

契約年月日 令和4年3月9日（単価合意日 令和4年6月20日）

# 桂川久我地区他河道掘削工事

## 【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	桂川久我地区他河道掘削工事
工事地名	自)京都府京都市伏見区淀大下津町地先至)京都府京都市南区久世築山町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年12月
2) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4021030001	1 4) 単価適用年月	2022年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	328日間 自 令和 4年 3月10日 (当初) 至 令和 5年 1月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	京都市 (1) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	桂川	2 2) 処 分 費 等	66,739,110
		2 3) 公 告 日	令和 3年12月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計内訳書

工事名	桂川久我地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (久我地区)			式	1		120,414,686			
河川土工			式	1		115,404,320			
掘削工(ICT)			式	1		5,312,720			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量10,000m3以上50,000m3未満		m3	10,600	288.5	3,058,100			単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量10,000m3以上50,000m3未満		m3	10,600	212.7	2,254,620			単-2号
残土処理工			式	1		110,091,600			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	21,200	3,374	71,528,800			単-3号
残土等処分			m3	21,200	1,819	38,562,800			単-4号
仮設工			式	1		5,010,366			
工事用道路工			式	1		1,606,508			
工事用道路盛土	4.0m以上		m3	240	194.2	46,608			単-5号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	240	196.3	47,112			単-6号

## 設計内訳書

工事名	桂川久我地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	240	2,035	488,400			単-7号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		m2	146	418.1	61,042			単-8号
大型土のう	設置 流用品		袋	134	3,632	486,688			単-9号
コルゲートパイプ	フランジ型 φ1000 据付流用品		m	56	8,343	467,208			単-10号
現場流用品運搬	コルゲートパイプ		回	1	9,450	9,450			単-11号
工事用道路撤去工 (一次施工)			式	1		1,235,529			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量10,000m3以上50,000m3未満		m3	250	212.7	53,175			単-12号
コルゲートパイプ	フランジ型 φ1000 撤去		m	56	3,782	211,792			単-13号
大型土のう	撤去		袋	134	3,168	424,512			単-14号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	250	2,035	508,750			単-15号
整地	残土受入れ地での処理		m3	250	111.4	27,850			単-16号
現場発生品運搬	コルゲートパイプ		回	1	9,450	9,450			単-17号

## 設計内訳書

工事名	桂川久我地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工所用道路撤去工 (二次施工)			式	1					
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量10,000m3以上50,000m3未満	m3	250	212.7				単-18号
コルゲートパイプ		フランジ型 φ1000 撤去	m	56	3,782				単-19号
大型土のう		撤去							単-20号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	袋	134	3,168				単-21号
整地		残土受入れ地での処理	m3	250	111.4				単-22号
現場発生品運搬		コルゲートパイプ	回	1	9,450				単-23号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	80	11,660				単-24号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	桂川久我地区他河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		金額			
						634,245			
保守管理(ICT)			式	1					内-1号
						36,245			
システム初期費(ICT)			式	1					内-2号
						598,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1					
						1,948,000			
共通仮設費(率計上)			式	1					
						8,093,000			
純工事費			式	1					
						131,089,931			
現場管理費			式	1					
						27,755,000			
工事原価			式	1					
						280,048,481			
一般管理費等			式	1					
						29,141,519			
工事価格			式	1					
						309,190,000			
消費税相当額			式	1					
						30,919,000			
工事費計			式	1					
						340,109,000			

## 設計内訳書

工事名	(子1)桂川久我地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (大下津地区)		式	1		36,490,890				
河川土工		式	1		35,464,810				
掘削工(ICT)		式	1		1,762,240				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	m3	1,600	403.5	645,600			単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	m3	1,600	305.3	488,480			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,200	196.3	628,160			単-3号	
残土処理工		式	1		33,702,570				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,490	3,374	21,897,260			単-4号	
残土等処分		m3	6,490	1,819	11,805,310			単-5号	
仮設工		式	1		1,026,080				
交通管理工		式	1		1,026,080				
交通誘導警備員		人日	88	11,660	1,026,080			単-6号	

## 設計内訳書

工事名	(子1)桂川久我地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		36,490,890				
共通仮設費		式	1		3,477,660				
共通仮設費		式	1		925,660				
技術管理費		式	1		605,660				
保守管理(ICT)		式	1		7,660			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		320,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		2,552,000				
純工事費		式	1		39,968,550				
現場管理費		式	1		9,912,000				
工事原価		式	1		49,880,550				



## 設計内訳書

工事名	(子2)桂川久我地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸 (横大路地区)		式	1		53,027,640				
河川土工		式	1		51,348,600				
掘削工(ICT)		式	1		4,611,600				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	4,500	369.8	1,664,100				単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	4,500	262.4	1,180,800				単-2号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	9,000	196.3	1,766,700				単-3号
残土処理工		式	1		46,737,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	9,000	3,374	30,366,000				単-4号
残土等処分		m3	9,000	1,819	16,371,000				単-5号
仮設工		式	1		1,679,040				
交通管理工		式	1		1,679,040				
交通誘導警備員		人日	144	11,660	1,679,040				単-6号

## 設計内訳書

工事名	(子2)桂川久我地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		53,027,640				
共通仮設費		式	1		4,859,360				
共通仮設費		式	1		1,348,360				
運搬費		式	1		343,400				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	343,400	343,400			単-7号	
技術管理費		式	1		565,960				
保守管理(ICT)		式	1		17,960			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		548,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		439,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,511,000				
純工事費		式	1		57,887,000				
現場管理費		式	1		13,436,000				

# 設計内訳書

工事名	(子2)桂川久我地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		71,323,000				

## 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 ( I C T ) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10600m3	式	1		36,245			
合 計					36,245			

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1600m3	式	1		7,660			
合 計					7,660			

## 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守管理	土砂 オープンカット 押土有り 4,500m3	式	1		17,960			
合 計					17,960			



# 一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	対象機械=フルト-サ	式	1		548,000			
合 計					548,000			

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	288.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	288.5	288.5		
計						288.5		
単価						288.5	円/m3	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	212.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	212.7	212.7		
計						212.7		
単価						212.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,374	3,374			
計						3,374			
単価						3,374	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	1,819	1,819			
計						1,819			
単価						1,819	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	194.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	194.2	194.2			
計						194.2			
単価						194.2	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	196.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	196.3	196.3			
計						196.3			
単価						196.3	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,035	2,035		
計						2,035		
単価						2,035	円/m3	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	418.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	418.1	418.1		
計						418.1		
単価						418.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	大型土のう	設置 流用品	単位	袋	数量	10	単価	3,632
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	積み込み	袋	10	1,114	11,140			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m <sup>3</sup>	8.33	1,446	12,045.18			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	10	1,313	13,130			
計					36,315.18			
単価					3,632		円/袋	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コルゲートパイプ	フランジ型 φ1000 据付 流用品	m				1	8,343
	コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	1	8,343	8,343		
	計					8,343		
	単価					8,343	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	現場流用品運搬	コルゲートパイプ	回				1	9,450
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1	9,450	9,450		
	計					9,450		
	単価					9,450	円/回	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量10,000m3以上 50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	212.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	212.7	212.7		
計						212.7		
単価						212.7	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	コルゲートパイプ	フランジ型 φ1000 撤去	単位	m	数量	1	単価	3,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	3,782	3,782		
計						3,782		
単価						3,782	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	10	単価	3,168
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	再利用撤去	袋	10	649.5	6,495			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m <sup>3</sup>	8.33	1,446	12,045.18			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	10	1,313	13,130			
計					31,670.18			
単価					3,168	円/袋		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,035	2,035			
計						2,035			
単価						2,035	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	111.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	111.4	111.4			
計						111.4			
単価						111.4	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	現場発生産品運搬	コルゲートハーフ	単位	回	数量		1	単価	9,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.6t超2.95t以下		回	1	9,450	9,450		
計							9,450		
単価							9,450	円/回	

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量10,000m3以上 50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	212.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		m3	1	212.7	212.7		
計							212.7		
単価							212.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コルゲートパイプ	フランジ型 φ1000 撤去	単位	m	数量	1	単価	3,782
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 800以上1200以下	m	1	3,782	3,782			
計					3,782			
単価					3,782	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	10	単価	3,168
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	再利用撤去	袋	10	649.5	6,495			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m <sup>3</sup>	8.33	1,446	12,045.18			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	10	1,313	13,130			
計					31,670.18			
単価					3,168	円/袋		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	1	2,035	2,035			
計						2,035			
単価						2,035	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	111.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	111.4	111.4			
計						111.4			
単価						111.4	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	現場発生産品運搬	コルゲートハーフ	単位	回	数量		1	単価	9,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1	9,450	9,450			
計						9,450			
単価						9,450	円/回		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	11,660	11,660			
計						11,660			
単価						11,660	円/人日		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	積込み	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,114
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	23,940	2,872			
特殊作業員		人	0.12	21,210	2,545			
バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	日	0.12	47,670	5,720			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					11,140			
単価					1,114		円/袋	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,313
大型土のう工	設置 6m以下					10		
土木一般世話役		人	0.116	23,940		2,777		
特殊作業員		人	0.116	21,210		2,460		
普通作業員		人	0.116	20,370		2,362		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	47,670		5,529		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						13,130		
単価						1,313	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	再利用撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	649.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.07	23,940	1,675			
特殊作業員		人	0.07	21,210	1,484			
バックホ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 排ガス(第3次) 山積0.8m3吊能力2.9t	日	0.07	47,670	3,336			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					6,495			
単価					649.5	円/袋		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							11,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	11,655	11,655		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					11,660		
単価					11,660	円/人日	

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10600m3	単位	式	数量	1	単価
							36,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.514	23,940	36,245		
計					36,245		
単価					36,245	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) 運転	標準・クレーン機能付 山積0.8m3 吊能力2.9 t	日	1	21,315	21,315	47,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315	
軽油	1. 2号	L	88	131	11,528	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.36	10,900	14,824	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					47,670	
単価					47,670	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	1	21,315	21,315	47,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315	
軽油	1. 2号	L	88	131	11,528	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.36	10,900	14,824	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					47,670	
単価					47,670	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付 排ガス(第3次) 山積0.8m3吊能力2.9t	日	1	21,315	21,315	47,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315	
軽油	1. 2号	L	88	131	11,528	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.36	10,900	14,824	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	
計					47,670	
単価					47,670	円/日

## 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	403.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	403.5	403.5			
計						403.5			
単価						403.5	円/m3		

							単価使用年月	2022. 2	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	305.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	305.3	305.3			
計						305.3			
単価						305.3	円/m3		



## 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	196.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	196.3	196.3		
	計					196.3		
	単価					196.3	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	3,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	3,374	3,374		
	計					3,374		
	単価					3,374	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
					1			1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,819	1,819		
計						1,819		
単価						1,819	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	11,660	11,660		
計						11,660		
単価						11,660	円/人日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							11,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	11,655	11,655	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					11,660	
	単価					11,660	円／人日

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1600m3	単位	式	数量	1	単価
							7,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.32	23,940	7,660	
	計					7,660	
	単価					7,660	円／式

## 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000	円/式		

## 1次単価表

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価 369.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 有 普通土30000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	369.8	369.8	
計						369.8	
単価						369.8	円/m3

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価 262.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	262.4	262.4	
計						262.4	
単価						262.4	円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		196.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	196.3	196.3		
計						196.3		
単価						196.3	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,374	3,374		
計						3,374		
単価						3,374	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
					1			1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,819	1,819		
計						1,819		
単価						1,819	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	11,660	11,660		
計						11,660		
単価						11,660	円/人日	

## 1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	343,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	343,400	343,400		
計					343,400		
単価					343,400	円/回	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 有 普通土30000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	369.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.33	21,315	7,033			
軽油	1. 2号	L	53	131	6,943			
ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第1次基準)]	20t級	供用日	0.61	24,200	14,762			
ICT建設機械経費加算額	ブルドーザ	日	0.61	13,500	8,235			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					36,980			
単価					369.8	円/m3		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					11,660		
単価					11,660	円／人日	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員		人	2.8	21,210		59,388		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.1	41,600		87,360		
運搬費等率 134%		式	1			196,642		
諸雑費（まるめ）		式	1			10		
計						343,400		
単価						343,400	円／回	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
掘削（ICT）保守管理	土砂 オープンカット 押土有り 4,500m3					1		17,960
土木一般世話役		人		0.75	23,940	17,955		
諸雑費（まるめ）		式		1		5		
計						17,960		
単価						17,960	円／式	