210914

冠山峠道路第 5 号橋上部工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事
工事地名	岐阜県揖斐郡揖斐川町塚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 6月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7022030009	1 4) 単価適用年月	2021年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	P C 橋工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	654日間 自 令和 3年 9月15日 (当初) 至 令和 5年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	岐阜県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	冠山峠地区 その2	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 3年 6月25日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート橋上部		式	1		225,751,879				
PC橋工		式	1		185,752,684				
プレキャストセグメント製作工		式	1		70,220,000				
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=39.670m 5分割 (G1桁A1-P1径間)	本	1	8,040,000	8,040,000			単-1号	
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=39.228m 5分割 (G2桁A1-P1径間)	本	1	7,900,000	7,900,000			単-2号	
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=38.788m 5分割 (G3桁A1-P1径間)	本	1	7,900,000	7,900,000			単-3号	
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=40.008m 5分割 (G1桁P1-P2径間)	本	1	7,830,000	7,830,000			単-4号	
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=39.868m 5分割 (G2桁P1-P2径間)	本	1	7,740,000	7,740,000			単-5号	
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=39.728m 5分割 (G3桁P1-P2径間)	本	1	7,800,000	7,800,000			単-6号	
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=39.930m 5分割 (G1桁P2-A2径間)	本	1	7,810,000	7,810,000			単-7号	
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=39.180m 5分割 (G2桁P2-A2径間)	本	1	7,620,000	7,620,000			単-8号	
プレキャストセグメント製作	50N/mm ² L=38.428m 5分割 (G3桁P2-A2径間)	本	1	7,580,000	7,580,000			単-9号	

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストセグメント主桁組立工		式	1		23,895,000				
プレキャストセグメント主桁組立	3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	9	2,655,000	23,895,000			単-10号	
支承工		式	1		24,559,920				
ゴム支承	最大反力 1683kN 免震	個	6	1,399,000	8,394,000			単-11号	
ゴム支承	最大反力 2047kN 免震	個	12	1,329,000	15,948,000			単-12号	
沓座モルタル	無収縮モルタル	m3	0.8	234,400	187,520			単-13号	
補強格子鉄筋	SD345 D10	t	0.32	95,000	30,400			単-14号	
架設工(架設桁架設)		式	1		27,081,000				
桁架設	プレキャストセグメント桁	本	9	3,009,000	27,081,000			単-15号	
床版・横組工		式	1		3,455,462				
鉄筋	SD345 D13	t	0.67	309,900	207,633			単-16号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.89	258,800	489,132			単-17号	

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	30-12-25(20) (普通) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	23	94,420	2,171,660				単-18号
PCケーブル	シングルストレントシステム 570k N(60t) (1S21.8)	m	87	3,011	261,957				単-19号
緊張	シングルストレントシステム 570k N(60t) (1S21.8) 固定 側(緊張用)	ケーブル	14	23,220	325,080				単-20号
連結工		式	1		8,756,914				
鉄筋	SD345 D13	t	1.61	293,500	472,535				単-21号
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.1	258,800	802,280				単-22号
コンクリート	30-12-25(20) (普通) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	53	94,610	5,014,330				単-23号
PCケーブル	シングルストレントシステム 570k N(60t) (1S21.8)	m	379	3,011	1,141,169				単-24号
緊張	シングルストレントシステム 570k N(60t) (1S21.8) 固定 側(緊張用)	ケーブル	60	22,110	1,326,600				単-25号
PCコンボ 橋床板工		式	1		10,510,300				
PC板支承	ジョイントファイラー 15×10	m	223	2,075	462,725				単-26号
PC板仮置		枚	226	1,777	401,602				単-27号

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
PC板敷設	50N/mm2	枚	226	41,930	9,476,180			単-28号	
継目		m	370	458.9	169,793			単-29号	
床版工		式	1		17,274,088				
鉄筋	SD345 D13 橋梁用床版	t	4.21	147,200	619,712			単-30号	
鉄筋	SD345 D16~25 橋梁用床版	t	51.76	145,100	7,510,376			単-31号	
コンクリート	30-12-25(20) (普通)	m3	185	27,360	5,061,600			単-32号	
型枠(PCコンホ 床版工)		m2	240	17,010	4,082,400			単-33号	
橋梁付属物工		式	1		29,543,835				
排水装置工		式	1		5,570,192				
排水桝	SUS304 500×400	箇所	21	165,200	3,469,200			単-34号	
排水管	上部工 ステンレス管 φ200	m	49	35,770	1,752,730			単-35号	
排水管	下部工 ステンレス管 φ200	m	4	75,470	301,880			単-36号	

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
床版水抜き管	床版厚326mm	箇所	1	31,780	31,780				単-37号
床版水抜き管用フレキシブルチューブ	φ20 SUS304	m	1	3,618	3,618				単-38号
コンクリートアンカーボルト設置	M12×100 ネッキ	本	8	1,373	10,984				単-39号
地覆工		式	1		3,542,193				
コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	53	25,160	1,333,480				単-40号
鉄筋	SD345 D13	t	3.69	151,900	560,511				単-41号
型枠	一般型枠	m2	180	9,147	1,646,460				単-42号
目地材	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.9	1,936	1,742				単-43号
照明受台工		式	1		62,438				
コンクリート	24-12-25(20)(普通)	m3	0.4	25,160	10,064				単-44号
鉄筋	SD345 D13	t	0.05	153,500	7,675				単-45号
型枠	一般型枠	m2	2	9,147	18,294				単-46号

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
照明用アンカーボルト	□250mm φ25mm 520mm	組	1	23,800	23,800				単-47号
地覆内配管	HIVE 径 28mm	m	13	200.4	2,605				単-48号
橋面滞水防止工		式	1		680,850				
コンクリート用塗装剤塗布	塗膜防水	m2	425	1,602	680,850				単-49号
橋梁用防護柵工		式	1		9,759,500				
橋梁用防護柵	H=750mm 溶融亜鉛メッキ	m	262	37,250	9,759,500				単-50号
電気設備配管工		式	1		8,271,618				
作業土工		式	1		15,262				内-1号
埋設標識シート敷設	W=150 2倍折	m	6	210.4	1,262				単-51号
地中埋設配管	角FEP50×8条	m	6	6,564	39,384				単-52号
屋外露出配管	G54×8条 (3段×2+2段×1)	m	138	16,410	2,264,580				単-53号
屋外露出配管	金属製可とう電線管 #63	m	64	4,879	312,256				単-54号

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線管付属品	コンヒネーションカップリング #6 3用	個	64	626	40,064			単-55号	
異種管接続材	角FEP50-G54用	組	8	13,000	104,000			単-56号	
配管支持金物	L-65×65×8t HDZ55	組	87	60,970	5,304,390			単-57号	
フルボックス設置	350×250×200 WP HDZ 35	個	1	17,320	17,320			単-58号	
ハンドホール設置	900×900×900 鉄蓋 φ600 T-25仕様	基	1	173,100	173,100			単-59号	
表面保護工		式	1		1,657,044				
下地処理	簡易清掃	m2	687	259	177,933			単-60号	
含浸材塗布		m2	687	2,153	1,479,111			単-61号	
コンクリート橋足場等設置工		式	1		10,455,360				
橋梁足場工		式	1		7,720,930				
桁下足場		m2	970	6,961	6,752,170			単-62号	
橋台・橋脚回り足場		m	69	14,040	968,760			単-63号	

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁防護工		式	1		2,734,430				
ワイヤーブリッジ防護		m2	970	2,819	2,734,430			単-64号	
橋梁下部		式	1		301,796				
橋台工		式	1		301,796				
地覆工		式	1		301,796				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	5	27,430	137,150			単-65号	
型枠	一般型枠	m2	18	9,147	164,646			単-66号	
直接工事費		式	1		226,053,675				
共通仮設費		式	1		21,643,300				
共通仮設費		式	1		3,021,300				
運搬費		式	1		1,523,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,523,000	1,523,000			単-67号	

設計内訳書

工事名	冠山峠道路第5号橋上部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		96,300				
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		式	1		96,300			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,402,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		18,622,000				
純工事費		式	1		247,696,975				
現場管理費		式	1		59,300,000				
工事原価		式	1		306,996,975				
一般管理費等		式	1		39,743,025				
工事価格		式	1		346,740,000				
消費税相当額		式	1		34,674,000				
工事費計		式	1		381,414,000				

一式当たり内訳書

作業土工

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	3	2,012	6,036			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	2	3,513	7,026			
保護砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m ³	0.5	4,400	2,200			
合 計					15,262			

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=39.670m 5分割 (G1桁A1-P1径間)	単位	本	数量	1	単価	8,040,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	8,040,000	8,040,000		
計						8,040,000		
単価						8,040,000	円/本	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=39.228m 5分割 (G2桁A1-P1径間)	単位	本	数量	1	単価	7,900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	7,900,000	7,900,000		
計						7,900,000		
単価						7,900,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=38.788m 5分割 (G3桁A1-P1径間)	単位	本	数量	1	単価	7,900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	7,900,000	7,900,000		
計						7,900,000		
単価						7,900,000	円/本	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=40.008m 5分割 (G1桁P1-P2径間)	単位	本	数量	1	単価	7,830,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	7,830,000	7,830,000		
計						7,830,000		
単価						7,830,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=39.868m 5分割 (G2桁P1-P2径間)	単位	本	数量	1	単価	7,740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	7,740,000	7,740,000		
計						7,740,000		
単価						7,740,000	円/本	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=39.728m 5分割 (G3桁P1-P2径間)	単位	本	数量	1	単価	7,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	7,800,000	7,800,000		
計						7,800,000		
単価						7,800,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=39.930m 5分割 (G1桁P2-A2径間)	単位	本	数量	1	単価	7,810,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	7,810,000	7,810,000		
計						7,810,000		
単価						7,810,000	円/本	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=39.180m 5分割 (G2桁P2-A2径間)	単位	本	数量	1	単価	7,620,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1	7,620,000	7,620,000		
計						7,620,000		
単価						7,620,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	プレキャストセグメント製作	50N/mm2 L=38.428m 5分割 (G3桁P2-A2径間)					1		7,580,000
材料費(本)			本	1	7,580,000		7,580,000		
計							7,580,000		
単価							7,580,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	プレキャストセグメント主桁組立	3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 197m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,855,000	1,855,000			
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 194.7m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,843,000	1,843,000			
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 192.5m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,831,000	1,831,000			
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 198.7m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,864,000	1,864,000			
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 198m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,860,000	1,860,000			
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 197.2m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,856,000	1,856,000			
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 198.3m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,862,000	1,862,000			
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 194.5m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,842,000	1,842,000			
	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.3m 190.7m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	本	1	1,822,000	1,822,000			
	機械器具損料 PCコンボ桁 5分割 2.3m 3100kN(320t)	型(12S15.2B) 9本 トラックレン油圧伸縮ジブ型 160t吊	式	1		7,260,000			
	計					23,895,000			

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ゴム支承	最大反力 1683kN 免震	単位	個	数量	1	単価	1,399,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0.03m3/個 標準	個	1	1,399,000	1,399,000		
計						1,399,000		
単価						1,399,000	円/個	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ゴム支承	最大反力 2047kN 免震	単位	個	数量	1	単価	1,329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Bタイプ据付		0.03m3/個 標準	個	1	1,329,000	1,329,000		
計						1,329,000		
単価						1,329,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	杓座モルタル	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	234,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	m3	1	234,400	234,400		
	計					234,400		
	単価					234,400	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	補強格子鉄筋	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	95,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1	95,000	95,000		
	計					95,000		
	単価					95,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	桁架設	プレキャストセグメント桁	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,009,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁架設(架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	285,800	285,800			
	主桁架設(架設桁) [見積歩掛]	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	524,100	524,100			
	主桁架設(架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	280,000	280,000			
	主桁架設(架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	277,500	277,500			
	主桁架設(架設桁) [見積歩掛]	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	512,700	512,700			
	主桁架設(架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	276,000	276,000			
	主桁架設(架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	276,900	276,900			
	主桁架設(架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	270,300	270,300			
	主桁架設(架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下	本	1	267,700	267,700			
	架設機械移動(支間20以上45m以下)		回	2	763,100	1,526,200			
	アンカー工(架設)		箇所	6	58,950	353,700			

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	桁架設	プレキャストセグメント桁	単位	本	数量	9	単価	3,009,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設構造物アソ加工(架設) [見積歩掛]			箇所	8	75,280	602,240		
架設機械据付・解体		35m以上40m未満 標準	回	1	5,143,000	5,143,000		
軌道設置・撤去			m	170	9,897	1,682,490		
架設機械器具経費(架設桁)		プレキャストセグメント桁 120m	供用日	59	250,800	14,797,200		
計						27,075,830		
単価						3,009,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	単価	金額	単価	309,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13	t	0.67	260,900	174,803			
斜り切り加工費		D13 L=30mm	本	80	410	32,800			
計						207,603			
単価						309,900		円/t	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	単価	金額	単価	258,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25	t	1	258,800	258,800			
計						258,800			
単価						258,800		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	23	単価	94,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンションT桁・ポストテンション桁 30-12-25(20)(普通) 有 配管打設 無	m3	20.9	94,340	1,971,706		
横組コンクリート工		プレテンションT桁・ポストテンション桁 30-12-25(20)(普通) 有 配管打設 有 30m	m3	2.1	95,160	199,836		
計						2,171,542		
単価						94,420	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	PCケーブル	シングルストレートシステム 570kN(60t) (IS21.8)	単位	m	数量	1	単価	3,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC工		ポストテンション桁 シングルストレートシステム 570kN(60t) (IS21.8)	m	1	3,011	3,011		
計						3,011		
単価						3,011	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	緊張	シグナルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	単価	金額	単価	23,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
緊張工		シグナルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	14	6,724	94,136			
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用	組	12	6,030	72,360			
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用 異形アンカープレート 135×135×10~46	組	8	10,030	80,240			
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用 異形アンカープレート 135×135×23~33	組	8	9,210	73,680			
機械器具損料		シグナルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 1供用日	工事	1	4,600	4,600			
計						325,016			
単価						23,220		円/ケーブル	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1.61	単価	293,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13	t	1.61	260,900	420,049		
斜り切り加工費		D13 L=30mm	本	128	410	52,480		
計						472,529		
単価						293,500	円/t	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	258,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25	t	1	258,800	258,800		
計						258,800		
単価						258,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	94,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンションT桁・ポストテンション桁 30-12-25(20)(普通) 有 配管打設 有 10m	m3	1	94,610	94,610		
計						94,610		
単価						94,610	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	PCケーブル	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8)	単位	m	数量	1	単価	3,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC工		ポストテンション桁 シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8)	m	1	3,011	3,011		
計						3,011		
単価						3,011	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	緊張	シグナルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用)	単位	ケーブル	数量	単価	金額	単価	22,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
緊張工		シグナルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	ケーブル	60	6,724	403,440			
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用	組	60	6,030	361,800			
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用 異形アンカープレート 135×135×23~33	組	30	9,210	276,300			
PC鋼より線 定着具		1S21.8 後付用 異形アンカープレート 135×135×25~31	組	30	9,030	270,900			
機械器具損料		シグナルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 3供用日	工事	1	13,800	13,800			
計						1,326,240			
単価						22,110		円/ケーブル	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	PC板支承	ジョイントフイター 15×10	単位	m	数量	1	単価	2,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 板 支 承 工			m	1	2,075	2,075		
計						2,075		
単価						2,075	円/m	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	PC板仮置		単位	枚	数量	1	単価	1,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 板 仮 置 工		標準	枚	1	1,777	1,777		
計						1,777		
単価						1,777	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	PC板敷設	50N/mm2	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	PC板敷設工	クローラレン4.9t吊		枚	226	11,780	2,662,280	41,930
	PC板(タイプ1)	50N/mm2 1680×998×70H		枚	209	30,400	6,353,600	
	PC板(タイプ2)	50N/mm2 1680×718×70H		枚	2	23,900	47,800	
	PC板(タイプ3)	50N/mm2 1680×750×70H		枚	1	24,800	24,800	
	PC板(タイプ4)	50N/mm2 1680×936~711×70H		枚	2	26,300	52,600	
	PC板(タイプ5)	50N/mm2 1680×997~862×70H		枚	2	29,300	58,600	
	PC板(タイプ6)	50N/mm2 1680×989~858×70H		枚	2	29,100	58,200	
	PC板(タイプ7)	50N/mm2 1680×897~815×70H		枚	1	27,500	27,500	
	PC板(タイプ8)	50N/mm2 1680×761~679×70H		枚	1	24,400	24,400	
	PC板(タイプ9)	50N/mm2 1680×777~769×70H		枚	2	25,500	51,000	
	PC板(タイプ10)	50N/mm2 1680×937~712×70H		枚	2	26,700	53,400	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	継目		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	継目工		m	1	458.9	458.9		
	計					458.9		
	単価					458.9	円/m	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋	SD345 D13 橋梁用床版	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	147,200	147,200		
	計					147,200		
	単価					147,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋	SD345 D16~25 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	145,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	145,100	145,100		
計						145,100		
単価						145,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	コンクリート	30-12-25(20)(普通)	単位	m3	数量	185	単価	27,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 30-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	m3	185	25,170	4,656,450			
養生(鋼橋床版)		m2	968	341.1	330,184.8			
養生マット(材料費)		m2	1,065	70	74,550			
計					5,061,184.8			
単価					27,360	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	型枠(PCコンボ床版工)		単位	m2	数量		単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工(PCコンボ床版工)			m2	1	17,010	17,010		
計						17,010		
単価						17,010	円/m2	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	排水桝	SUS304 500×400	単位	箇所	数量		単価	165,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	1	165,200	165,200		
計						165,200		
単価						165,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	排水管	上部工 ステンレス管 φ200	単位	m	数量	1	単価	35,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		ステンレス管 φ200	m	1	5,163	5,163		
排水管 (材料費)			m	1	30,600	30,600		
計						35,763		
単価						35,770	円/m	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	排水管	下部工 ステンレス管 φ200	単位	m	数量	1	単価	75,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		ステンレス管 φ200	m	1	5,163	5,163		
排水管 (材料費)			m	1	70,300	70,300		
計						75,463		
単価						75,470	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	床版水抜き管	床版厚326mm	単位	箇所	数量		単価	31,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版水抜き管設置		床版水抜き管本体外径60mm未満	箇所	1	13,080	13,080		
床版水抜き管		床版厚240~350	個	1	18,700	18,700		
計						31,780		
単価						31,780	円/箇所	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	床版水抜き管用フレキシブルチューブ	φ20 SUS304	単位	m	数量		単価	3,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版水抜き管用フレキシブルチューブ設置		フレキシブルチューブ 外径40mm未満	m	1	1,118	1,118		
フレキシブルチューブ(1m未満)		φ20 SUS304 片ナット付	本	1	2,500	2,500		
計						3,618		
単価						3,618	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリートアンカーボルト設置	M12×100 メッキ	単位	本	数量				
						1		単価	1,373
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートアンカーボルト設置		本	1	1,373	1,373			
	計					1,373			
	単価					1,373	円/本		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート	24-12-25(20)(普通)	単位	m3	数量				
						1		単価	25,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	25,160	25,160			
	計					25,160			
	単価					25,160	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						3.69		151,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.912	156,200	298,654.4		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1.778	147,200	261,721.6		
計						560,376		
単価						151,900	円/t	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		9,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,147	9,147		
計						9,147		
単価						9,147	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	目地材	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,936	1,936			
計						1,936			
単価						1,936	円/m2		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	コンクリート	24-12-25(20)(普通)	単位	m3	数量		1	単価	25,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	25,160	25,160			
計						25,160			
単価						25,160	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.035	156,200	5,467		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	0.015	147,200	2,208		
計						7,675		
単価						153,500	円/t	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	9,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,147	9,147		
計						9,147		
単価						9,147	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	照明用アンカーボルト	□250mm φ25mm 520mm	単位	組	数量		1	単価	23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	照明用アンカーボルト	□250mm φ25mm 520mm	組	1	23,800	23,800			
	計					23,800			
	単価					23,800	円/組		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	地覆内配管	HIVE 径 28mm	単位	m	数量		1	単価	200.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 2 8 m m	m	1	200.37	200.37			
	計					200.37			
	単価					200.4	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	コンクリート用塗装剤塗布	塗膜防水	単位	m ²	数量	1	単価	1,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 無 無 200m ² 以上 無 無	m ²	1	1,602	1,602		
計						1,602		
単価						1,602	円/m ²	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	橋梁用防護柵	H=750mm 溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	37,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	37,250	37,250		
計						37,250		
単価						37,250	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	埋設標識シート敷設	W=150 2倍折	単位	m	数量		単価	
					50			210.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設						
			m	50	90.72	4,536		
埋設標識シート		150mm×50mm 2倍						
			巻	1	5,980	5,980		
計						10,516		
単価						210.4	円/m	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	地中埋設配管	角FEP50×8条	単位	m	数量		単価	
					1			6,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地中埋設配管		角FEP50×8条						
			m	1	907.2	907.2		
角型多条電線管		角FEP50						
			m	8	707	5,656		
計						6,563.2		
単価						6,564	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	屋外露出配管	G54×8条 (3段×2+2段×1)	単位	m	数量	1	単価	16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外露出配管		G54×8条 (3段×2+2段×1)	m	1	7,938	7,938		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 15%	m	8	1,058	8,464		
計						16,402		
単価						16,410	円/m	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	屋外露出配管	金属製可とう電線管 #63	単位	m	数量	1	単価	4,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下 新設	m	1	2,699	2,699		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 63mm	m	1	2,180	2,180		
計						4,879		
単価						4,879	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	電線管付属品	コンビネーションカップリング #63用	単位	個	数量		1	単価	626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	金属製可とう電線管付属品	コンビネーションカップリング 厚鋼用 63mm	個	1	626	626			
	計					626			
	単価					626	円/個		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	異種管接続材	角FEP50-G54用	単位	組	数量		1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	異種管接続材	角FEP50-G54用	組	1	13,000	13,000			
	計					13,000			
	単価					13,000	円/組		

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	配管支持金物	L-65×65×8t HDZ55	単位	組	数量	1	単価	60,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁支持金物	L-65×65×8t HDZ55	個	1	25,700	25,700			
ソフトボルト	G54用1段用 SUS製	本	1	2,150	2,150			
ソフトボルト	G54用2段用 SUS製	本	3	2,830	8,490			
ソフトボルト	G54用3段用 SUS製	本	2	3,070	6,140			
ソフトスプーサー	G54用 SUS製	個	5	2,920	14,600			
ソフトマット	G54用 SUS製	個	3	980	2,940			
コンクリートアンカーボルト	SUS製 M12×100L	本	2	474	948			
計					60,968			
単価					60,970	円/組		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	プルボックス設置	350×250×200 WP HDZ35	単位	個	数量		1	単価	17,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置		各種 新設 35cm 25cm 20cm	個	1	9,072	9,072			
金属製プルボックス		350×250×200 WP HDZ35	個	1	8,240	8,240			
計						17,312			
単価						17,320	円/個		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	マンホール設置	900×900×900 鉄蓋φ600 T-25仕様	単位	基	数量		1	単価	173,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.154	1,380	212.52			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	172,800	172,800			
計						173,012.52			
単価						173,100	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	下地処理	簡易清掃	単位	m2	数量	1	単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	259	259		
計						259		
単価						259	円/m2	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	含浸材塗布		単位	m2	数量	1	単価	2,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.16kg	m 2	1	2,153	2,153		
計						2,153		
単価						2,153	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	桁下足場		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	桁下足場	ホ ^レ ステーション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 8.4箇月	m 2	1	6,961	6,961		
	計					6,961		
	単価					6,961	円/m2	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	橋台・橋脚回り足場		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋台・橋脚回り足場ブラケット工 (A1)	標準以外 0.4箇月	m	12.3	13,810	169,863		
	橋台・橋脚回り足場ブラケット工 (P1・P2・A2)	標準以外 0.7箇月	m	56.7	14,080	798,336		
	計					968,199		
	単価					14,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	ワイヤーブリッジ防護		単位	m2	数量	1	単価	2,819
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 10.1月	m 2	1	2,819	2,819		
	計					2,819		
	単価					2,819	円/m2	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	27,430	27,430		
	計					27,430		
	単価					27,430	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	9,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,147	9,147		
	計					9,147		
	単価					9,147	円/m2	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	1,523,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	回	1	1,523,000	1,523,000		
	計					1,523,000		
	単価					1,523,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
材料費（本）			単位	本	数量		単価
					1		8,040,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストセメント桁	50N/mm ² L=39.670m 5分割 111.4t/本 G1						
		本	1		8,040,000	8,040,000	
計						8,040,000	
単価						8,040,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
材料費（本）			単位	本	数量		単価
					1		7,900,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストセメント桁	50N/mm ² L=39.228m 5分割 109.5t/本 G2						
		本	1		7,900,000	7,900,000	
計						7,900,000	
単価						7,900,000	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
材料費（本）		単位	本	数量		1	単価
							7,900,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストセメント桁	50N/mm ² L=38.788m 5分割 109.2t/本 G3	本	1	7,900,000	7,900,000		
計					7,900,000		
単価					7,900,000	円/本	

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
材料費（本）		単位	本	数量		1	単価
							7,830,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストセメント桁	50N/mm ² L=40.008m 5分割 108.2t/本 G1	本	1	7,830,000	7,830,000		
計					7,830,000		
単価					7,830,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストセクメント桁	50N/mm ² L=39.868m 5分割 107.1t/本 G2	本	1	7,740,000	7,740,000	
計						7,740,000	
単価						7,740,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストセクメント桁	50N/mm ² L=39.728m 5分割 107.6t/本 G3	本	1	7,800,000	7,800,000	
計						7,800,000	
単価						7,800,000	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費 (本)		単位	本	数量	単価	金額	単価	7,810,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストセクメント桁	50N/mm ² L=39.930m 5分割 108.0t/本 G1	本	1	7,810,000	7,810,000			
計					7,810,000			
単価					7,810,000	円/本		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費 (本)		単位	本	数量	単価	金額	単価	7,620,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストセクメント桁	50N/mm ² L=39.180m 5分割 105.4t/本 G2	本	1	7,620,000	7,620,000			
計					7,620,000			
単価					7,620,000	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.3m 197m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	単価	1,855,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	36,120	72,240			
橋りょう特殊工		人	10	31,185	311,850			
普通作業員		人	6	21,315	127,890			
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,732.902	383	1,046,701			
諸雑費（率+まるめ） 58%		式	1		296,319			
計					1,855,000			
単価					1,855,000	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.3m 194.7m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,843,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2	36,120	72,240				
橋りょう特殊工		人	10	31,185	311,850				
普通作業員		人	6	21,315	127,890				
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,700.995	383	1,034,481				
諸雑費（率+まるめ） 58%		式	1		296,539				
計					1,843,000				
単価					1,843,000	円/本			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.3m 192.5m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	単価	1,831,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	36,120	72,240			
橋りょう特殊工		人	10	31,185	311,850			
普通作業員		人	6	21,315	127,890			
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,670.476	383	1,022,792			
諸雑費（率+まるめ） 58%		式	1		296,228			
計					1,831,000			
単価					1,831,000	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.3m 198.7m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	単価	1,864,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	36,120	72,240			
橋りょう特殊工		人	10	31,185	311,850			
普通作業員		人	6	21,315	127,890			
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,756.486	383	1,055,734			
諸雑費（率+まるめ） 58%		式	1		296,286			
計					1,864,000			
単価					1,864,000	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.3m 198m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,860,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	2	36,120	72,240			
橋りょう特殊工			人	10	31,185	311,850			
普通作業員			人	6	21,315	127,890			
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2	kg	2,746.775	383	1,052,014			
諸雑費（率+まるめ） 58%			式	1		296,006			
計						1,860,000			
単価						1,860,000		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,856,000
橋りょう世話役		人	2	36,120		72,240		
橋りょう特殊工		人	10	31,185		311,850		
普通作業員		人	6	21,315		127,890		
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,735.677	383		1,047,764		
諸雑費 (率+まるめ) 58%		式	1			296,256		
計						1,856,000		
単価						1,856,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.3m 198.3m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,862,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2	36,120	72,240				
橋りょう特殊工		人	10	31,185	311,850				
普通作業員		人	6	21,315	127,890				
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,750.937	383	1,053,608				
諸雑費（率+まるめ） 58%		式	1		296,412				
計					1,862,000				
単価					1,862,000	円/本			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.3m 194.5m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,842,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2	36,120	72,240				
橋りょう特殊工		人	10	31,185	311,850				
普通作業員		人	6	21,315	127,890				
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,698.221	383	1,033,418				
諸雑費（率+まるめ） 58%		式	1		296,602				
計					1,842,000				
単価					1,842,000	円/本			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.3m 190.7m/本 3100kN(320t)型(12S15.2B)	単位	本	数量	1	単価	1,822,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	36,120	72,240			
橋りょう特殊工		人	10	31,185	311,850			
普通作業員		人	6	21,315	127,890			
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	2,645.505	383	1,013,228			
諸雑費（率+まるめ） 58%		式	1		296,792			
計					1,822,000			
単価					1,822,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ゴム支承Bタイプ据付	0.03m3/個 標準	個	10			1,399,000	
橋りょう世話役		人	3.333	36,120	120,387		
橋りょう特殊工		人	6.667	31,185	207,910		
普通作業員		人	6.667	21,315	142,107		
支承(A1・A2)	最大反力 1683kN 免震	個	10	1,330,000	13,300,000		
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	562.5	125	70,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	41,600	138,652		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		10,632		
計					13,990,000		
単価					1,399,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	1,329,000
ゴム支承Bタイプ据付	0.03m3/個 標準					10		
橋りょう世話役		人	3.333	36,120		120,387		
橋りょう特殊工		人	6.667	31,185		207,910		
普通作業員		人	6.667	21,315		142,107		
支承(P1・P2)	最大反力 2047kN 免震	個	10	1,260,000		12,600,000		
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	562.5	125		70,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.333	41,600		138,652		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1			10,632		
計						13,290,000		
単価						1,329,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	m ³				234,400
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	1,875	125	234,375	
諸雑費 (まるめ)		式	1		25	
計					234,400	
単価					234,400	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 111.4t/本	単位	本	数量	10	単価	285,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	9.95	36,120	359,394			
橋りょう特殊工		人	59.7	31,185	1,861,744			
普通作業員		人	29.85	21,315	636,252			
諸雑費（まるめ）		式	1		610			
計					2,858,000			
単価					285,800		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

主桁架設(架設桁) [見積歩掛]	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 109.5t/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	524,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	18.25	36,120	659,190			
橋りょう特殊工		人	109.5	31,185	3,414,757			
普通作業員		人	54.75	21,315	1,166,996			
諸雑費(まるめ)		式	1		57			
計					5,241,000			
単価					524,100	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 109.2t/本	単位	本	数量	10	単価	280,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	9.75	36,120	352,170			
橋りょう特殊工		人	58.5	31,185	1,824,322			
普通作業員		人	29.25	21,315	623,463			
諸雑費（まるめ）		式	1		45			
計					2,800,000			
単価					280,000	円／本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

主桁架設 (架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 108.2t/本	単位	本	数量	10	単価	277,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	9.66	36,120	348,919		
橋りょう特殊工		人	57.96	31,185	1,807,482		
普通作業員		人	28.98	21,315	617,708		
諸雑費 (まるめ)		式	1		891		
計					2,775,000		
単価					277,500	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

主桁架設(架設桁) [見積歩掛]	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 107.1t/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	512,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	17.85	36,120	644,742			
橋りょう特殊工		人	107.1	31,185	3,339,913			
普通作業員		人	53.55	21,315	1,141,418			
諸雑費(まるめ)		式	1		927			
計						5,127,000		
単価						512,700	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	276,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	9.61	36,120	347,113			
橋りょう特殊工		人	57.66	31,185	1,798,127			
普通作業員		人	28.83	21,315	614,511			
諸雑費 (まるめ)		式	1		249			
計					2,760,000			
単価					276,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	276,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主桁架設 (架設桁)	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 108t/本					10		
橋りょう世話役		人	9.64	36,120	348,196			
橋りょう特殊工		人	57.84	31,185	1,803,740			
普通作業員		人	28.92	21,315	616,429			
諸雑費 (まるめ)		式	1		635			
計						2,769,000		
単価						276,900	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 105.4t/本	単位	本	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	9.41	36,120	339,889		
橋りょう特殊工		人	56.46	31,185	1,760,705		
普通作業員		人	28.23	21,315	601,722		
諸雑費（まるめ）		式	1		684		
計					2,703,000		
単価					270,300		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 35m以上45m以下 104.4t/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	267,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	9.32	36,120	336,638			
橋りょう特殊工		人	55.92	31,185	1,743,865			
普通作業員		人	27.96	21,315	595,967			
諸雑費（まるめ）		式	1		530			
計					2,677,000			
単価					267,700		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

架設機械移動 (支間20以上45m以下)		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2	36,120	72,240		
橋りょう特殊工		人	16	31,185	498,960		
普通作業員		人	9	21,315	191,835		
諸雑費 (まるめ)		式	1		65		
計					763,100		
単価					763,100	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー工（架設）		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役		人	0.3	36,120	10,836		
	橋りょう特殊工		人	0.4	31,185	12,474		
	普通作業員		人	0.8	21,315	17,052		
	枕木	2. 1×0. 14×0. 2m	本	3	4,280	12,840		
	ワイヤロープ	4号品 6×24 径16 A種	m	15	383	5,745		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					58,950		
	単価					58,950	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設構造物アカー工(架設) [見積歩掛]		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	75,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	36,120	14,448			
橋りょう特殊工		人	0.8	31,185	24,948			
普通作業員		人	1	21,315	21,315			
諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		14,569			
計						75,280		
単価						75,280	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	架設機械据付・解体	35m以上40m未満 標準	単位	回	数量	1	単価	5,143,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	15.5	36,120	559,860			
橋りょう特殊工		人	93	31,185	2,900,205			
普通作業員		人	46.5	21,315	991,147			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	9.5	72,800	691,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		188			
計					5,143,000			
単価					5,143,000	円／回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

軌道設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	9,897
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.6	36,120	21,672		
橋りょう特殊工		人	2	31,185	62,370		
普通作業員		人	0.7	21,315	14,920		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					98,970		
単価					9,897	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

架設機械器具経費(架設桁)	プレキャストセグメント桁 120m	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	250,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架設桁設備損料	PC桁の最大質量：111.4t 最大支間長：38.9m	日	1	73,600	73,600			
桁吊り装置設備損料	PC桁の最大質量：111.4t 最大支間長：38.9m	日	1	101,200	101,200			
横取引出し設備損料	PC桁の最大質量：111.4t 最大支間長：38.9m	日	1	52,900	52,900			
軌道設備損料	30kg/m	日・m	120	20.4	2,448			
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		20,652			
計						250,800		
単価						250,800	円/供用日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横組鉄筋工	SD345 D13	t				1	260,900
土木一般世話役		人	0.8	25,935	20,748		
鉄筋工		人	3.8	25,935	98,553		
普通作業員		人	1.7	21,315	36,235		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.05	93,000	97,650		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,714		
計						260,900	
単価						260,900	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横組鉄筋工	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	258,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	25,935	20,748			
鉄筋工		人	3.8	25,935	98,553			
普通作業員		人	1.7	21,315	36,235			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.05	91,000	95,550			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,714			
計					258,800			
単価					258,800	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横組コンクリート工	プレテンションT桁・ポストテンション桁 30-12-25(20) (普通) 有 配管打設 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	94,340
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	2.9	36,120	104,748			
特殊作業員			人	4	23,940	95,760			
型わく工			人	9.3	28,665	266,584			
普通作業員			人	9.1	21,315	193,966			
生コンクリート		30-12-25(20)	m ³	10.5	19,500	204,750			
コンクリートポンプ車運転		配管式90~100m ³ /h 無	時間	1.5	12,120	18,180			
諸雑費 (率+まるめ) 9%			式	1		59,412			
計						943,400			
単価						94,340		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.9	36,120	104,748	
特殊作業員		人	4	23,940	95,760	
型わく工		人	9.3	28,665	266,584	
普通作業員		人	9.1	21,315	193,966	
生コンクリート	30-12-25(20)	m ³	10.5	19,500	204,750	
コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m ³ /h 有 30m	時間	1.5	12,630	18,945	
圧送管組立・撤去費 (PC橋架設工)	30m	m ³	10	735.3	7,353	
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		59,494	
計					951,600	
単価					95,160	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	P C 工	ボ ステンション桁 シングルストレッドシステム 570kN(60t) (1S21.8)	単位	m	数量	100	単価	3,011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.67	36,120	24,200			
橋りょう特殊工		人	3.1	31,185	96,673			
普通作業員		人	1.8	21,315	38,367			
P C 鋼より線	1 S 2 1 . 8 (S W P R 1 9)	k g	260.61	404	105,286			
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		36,574			
計					301,100			
単価					3,011	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緊張工	シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	6,724
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	36,120	14,448			
橋りょう特殊工		人	1.2	31,185	37,422			
普通作業員		人	0.6	21,315	12,789			
P C 鋼材 定着装置	別途計上のため0円計上	組	20	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,581			
計					67,240			
単価					6,724	円/ケーブル		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横組コンクリート工	プレテンションT桁・ポストテンション桁 30-12-25(20) (普通) 有 配管打設 有 10m	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	94,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2.9	36,120	104,748				
特殊作業員		人	4	23,940	95,760				
型わく工		人	9.3	28,665	266,584				
普通作業員		人	9.1	21,315	193,966				
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³	10.5	19,500	204,750				
コンクリートポンプ車運転	配管式90~100m ³ /h 有 10m	時間	1.5	12,290	18,435				
圧送管組立・撤去費 (PC橋架設工)	10m	m ³	10	245.1	2,451				
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		59,406				
計					946,100				
単価					94,610	円/m ³			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	P C 板支承工		単位	m	数量		100	単価	2,075
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.4	36,120	14,448				
普通作業員		人	1.3	21,315	27,709				
支承用目地材	P C 板工用 10mm×15mm	m	205	385	78,925				
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	k g	675	125	84,375				
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,043				
計					207,500				
単価					2,075	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	P C 板仮置工	標準	単位	枚	数量	100	単価	1,777
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.8	36,120	28,896		
	橋りょう特殊工		人	2.9	31,185	90,436		
	普通作業員		人	0.2	21,315	4,263		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.3	41,600	54,080		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
	計					177,700		
	単価					1,777	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	概要
橋りょう世話役		人	0.33	36,120		11,919		
橋りょう特殊工		人	0.67	31,185		20,893		
普通作業員		人	0.67	21,315		14,281		
運転手 (特殊)		人	0.33	24,780		8,177		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.77	17,300		30,621		
クレーン搭載用台車損料	耐力196kN(20t)	日	1.77	13,700		24,249		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1			7,660		
計						117,800		
単価						11,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

継目工	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	458.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.1	36,120		3,612		
	普通作業員		人	1.1	21,315		23,446		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	k g	131.25	125		16,406		
	諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1			2,426		
	計						45,890		
	単価						458.9	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	単価	金額	単価	147,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	93,000	95,790			
鉄筋工	加工・組立共 橋梁用床版	t	1	51,313.5	51,313			
諸雑費(まるめ)		式	1		97			
計					147,200			
単価					147,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価 145,100
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	91,000	93,730	
鉄筋工	加工・組立共 橋梁用床版	t	1	51,313.5	51,313	
諸雑費 (まるめ)		式	1		57	
計					145,100	
単価					145,100	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工（PCコンボ床版工）		単位	m ²	数量	100	単価	17,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12.1	25,935	313,813			
型わく工		人	26.8	28,665	768,222			
普通作業員		人	11.6	21,315	247,254			
諸雑費（率+まるめ） 28%		式	1		371,711			
計					1,701,000			
単価					17,010	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管設置	ステンレス管 φ200	単位	m	数量	10	単価	5,163
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	25,935	10,374			
特殊作業員		人	1.1	23,940	26,334			
普通作業員		人	0.7	21,315	14,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					51,630			
単価					5,163	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	床版水抜き管設置	床版水抜き管本体外径60mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	13,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	25,935	2,593			
特殊作業員		人	0.1	23,940	2,394			
普通作業員		人	0.3	21,315	6,394			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		1,699			
計					13,080			
単価					13,080	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版水抜き管用フレキシブルチューブ設置	フレキシブルチューブ 外径40mm未満	単位	m	数量	10	単価 1,118
普通作業員		人	0.5	21,315	10,657	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		523	
計					11,180	
単価					1,118	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	156,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	93,000	95,790			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375			
諸雑費 (まるめ)		式	1		35			
計						156,200		
単価						156,200	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
塗膜系防水	新設 無 無 200m2以上 無 無	単位	m ²	数量		100	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	新設	m ²	100	1,601.4		160,140		1,602
諸雑費 (まるめ)		式	1			60		
計						160,200		
単価						1,602	円/m ²	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		100	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	22,680		9,072		90.72
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						9,072		
単価						90.72	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
地中埋設配管	角FEP50×8条	m				100	907.2
電工		人	4	22,680	90,720		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					90,720		
単価					907.2	円/m	

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
屋外露出配管	G54×8条 (3段×2+2段×1)	m				100	7,938
電工		人	35	22,680	793,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					793,800		
単価					7,938	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
厚鋼電線管 (G)	呼び径 54 15%	m	1				1,058	
厚鋼電線管	G 5 4	m	1	920.72	920			
附属品費 15%		式	1				138	
計							1,058	
単価							1,058 円/m	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	m	100				2,699	
電工		人	11.9	22,680	269,892			
諸雑費 (まるめ)		式	1				8	
計							269,900	
単価							2,699 円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
プルボックス設置	各種 新設 35cm 25cm 20cm	単位	個	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	9,072	
電工		人	0.4	22,680	9,072		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,072		
単価					9,072	円/個	

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
簡易清掃	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	259	
簡易清掃 昼間	時間制約無し 固定足場	m ²	1	259	259		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					259		
単価					259	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.16kg	単位	m ²	数量	1	単価	2,153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m ²	1	905	905			
表面含浸材	ｼﾝ系	k g	0.16	7,800	1,248			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,153			
単価					2,153	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁下足場	ポストテンション桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準以外 8.4箇月	単位	m ²	数量	1	単価 6,961
橋りょう特殊工		人	0.14	31,185	4,365	
足場材賃料		月	8.4	309.16	2,596	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,961	
単価					6,961	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

(A1)	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 0.4箇月	単位	m	数量	1	単価	13,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.38	31,185	11,850			
足場材賃料		月	0.4	4,900	1,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,810			
単価					13,810	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋台・橋脚回り足場ブラケット工 (P1・P2・A2)	標準以外 0.7箇月	単位	m	数量	1	単価	14,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.38	31,185	11,850		
足場材賃料		月	0.7	3,185.71	2,229		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					14,080		
単価					14,080	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,523,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.7	23,940	136,458		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		日	1.9	72,800	138,320		
運搬費等率 454%			式	1		1,247,492		
諸雑費 (まるめ)			式	1		730		
計						1,523,000		
単価						1,523,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転	配管式90～100m ³ /h 無	単位	時間	数量	1	単価	12,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.14	24,780	3,469			
軽油	1. 2号	L	11	126	1,386			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90～100m ³ /h	時間	1	7,260	7,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					12,120			
単価					12,120	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転	配管式90～100m ³ /h 有 30m	単位	時間	数量	1	単価	12,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.14	24,780	3,469			
軽油	1. 2号	L	11	126	1,386			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90～100m ³ /h	時間	1	7,260	7,260			
コンクリート圧送管	径125mm 1m当り	時間	30	17	510			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					12,630			
単価					12,630	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転	配管式90～100m ³ /h 有 10m	単位	時間	数量	1	単価	12,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.14	24,780	3,469			
軽油	1. 2号	L	11	126	1,386			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90～100m ³ /h	時間	1	7,260	7,260			
コンクリート圧送管	径125mm 1m当り	時間	10	17	170			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					12,290			
単価					12,290	円/時間		