

令和3年10月29日（令和3年11月4日）

# 日野川恐神地区堤防拡築他工事

## 【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事
工事地名	福井県福井市恐神町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 9月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7021010015	1 4) 単価適用年月	2021年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	140日間 自 令和 3年10月30日 (当初) 至 令和 4年 3月18日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	日野川	2 2) 処 分 費 等	2,832,385
		2 3) 公 告 日	令和 3年 9月 3日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		57,630,545				
河川土工		式	1		32,904,842				
掘削工		式	1		60,240				
掘削	土砂 片切掘削	m3	60	1,004	60,240			単-1号	
盛土工		式	1		27,922,912				
路体(築堤)盛土	W<2.5m	m3	960	4,879	4,683,840			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m≤W<4.0m	m3	20	682.6	13,652			単-3号	
土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 8.0km(DID有)	m3	13,840	1,484	20,538,560			単-4号	
積込(ルース)	採取土 土量 50,000m3 未満	m3	13,800	194.7	2,686,860			単-5号	
盛土工(ICT)		式	1		2,653,050				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m≤W	m3	11,500	230.7	2,653,050			単-6号	
法面整形工(ICT)		式	1		2,172,988				

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	796.6	47,796			単-7号	
法面整形(盛土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,220	503.6	2,125,192			単-8号	
残土処理工		式	1		95,652				
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 8.0km(DID有)	m3	60	1,484	89,040			単-9号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	60	110.2	6,612			単-10号	
法覆護岸工		式	1		8,345,130				
植生工		式	1		7,153,310				
張芝	改良高麗芝	m2	1,580	2,166	3,422,280			単-11号	
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	2,690	1,387	3,731,030			単-12号	
羽口工		式	1		1,048,960				
袋詰玉石	2t用(長期性能型)	袋	64	16,390	1,048,960			単-13号	
付属物設置工		式	1		142,860				

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
距離標	設置	本	2	71,430	142,860					単-14号
付帯道路工		式	1		3,531,107					
路盤工		式	1		1,487,752					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	2,170	685.6	1,487,752					単-15号
坂路工		式	1		2,043,355					
法留擁壁工(標準部)	H=0.5m	m	84	13,220	1,110,480					単-16号
法留擁壁工(変化部)	H=0.2m~0.5m	m	10	7,401	74,010					単-17号
法面保護工	張コンクリート	m2	104	7,001	728,104					単-18号
敷砂利工	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	247	529.4	130,761					単-19号
排水構造物工		式	1		10,057,569					
作業土工		式	1		702,175					
床掘り	土砂	m3	370	215.1	79,587					単-20号

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	W<1.0m	m3	190	2,397	455,430					単-21号
埋戻し	1.0m≤W<4.0m	m3	20	1,598	31,960					単-22号
基面整正		m2	370	365.4	135,198					単-23号
残土処理工		式	1		207,246					
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 8.0km(DID有)	m3	130	1,484	192,920					単-24号
整地	残土受入れ地での処理	m3	130	110.2	14,326					単-25号
側溝工		式	1		1,426,268					
フレキストU型側溝	BF 300×200×1000	m	73	6,536	477,128					単-26号
コレクターフリューム	A型 500×500	m	27	13,020	351,540					単-27号
コレクターフリューム	A型 600×600	m	40	14,940	597,600					単-28号
管渠工		式	1		170,380					
暗渠排水管	VU φ 400	m	14	12,170	170,380					単-29号

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
集水枳工		式	1		1,328,350					
プレキャスト集水枳	□420×400	箇所	1	49,290	49,290					単-30号
現場打ち集水枳	□500×700	箇所	1	43,050	43,050					単-31号
現場打ち集水枳	□600×700 A	箇所	1	48,190	48,190					単-32号
現場打ち集水枳	□600×700 B	箇所	1	48,190	48,190					単-33号
現場打ち集水枳	□600×800	箇所	1	50,340	50,340					単-34号
現場打ち集水枳	□600×1400 A	箇所	1	114,600	114,600					単-35号
現場打ち集水枳	□600×1400 B	箇所	1	114,600	114,600					単-36号
現場打ち集水枳	□700×600	箇所	1	50,340	50,340					単-37号
現場打ち集水枳	□700×800	箇所	1	58,050	58,050					単-38号
現場打ち集水枳	□700×900	箇所	1	60,620	60,620					単-39号
現場打ち集水枳	□1000×1100	箇所	1	140,700	140,700					単-40号

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
蓋板	縞鋼板蓋 600×300 (t=6mm)	枚	2	20,510	41,020					単-41号
蓋板	縞鋼板蓋 700×350 (t=6mm)	枚	6	26,310	157,860					単-42号
蓋板	縞鋼板蓋 800×400 (t=6mm)	枚	6	31,310	187,860					単-43号
蓋板	縞鋼板蓋 1100×550 (t=6mm)	枚	2	52,060	104,120					単-44号
蓋板	グレーチング 蓋 □600用 (T-25)	枚	2	29,760	59,520					単-45号
場所打水路工		式	1		6,223,150					
現場打水路	300×200	m	1	10,300	10,300					単-46号
現場打水路	300×300/400	m	54	18,310	988,740					単-47号
現場打水路	400×400/500	m	81	22,350	1,810,350					単-48号
現場打水路	500×500/600	m	128	26,670	3,413,760					単-49号
構造物撤去工		式	1		918,909					
構造物取壊し工		式	1		464,194					



# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	45	7,005	315,225					単-50号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	531	3,717					単-51号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	917	158.4	145,252					単-52号
運搬処理工		式	1		454,715					
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 7.1km(DID有)	m3	45	1,632	73,440					単-53号
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.7km(DID無)	m3	46	2,715	124,890					単-54号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	45	3,055	137,475					単-55号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	46	2,585	118,910					単-56号
仮設工		式	1		1,872,988					
工事用道路工		式	1		918,688					
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	929	988.9	918,688					単-57号
防塵対策工		式	1		889,200					

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
刈り洗浄装置		式	1		889,200					内-1号
交通管理工		式	1		65,100					
交通誘導警備員		人日	5	13,020	65,100					単-58号
直接工事費		式	1		57,630,545					
共通仮設費		式	1		12,216,683					
共通仮設費		式	1		7,210,683					
運搬費		式	1		2,150,400					
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	160	13,440	2,150,400					単-59号
準備費		式	1		3,233,800					
表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 2. 5km(DID無)	m3	920	3,515	3,233,800					単-60号
技術管理費		式	1		1,195,483					
保守管理(ICT)	路体(築堤)盛土(ICT) 保守点検	式	1		28,060					内-2号

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)	切土部 法面整形(ICT) 保守点検	式	1		456					内-3号
保守管理(ICT)	盛土部 法面整形(ICT) 保守点検	式	1		20,967					内-4号
システム初期費(ICT)	ブルト-サ	式	1		548,000					内-5号
システム初期費(ICT)	バックホ	式	1		598,000					内-6号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		631,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,006,000					
純工事費		式	1		69,847,228					
現場管理費		式	1		19,407,000					
工事原価		式	1		89,254,228					
一般管理費等		式	1		14,045,772					
工事価格		式	1		103,300,000					
消費税相当額		式	1		10,330,000					

# 設計内訳書

工事名	日野川恐神地区堤防拡築他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		113,630,000					

# 一式当たり内訳書

ﾀｲﾁ洗浄装置

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾁ洗浄装置	湿式(基本料)	基	1	108,000	108,000			
ﾀｲﾁ洗浄装置	湿式(賃料)	日	62	12,600	781,200			
合 計					889,200			

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT) )保守点検	10,000m3以上 無し 11500m3	式	1		28,060			
合計					28,060			

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 60m2	式	1		456			
合 計					456			

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4220m2	式	1		20,967			
合計					20,967			



# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	フルト-サ	式	1		548,000			
合 計					548,000			

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 片切掘削	m 3	1	1,004	1,004		
	計					1,004		
	単価					1,004	円/m3	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	路体(築堤)盛土	W<2.5m	単位	m3	数量	1	単価	4,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	4,879	4,879		
	計					4,879		
	単価					4,879	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m≦W<4.0m	単位	m3	数量	1	単価	682.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	682.6	682.6		
	計					682.6		
	単価					682.6	円/m3	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 8.0km(DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,484
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,484	1,484		
	計					1,484		
	単価					1,484	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	採取土 土量 50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	194.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	194.7	194.7			
計						194.7			
単価						194.7	円/m3		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m≦W	単位	m3	数量		1	単価	230.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3以上 無し	m3	1	230.7	230.7			
計						230.7			
単価						230.7	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	796.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土							
			m 2	1	796.6	796.6			
計						796.6			
単価						796.6	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	503.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土							
			m 2	1	503.6	503.6			
計						503.6			
単価						503.6	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 8.0km(DID有)	単位	m3	数量		単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,484	1,484		
	計					1,484		
	単価					1,484	円/m3	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	110.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	110.2	110.2		
	計					110.2		
	単価					110.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	張芝	改良高麗芝	単位	m2	数量	100	単価	2,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	24,045	9,618		
	造園工		人	0.7	21,840	15,288		
	普通作業員		人	2.6	18,270	47,502		
	改良高麗芝	省管理型高麗芝(TM-9)	m2	100	1,350	135,000		
	目土		m3	2	3,550	7,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,092		
	計					216,600		
	単価					2,166	円/m2	



# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	筋芝	筋芝工 500m2以上	単位	m2	数量		1	単価	1,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		筋芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,387	1,387			
計						1,387			
単価						1,387	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	袋詰玉石	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量		1	単価	16,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	16,390	16,390			
計						16,390			
単価						16,390	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	距離標	設置	単位	本	数量	1	単価	71,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 構造物取付用	本	1	40,190	40,190		
材料費(個)			個	1	3,080	3,080		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.48	26,590	12,763.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.96	7,115	6,830.4		
溶接金網設置(護岸用)			m <sup>2</sup>	3.61	952.4	3,438.16		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	4.41	1,161	5,120.01		
計						71,421.77		
単価						71,430	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	685.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	685.6	685.6		
	計					685.6		
	単価					685.6	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	法留擁壁工(標準部)	H=0.5m	単位	m	数量	10	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.4	94,400	132,160		
	計					132,160		
	単価					13,220	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	法留擁壁工(変化部)	H=0.2m~0.5m	単位	m	数量	10	単価	7,401
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	26,590	21,272			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6.4	7,115	45,536			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	5.5	1,308	7,194			
計					74,002			
単価					7,401	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	法面保護工	張コンクリート	単位	m2	数量	1	単価	7,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	26,590	2,659		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.6	7,115	4,269		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.05	1,455	72.75		
計						7,000.75		
単価						7,001	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	敷砂利工	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	529.4	529.4	
	計					529.4	
	単価					529.4	円/m2

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	215.1	215.1	
	計					215.1	
	単価					215.1	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し	W<1.0m	単位	m3	数量	1	単価	2,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,397	2,397		
計						2,397		
単価						2,397	円/m3	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	埋戻し	1.0m≤W<4.0m	単位	m3	数量	1	単価	1,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,598	1,598		
計						1,598		
単価						1,598	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	365.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	365.4	365.4			
計						365.4			
単価						365.4	円/m2		

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 8.0km(DID有)	単位	m3	数量		1	単価	1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	1	1,484	1,484			
計						1,484			
単価						1,484	円/m3		



# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	110.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	110.2	110.2		
	計					110.2		
	単価					110.2	円/m3	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	プレキャストU型側溝	BF 300×200×1000	単位	m	数量		単価	6,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	6,536	6,536		
	計					6,536		
	単価					6,536	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コルゲートフリューム	A型 500×500	単位	m	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	m	1	12,410	12,410		
材料費		パッキン	本	1	610	610		
計						13,020		
単価						13,020	円/m	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コルゲートフリューム	A型 600×600	単位	m	数量	1	単価	14,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用	m	1	14,220	14,220		
材料費		パッキン	本	1	720	720		
計						14,940		
単価						14,940	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	暗渠排水管	VU φ 400	単位	m	数量	10	単価	12,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	10	6,433	64,330		
砂基礎			m <sup>3</sup>	8.6	3,114	26,780.4		
材料費 (m <sup>3</sup> )			m <sup>3</sup>	8.6	3,550	30,530		
計						121,640.4		
単価						12,170	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャスト集水桝	□420×400	単位	箇所	数量	1	単価	49,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1	3,482	3,482		
材料費(個)			個	1	45,800	45,800		
計						49,282		
単価						49,290	円/箇所	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち集水桝	□500×700	単位	箇所	数量	1	単価	43,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,050	43,050		
計						43,050		
単価						43,050	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	現場打ち集水桝	□600×700 A	単位	箇所	数量	1	単価	48,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,190	48,190		
計						48,190		
単価						48,190	円/箇所	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	現場打ち集水桝	□600×700 B	単位	箇所	数量	1	単価	48,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,190	48,190		
計						48,190		
単価						48,190	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	現場打ち集水桝	□600×800	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,340	50,340	
	計					50,340	
	単価					50,340	円/箇所

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	現場打ち集水桝	□600×1400 A	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	100,600	100,600	
	材料費（個）		個	3	4,640	13,920	
	計					114,520	
	単価					114,600	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打ち集水桝	□600×1400 B	単位	箇所	数量		1	単価	114,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	100,600	100,600			
材料費（個）			個	3	4,640	13,920			
計						114,520			
単価						114,600	円/箇所		

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打ち集水桝	□700×600	単位	箇所	数量		1	単価	50,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,340	50,340			
計						50,340			
単価						50,340	円/箇所		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	現場打ち集水桝	□700×800	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,050	58,050	
	計					58,050	
	単価					58,050	円/箇所

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	現場打ち集水桝	□700×900	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60,620	60,620	
	計					60,620	
	単価					60,620	円/箇所



# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	現場打ち集水桝	□1000×1100	単位	箇所	数量	1	単価	140,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	126,700	126,700		
材料費(個)			個	3	4,640	13,920		
計						140,620		
単価						140,700	円/箇所	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	蓋板	縞鋼板蓋 600×300(t=6mm)	単位	枚	数量	1	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,510	20,510		
計						20,510		
単価						20,510	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	蓋板	縞鋼板蓋 700×350 (t=6mm)	単位	枚	数量	1	単価	26,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,310	26,310		
計						26,310		
単価						26,310	円/枚	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	蓋板	縞鋼板蓋 800×400 (t=6mm)	単位	枚	数量	1	単価	31,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,310	31,310		
計						31,310		
単価						31,310	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	蓋板	縞鋼板蓋 1100×550 (t=6mm)	単位	枚	数量	1	単価	52,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	52,060	52,060		
計						52,060		
単価						52,060	円/枚	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	蓋板	グレーチング 蓋 □600用 (T-25)	単位	枚	数量	1	単価	29,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,760	29,760		
計						29,760		
単価						29,760	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	現場打水路	300×200	単位	m	数量	10	単価	10,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	26,590	23,931			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10	7,115	71,150			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	6	1,308	7,848			
計					102,929			
単価					10,300	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	現場打水路	300×300/400	単位	m	数量	10	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	2	26,590	53,180		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	17	7,115	120,955		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	6.5	1,308	8,502		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.2	1,838	367.6		
計						183,004.6		
単価						18,310	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	現場打水路	400×400/500	単位	m	数量	10	単価	22,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.4	26,590	63,816			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	21	7,115	149,415			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7.5	1,308	9,810			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.2	1,838	367.6			
計					223,408.6			
単価					22,350	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	現場打水路	500×500/600	単位	m	数量	10	単価	26,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.9	26,590	77,111			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	25	7,115	177,875			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	8.5	1,308	11,118			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.3	1,838	551.4			
計					266,655.4			
単価					26,670	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,005	7,005		
計						7,005		
単価						7,005	円/m3	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	531	531		
計						531		
単価						531	円/m	



# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	158.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	158.4	158.4		
計						158.4		
単価						158.4	円/m2	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 7.1km(DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,632	1,632		
計						1,632		
単価						1,632	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.7km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	2,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,715	2,715		
計						2,715		
単価						2,715	円/m3	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	処分	アスファルト処(掘削)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	2,585	2,585		
	計					2,585		
	単価					2,585	円/m3	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	929	335.5	311,679.5		
	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 65日 無 有	枚	100	6,070	607,000		
	計					918,679.5		
	単価					988.9	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 6.1km 12m以内 冬期割増無	t	1	5,220	5,220		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 6.1km 12m以内 冬期割増無	t	1	5,220	5,220		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					13,440		
	単価					13,440	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 2.5km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	714.4	714.4		
処分費 (m3)			m3	1	2,800	2,800		
計						3,514.4		
単価						3,515	円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

目土		単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	1	3,550	3,550			
計					3,550			
単価					3,550	円/m3		

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工		単位	m 2	数量	単価	金額	単価	1,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
筋芝工 500m2以上(標準) 無		m 2	1	1,387.2	1,387			
法面工 (筋芝工)	野芝・高麗芝							
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,387			
単価					1,387	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

距離標	設置 構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	40,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	18,270	2,375		
距離標	SUS 150×250×3	基	1	37,700	37,700		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		115		
計					40,190		
単価					40,190	円/本	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費 (個)		単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	基準点鋳 SUS 10×φ50 十字	個	1	3,080	3,080		3,080
計					3,080		
単価					3,080	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

溶接金網設置 (護岸用)		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	952.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	18,270	36,540		
溶接金網	G3551 径6.0×100×100	m <sup>2</sup>	100	587	58,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					95,240		
単価					952.4	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,889.08	38,890				
側溝	BF(300×200×1000)	本	10	2,500	25,000				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,450	1,470				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					65,360				
単価					6,536	円/m			

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0
	砂基礎		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						1		3,114
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,114		3,114	
	計						3,114	
	単価						3,114	円/m 3

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0
	材料費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
						1		3,550
材料費		コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	1	3,550		3,550	
	計						3,550	
	単価						3,550	円/m 3

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
材料費（個）		単位	個	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵(□420×400)	個	1	45,800	45,800		
計					45,800		
単価					45,800	円／個	

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
材料費（個）		単位	個	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	足掛金物(D13×700)	個	1	4,640	4,640		
計					4,640		
単価					4,640	円／個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
側溝蓋	縞鋼板蓋 600×300(t=6mm)	枚	100	20,200	2,020,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		800		
計					2,051,000		
単価					20,510	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
側溝蓋	縞鋼板蓋 700×350(t=6mm)	枚	100	26,000	2,600,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		800		
計					2,631,000		
単価					26,310	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
側溝蓋	縞鋼板蓋 800×400(t=6mm)	枚	100	31,000	3,100,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		800		
計					3,131,000		
単価					31,310	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	758	75,800		
側溝蓋	縞鋼板蓋 1100×550(t=6mm)	枚	100	51,300	5,130,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		200		
計					5,206,000		
単価					52,060	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	758	75,800		
側溝蓋	□600用(T-25)落とし込み鎖付き(正方形ます用)	枚	100	29,000	2,900,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		200		
計					2,976,000		
単価					29,760	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,005	7,005	7,005
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,005	7,005	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,005	
単価					7,005	円/m 3

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)		m 3	100	3,055	305,500	3,055
処分費	日広開発(株)	m3	100	3,055	305,500	
計					305,500	
単価					3,055	円/m 3

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,585
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	(株)深谷	m <sup>3</sup>	100	2,585	258,500			
計					258,500			
単価					2,585	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	335.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,045	7,093			
とび工		人	0.295	23,310	6,876			
普通作業員		人	0.295	18,270	5,389			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	46,990	13,862			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		330			
計					33,550			
単価					335.5	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 65日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	5,070	5,070		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,070		
単価					6,070	円/枚	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 10
						歩掛使用年月	2021. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							13,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,020	13,020		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					13,020		
単価					13,020	円/人日	

						単価使用年月	2021. 10
						歩掛使用年月	2021. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 6.1km 12m以内 冬期割増無	単位	t	数量	1	単価
							5,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,220	5,220		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,220		
単価					5,220	円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1, 500	3, 000	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					3, 000	
	単価					3, 000	円 / t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価 2, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	(株)エス・イ・コンサル	m3	100	2, 800	280, 000	
	計					280, 000	
	単価					2, 800	円 / m 3



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 11500m3					1	28,060
土木一般世話役		人		1.167	24,045	28,060	
計						28,060	
単価						28,060	円/式

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 60m2					1	456
土木一般世話役		人		0.019	24,045	456	
計						456	
単価						456	円/式

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 4220m2	単位	式	数量	1	単価 20,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.872	24,045	20,967	
計						20,967	
単価						20,967	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円／式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	46,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	21,210	21,210		
軽油	1. 2号	L	112	127	14,224		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	10,900	11,554		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					46,990		
単価					46,990	円／日	