契約日 210824

熊野川北檜杖地区護岸工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	熊野川北檜杖地区護岸工事
工事地名	三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 8月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 6月	
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6621010007		１４）	単価適用年月	2021年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2021年 8月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	188日間	自　令和 3年 8月25日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 4年 2月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	三重県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	紀宝町　他		２３）	公 告 日	令和 3年 6月22日	
１１）	河川・路線	新宮川本川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区護岸工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		113,441,950			
河川土工		式	1		16,747,154			
掘削工(ICT)		式	1		13,883,806			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,500	353.3	1,943,150			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.1km(DID無)	m3	4,130	350.4	1,447,152			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	4,130	983.8	4,063,094			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.7km(DID無)	m3	4,130	1,355	5,596,150			単-4号
掻き上げ	積込 (ﾙｰｽﾞ)	m3	4,130	202	834,260			単-5号
盛土工		式	1		1,150,590			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210	5,479	1,150,590			単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		1,712,758			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,980	820.4	1,624,392			単-7号

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区護岸工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	170	519.8	88,366			単-8号
法覆護岸工		式	1		93,721,118			
作業土工		式	1		30,639,772			
床掘り	土砂	m3	10,000	225.3	2,253,000			単-9号
基面整正		m2	880	411.6	362,208			単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=0.1km(DID無)	m3	9,670	350.4	3,388,368			単-11号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	9,670	983.8	9,513,346			単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=2.7km(DID無)	m3	9,670	1,355	13,102,850			単-13号
掻き上げ	積込 (ﾙｰｽﾞ)	m3	9,670	202	1,953,340			単-14号
土砂投入	積込 (ﾙｰｽﾞ)	m3	330	202	66,660			単-15号
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		55,953,476			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t平型　標準型 ﾌﾞﾛｯｸ種類 (実質量)　2.08 t	個	1,112	36,570	40,665,840			単-16号

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区護岸工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.08ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無	個	1,112	5,835	6,488,520			単-17号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 3.0km以下	個	1,112	6,193	6,886,616			単-18号
吸出し防止材	10mm	m2	3,000	637.5	1,912,500			単-19号
護岸付属物工		式	1		7,127,870			
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅 20ｃｍ 高さ 60ｃｍ 18-8-40(高炉)	m3	4	119,900	479,600			単-20号
巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	12	429,300	5,151,600			単-21号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ 18-8-40(高炉)	m3	6	100,300	601,800			単-22号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ 18-8-40(高炉)	m3	9	99,430	894,870			単-23号
構造物撤去工		式	1		18,516			
防護柵撤去工		式	1		15,876			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	12	1,323	15,876			単-24号
運搬処理工		式	1		2,640			

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区護岸工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	回	1	2,640	2,640			単-25号
仮設工		式	1		2,955,162			
工事用道路工		式	1		797,430			
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	750	470.6	352,950			単-26号
大型土のう製作・設置	耐候性3年	袋	64	6,945	444,480			単-27号
施工ﾔｰﾄﾞ工		式	1		1,324,452			
施工ﾔｰﾄﾞ盛土	敷均し（ﾙｰｽﾞ）	m3	290	128.4	37,236			単-28号
敷鉄板	22×1524×3048 設置･撤去	m2	1,277	1,008	1,287,216			単-29号
交通管理工		式	1		833,280			
交通誘導警備員		人日	62	13,440	833,280			単-30号
直接工事費		式	1		113,441,950			
共通仮設費		式	1		12,798,332			

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区護岸工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		4,313,332			
運搬費		式	1		2,585,700			
仮設材運搬費	敷鉄板	t	221	11,700	2,585,700			単-31号
技術管理費		式	1		638,632			
保守管理(ICT)		式	1		40,632			内-1号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,089,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,485,000			
純工事費		式	1		126,240,282			
現場管理費		式	1		31,257,000			
工事原価		式	1		157,497,282			
一般管理費等		式	1		22,892,718			

設計内訳書

工事名	熊野川北檜杖地区護岸工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		180,390,000			
消費税相当額		式	1		18,039,000			
工事費計		式	1		198,429,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 5500m3	式	1		23,690			
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1980m2	式	1		16,068			
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 170m2	式	1		874			
合　計					40,632			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	353.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1	353.3	353.3	
計					353.3	
単価					353.3	円／m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=0.1km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	350.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	ｍ３	1	350.4	350.4	
計					350.4	
単価					350.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	983.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	983.8	983.8	
計					983.8	
単価					983.8	円／m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.7km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	1	1,355	1,355	
計					1,355	
単価					1,355	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掻き上げ	積込（ﾙｰｽﾞ）	単位	m3	数量	1	単価	202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	202	202	
計					202	
単価					202	円／m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,479	5,479	
計					5,479	
単価					5,479	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	820.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	820.4	820.4	
計					820.4	
単価					820.4	円／m2

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	519.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	519.8	519.8	
計					519.8	
単価					519.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	225.3	225.3	
計					225.3	
単価					225.3	円／m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	411.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	411.6	411.6	
計					411.6	
単価					411.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=0.1km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	350.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	ｍ３	1	350.4	350.4	
計					350.4	
単価					350.4	円／m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	983.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	983.8	983.8	
計					983.8	
単価					983.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=2.7km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,355

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	ｍ３	1	1,355	1,355	
計					1,355	
単価					1,355	円／m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	掻き上げ	積込（ﾙｰｽﾞ）	単位	m3	数量	1	単価	202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	202	202	
計					202	
単価					202	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂投入	積込（ﾙｰｽﾞ）	単位	m3	数量	1	単価	202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	202	202	
計					202	
単価					202	円／m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t平型　標準型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）　2.08ｔ	単位	個	数量	100	単価	36,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満 18-8-40(高炉) 0.86m3を超え0.94m3以下	個	100	35,850	3,585,000	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.47	151,400	71,158	
計					3,656,158	
単価					36,570	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.08ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無	単位	個	数量	1	単価	5,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1,422	1,422	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 15個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 標準	個	1	4,413	4,413	
計					5,835	
単価					5,835	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 3.0km以下	単位	個	数量	1	単価	6,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1,422	1,422	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1,611	1,611	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 3.0km以下	個	1	1,616	1,616	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1,544	1,544	
計					6,193	
単価					6,193	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	吸出し防止材	10mm	単位	m2	数量	1	単価	637.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	637.5	637.5	
計					637.5	
単価					637.5	円／m2

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅 20ｃｍ 高さ 60ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	4	単価	119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4	37,580	150,320	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	42	7,839	329,238	
計					479,558	
単価					119,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	12	単価	429,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	12	37,580	450,960	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	590	7,839	4,625,010	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	40	1,829	73,160	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,909	1,909	
計					5,151,039	
単価					429,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	6	単価	100,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	6	37,580	225,480	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	48	7,839	376,272	
計					601,752	
単価					100,300	円／m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	9	単価	99,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	9	37,580	338,220	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	71	7,839	556,569	
計					894,789	
単価					99,430	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1	単価	1,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,323	1,323	
計					1,323	
単価					1,323	円／m

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	回	数量	1	単価	2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1	2,640	2,640	
計					2,640	
単価					2,640	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	750	単価	470.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	750	202.4	151,800	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準	ｍ３	40	128.4	5,136	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	40	4,900	196,000	
計					352,936	
単価					470.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	大型土のう製作・設置	耐候性3年	単位	袋	数量	1	単価	6,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	6,945	6,945	
計					6,945	
単価					6,945	円／袋

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	施工ﾔｰﾄﾞ盛土	敷均し（ﾙｰｽﾞ）	単位	m3	数量	1	単価	128.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準	ｍ３	1	128.4	128.4	
計					128.4	
単価					128.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	敷鉄板	22×1524×3048 設置･撤去	単位	m2	数量	1,277	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	1,277	369.2	471,468.4	
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 58日 無 有	枚	275	2,962	814,550	
計					1,286,018.4	
単価					1,008	円／m2

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	13,440	13,440	
計					13,440	
単価					13,440	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東･中部･近畿 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東･中部･近畿 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
計					11,700	
単価					11,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	350.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.366	95,740	35,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,040	
単価					350.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	88,000	90,640	
鉄筋工	加工・組立共　差筋及び杭頭処理	t	1	60,737.25	60,737	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					151,400	
単価					151,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,323	1,323	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,323	
単価					1,323	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	24,990	6,947	
特殊作業員		人	0.278	23,835	6,626	
普通作業員		人	0.278	20,580	5,721	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	51,060	14,194	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		762	
計					69,450	
単価					6,945	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	369.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	24,990	7,372	
とび工		人	0.295	29,190	8,611	
普通作業員		人	0.295	20,580	6,071	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	49,160	14,502	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		364	
計					36,920	
単価					369.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 58日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	2,262	2,262	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	700	700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,962	
単価					2,962	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円／人日	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分Ａ		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,350		
単価						4,350	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 5500m3	単位	式	数量	1	単価	23,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.948	24,990	23,690	
計					23,690	
単価					23,690	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1980m2	単位	式	数量	1	単価	16,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.643	24,990	16,068		
計						16,068		
単価						16,068	円／式	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 170m2	単位	式	数量	1	単価	874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.035	24,990	874		
計						874		
単価						874	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	95,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045	
軽油	１．２号	L	175	121	21,175	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	32,800	50,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					95,740	
単価					95,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045	
軽油	１．２号	L	98	121	11,858	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	10,900	15,151	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,060	
単価					51,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045	
軽油	１．２号	L	112	121	13,552	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	10,900	11,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,160	
単価					49,160	円／日