2021年9月10日（2021年9月10日）

国道 42 号串本町袋地区道路改良工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所 道路管理課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町串本地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年8月	12) 設計年月	令和3年7月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660010014	14) 単価適用年月	2021年8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	340日間 自 令和3年9月14日 (当初) 至 令和4年8月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東牟婁郡（串本町） 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道4号	22) 処分費等	2,424,600
		23) 公告日	令和3年7月2日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		138,318,383				
道路土工		式	1		3,499,715				
掘削工		式	1		1,302,950				
掘削	軟岩 片切掘削	m3	280	3,157	883,960			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	280	1,077	301,560			単-2号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	40	298.5	11,940			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	550	191.8	105,490			単-4号	
法面整形工		式	1		601,678				
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	410	986	404,260			単-5号	
法面整形(切土部)	現場制約無 レイ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	260	759.3	197,418			単-6号	
残土処理工		式	1		1,595,087				
土砂等運搬	軟岩	m3	280	1,157	323,960			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)掘削方法 標準	m3	310	947.7	293,787			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)掘削方法 小規模	m3	30	1,578	47,340			単-9号	
残土等処分	軟岩	m3	280	1,500	420,000			単-10号	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	1,500	510,000			単-11号	
法面工		式	1		49,777,090				
植生工		式	1		1,468,460				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	340	4,319	1,468,460			単-12号	
法面吹付工		式	1		3,047,360				
コンクリート吹付(1)	高炉セメント 厚10cm	m2	304	7,120	2,164,480			単-13号	
コンクリート吹付(2)(法尻部)	高炉セメント 厚10cm	m2	85	7,120	605,200			単-14号	
コンクリート吹付(2)(石積み部)	高炉セメント 厚10cm	m2	39	7,120	277,680			単-15号	
鉄筋挿入工		式	1		45,261,270				

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.5m 溶融亜鉛メッキ 削孔長5.4m	本	109	126,800	13,821,200			単-16号	
鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.0m 溶融亜鉛メッキ 削孔長3.9m	本	151	73,340	11,074,340			単-17号	
鉄筋挿入	SD345 D22 L=3.5m 溶融亜鉛メッキ 削孔長3.4m	本	204	75,720	15,446,880			単-18号	
鉄筋挿入	SD345 D22 L=3.5m 溶融亜鉛メッキ 削孔長3.4m	本	22	72,540	1,595,880			単-19号	
鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.5m 溶融亜鉛メッキ 削孔長4.4m	本	37	89,810	3,322,970			単-20号	
排水構造物工		式	1		5,608,760				
側溝工		式	1		5,264,540				
側溝蓋(標準部)	B300①	m	149	20,140	3,000,860			単-21号	
側溝蓋(取水部)	B300①-G	箇所	32	12,770	408,640			単-22号	
グレーチング蓋	400×490×50 T-25 普通目 すべり止め ボルト固定	枚	32	34,870	1,115,840			単-23号	
ガラス繊維強化コンクリート蓋	400×700×25 取手付 ボルト固定	枚	32	23,100	739,200			単-24号	
集水柵・マンホール工		式	1		119,820				

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
集水桝切下	18-8-40(高炉)	箇所	1	27,990	27,990					単-25号
グレーチング蓋	800×800×75 T-25 普通目 すべり止め ボルト固定	枚	1	42,210	42,210					単-26号
ガラス繊維強化コンクリート蓋	830×1300×30 取手付 ボルト固定	枚	1	49,620	49,620					単-27号
排水工		式	1		224,400					
小段排水	18-8-40(高炉) t=100	m	25	8,976	224,400					単-28号
落石雪害防止工		式	1		15,396,260					
作業土工		式	1		106,850					
床掘り		m3	40	1,852	74,080					単-29号
埋戻し		m3	10	3,277	32,770					単-30号
落石防止網工		式	1		10,011,480					
ポット式落石防止網 (1)	支柱高2.5m	m2	510	7,564	3,857,640					単-31号
ポット式落石防止網 (2)	支柱高2.5m	m2	840	7,326	6,153,840					単-32号

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石防護柵工		式	1		5,277,930				
ロープ・金網	柵高 3m 3×7 18φ 厚 ヌキ無	m	33	15,610	515,130			単-33号	
支柱	H-200×100×5.5×8 中間支柱 柵高3.00m ヌ ッキ	本	10	33,560	335,600			単-34号	
支柱	H-250×250×9×14 端 末支柱 柵高3.00m ヌ ッキ	本	2	178,500	357,000			単-35号	
重力式擁壁	H=2.5m 18-8-40(高炉)	m3	94	43,300	4,070,200			単-36号	
舗装工		式	1		1,119,300				
アスファルト舗装工 (歩道舗装)		式	1		1,119,300				
下層路盤(歩道部)	クランチャー C-30 仕上り 厚 100mm	m2	364	1,264	460,096			単-37号	
表層(歩道部)	細粒度アスファルト混合物(1 3) 舗装厚 40mm 1.4m 以上	m2	364	1,811	659,204			単-38号	
縁石工		式	1		70,974				
舗装止工		式	1		70,974				
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	18	3,943	70,974			単-39号	

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		12,132,184				
構造物取壊し工		式	1		6,777,011				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	165	29,080	4,798,200			単-40号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	246	7,234	1,779,564			単-41号	
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	17	2,516	42,772			単-42号	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	250	625.9	156,475			単-43号	
排水構造物撤去工		式	1		908				
蓋版撤去	グレーチング(800×800×32)	枚	1	499.1	499			単-44号	
蓋版撤去	グレーチング(400×995×50)	枚	2	204.6	409			単-45号	
落石雪害防止撤去工		式	1		2,945,304				
ポット式落石防止網撤去	支柱高2.0m	m2	480	4,953	2,377,440			単-46号	
落石防護柵撤去(1)	H=2.0m	m	18	3,908	70,344			単-47号	

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石防護柵撤去 (2)	H=3.0m	m	45	5,342	240,390			単-48号	
落石防護柵撤去 (3)	H=2.0m	m	17	3,846	65,382			単-49号	
落石防護柵撤去 (4)	H=2.0m	m	21	3,838	80,598			単-50号	
単管防護柵撤去	H=1.4m	m	19	5,850	111,150			単-51号	
運搬処理工		式	1		2,408,961				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力 施工	m3	165	3,904	644,160			単-52号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械 施工	m3	246	849.5	208,977			単-53号	
殻運搬	モルタル殻	m3	13	751.9	9,774			単-54号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	411	3,525	1,448,775			単-55号	
殻処分	モルタル殻	m3	13	3,525	45,825			単-56号	
現場発生品運搬	落石防護網、落石防護 柵、単管防護柵、グレーチ ング	回	3	17,150	51,450			単-57号	
仮設工		式	1		50,714,100				

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護施設工		式	1		14,960,000				
仮設防護柵	L型 W=2.5m×H=2.5m	m	68	102,200	6,949,600			単-58号	
仮設防護柵	L型 W=2.5m×H=3.5m	m	68	117,800	8,010,400			単-59号	
仮設盛土工		式	1		16,279,890				
積込	仮置場	m3	1,900	191.8	364,420			単-60号	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	2,265	5,010	11,347,650			単-61号	
敷鉄板	22×1219×2438 設置・撤去	m2	123	2,088	256,824			単-62号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	247	2,123	524,381			単-63号	
土砂等運搬 (仮置き場から現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,890	947.7	1,791,153			単-64号	
土砂等運搬 (現場から仮置き場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,890	947.7	1,791,153			単-65号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,890	108.1	204,309			単-66号	
運搬処理工		式	1		120,050				

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	仮設防護柵(購入材)	回	7	17,150	120,050				単-67号
交通管理工		式	1		19,354,160				
交通誘導警備員		人日	1,498	12,920	19,354,160				単-68号
直接工事費		式	1		138,318,383				
共通仮設費		式	1		21,605,775				
共通仮設費		式	1		3,915,775				
運搬費		式	1		2,602,025				
仮設材運搬費		t	358.9	7,250	2,602,025				単-69号
技術管理費		式	1		50,750				
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750				単-70号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,263,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		17,690,000				

設計内訳書

工事名	国道4号串本町袋地区道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		159,924,158					
現場管理費		式	1		52,023,000					
工事原価		式	1		211,947,158					
一般管理費等		式	1		29,302,842					
工事価格		式	1		241,250,000					
消費税相当額		式	1		24,125,000					
工事費計		式	1		265,375,000					

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	3,157	3,157	CB210100	
計						3,157		
単価						3,157	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,077	1,077	CB210100	
計						1,077		
単価						1,077	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	298.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	298.5	298.5	CB210100		
計						298.5			
単価						298.5	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	191.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	191.8	191.8	CB210020		
計						191.8			
単価						191.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	986	986	CB220010	
計						986		
単価						986	円/m2	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	759.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	759.3	759.3	CB220010	
計						759.3		
単価						759.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,157
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下	m3	1	1,157	1,157	1,157	CB210110
計							1,157	
単価							1,157	円/m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)掘削方法 標準	単位	m3	数量	1	単価	947.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	947.7	947.7	947.7	CB210110
計							947.7	
単価							947.7	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)掘削方法 小規模	単位	m3	数量		1	単価	1,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.0km以下	m3	1	1,578	1,578	CB210110		
計						1,578			
単価						1,578	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	1,500	1,500	CB210560		
計						1,500			
単価						1,500	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,500	1,500	CB210560	
	計					1,500		
	単価					1,500	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m2	1	4,319	4,319	WB810830 単一 71号	
	計					4,319		
	単価					4,319	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート吹付 (1)	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	7,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	7,120	7,120	WB810820 単一 72号	
計						7,120		
単価						7,120	円/m2	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	コンクリート吹付 (2) (法尻部)	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	7,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 250m2以上500m2未満 無 無	m 2	1	7,120	7,120	WB810820 単一 72号	
計						7,120		
単価						7,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート吹付 (2)(石積み部)	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	7,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	m2	1	7,120	7,120	WB810820 単- 72号	
	計					7,120		
	単価					7,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.5m 溶融亜鉛メッキ 削孔長5.4m	単位	本	数量	109	単価	126,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工【歩掛見積】(現場条件Ⅱ)	削孔長5.4m/箇所 鉄筋長5.5m/箇所	m	589	16,620	9,789,180	WYB00009 単一 73号		
鉄筋挿入部材	SD345 D25 L=5.5m	本	109	12,690	1,383,210	WYB00001 単一 74号		
FRP製格子状パネル設置工	無し □650mm程度×40mm	枚	109	23,900	2,605,100	WB822210 単一 75号		
削孔機械の上下移動		回	2	16,790	33,580	WB813120 単一 76号		
計					13,811,070			
単価					126,800	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.0m 溶融亜鉛メッキ 削孔長3.9m	単位	本	数量	151	単価	73,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.9m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	589	10,240	6,031,360	WB813110 単一 77号		
鉄筋挿入部材	SD345 D25 L=4.0m	本	151	9,160	1,383,160	WYB00003 単一 78号		
FRP製格子状パネル設置工	無し □650mm程度×40mm	枚	151	23,900	3,608,900	WB822210 単一 75号		
削孔機械の上下移動		回	3	16,790	50,370	WB813120 単一 76号		
計					11,073,790			
単価					73,340	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入	SD345 D22 L=3.5m 溶融亜鉛メッキ 削孔長3.4m	単位	本	数量	204	単価	75,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	694	10,240	7,106,560	WB813110 単一 79号		
鉄筋挿入部材	SD345 D22 L=3.5m	本	204	10,670	2,176,680	WYB00005 単一 80号		
FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	枚	204	29,800	6,079,200	WB822210 単一 81号		
削孔機械の上下移動		回	5	16,790	83,950	WB813120 単一 76号		
計					15,446,390			
単価					75,720	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鉄筋挿入	SD345 D22 L=3.5m 溶融亜鉛メッキ 削孔長3.4m	単位	本	数量	22	単価	72,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	75	10,240	768,000	WB813110 単- 79号		
鉄筋挿入部材	SD345 D22 L=3.5m	本	22	7,060	155,320	WYB00007 単- 82号		
FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	枚	22	29,800	655,600	WB822210 単- 81号		
削孔機械の上下移動		回	1	16,790	16,790	WB813120 単- 76号		
計					1,595,710			
単価					72,540	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.5m 溶融亜鉛メッキ 削孔長4.4m	単位	本	数量	37	単価	89,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	m	163	10,240	1,669,120	WB813110 単- 83号		
鉄筋挿入部材	SD345 D25 L=4.5m	本	37	13,530	500,610	WYB00006 単- 84号		
FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	枚	37	29,800	1,102,600	WB822210 単- 81号		
削孔機械の上下移動		回	3	16,790	50,370	WB813120 単- 76号		
計					3,322,700			
単価					89,810	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	側溝蓋(標準部)	B300①	単位	m	数量	10	単価	20,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	0.32	30,540	9,772.8	CB240010	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	1.05	31,700	33,285	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	9.01	7,803	70,305.03	CB240210	
側溝用埋設型枠【歩掛見積】	設置 溝幅300		m	10	2,027	20,270	WYB00010 単一 85号	
側溝用埋設型枠	6×390×1000 (300用)		m	10	1,850	18,500		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	66.667	546.9	36,460.18	CB224410	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		t	0.021	151,400	3,179.4	WB810010 単一 86号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		t	0.003	153,500	460.5	WB810010 単一 87号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.058	156,700	9,088.6	WB810010 単一 88号	
計						201,321.51		
単価						20,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	側溝蓋(取水部)	B300㊟-G	単位	箇所	数量	1	単価	12,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.072	30,540	2,198.88	CB240010	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.18	1,269	228.42	CB221110	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.025	7,803	7,998.07	CB240210	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	546.9	2,187.6	CB224410	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	151,400	151.4	WB810010 単一 86号	
計						12,764.37		
単価						12,770	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	グレーチング 蓋	400×490×50 T-25 普通目 すべり止め ホルト固定					1		34,870
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,870		34,870		WB821430 単- 89号
	計						34,870		
	単価						34,870		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ガラス繊維強化コンクリート蓋	400×700×25 取手付 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	23,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19,230	19,230	WB821430 単- 90号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	546.9	2,187.6	CB224410	
金属拡張アンカー		本体打込み式 SUS M12×50	本	4	310	1,240		
皿ホール【見積材料単価】		SUS M12×40	本	4	110	440		
計						23,097.6		
単価						23,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	集水樹切下	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	27,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.195	30,540	5,955.3	CB240010	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.592	1,269	751.24	CB221110	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.427	7,803	18,937.88	CB240210	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	546.9	2,187.6	CB224410	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	151,400	151.4	単一 86号 WB810010	
計						27,983.42		
単価						27,990	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	グレーチング 蓋	800×800×75 T-25 普通目 すべり止め ホルト固定					1		42,210
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	42,210	42,210	42,210	単- 91号	WB821430
	計						42,210		
	単価						42,210	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ガラス繊維強化コンクリート蓋	830×1300×30 取手付 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	49,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,710	45,710	WB821430	単-	92号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	546.9	2,187.6	CB224410		
金属拡張アンカー	本体打込み式 SUS M12×50	本	4	310	1,240			
皿ボルト【見積材料単価】	SUS M12×45	本	4	120	480			
計					49,617.6			
単価					49,620		円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	小段排水	18-8-40(高炉) t=100	単位	m	数量		単価	8,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m 2	1.48	5,418	8,018.64	WB240730 単- 93号	
型枠工		小段排水溝	m 2	0.1	9,566	956.6	WB240720 単- 94号	
計						8,975.24		
単価						8,976	円/m	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	床掘り		単位	m3	数量		単価	1,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,852	1,852	CB210030	
計						1,852		
単価						1,852	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,277	3,277	CB210410		
計						3,277			
単価						3,277	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ポケット式落石防止網 (1)	支柱高2.5m	単位	m2	数量	510	単価	7,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ設置		線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	m2	510	3,944	2,011,440	WB813040 単- 95号	
アンカー設置		岩盤用 岩盤用 D29mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	15	14,840	222,600	WB813050 単- 96号	
アンカー設置		土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長1,500mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	7	41,100	287,700	WB813050 単- 97号	
アンカー設置		土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長2,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	2	49,340	98,680	WB813050 単- 98号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	11	65,620	721,820	WB813060 単- 99号	
支柱(ポケット式)設置		支柱高 2.5m 土中用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	7	68,900	482,300	WB813060 単- 100号	
落石防止網部材	ワイヤークリップ	径 18用	個	84	390	32,760		
計						3,857,300		
単価						7,564	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ポケット式落石防止網 (2)	支柱高2.5m	単位	m2	数量	840	単価	7,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・ロープ設置		線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	m2	840	3,944	3,312,960	WB813040	単一 95号
アンカー設置		岩盤用 岩盤用 D29mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	22	14,840	326,480	WB813050	単一 96号
アンカー設置		土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長1,500mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	10	41,100	411,000	WB813050	単一 97号
アンカー設置		土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長2,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	5	49,340	246,700	WB813050	単一 98号
支柱(ポケット式)設置		支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	16	65,620	1,049,920	WB813060	単一 99号
支柱(ポケット式)設置		支柱高 2.5m 土中用 金網設置面積500m2以上 無 無	箇所	11	68,900	757,900	WB813060	単一 100号
落石防止網部材	ワイヤークリップ	径 18用	個	124	390	48,360		
計						6,153,320		
単価						7,326	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	ロープ・金網	柵高 3m 3×7 18φ 厚メッキ無	単位	m	数量		単価	15,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])		有 柵高3.00m ロープ本数10本 15m以上 無 無 無	m	1	15,610	15,610	WB813010 単- 101号	
計						15,610		
単価						15,610	円/m	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	支柱	H-200×100×5.5×8 中間支柱 柵高3.00m メッキ	単位	本	数量		単価	33,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	本	1	33,560	33,560	WB813070 単- 102号	
計						33,560		
単価						33,560	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	支柱	H=250×250×9×14 端末支柱 柵高3.00m ムッキ	単位	本	数量	1	単価	178,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵 (支柱設置工)		端末支柱 柵高3.00m ムッキ 無 無 無 無	本	1	178,500	178,500	WB813070 単- 103号	
計						178,500		
単価						178,500	円/本	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	重力式擁壁	H=2.5m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	43,300	43,300	CB226320	
計						43,300		
単価						43,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,264	1,264	CB410031	
計						1,264		
単価						1,264	円/m2	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	表層(歩道部)	細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,811	1,811	CB410261	
計						1,811		
単価						1,811	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	3,943
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,943	3,943	CB422520	
	計					3,943		
	単価					3,943	円/m	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	29,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	29,080	29,080	WB824010 単-104号	
	計					29,080		
	単価					29,080	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	7,234
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,234	7,234	WB824010 単- 105号		
	計					7,234			
	単価					7,234	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量		1	単価	2,516
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吹付法面取壊し	有り 人力施工	m 2	1	2,516	2,516	CB220710		
	計					2,516			
	単価					2,516	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量		1	単価	625.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 機械施工	m 2	1	625.9	625.9	CB220710		
計						625.9			
単価						625.9	円/m2		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾝｸﾞ (800×800×32)	単位	枚	数量		1	単価	499.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	499.1	499.1	WB821430 単- 106号		
計						499.1			
単価						499.1	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	蓋版撤去	グレチング(400×995×50)	単位	枚	数量		単価	204.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	204.6	204.6	WB821430 単-107号	
	計					204.6		
	単価					204.6	円/枚	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	ポケット式落石防止網撤去	支柱高2.0m	単位	m2	数量		単価	4,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・ロープ撤去【見積施工単価】	線径3.2mm 金網撤去面積500m2未満	m2	480	3,160	1,516,800		
	支柱(ポケット式)撤去【見積施工単価】	支柱高2.0m 金網撤去面積500m2未満	箇所	17	50,600	860,200		
	計					2,377,000		
	単価					4,953	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵撤去 (1)	H=2.0m	m			18	3,908
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	本	5	2,295	11,475	WB813080 単- 108号
	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	本	2	5,559	11,118	WB813080 単- 109号
	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高2.00m ロープ 本数6本(保持材無) 15m以上 無 無	m	18	2,652	47,736	WB810740 単- 110号
	計					70,329	
	単価					3,908	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵撤去 (2)	H=3.0m	m	45			5,342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	本	14	3,355	46,970	WB813080 単一 111号
	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	本	2	8,925	17,850	WB813080 単一 112号
	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無	m	45	3,901	175,545	WB810740 単一 113号
	計					240,365	
	単価					5,342	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵撤去 (3)	H=2.0m	単位	m	数量	17	単価 3,846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	本	4	2,295	9,180	WB813080 単一 108号
	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	本	2	5,559	11,118	WB813080 単一 109号
	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高2.00m ロープ 本数6本(保持材無) 15m以上 無 無	m	17	2,652	45,084	WB810740 単一 110号
	計					65,382	
	単価					3,846	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵撤去 (4)	H=2.0m	m			21	3,838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	本	6	2,295	13,770	WB813080 単- 108号
	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	本	2	5,559	11,118	WB813080 単- 109号
	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高2.00m ロープ 本数6本(保持材無) 15m以上 無 無	m	21	2,652	55,692	WB810740 単- 110号
	計					80,580	
	単価					3,838	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	単管防護柵撤去	H=1.4m	単位	m	数量		単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)【見積施工単価】		単管支柱 柵高1.40m	本	13	5,100	66,300		
落石防護柵撤去(▽フ・金網撤去工)【見積施工単価】		柵高1.40m ▽フ 本数5本 15m以上 無 無	m	19	2,360	44,840		
計						111,140		
単価						5,850	円/m	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力施工	単位	m3	数量		単価	3,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬【歩掛見積】		コンクリート(無筋)構造物取壊し 人力積込 無し 1.6km以下	m3	1	3,904	3,904	WYB00011 単-114号	
計						3,904		
単価						3,904	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	849.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	849.5	849.5	CB227010	
計						849.5		
単価						849.5	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	751.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 1.5km以下 全ての費用	m 3	1	751.9	751.9	CB227010	
計						751.9		
単価						751.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-115号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	処処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-116号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	仮設防護柵	L型 W=2.5m×H=2.5m	単位	m	数量	68	単価	102,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
仮設防護柵設置【歩掛見積】		L型 W=2.5m×H=2.5m	m	68	26,110	1,775,480	WYB00043 単-117号	
仮設防護柵撤去【歩掛見積】		L型 W=2.5m×H=2.5m	m	68	20,130	1,368,840	WYB00044 単-118号	
【リース材】								
山留材賃料		無 267日 無 有 4500円 無 無 1回/現場	t	12.3	30,810	378,963	WB251910 単-119号	
山留材(部品)賃料		整備費含む	t	1.4	61,070	85,498	WYB00052 単-120号	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 8.9月 無 有 975円 1回	m ²	136	7,997	1,087,592	WB251920 単-121号	
鋼矢板賃料(軽量矢板)		整備費含む	t	10.5	34,870	366,135	WYB00053 単-122号	
【購入材】								
鋼製山留材		H-300	t	3.5	113,000	395,500		
H形鋼		広幅 SS400 100×100	t	0.6	97,000	58,200		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	仮設防護柵	L型 W=2.5m×H=2.5m	単位	m	数量	68	単価	102,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90	t	4.1	96,000	393,600		
等辺山形鋼		中形 SS400 6×75×75	t	0.5	95,500	47,750		
摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×75	組	140	179.5	25,130		
六角ボルト		M22×65	本	484	44	21,296		
六角ナット		M22	個	484	13.7	6,630.8		
【鋼材加工費】								
矢板切り揃え加工費【見積施工単価】			枚	102	2,600	265,200		
鋼材切断加工費【見積施工単価】			本	69	1,200	82,800		
穴明け【見積施工単価】		φ25(形鋼)	箇所	68	1,900	129,200		
長穴明け【見積施工単価】		φ25×30(形鋼)	箇所	136	1,530	208,080		
穴明け【見積施工単価】		鋼製山留材	箇所	140	1,330	186,200		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	仮設防護柵	L型 W=2.5m×H=3.5m	単位	m	数量	68	単価	117,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【施工費】								
仮設防護柵設置【歩掛見積】		L型 W=2.5m×H=3.5m	m	68	31,330	2,130,440	WYB00048 単-123号	
仮設防護柵撤去【歩掛見積】		L型 W=2.5m×H=3.5m	m	68	23,870	1,623,160	WYB00049 単-124号	
【リース材】								
山留材賃料		無 267日 無 有 4500円 無 無 1回/現場	t	15.8	30,810	486,798	WB251910 単-119号	
山留材(部品)賃料		整備費含む	t	1.4	61,070	85,498	WYB00055 単-120号	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 8.9月 無 有 975円 1回	m ²	136	7,997	1,087,592	WB251920 単-121号	
鋼矢板賃料(軽量矢板)		整備費含む	t	15.7	34,870	547,459	WYB00056 単-125号	
【購入材】								
鋼製山留材		H-300	t	3.5	113,000	395,500		
H形鋼		広幅 SS400 100×100	t	0.9	97,000	87,300		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	仮設防護柵	L型 W=2.5m×H=3.5m	単位	m	数量	68	単価	117,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90	t	4.1	96,000	393,600		
等辺山形鋼		中形 SS400 6×75×75	t	0.5	95,500	47,750		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F10T M22×75	組	140	179.5	25,130		
六角ボルト		M22×65	本	484	44	21,296		
六角ナット		M22	個	484	13.7	6,630.8		
【鋼材加工費】								
矢板切り揃え加工費【見積施工単価】			枚	153	2,600	397,800		
鋼材切断加工費【見積施工単価】			本	69	1,200	82,800		
穴明け【見積施工単価】		φ25(形鋼)	箇所	68	1,900	129,200		
長穴明け【見積施工単価】		φ25×30(形鋼)	箇所	136	1,530	208,080		
穴明け【見積施工単価】		鋼製山留材	箇所	140	1,330	186,200		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	積込	仮置場	単位	m3	数量		単価	191.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	191.8	191.8	CB210020	
計						191.8		
単価						191.8	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量		単価	5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	2,265	4,383	9,927,495	WB252730 単-126号	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	2,265	626.6	1,419,249	WB252730 単-127号	
計						11,346,744		
単価						5,010	円/袋	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	敷鉄板	22×1219×2438 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						123		2,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	123	347.3	42,717.9	単- 128号	
敷鉄板賃料		各種 無 222日 無 有					WB253630	
			枚	41.387	5,173	214,094.95	単- 129号	
計						256,812.85		
単価						2,088	円/m2	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						247		2,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	247	347.3	85,783.1	単- 128号	
敷鉄板賃料		22×1524×3048 無 222日 無 有					WB253630	
			枚	53.173	8,248	438,570.9	単- 130号	
計						524,354		
単価						2,123	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	土砂等運搬 (仮置き場から現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	947.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	947.7	947.7	CB210110	
計						947.7		
単価						947.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	土砂等運搬 (現場から仮置き場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	947.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	947.7	947.7	CB210110	
計						947.7		
単価						947.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	108.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	108.1	108.1	CB210610	
	計					108.1		
	単価					108.1	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	現場発生産品運搬	仮設防護柵(購入材)	単位	回	数量		単価	17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 20.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1	17,150	17,150	CB010410	
	計					17,150		
	単価					17,150	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1,498		12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	540	14,390	7,770,600	WB010211 単-131号	
交通誘導警備員 B			人日	958	12,080	11,572,640	WB010212 単-132号	
計						19,343,240		
単価						12,920	円/人日	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
						1		7,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 43.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,750	5,750	WB010020 単-133号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単-134号	
計						7,250		
単価						7,250	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	1	単価	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750	WYB00004 単-135号	
計					50,750		
単価					50,750	円/工事	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-71号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,319.7	4,319		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,319		
単価						4,319	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-72号	コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	7,120.11	7,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,120		
単価						7,120	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋挿入工【歩掛見積】(現場条件Ⅱ)	削孔長5.4m/箇所 鉄筋長5.5m/箇所	単位	m	数量	1	単価	16,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入[市場単価方式]現場条件Ⅱ	平均削孔長5.4m 平均削孔径65mm 平均鉄筋長5.5m	m	1	16,500	16,500		
	グラウト材(アンカー工用)	普通ポルトランドセメント 24N/mm ² 配合量1.23t/m ³	m ³	0.005	22,300	111		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					16,620		
	単価					16,620	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鉄筋挿入部材	SD345 D25 L=5.5m	単位	本	数量	1	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D25×5500(めっき付)	本	1	8,340	8,340		
	スペーサー	D22、D25用(電気メッキ)	個	4	450	1,800		
	角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	810	810		
	球面ワッシャー	D22、D25用(めっき付)	個	1	390	390		
	ナット	D25用(めっき付)	個	1	530	530		
	カップラー	D25用(めっき付)	個	1	820	820		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					12,690		
	単価					12,690	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-75号	FRP製格子状パネル設置工	無し □650mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価 23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製格子状パネル設置工		□650mm程度×40mm 制約無	枚	1	23,900	23,900	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						23,900	
単価						23,900	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-76号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価 16,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	16,789	16,789	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						16,790	
単価						16,790	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.9m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	10,124.9	10,124			
ロックボルト材料費【別途計上】		m	1.026	0	0			
グラウト材（アンカー工用）	普通ポルトランドセメント 24N/mm ² 配合量1.23t/m ³	m ³	0.005	22,300	111			
頭部処理材【別途計上】		組	0.256	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					10,240			
単価					10,240	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋挿入部材	SD345 D25 L=4.0m	単位	本	数量	1	単価	9,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D25×4000(めっき付)	本	1	6,080	6,080		
	スペーサー	D22、D25用(電気メッキ)	個	3	450	1,350		
	角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	810	810		
	球面ワッシャー	D22、D25用(めっき付)	個	1	390	390		
	ナット	D25用(めっき付)	個	1	530	530		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					9,160		
	単価					9,160	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	10,124.9	10,124		
ロックボルト材料費【別途計上】			m	1.029	0	0		
グラウト材（アンカー工用）		普通ポルトランドセメント 24N/mm ² 配合量1.23t/m ³	m ³	0.005	22,300	111		
頭部処理材【別途計上】			組	0.294	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,240		
単価						10,240	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鉄筋挿入部材	SD345 D22 L=3.5m	単位	本	数量	1	単価	10,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形棒鋼ロックボルト	SD345 D22×3500(めっき付)	本	1	4,050	4,050			
スペーサー	D22、D25用(電気メッキ)	個	3	450	1,350			
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	810	810			
ネジ付球面ワッシャー	D22、D25用(めっき付)	個	1	1,300	1,300			
ナット	D22用(めっき付)	個	1	460	460			
頭部キャップ	防錆材含む	個	1	2,700	2,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					10,670			
単価					10,670		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	29,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	FRP製格子状パネル設置工	□1000mm程度×40mm 制約無	枚	1	29,800	29,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					29,800		
	単価					29,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鉄筋挿入部材	SD345 D22 L=3.5m	単位	本	数量	1	単価	7,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D22×3500(めっき付)	本	1	4,050	4,050		
	スペーサー	D22、D25用(電気メッキ)	個	3	450	1,350		
	角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	810	810		
	球面ワッシャー	D22、D25用(めっき付)	個	1	390	390		
	ナット	D22用(めっき付)	個	1	460	460		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					7,060		
	単価					7,060	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	10,124.9	10,124		
	ロックボルト材料費【別途計上】		m	1.023	0	0		
	グラウト材（アンカー工用）	普通ポルトランドセメント 24N/mm ² 配合量1.23t/m ³	m ³	0.005	22,300	111		
	頭部処理材【別途計上】		組	0.227	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					10,240		
	単価					10,240	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋挿入部材	SD345 D25 L=4.5m	単位	本	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D25×4500(めっき付)	本	1	6,840	6,840		
	スペーサー	D22、D25用(電気メッキ)	個	3	450	1,350		
	角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	810	810		
	ネジ付球面ワッシャー	D22、D25用(めっき付)	個	1	1,300	1,300		
	ナット	D25用(めっき付)	個	1	530	530		
	頭部キャップ	防錆材含む	個	1	2,700	2,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					13,530		
	単価					13,530	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	151,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	88,000	90,640		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	60,737.25	60,737		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		23		
	計					151,400		
	単価					151,400	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	90,000	92,700		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	60,737.25	60,737		
	諸雑費(まるめ)		式	1		63		
	計					153,500		
	単価					153,500	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	156,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	90,000	92,700		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,997.5	63,997		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					156,700		
	単価					156,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	330	33,000		
	グレーチング蓋	400×490×50 T-25 普通目 すべり止め ホルト固定	枚	100	34,540	3,454,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,487,000		
	単価					34,870	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	330	33,000		
	ガラス繊維強化コンクリート蓋	400×700×25 取手付 ボルト固定	枚	100	18,900	1,890,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,923,000		
	単価					19,230	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	805	80,500		
	グレーチング蓋	800×800×75 T-25 普通目 すべり止め ボルト固定	枚	100	41,400	4,140,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					4,221,000		
	単価					42,210	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	805	80,500		
	ガラス繊維強化コンクリート蓋	830×1300×30 取手付 ボルト固定	枚	100	44,900	4,490,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
	計					4,571,000		
	単価					45,710	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	5,418
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	25,095	70,266			
特殊作業員		人	3.8	22,155	84,189			
普通作業員		人	5.4	20,265	109,431			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	17,600	212,960			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	41,600	62,400			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,554			
計					541,800			
単価					5,418	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,566
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	25,095	22,585			
型わく工		人	1.6	27,090	43,344			
普通作業員		人	1.2	20,265	24,318			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,413			
計					95,660			
単価					9,566	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-95号	金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	3,944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 φ3.2	m ²	1	3,944.9	3,944			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3,944			
単価						3,944	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-96号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	1	14,832	14,832			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						14,840			
単価						14,840	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-97号	アンカー設置	土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長1,500mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	41,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長1500mm	箇所	1	41,097	41,097		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						41,100		
単価						41,100	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-98号	アンカー設置	土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長2,000mm 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	49,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長2000mm	箇所	1	49,337	49,337		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49,340		
単価						49,340	円/箇所	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	支柱 (ポケット式) 設置	支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価 65,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=2.5m	箇所	1	65,611	65,611	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	
計						65,620	
単価						65,620	円/箇所

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	支柱 (ポケット式) 設置	支柱高 2.5m 土中用 金網設置面積500m2以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価 68,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=2.5m	箇所	1	68,891.55	68,891	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	
計						68,900	
単価						68,900	円/箇所

参考資料（１）

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ロープ本数10本 15m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 15,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1	15,606	15,606	
諸雑費(まるめ)			式	1		4	
計						15,610	
単価						15,610	円/m

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量	1	単価 33,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工(中間支柱)		柵高3.00m	本	1	33,558	33,558	
諸雑費(まるめ)			式	1		2	
計						33,560	
単価						33,560	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-103号	落石防護柵（支柱設置工）	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量		1	178,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高3.00m						
			本	1	178,500	178,500		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						178,500		
単価						178,500	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-104号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量		1	29,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m ³	1	29,075	29,075		
諸雑費（まるめ）							5	
			式	1				
計						29,080		
単価						29,080	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,234	7,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,234		
単価						7,234	円/m ³	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	499.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	499.1	49,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						49,910		
単価						499.1	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-107号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価 204.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	204.6	20,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,460		
単価						204.6	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-108号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	単位	本	数量		1	単価 2,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高2.00m	本	1	2,295	2,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,295		
単価						2,295	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-109号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無	単位	本	数量		1	単価 5,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高2.00m						
			本	1	5,559	5,559		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						5,559		
単価						5,559	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-110号	落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]）	柵高2.00m ロープ 本数6本(保持材無) 15m以上 無 無	単位	m	数量		1	単価 2,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網						
			m	1	2,652	2,652		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						2,652		
単価						2,652	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-111号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量		1	単価 3,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高3.00m						
			本	1	3,355.8	3,355		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						3,355		
単価						3,355		円／本

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-112号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量		1	単価 8,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高3.00m						
			本	1	8,925	8,925		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						8,925		
単価						8,925		円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-113号	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高3.00m ロープ本数10本 15m以上 無 無	単位	m	数量	1	単価 3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1	3,901.5	3,901	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,901	
単価						3,901	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-114号	殻運搬【歩掛見積】	コンクリート(無筋)構造物取壊し 人力積込 無し 1.6km以下	単位	m ³	数量	100	単価 3,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		ディーゼル式 2t積級	日	14	27,880	390,320	WYB00002 単-136号
諸雑費(まるめ)			式	1		80	
計						390,400	
単価						3,904	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-115号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート(無筋)殻	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-116号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル殻(吹付法面)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	仮設防護柵設置【歩掛見積】	L型 W=2.5m×H=2.5m	単位	m	数量	100	単価	26,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	25,095	250,950		
とび工			人	40	25,200	1,008,000		
溶接工			人	20	26,775	535,500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	10	41,600	416,000		
高所作業車 (リフト車)		[自走式 (クローラ) ・垂直型] 作業床高さ 3 m	日	20	3,010	60,200		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		340,350		
計						2,611,000		
単価						26,110	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	仮設防護柵撤去【歩掛見積】	L型 W=2.5m×H=2.5m	単位	m	数量	100	単価	20,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	25,095	250,950		
とび工			人	30	25,200	756,000		
溶接工			人	10	26,775	267,750		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	10	41,600	416,000		
高所作業車 (リフト車)		[自走式 (クローラ) ・垂直型] 作業床高さ 3 m	日	20	3,010	60,200		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		262,100		
計						2,013,000		
単価						20,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	山留材賃料	無 267日 無 有 4500円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	30,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	25,899	25,899		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4,905	4,905		
副部材（A）		賃料【別途計上】	t	0.22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,810		
単価						30,810	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	山留材(部品)賃料	整備費含む	単位	t	数量	1	単価	61,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製山留材（賃料）	部品 360日以内	t・日	267	195	52,065		
	鋼製山留材（賃料）	部品 整備費	t	1	9,000	9,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					61,070		
	単価					61,070	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8.9月 無 有 975円 1回	単位	m 2	数量		1	単価	7,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	6,808	6,808			
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1,189.5	1,189			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					7,997			
	単価					7,997		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	鋼矢板賃料(軽量矢板)	整備費含む	単位	t	数量	1	単価	34,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）	360日以内	t	267	110	29,370		
	鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）	整備費	t	1	5,500	5,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					34,870		
	単価					34,870	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	仮設防護柵設置【歩掛見積】	L型 W=2.5m×H=3.5m	単位	m	数量	100	単価	31,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12	25,095	301,140		
とび工			人	48	25,200	1,209,600		
溶接工			人	24	26,775	642,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	12	41,600	499,200		
高所作業車 (リフト車)		[自走式 (クローラ) ・垂直型] 作業床高さ 3 m	日	24	3,010	72,240		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		408,220		
計						3,133,000		
単価						31,330	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	仮設防護柵撤去【歩掛見積】	L型 W=2.5m×H=3.5m	単位	m	数量	100	単価	23,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12	25,095	301,140		
とび工			人	35	25,200	882,000		
溶接工			人	12	26,775	321,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	12	41,600	499,200		
高所作業車 (リフト車)		[自走式 (クローラ) ・垂直型] 作業床高さ 3 m	日	24	3,010	72,240		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		311,120		
計						2,387,000		
単価						23,870	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	25,095	6,976		
特殊作業員			人	0.278	22,155	6,159		
普通作業員			人	0.278	20,265	5,633		
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	47,910	13,318	WK250500 単-137号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		744		
計						43,830		
単価						4,383	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	626.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	22,155	1,528			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	43,590	3,007	WK250500 単- 138号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,266			
単価					626.6	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	347.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,095	7,403			
とび工		人	0.295	25,200	7,434			
普通作業員		人	0.295	20,265	5,978			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	46,010	13,572	WK250590 単- 139号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		343			
計					34,730			
単価					347.3	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	敷鉄板賃料	各種 無 222日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×1219×2438	枚・日	222	21.5	4,773		
	整備費 (敷鉄板)	22×1219×2438	枚	1	400	400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,173		
	単価					5,173	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-131号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,385	14,385		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,390		
単価						14,390	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-132号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 43.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,750	
単価						5,750	円/t

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t