

令和5年3月31日（令和5年5月11日）

すさみ串本道路他串本地区他整備工事 【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所 工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--|
| 工事名 | すさみ串本道路他串本地区他整備工事 |
| 工事地名 | (自)和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野地先 (至)和歌山県東牟婁郡串本町高富地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|---|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 5年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 5年 1月 |
| 2) 事務所名 | 紀南河川国道事務所 工務第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 6623010028 | 1 4) 単価適用年月 | 2023年 3月 |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越を含む)の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2023年 3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路維持工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 364日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月 29日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 和歌山県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 東牟婁郡(串本町) 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道4 2号 | 2 2) 処 分 費 等 | 1,697,100 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 5年 1月 24日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | すさみ串本道路他串本地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------------------|----|--------|-------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 91,447,590 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 36,308,669 | | | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 62,859 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 8 | 5,932 | 47,456 | | | 単-1号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=9.5km以下 DID無 | m3 | 9 | 1,512 | 13,608 | | | 単-2号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 9 | 199.5 | 1,795 | | | 単-3号 | |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 36,245,810 | | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | 4.0m以上 | m3 | 17,000 | 231.1 | 3,928,700 | | | 単-4号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=9.5km以下 DID無 | m3 | 18,880 | 1,512 | 28,546,560 | | | 単-5号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 18,900 | 199.5 | 3,770,550 | | | 単-6号 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 9,849,067 | | | | |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | 320,606 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | すさみ串本道路他串本地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 不陸整正 | 補足材無し | m2 | 2,860 | 112.1 | 320,606 | | | 単-7号 | |
| アスファルト舗装工 (A) | | 式 | 1 | | 2,321,261 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 764 | 637.3 | 486,897 | | | 単-8号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 764 | 2,401 | 1,834,364 | | | 単-9号 | |
| アスファルト舗装工 (B) | | 式 | 1 | | 7,207,200 | | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm | m2 | 2,100 | 1,031 | 2,165,100 | | | 単-10号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 2,100 | 2,401 | 5,042,100 | | | 単-11号 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 717,587 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 717,587 | | | | |
| 熔融式区画線 | 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色 | m | 1,910 | 375.7 | 717,587 | | | 単-12号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 36,117,600 | | | | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 36,117,600 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | すさみ串本道路他串本地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 金網・支柱(立入防止柵) | H=1.8m 支柱間隔2m | m | 2,980 | 12,120 | 36,117,600 | | | 単-13号 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 6,918,199 | | | | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 6,918,199 | | | | |
| 除草 | | m2 | 52,200 | 67.53 | 3,525,066 | | | 単-14号 | |
| 集草 | | m2 | 52,200 | 25.84 | 1,348,848 | | | 単-15号 | |
| 積込運搬 | 運搬距離L=11.5km以下 | m2 | 6,900 | 29.51 | 203,619 | | | 単-16号 | |
| 積込運搬 | 運搬距離L=14.5km以下 | m2 | 7,200 | 30.5 | 219,600 | | | 単-17号 | |
| 積込運搬 | 運搬距離L=17.5km以下 | m2 | 400 | 31.49 | 12,596 | | | 単-18号 | |
| 積込運搬 | 運搬距離L=19.5km以下 | m2 | 21,400 | 32.48 | 695,072 | | | 単-19号 | |
| 積込運搬 | 運搬距離L=21.5km以下 | m2 | 16,300 | 33.46 | 545,398 | | | 単-20号 | |
| 除草処分 | 草木 | t | 16 | 23,000 | 368,000 | | | 単-21号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 130,548 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | すさみ串本道路他串本地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 62,450 | | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-C-4E | m | 50 | 1,249 | 62,450 | | | 単-22号 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 30,048 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 4 | 7,512 | 30,048 | | | 単-23号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 38,050 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 4 | 2,770 | 11,080 | | | 単-24号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 4 | 3,525 | 14,100 | | | 単-25号 | |
| 現場発生品運搬 | Gr-C-4E | 回 | 1 | 12,870 | 12,870 | | | 単-26号 | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 563,990 | | | | |
| 畦畔工 | | 式 | 1 | | 292,860 | | | | |
| 畦畔盛土 | | m3 | 40 | 5,932 | 237,280 | | | 単-27号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=5.5km以下 DID無 | m3 | 30 | 1,008 | 30,240 | | | 単-28号 | |

設計内訳書

| 工事名 | すさみ串本道路他串本地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=11.5km以下 DID無 | m3 | 10 | 1,736 | 17,360 | | | 単-29号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 40 | 199.5 | 7,980 | | | 単-30号 | |
| 仮排水工 | | 式 | 1 | | 271,130 | | | | |
| 素掘側溝 | 幅50cm 高さ25cm 18-8-25(高炉) | m | 317 | 855.3 | 271,130 | | | 単-31号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 841,930 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 841,930 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 59 | 14,270 | 841,930 | | | 単-32号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 91,447,590 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 19,297,429 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 13,370,429 | | | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 11,808,950 | | | | |
| 雑木伐採費 | | m2 | 7,000 | 1,427 | 9,989,000 | | | 単-33号 | |

設計内訳書

| 工事名 | すさみ串本道路他串本地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 木根等処分費 | 根 運搬距離L=10.0km以下 | t | 10 | 31,950 | 319,500 | | | 単-34号 | |
| 木根等処分費 | 根 運搬距離L=25.0km以下 | t | 8 | 36,580 | 292,640 | | | 単-35号 | |
| 木根等処分費 | 幹 運搬距離L=10.0km以下 | t | 4 | 29,950 | 119,800 | | | 単-36号 | |
| 木根等処分費 | 幹 運搬距離L=29.0km以下 | t | 3 | 31,580 | 94,740 | | | 単-37号 | |
| 木根等処分費 | 枝葉 運搬距離L=10.0km以下 | t | 17 | 29,950 | 509,150 | | | 単-38号 | |
| 木根等処分費 | 枝葉 運搬距離L=25.0km以下 | t | 14 | 34,580 | 484,120 | | | 単-39号 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 651,479 | | | | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 | | 48,179 | | | 内-1号 | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 548,000 | | | 内-2号 | |
| 道路施設基本データ作成費 | | 工事 | 1 | | 55,300 | | | 内-3号 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 910,000 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 5,927,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | すさみ串本道路他串本地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 110,745,019 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 37,343,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 148,088,019 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 24,121,981 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 172,210,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 17,221,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 189,431,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-1号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,932 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,932 | 5,932 | | |
| 計 | | | | | | 5,932 | | |
| 単価 | | | | | | 5,932 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=9.5km以下 DID無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,512 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m3 | 1 | 1,512 | 1,512 | | |
| 計 | | | | | | 1,512 | | |
| 単価 | | | | | | 1,512 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-3号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 199.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 199.5 | 199.5 | | |
| 計 | | | | | | 199.5 | | |
| 単価 | | | | | | 199.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-4号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 231.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | 10,000m3以上 無し | m3 | 1 | 231.1 | 231.1 | | |
| 計 | | | | | | 231.1 | | |
| 単価 | | | | | | 231.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=9.5km以下 DID無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,512 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | m3 | 1 | 1,512 | 1,512 | | |
| 計 | | | | | | 1,512 | | |
| 単価 | | | | | | 1,512 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 199.5 |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 199.5 | 199.5 | | |
| 計 | | | | | | 199.5 | | |
| 単価 | | | | | | 199.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------|------|----------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一7号 | 不陸整正 | 補足材無し | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 112.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 不陸整正 | | 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 112.1 | 112.1 | | | |
| 計 | | | | | | 112.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 112.1 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一8号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 637.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 637.3 | 637.3 | | | |
| 計 | | | | | | 637.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 637.3 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-9号 | 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,401 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 2,401 | 2,401 | | |
| 計 | | | | | | 2,401 | | |
| 単価 | | | | | | 2,401 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-10号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,031 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m2 | 1 | 1,031 | 1,031 | | |
| 計 | | | | | | 1,031 | | |
| 単価 | | | | | | 1,031 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-11号 | 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,401 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 2,401 | 2,401 | | |
| 計 | | | | | | 2,401 | | |
| 単価 | | | | | | 2,401 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-12号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 375.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 375.7 | 375.7 | | |
| 計 | | | | | | 375.7 | | |
| 単価 | | | | | | 375.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 金網・支柱(立入防止柵) | H=1.8m 支柱間隔2m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,120 |
|-------------------|---------------------|---------------|----|-------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | 5 | 3,677 | 18,385 | | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | 10 | 3,078 | 30,780 | | | |
| 金網・支柱(立入防止柵)(材料費) | | m | 10 | 7,200 | 72,000 | | | |
| 計 | | | | | 121,165 | | | |
| 単価 | | | | | 12,120 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 除草 | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 67.53 |
|-------|----|---------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除草 | | 肩掛け式 無し | m 2 | 1 | 67.53 | 67.53 | | |
| | 計 | | | | | 67.53 | | |
| | 単価 | | | | | 67.53 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 集草 | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 25.84 |
|-------|----|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集草 | | | m 2 | 1 | 25.84 | 25.84 | | |
| | 計 | | | | | 25.84 | | |
| | 単価 | | | | | 25.84 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-16号 | 積込運搬 | 運搬距離L=11.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 29.51 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 29.51 | 29.51 | | |
| | 計 | | | | | 29.51 | | |
| | 単価 | | | | | 29.51 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|----|----|------|------|------|------|
| 単-17号 | 積込運搬 | 運搬距離L=14.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 30.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 30.5 | 30.5 | | |
| | 計 | | | | | 30.5 | | |
| | 単価 | | | | | 30.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-18号 | 積込運搬 | 運搬距離L=17.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 31.49 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 31.49 | 31.49 | | |
| 計 | | | | | | 31.49 | | |
| 単価 | | | | | | 31.49 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-19号 | 積込運搬 | 運搬距離L=19.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 32.48 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 32.48 | 32.48 | | |
| 計 | | | | | | 32.48 | | |
| 単価 | | | | | | 32.48 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 積込運搬 | 運搬距離L=21.5km以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 33.46 |
|-------|------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込運搬 | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 33.46 | 33.46 | | |
| 計 | | | | | | 33.46 | | |
| 単価 | | | | | | 33.46 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 除草処分 | 草木 | 単位 | t | 数量 | 16 | 単価 | 23,000 |
|---------|------|----------|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | (有) 柏木商店 | t | 10 | 23,000 | 230,000 | | |
| 処分費 (t) | | タオ熊野(協) | t | 6 | 23,000 | 138,000 | | |
| 計 | | | | | | 368,000 | | |
| 単価 | | | | | | 23,000 | 円/t | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-22号 | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-C-4E | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,249 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 | | m | 1 | 1,249 | 1,249 | |
| 計 | | | | | | | 1,249 | |
| 単価 | | | | | | | 1,249 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|----|-----|----|-------|-------|-------|
| 単-23号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,512 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | m 3 | 1 | 7,512 | 7,512 | |
| 計 | | | | | | | 7,512 | |
| 単価 | | | | | | | 7,512 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,770 |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,770 | 2,770 | | |
| | 計 | | | | | 2,770 | | |
| | 単価 | | | | | 2,770 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
|------------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 3,525 | 3,525 | | |
| | 計 | | | | | 3,525 | | |
| | 単価 | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-26号 | 現場発生品運搬 | Gr-C-4E | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 12,870 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生品・支給品運搬 | クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0km以下 0.5t超0.8t以下 | 回 | 1 | 12,870 | 12,870 | | |
| | 計 | | | | | 12,870 | | |
| | 単価 | | | | | 12,870 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-27号 | 畦畔盛土 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,932 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,932 | 5,932 | | |
| | 計 | | | | | 5,932 | | |
| | 単価 | | | | | 5,932 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-28号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=5.5km以下 DID無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,008 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m 3 | 1 | 1,008 | 1,008 | | |
| 計 | | | | | | 1,008 | | |
| 単価 | | | | | | 1,008 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-29号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=11.5km以下 DID無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,736 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下 | m 3 | 1 | 1,736 | 1,736 | | |
| 計 | | | | | | 1,736 | | |
| 単価 | | | | | | 1,736 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-30号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 199.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 199.5 | 199.5 | | |
| 計 | | | | | | 199.5 | | |
| 単価 | | | | | | 199.5 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|---|----|-------|--------|----------|-----|-------|
| 単-31号 | 素掘側溝 | 幅50cm 高さ25cm 18-8-25(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 855.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m3 | 0.625 | 1,982 | 1,238.75 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m3 | 0.212 | 34,500 | 7,314 | | |
| 計 | | | | | | 8,552.75 | | |
| 単価 | | | | | | 855.3 | 円/m | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------|----|----|----|--------|----|---------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 交通誘導警備員 A | | 人日 | 27 | 15,750 | | 425,250 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人日 | 32 | 13,020 | | 416,640 | |
| | 計 | | | | | | 841,890 | |
| | 単価 | | | | | | 14,270 | 円/人日 |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 雑木伐採費 | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------|----------------------------|----|----|----|-------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 伐木 | 伐木(密)(50本/100m2以上) 伐木 機械施工 | | m2 | 1 | 1,427 | 1,427 | |
| | 計 | | | | | | 1,427 | |
| | 単価 | | | | | | 1,427 | 円/m2 |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-34号 | 木根等処分費 | 根 運搬距離L=10.0km以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 31,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(根) DID無し 10.0km以下 | t | 1 | 6,943 | 6,943 | | |
| | 処分費 (t) | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | 31,943 | | |
| | 単価 | | | | | 31,950 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-35号 | 木根等処分費 | 根 運搬距離L=25.0km以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 36,580 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(根) DID無し 25.0km以下 | t | 1 | 11,580 | 11,580 | | |
| | 処分費 (t) | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | 36,580 | | |
| | 単価 | | | | | 36,580 | 円/t | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-36号 | 木根等処分費 | 幹 運搬距離L=10.0km以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 29,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(幹) DID無し 10.0km以下 | t | 1 | 6,943 | 6,943 | | |
| | 処分費 (t) | | t | 1 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 計 | | | | | 29,943 | | |
| | 単価 | | | | | 29,950 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-37号 | 木根等処分費 | 幹 運搬距離L=29.0km以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 31,580 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(幹) DID有り 29.0km以下 | t | 1 | 11,580 | 11,580 | | |
| | 処分費 (t) | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 計 | | | | | 31,580 | | |
| | 単価 | | | | | 31,580 | 円/t | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-38号 | 木根等処分費 | 枝葉 運搬距離L=10.0km以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 29,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(枝葉) DID無し 10.0km以下 | t | 1 | 6,943 | 6,943 | | |
| | 処分費(t) | | t | 1 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 計 | | | | | 29,943 | | |
| | 単価 | | | | | 29,950 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-39号 | 木根等処分費 | 枝葉 運搬距離L=25.0km以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 34,580 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(枝葉) DID無し 25.0km以下 | t | 1 | 11,580 | 11,580 | | |
| | 処分費(t) | | t | 1 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 計 | | | | | 34,580 | | |
| | 単価 | | | | | 34,580 | 円/t | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|-----|---------|-------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 375.7 |
| 区画線設置 (溶融式) | 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 | m | 1,000 | 195 | 195,000 | |
| トラフィックペイント | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 760 | 192 | 145,920 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 160 | 5,280 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 33 | 440 | 14,520 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 48 | 134 | 6,432 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 8,548 | |
| 計 | | | | | 375,700 | |
| 単価 | | | | | 375.7 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|----------|----|---|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | (有) 柏木商店 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 23,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(t) | 草 | t | 1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | | |
| 計 | | | | | | 23,000 | | |
| 単価 | | | | | | 23,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|---------|----|---|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | 夕才熊野(協) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 23,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(t) | 草 | t | 1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | | |
| 計 | | | | | | 23,000 | | |
| 単価 | | | | | | 23,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------|-------------------|----------------------|----|----|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 1,249 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール撤去工 土中建込用 | | Gr-A、B、C-4E | m | 1 | 1,249.5 | 1,249 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 1,249 | |
| 単価 | | | | | | 1,249 | 円/m |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 7,512 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 7,512 | 7,512 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 7,512 | |
| 単価 | | | | | | 7,512 | 円/m ³ |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|-----|-------|---------|-------|
| 処分費 (m3) | | m3 | | | 100 | 3,525 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | コンクリート(無筋) | m3 | 100 | 3,525 | 352,500 | |
| 計 | | | | | 352,500 | |
| 単価 | | | | | 3,525 | 円/m3 |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | | | 1 | 15,750 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 15,750 | 15,750 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 15,750 | |
| 単価 | | | | | 15,750 | 円/人日 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 13,020 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 13,020 | 13,020 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 13,020 | | |
| 単価 | | | | | 13,020 | 円/人日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 伐木 | 伐木(密)(50本/100m2以上) 伐木 機械施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,427 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|----|--------|-----------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 6 | 27,930 | 167,580 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 18 | 24,990 | 449,820 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 12 | 22,365 | 268,380 | | | |
| 掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転 | 排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級 | 時間 | 42 | 9,798 | 411,516 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 129,704 | | | |
| 計 | | | | | 1,427,000 | | | |
| 単価 | | | | | 1,427 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|-----------|-------------------------|----|------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(根) DID無し 10.0km以下 | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 6,943 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック運転 | | 10t積級 良好 | 日 | 0.12 | 57,860 | 6,943 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 6,943 | |
| 単価 | | | | | | 6,943 | 円/t |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|--------|----|----|-----|--------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 25,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(t) | | 根 | t | 100 | 25,000 | 2,500,000 | |
| 計 | | | | | | 2,500,000 | |
| 単価 | | | | | | 25,000 | 円/t |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|-----------|-------------------------|----|-----|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(根) DID無し 25.0km以下 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ダンプトラック運搬 | 10t積級 良好 | | | | | | 11,580 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 日 | 0.2 | 57,860 | | 11,572 | |
| | | | 式 | 1 | | | 8 | |
| | 計 | | | | | | 11,580 | |
| | 単価 | | | | | | 11,580 | 円/t |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----|-----------|-------------------------|----|------|--------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | ダンプトラック運搬 | 機械 伐木(幹) DID無し 10.0km以下 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ダンプトラック運搬 | 10t積級 良好 | | | | | | 6,943 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 日 | 0.12 | 57,860 | | 6,943 | |
| | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 6,943 | |
| | 単価 | | | | | | 6,943 | 円/t |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|--------|----|----------|----|----|-----|--------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 処分費（t） | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 23,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | 幹（鬮野川地区） | t | | 100 | 23,000 | 2,300,000 | | |
| 計 | | | | | | | 2,300,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 23,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-----------|----|-------------------------|----|----|-----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| ダンプトラック運搬 | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 11,580 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運搬 | | 機械 伐木(幹) DID有り 29.0km以下 | 日 | | 0.2 | 57,860 | 11,572 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 10t積級 良好 | 式 | | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | | 11,580 | | |
| 単価 | | | | | | | 11,580 | 円/t | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,000 |
|---------|-----------|----|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費(t) | 幹 (田原東地区) | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | | |
| 計 | | | | | 2,000,000 | | | |
| 単価 | | | | | 20,000 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ダンプトラック運搬 | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 6,943 |
|-----------|----------|----|------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転 | 10t積級 良好 | 日 | 0.12 | 57,860 | 6,943 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,943 | | | |
| 単価 | | | | | 6,943 | 円/t | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0 |
|--------|--------|----|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 23,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(t) | | 枝葉 | t | 100 | 23,000 | 2,300,000 | |
| 計 | | | | | | 2,300,000 | |
| 単価 | | | | | | 23,000 | 円/t |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0 |
|-----------|-----------|--------------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | ダンプトラック運搬 | | 単位 | t | 数量 | | 単価 |
| | | 機械 伐木(枝葉) DID無し 25.0km以下 | | | | 1 | 11,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック運転 | | 10t積級 良好 | 日 | 0.2 | 57,860 | 11,572 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | | 11,580 | |
| 単価 | | | | | | 11,580 | 円/t |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|-----------------------|-----------------------|----|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 路体（築堤）盛土（ICT）保守点 検 | 10,000m3以上 無し 17000m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1,725 | 27,930 | 48,179 | |
| 計 | | | | | | 48,179 | |
| 単価 | | | | | | 48,179 | 円/式 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | システム初期費（ICT） | ブルドーザ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| システム初期費 | | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | |
| 計 | | | | | | 548,000 | |
| 単価 | | | | | | 548,000 | 円/式 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 | |
|--------------|----|----|------|--------|--------|------|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 31,600 | 55,300 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 55,300 | | |
| 単価 | | | | | 55,300 | 円/工事 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 掘み装置付バックホウ(クローラ型)運転 | 排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)掘み装置0.7m級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,798 |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | 22,890 | 3,662 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 21 | 134 | 2,814 | | | |
| 掘み装置 | 開口幅1700~2000爪幅400~750mm | 時間 | 1 | 592 | 592 | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 2,730 | 2,730 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,798 | | | |
| 単価 | | | | | 9,798 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック運転 | 10t積級 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,860 |
|-----------------------|------------|----------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 21,105 | 21,105 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 134 | 16,080 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1 | 667 | 667 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 57,860 | | | |
| 単価 | | | | | 57,860 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック運転 | 10t積級 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,860 |
|-----------------------|------------|----------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 21,105 | 21,105 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 134 | 16,080 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1 | 20,000 | 20,000 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1 | 667 | 667 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 57,860 | | | |
| 単価 | | | | | 57,860 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |