

契約年月日 令和4年10月14日（単価合意日 令和4年10月19日）

桂川桂上野下流地区河道整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	桂川桂上野下流地区河道整備他工事
工事地名	(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先 (至)京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 7月
2) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4021030001	1 4) 単価適用年月	2022年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	229日間 自 令和 4年10月15日 (当初) 至 令和 5年 5月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	京都市（1） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	桂川	2 2) 処 分 費 等	38,832,200
		2 3) 公 告 日	令和 4年 7月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (桂上野地区)			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工(ICT)			式	1					
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,500	289.3				単-1号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,500	214.7				単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17,000	5,144				単-3号
残土等処分		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17,000	2,090				単-4号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	189	12,080				単-5号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		金額			
						11,855,082			
共通仮設費			式	1					
						2,809,082			
技術管理費			式	1					
						628,082			
保守管理(ICT)			式	1					内-1号
						30,082			
システム初期費(ICT)			式	1					内-2号
						598,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1					
						2,181,000			
共通仮設費(率計上)			式	1					
						9,046,000			
純工事費			式	1					
						141,400,202			
現場管理費			式	1					
						30,808,000			
工事原価			式	1					
						279,219,322			
一般管理費等			式	1					
						36,060,678			
工事価格			式	1					
						315,280,000			

設計内訳書

工事名	(嵐山)桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (嵐山地区)		式	1		73,807,120				
河川土工		式	1		11,429,720				
残土処理工		式	1		11,429,720				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,580	5,144	8,127,520			単-1号	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,580	2,090	3,302,200			単-2号	
護床工		式	1		52,844,904				
作業土工		式	1		1,831,564				
床掘り	土砂	m3	1,600	224.3	358,880			単-3号	
埋戻し	土砂	m3	40	2,627	105,080			単-4号	
基面整正		m2	3,240	422.1	1,367,604			単-5号	
かご工		式	1		51,013,340				
かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm	m2	3,241	15,740	51,013,340			単-6号	

設計内訳書

工事名	(嵐山)桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路盛土	4.0m以上		m3	40	4,252				単-7号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		m2	99	424.5				単-8号
大型土のう	設置 流用品		袋	76	3,334				単-9号
工事用道路撤去工			式	1					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	50	308.2				単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	50	3,448				単-11号
整地	残土受入れ地での処理		m3	50	115				単-12号
大型土のう	撤去		袋	76	2,534				単-13号
土留・仮締切工			式	1					
大型土のう	設置 流用品 右岸側		袋	495	3,334				単-14号

設計内訳書

工事名	(嵐山)桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう	設置 流用品 左岸側		袋	594	1,758				単-15号
大型土のう	撤去		袋	594	2,534				単-16号
汚濁防止工			式	1					
汚濁防止フェンス	右岸側		m	148	11,170				単-17号
汚濁防止フェンス	左岸側		m	145	7,173				単-18号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	148	12,080				単-19号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
			式	1					

設計内訳書

工事名	(嵐山)桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		82,624,120				
現場管理費		式	1		24,387,000				
工事原価		式	1		107,011,120				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8500m3	式	1		30,082			
合 計					30,082			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

内訳書<データ無し>

[(自) 京都府京都市西京区桂上野河原町地先]

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							289.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	289.3	289.3	
計						289.3	
単価						289.3	円/m3

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							214.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	214.7	214.7	
計						214.7	
単価						214.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							5,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,144	5,144	
計						5,144	
単価						5,144	円/m3

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1	2,090	2,090	
計						2,090	
単価						2,090	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	12,080	12,080		12,080
	計							12,080
	単価							12,080 円/人日

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8500m3	単位	式	数量	1	単価
							30,082
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.214	24,780	30,082		
計					30,082		
単価					30,082	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000	円/式		

1次単価表

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,144	5,144			
計						5,144			
単価						5,144	円/m3		

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	2,090	2,090			
計						2,090			
単価						2,090	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.3	224.3		
計						224.3		
単価						224.3	円/m3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,627	2,627		
計						2,627		
単価						2,627	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	基面整正		単位	m2	数量		単価	422.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	422.1	422.1		
計						422.1		
単価						422.1	円/m2	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm	単位	m2	数量		単価	15,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用	m 2	3,241	14,050	45,536,050		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1,580	3,448	5,447,840		
計						50,983,890		
単価						15,740	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,252
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	11.11	198.4	2,204.22		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		m3	11.11	3,448	38,307.28		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		m3	10	200.6	2,006		
計							42,517.5		
単価							4,252	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	424.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	424.5	424.5			
計					424.5			
単価					424.5	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-9号	大型土のう	設置 流用品	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	積み込み	袋	10	1,153	11,530			3,334
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m ³	8.33	984.9	8,204.21			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	10	1,360	13,600			
計					33,334.21			
単価					3,334		円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	308.2	308.2		
計						308.2		
単価						308.2	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,448	3,448		
計						3,448		
単価						3,448	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	115	115		
計						115		
単価						115	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	大型土のう工	再利用撤去	袋	10	672. 3	6, 723		2, 534
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下	m 3	8. 33	601. 9	5, 013. 82		
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	10	1, 360	13, 600		
	計					25, 336. 82		
	単価					2, 534	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	大型土のう	設置 流用品 右岸側	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	積み込み	袋	10	1,153	11,530			3,334
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m ³	8.33	984.9	8,204.21			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	10	1,360	13,600			
計					33,334.21			
単価					3,334		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	大型土のう	設置 流用品 左岸側	単位	袋	数量	594	単価	1,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	積み込み	袋	10	1,153	11,530		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m ³	80	984.9	78,792		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m ³	410	355.7	145,837		
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	594	1,360	807,840		
	計					1,043,999		
	単価					1,758	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	10	単価	2,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	再利用撤去	袋	10	672.3	6,723			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m ³	8.33	601.9	5,013.82			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	10	1,360	13,600			
計					25,336.82			
単価					2,534		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	汚濁防止フェンス	右岸側	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置	m	148	10,590		1,567,320		
	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	m	3	1,123		3,369		
	汚濁防止フェンス設置・撤去	転用撤去	m	145	561.5		81,417.5		
	計						1,652,106.5		
	単価						11,170	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	汚濁防止フェンス	左岸側	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	転用設置	m	145	6,050	877,250		
	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	m	145	1,123	162,835		
	計					1,040,085		
	単価					7,173	円/m	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	12,080	12,080		
	計					12,080		
	単価					12,080	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	積込み	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	24,780	2,973			
特殊作業員		人	0.12	22,155	2,658			
バックホ(クローラ型)運転	標準・クレーン付 排ガス対策型 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0.12	49,140	5,896			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					11,530			
単価					1,153		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.116	24,780	2,874		
特殊作業員		人	0.116	22,155	2,569		
普通作業員		人	0.116	21,105	2,448		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	49,140	5,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					13,600		
単価					1,360	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	再利用撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	672.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.07	24,780	1,734			
特殊作業員		人	0.07	22,155	1,550			
バックホ(クローラ型)運転	標準・クレーン付 排ガス対策型 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0.07	49,140	3,439			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					6,723			
単価					672.3	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	m	100	1,628	162,800			
汚濁防止フェンス (45日)	単独7ポート φ300 高さ2m×長さ20m 1000N/3cm未満	m	100	8,140	814,000			
アンカー工 10%		式	1		81,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		800			
計					1,059,000			
単価					10,590	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,123
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	24,780	22,302		
普通作業員		人	2.2	21,105	46,431		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.9	44,860	40,374		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,193		
計					112,300		
単価					1,123	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	転用撤去	単位	m	数量	100	単価 561.5
汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	m	50	1,123	56,150	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					56,150	
単価					561.5	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	転用設置	単位	m	数量	100	単価	6,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	m	50	1,628	81,400			
汚濁防止フェンス(左岸68日)転用	単独7ポート φ300 高さ2m×長さ20m 1000N/3cm未満	m	100	4,760	476,000			
アンカー工 10%		式	1		47,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					605,000			
単価					6,050	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン付 排ガス対策型 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	1			49,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	22,260	22,260	
軽油	1.2号	L	88	137	12,056	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.36	10,900	14,824	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					49,140	
単価					49,140	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価 49,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	22,260	22,260	
軽油	1. 2号	L	88	137	12,056	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.36	10,900	14,824	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					49,140	
単価					49,140	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン付 排ガス対策型 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	1			49,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	22,260	22,260	
軽油	1.2号	L	88	137	12,056	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.36	10,900	14,824	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					49,140	
単価					49,140	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	単位	m	数量	100	単価	1,628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	24,780	32,214			
普通作業員		人	3.2	21,105	67,536			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1.3	44,860	58,318			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,732			
計					162,800			
単価					1,628	円/m		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1		44,860
運転手 (特殊)		人	1	22,260		22,260		
軽油	1. 2号	L	83	137		11,371		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	10,900		11,227		
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計						44,860		
単価						44,860	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	単位	m	数量	100	単価	1,628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	24,780	32,214			
普通作業員		人	3.2	21,105	67,536			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1.3	44,860	58,318			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,732			
計					162,800			
単価					1,628	円/m		