

令和5年3月28日（令和5年5月25日）

木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|---------------------------------------|
| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 |
| 工事地名 | (自)京都府京田辺市大住高島地先 (至)京都府木津川市山城町上狛地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 5年 3月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 5年 1月 |
| 2) 事務所名 | 淀川河川事務所 工務第一課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 4021010009 | 1 4) 単価適用年月 | 2023年 3月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2023年 3月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 河川工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 338日間 自 令和 5年 3月29日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 京都府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 宇治市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 木津川下流 | 2 2) 処 分 費 等 | 28,670 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 5年 1月20日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|-------------------|---------------------------|----|----|-------|-------|-------------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 【岩田大住地区】 | | | 式 | 1 | | 114,595,738 | | | |
| 河川土工 | | | 式 | 1 | | 9,326,580 | | | |
| 盛土工 | | | 式 | 1 | | 8,602,780 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m未満 | | m3 | 1,100 | 5,964 | 6,560,400 | | | 単-1号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 1,180 | 1,525 | 1,799,500 | | | 単-2号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 1,200 | 202.4 | 242,880 | | | 単-3号 |
| 法面整形工 | | | 式 | 1 | | 723,800 | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | | m2 | 1,750 | 413.6 | 723,800 | | | 単-4号 |
| 護岸基礎工 | | | 式 | 1 | | 75,336,067 | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | 1,163,467 | | | |
| 床掘り | 土砂 | | m3 | 940 | 230 | 216,200 | | | 単-5号 |
| 埋戻し | 土砂 | | m3 | 890 | 967.3 | 860,897 | | | 単-6号 |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------|-------------------------------|----|-----|---------|------------|------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 50 | 202.4 | 10,120 | | | | 単-7号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 50 | 1,525 | 76,250 | | | | 単-8号 |
| 基礎工 | | 式 | 1 | | 2,040,000 | | | | |
| 現場打基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 50cm | m | 125 | 16,320 | 2,040,000 | | | | 単-9号 |
| 矢板工 | | 式 | 1 | | 72,132,600 | | | | |
| 広幅鋼矢板 | 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 15m 鋼矢板打込長 14m | 枚 | 138 | 522,700 | 72,132,600 | | | | 単-10号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 7,751,966 | | | | |
| 多自然護岸工 | | 式 | 1 | | 6,339,668 | | | | |
| ブロックマット | t=55mm 法勾配1:2.0以上 1:3.0未満 | m2 | 544 | 6,608 | 3,594,752 | | | | 単-11号 |
| 遮水シート | t=1+10mm ビン対応タイプ | m2 | 544 | 4,869 | 2,648,736 | | | | 単-12号 |
| 小口止 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 96,180 | 96,180 | | | | 単-13号 |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 1,080,348 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|--------------|---------------------------|----|----|-----|-------|-----------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 張芝 | 張芝工 500m2以上 | | m2 | 600 | 1,703 | 1,021,800 | | | 単-14号 |
| 市松芝 | 野芝 | | m2 | 60 | 975.8 | 58,548 | | | 単-15号 |
| 覆土工 | | | 式 | 1 | | 331,950 | | | |
| 覆土(流用土) | t=300 | | m3 | 150 | 2,213 | 331,950 | | | 単-16号 |
| 付帯道路工 | | | 式 | 1 | | 553,212 | | | |
| 縁石工 | | | 式 | 1 | | 553,212 | | | |
| 舗装止めブロック | 150×150×600 | | m | 132 | 4,191 | 553,212 | | | 単-17号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | 11,850 | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | 7,518 | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | | m3 | 1 | 7,518 | 7,518 | | | 単-18号 |
| 運搬処理工 | | | 式 | 1 | | 4,332 | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | | m3 | 1 | 1,982 | 1,982 | | | 単-19号 |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|-----------------|-----------------------------|----|----|-------|------------|------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | | 単-20号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 21,616,063 | | | | |
| 工事用道路工 (川裏側) | | 式 | 1 | | 12,649,403 | | | | |
| 工事用道路盛土 | | 式 | 1 | | 10,603,290 | | | | 内-1号 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 式 | 1 | | 488,048 | | | | 内-2号 |
| 敷砂利 | 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm | 式 | 1 | | 163,372 | | | | 内-3号 |
| 敷鉄板 | 22×1524×6096 設置 | 式 | 1 | | 1,076,641 | | | | 内-4号 |
| 覆工板 | 設置 | 式 | 1 | | 318,052 | | | | 内-5号 |
| 工事用道路工 (川表側) | | 式 | 1 | | 7,782,260 | | | | |
| 工事用道路盛土 | | 式 | 1 | | 4,211,680 | | | | 内-6号 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 式 | 1 | | 297,792 | | | | 内-7号 |
| 敷砂利 | 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm | 式 | 1 | | 188,138 | | | | 内-8号 |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|----|-------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事用道路盛土撤去 | | | 式 | 1 | | 金額 | | | 内-9号 |
| | | | | | | 501,920 | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 式 | 1 | | | | | 内-10号 |
| | | | | | | 2,394,250 | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 式 | 1 | | | | | 内-11号 |
| | | | | | | 188,480 | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 1,184,400 | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 式 | 1 | | | | | 内-12号 |
| | | | | | | 1,184,400 | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 114,595,738 | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 10,600,394 | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 2,040,394 | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 940,394 | | | |
| 建設機械運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-13号 |
| | | | | | | 385,320 | | | |
| 仮設材運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-14号 |
| | | | | | | 555,074 | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 1,100,000 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|-------------|---------------------------|----|----|----|----|-------------|------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 (率計上) | | | 式 | 1 | | 金額 | | | |
| | | | | | | 8,560,000 | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 125,196,132 | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 31,048,000 | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 204,294,906 | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 30,975,094 | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 235,270,000 | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 23,527,000 | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 258,797,000 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|-----------------|---------------------------|----|----|-----|-------|------------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 【上狛地区】 | | | 式 | 1 | | 31,846,774 | | | |
| 河川土工 | | | 式 | 1 | | 5,163,816 | | | |
| 盛土工 | | | 式 | 1 | | 4,758,488 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m未満 | | m3 | 470 | 5,964 | 2,803,080 | | | 単-1号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 520 | 3,558 | 1,850,160 | | | 単-2号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 520 | 202.4 | 105,248 | | | 単-3号 |
| 法面整形工 | | | 式 | 1 | | 405,328 | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | | m2 | 980 | 413.6 | 405,328 | | | 単-4号 |
| 護岸基礎工 | | | 式 | 1 | | 11,533,884 | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | 599,764 | | | |
| 床掘り | 土砂 | | m3 | 90 | 230 | 20,700 | | | 単-5号 |
| 埋戻し | 土砂 | | m3 | 40 | 1,841 | 73,640 | | | 単-6号 |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------------|----------------------------------|----|-----|--------|------------|------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 100 | 2,798 | 279,800 | | | | 単-7号 |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 60 | 202.4 | 12,144 | | | | 単-8号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 60 | 3,558 | 213,480 | | | | 単-9号 |
| 基礎工 | | 式 | 1 | | 1,599,360 | | | | |
| 現場打基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 50cm | m | 98 | 16,320 | 1,599,360 | | | | 単-10号 |
| 矢板工 | | 式 | 1 | | 9,334,760 | | | | |
| 広幅鋼矢板 | 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 3.45m | 枚 | 109 | 85,640 | 9,334,760 | | | | 単-11号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 10,587,826 | | | | |
| コンクリートブロック工(平ブロック張) | | 式 | 1 | | 10,519,520 | | | | |
| 平ブロック張 | 控120mm | m2 | 964 | 9,939 | 9,581,196 | | | | 単-12号 |
| 止水シート | t=1.0mm | m2 | 35 | 1,668 | 58,380 | | | | 単-13号 |
| 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | m | 96 | 5,386 | 517,056 | | | | 単-14号 |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|--------------|------------------------------------|----|----|--------|-----------|------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 調整コンクリート | 18-8-40(高炉) | m | 96 | 2,653 | 254,688 | | | | 単-15号 |
| 小口止-1 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 60,110 | 60,110 | | | | 単-16号 |
| 小口止-2 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 48,090 | 48,090 | | | | 単-17号 |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 68,306 | | | | |
| 市松芝 | 野芝 | m2 | 70 | 975.8 | 68,306 | | | | 単-18号 |
| 付帯道路工 | | 式 | 1 | | 1,098,428 | | | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | 266,588 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 78 | 775.8 | 60,512 | | | | 単-19号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員 1.4m未満 | m2 | 78 | 2,642 | 206,076 | | | | 単-20号 |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 831,840 | | | | |
| 舗装止めブロック | 150×400 18-8-40(高炉) | m | 96 | 8,665 | 831,840 | | | | 単-21号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 158,503 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|--------------|---------------------------|----|----|----|-------|------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | | m3 | 6 | 7,518 | | | | 単-22号 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | | m | 96 | 570.6 | | | | 単-23号 |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | | m2 | 76 | 177.8 | | | | 単-24号 |
| 運搬処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | | m3 | 6 | 1,271 | | | | 単-25号 |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | | m3 | 4 | 2,790 | | | | 単-26号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | | m3 | 6 | 2,350 | | | | 単-27号 |
| 殻処分 | アスファルト殻 | | m3 | 4 | 3,055 | | | | 単-28号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事用道路工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事用道路盛土 | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|--------------|-----------------------------|----|----|----|----|------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 敷砂利 | 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 150mm | 式 | 1 | | | 金額 | | | 内-2号 |
| 大型土のう | | 式 | 1 | | | 金額 | | | 内-3号 |
| 工事用道路盛土撤去 | | 式 | 1 | | | 金額 | | | 内-4号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | 1 | | | 金額 | | | 内-5号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1 | | | 金額 | | | 内-6号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | 金額 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | | 金額 | | | 内-7号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | 金額 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 金額 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | 金額 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | 金額 | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | | 金額 | | | 内-8号 |

設計内訳書

| 工事名 | 木津川上狛・岩田大住地区堤防強化対策工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|----|------------|------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現場環境改善費 (率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 394,000 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 3,028,000 | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 36,308,774 | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 11,742,000 | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 48,050,774 | | | |

一式当たり内訳書

〔(自)京都府京田辺市大住高島地先〕

工事用道路盛土

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-------|-------|------------|------|------|----|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | m ³ | 170 | 5,964 | 1,013,880 | | | |
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m ³ | 210 | 745 | 156,450 | | | |
| 路体（築堤）盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し | m ³ | 4,120 | 208 | 856,960 | | | |
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m ³ 未満 | m ³ | 5,000 | 202.4 | 1,012,000 | | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m ³ | 4,960 | 1,525 | 7,564,000 | | | |
| 合 計 | | | | | 10,603,290 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

〔(自)京都府京田辺市大住高島地先〕

工事用道路盛土

第 6号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----|
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m未満 | m ³ | 100 | 5,964 | 596,400 | | | |
| 路体（築堤）盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m ³ | 750 | 745 | 558,750 | | | |
| 路体（築堤）盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し | m ³ | 650 | 208 | 135,200 | | | |
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m ³ 未満 | m ³ | 1,700 | 202.4 | 344,080 | | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m ³ | 1,690 | 1,525 | 2,577,250 | | | |
| 合 計 | | | | | 4,211,680 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-----|-------|---------|------|------|----|
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | m ³ | 110 | 208 | 22,880 | | | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m ³ | 120 | 202.4 | 24,288 | | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下 | m ³ | 120 | 3,558 | 426,960 | | | |
| 合 計 | | | | | 474,128 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

大型土のう

第 3号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|----|-------|---------|------|------|----|
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 袋 | 89 | 4,669 | 415,541 | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | 袋 | 89 | 677.4 | 60,288 | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m ³ | 70 | 202.4 | 14,168 | | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下 | m ³ | 70 | 3,558 | 249,060 | | | |
| 合 計 | | | | | 739,057 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------|----------|------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一1号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,964 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5,964 | 5,964 | | | |
| | 計 | | | | | 5,964 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,964 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------|-------|---|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m 3 | 1 | 1,525 | 1,525 | | | |
| | 計 | | | | | 1,525 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,525 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 202.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 202.4 | 202.4 | | |
| 計 | | | | | | 202.4 | | |
| 単価 | | | | | | 202.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 法面整形(盛土部) | 法面締め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 413.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 413.6 | 413.6 | | |
| 計 | | | | | | 413.6 | | |
| 単価 | | | | | | 413.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------|-----|-------------|-----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 230 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 230 | 230 | | | |
| 計 | | | | | | 230 | | | |
| 単価 | | | | | | 230 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 967.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 967.3 | 967.3 | | | |
| 計 | | | | | | 967.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 967.3 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|---------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 202.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 202.4 | 202.4 | | |
| 計 | | | | | | 202.4 | | |
| 単価 | | | | | | 202.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下 | m 3 | 1 | 1,525 | 1,525 | | |
| 計 | | | | | | 1,525 | | |
| 単価 | | | | | | 1,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 現場打基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 56 c m 高さ 50 c m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,320 |
|------|-------------|---------------------------------|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m ³ | 2.15 | 75,870 | 163,120.5 | | |
| | 計 | | | | | 163,120.5 | | |
| | 単価 | | | | | 16,320 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 広幅鋼矢板 | 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 15m 鋼矢板打込長 14m | 単位 | 枚 | 数量 | 138 | 単価 | 522,700 |
|-------|---------------------|----------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ハット形鋼矢板圧入 | 25H型 50<Nmax≤100 硬質地盤対応 圧入長15m以内 | 枚 | 138 | 176,500 | 24,357,000 | | |
| | 鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外) | SYW295 25H型 15m/枚 | 枚 | 138 | 339,000 | 46,782,000 | | |
| | 硬質地盤専用圧入機据付・解体 | | 回 | 2 | 493,200 | 986,400 | | |
| | 計 | | | | | 72,125,400 | | |
| | 単価 | | | | | 522,700 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | ブロックマット | t=55mm 法勾配1:2.0以上 1:3.0未満 | 単位 | m2 | 数量 | 544 | 単価 | 6,608 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブロックマット工（最大法長5.5m超え18m以下） | | 5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準 | m 2 | 243.8 | 6,625 | 1,615,175 | | |
| ブロックマット工（最大法長5.5m超え18m以下） | | 6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準 | m 2 | 300.2 | 6,594 | 1,979,518.8 | | |
| 計 | | | | | | 3,594,693.8 | | |
| 単価 | | | | | | 6,608 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|--------|-------|------------------|-----|-----|-------|-----------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 遮水シート | t=1+10mm ビン対応タイプ | 単位 | m2 | 数量 | 544 | 単価 | 4,869 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 遮水シート張 | | 遮水シート各種 | m 2 | 544 | 4,789 | 2,605,216 | | |
| 遮水シート張 | | 遮水シート各種 | m 2 | 26 | 1,668 | 43,368 | | |
| 計 | | | | | | 2,648,584 | | |
| 単価 | | | | | | 4,869 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-----|--|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 小口止 | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | 96,180 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 0.8 | 37,750 | 30,200 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 8 | 8,247 | 65,976 | | |
| | 計 | | | | | 96,176 | | |
| | 単価 | | | | | 96,180 | 円/箇所 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------|----|-------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 張芝 | 張芝工 500m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 1,703 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力施工による植生工 | | 張芝工 500m2以上(標準) 無 | m 2 | 1 | 1,703 | 1,703 | | |
| | 計 | | | | | 1,703 | | |
| | 単価 | | | | | 1,703 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------|-----|----|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 市松芝 | 野芝 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 975.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 市松芝 | | 野芝 | m 2 | 1 | 975.8 | 975.8 | | | |
| 計 | | | | | | 975.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 975.8 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------|---------|--------------------------------|-----|------|-------|----------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 覆土(流用土) | t=300 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,213 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 法面整形 | | 盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 3.33 | 664.5 | 2,212.78 | | | |
| 計 | | | | | | 2,212.78 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,213 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|----------|----------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-17号 | 舗装止めブロック | 150×150×600 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 4,191 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 地先境界ブロック | | 設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 4,191 | 4,191 | | | |
| 計 | | | | | | 4,191 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,191 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-18号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,518 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | 7,518 | 7,518 | | | |
| 計 | | | | | | 7,518 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,518 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-19号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,982 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,982 | 1,982 | | |
| 計 | | | | | | 1,982 | | |
| 単価 | | | | | | 1,982 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-20号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------|----|-----|---------|----|-----------|---------|
| ハット形鋼矢板圧入 | 25H型 50<Nmax≤100 硬質地盤対応 圧入長15m以内 | 単位 | 枚 | 数量 | | 10 | 176,500 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | 26,775 | | 66,937 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.5 | 24,045 | | 60,112 | |
| とび工 | | 人 | 5 | 26,250 | | 131,250 | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | E式ユニット(硬質地盤用) ハット型鋼矢板用 圧入800kN | 日 | 2.5 | 447,000 | | 1,117,500 | |
| ラフテレーンクレーン運転 | 油圧伸縮シフト型 排ガス対策型(第1次) 50~51 t 吊 | 日 | 2.5 | 128,900 | | 322,250 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | | 66,951 | |
| 計 | | | | | | 1,765,000 | |
| 単価 | | | | | | 176,500 | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------|----|---|-------|---------|---------|-----|---------|
| 鋼矢板材料 (6 - 20m以外は適用外) | SYW295 25H型 15m/枚 | | | | | 1 | | 339,000 |
| 鋼矢板 | SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H) | t | | 1.695 | 200,000 | 339,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 339,000 | | |
| 単価 | | | | | | 339,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------|----|------|---------|----|---------|---------|----|
| 硬質地盤専用圧入機据付・解体 | | | | | | 1 | 493,200 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | 26,775 | | 29,452 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | 24,045 | | 26,449 | | |
| とび工 | | 人 | 2.19 | 26,250 | | 57,487 | | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | E式ユニット(硬質地盤用) ハット型鋼矢板用 圧入800kN | 日 | 0.59 | 447,000 | | 263,730 | | |
| ラフテレンクレーン運転 | 油圧伸縮シフト型 排ガス対策型(第1次) 50~51 t 吊 | 日 | 0.9 | 128,900 | | 116,010 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 72 | | |
| 計 | | | | | | 493,200 | | |
| 単価 | | | | | | 493,200 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下) | 5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 6,625 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.35 | 26,775 | 9,371 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.748 | 22,575 | 39,461 | |
| ブロックマット | t=55mm | m ² | 100 | 5,600 | 560,000 | |
| アソカーペン | D16 600×200×600mm | 本 | 50 | 725 | 36,250 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.35 | 41,600 | 14,560 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 2,858 | |
| 計 | | | | | 662,500 | |
| 単価 | | | | | 6,625 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| ブロックマット工 (最大法長5.5m 超え18m以下) | 6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上 1:3.0未満 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 6,594 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.333 | 26,775 | 8,916 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.667 | 22,575 | 37,632 | |
| ブロックマット | t=55mm | m ² | 100 | 5,600 | 560,000 | |
| アソカピン | D16 600×200×600mm | 本 | 50 | 725 | 36,250 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.333 | 41,600 | 13,852 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 2,750 | |
| 計 | | | | | 659,400 | |
| 単価 | | | | | 6,594 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|------------|-------------------|-----|----|---------|-------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 単価 | |
| 人力施工による植生工 | 張芝工 500m2以上(標準) 無 | m 2 | 1 | | | | 1,703 | |
| 法面工(張芝工) | 野芝・高麗芝(全面張) | m 2 | 1 | 1,703.4 | 1,703 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,703 | | | |
| 単価 | | | | | 1,703 | | 円/m 2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|----------|---------------------|-----|----|-------|-------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 単価 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | | | | 7,518 | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 7,518 | 7,518 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,518 | | | |
| 単価 | | | | | 7,518 | | 円/m 3 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費 (m 3) | | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,350 |
|-------------|-------------|-----|-----|-------|---------|---------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | コンクリート殻(無筋) | m 3 | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円 / m 3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 敷鉄板設置・撤去 | | 設置 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 193.4 |
|------------------|----|----|-------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.152 | 26,775 | 4,069 | | | |
| とび工 | | 人 | 0.152 | 26,250 | 3,990 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.152 | 22,575 | 3,431 | | | |
| バックホウ(クローラ型)運転 | | 日 | 0.152 | 50,430 | 7,665 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 185 | | | |
| 計 | | | | | 19,340 | | | |
| 単価 | | | | | 193.4 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|-------|-------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096 無 296日 無 無 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 21,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 敷き鉄板賃料 | | 22×1524×6096 | 枚 | 1 | 21,608 | 21,608 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 21,610 | |
| 単価 | | | | | | 21,610 | 円/枚 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------------------------------------|---|------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積 700m ² 以下) | 設置 標準(1.0) | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 5,071 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 覆工板・受桁設置 (設置面積 700m ² 以下) | | 標準(1.0) | m ² | 100 | 5,071 | 507,100 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 507,100 | |
| 単価 | | | | | | 5,071 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|-------|----------------------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製 補強型) 8.7月 無 無 | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 7,047 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 覆工板 | | 鋼製 補強型 | m ² | 1 | 7,047 | 7,047 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 7,047 | |
| 単価 | | | | | | 7,047 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|--------|---------------------|----|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | H形鋼杭賃料 | H200 13m/本 262日 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 13,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| H形鋼 (杭用) | | 200型 (49.9kg/m) | t | 0.649 | 20,960 | 13,603 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | | 13,610 | |
| 単価 | | | | | | 13,610 | 円/本 |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|-----------|----|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | | 12,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 12,600 | 12,600 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 12,600 | |
| | 単価 | | | | | 12,600 | 円/人日 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--|------------------|----------------------------|-----|-----|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 運搬される建設機械の運搬中の損料 | 油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ハット形鋼矢板用 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | | 19,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運搬される建設機械の運搬中の損料 | 油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤専用) ハット形鋼矢板用 | 供用日 | 0.1 | 195,000 | 19,500 | |
| | 計 | | | | | 19,500 | |
| | 単価 | | | | | 19,500 | 円/台 |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 20.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分A | | 製品長12m以内 30kmまで | t | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/t | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 20.8km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 5,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分A | | 製品長12m超15m以内 30kmまで | t | 1 | 5,480 | 5,480 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 5,480 | | |
| 単価 | | | | | | 5,480 | 円/t | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 仮設材等の積み込み, 取卸し費 | 積み込み, 取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,500 |
|-------------------|----------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積み込み, 取卸し費 (仮設材等) | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,500 | | | |
| 単価 | | | | | 1,500 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------------|-----|---|------|---------|---------|---------|----|
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | E式エント(硬質地盤用) ハット型鋼矢板用 圧入800kN | | | | | 1 | 447,000 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | | 202 | 138 | 27,876 | | |
| 油圧式杭圧入引抜機[E式エント(硬質地盤専用)] | 排ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板用 圧入800kN | 供用日 | | 1.45 | 289,000 | 419,050 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | 74 | | |
| 計 | | | | | | 447,000 | | |
| 単価 | | | | | | 447,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ラフテレーンクレーン運転 | 油圧伸縮ジブ型 排ガス対策型(第1次) 50~51 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 | 128,900 |
|----------------------|-------------------------------|-----|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,415 | 23,415 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 139 | 138 | 19,182 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51 t 吊 | 供用日 | 1.45 | 59,500 | 86,275 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 28 | | | |
| 計 | | | | | 128,900 | | | |
| 単価 | | | | | 128,900 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|----------------------------------|-----|------|-----|---------|---------|---------|----|
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | E式ユニット(硬質地盤用) ハット型鋼矢板用 圧入800kN | | | | | 1 | 447,000 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 202 | 138 | | 27,876 | | |
| 油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤専用)] | 排ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板用 圧入800kN | 供用日 | 1.45 | | 289,000 | 419,050 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 74 | | |
| 計 | | | | | | 447,000 | | |
| 単価 | | | | | | 447,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ラフテレーンクレーン運転 | 油圧伸縮ジブ型 排ガス対策型(第1次) 50~51 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 128,900 |
|----------------------|-------------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,415 | 23,415 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 139 | 138 | 19,182 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51 t 吊 | 供用日 | 1.45 | 59,500 | 86,275 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 28 | | |
| 計 | | | | | 128,900 | | |
| 単価 | | | | | 128,900 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|-----|
| バックホウ (クローラ型) 運転 | | 日 | 1 | | 50,430 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,415 | 23,415 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112 | 138 | 15,456 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊 | 日 | 1.06 | 10,900 | 11,554 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 50,430 | |
| 単価 | | | | | 50,430 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---------|----|-----|--------|---------|------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.9 | 26,775 | 77,647 | |
| とび工 | | 人 | 4.6 | 26,250 | 120,750 | |
| 溶接工 | | 人 | 2.1 | 29,400 | 61,740 | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | 22,575 | 115,132 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 2.9 | 41,600 | 120,640 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 11,191 | |
| 計 | | | | | 507,100 | |
| 単価 | | | | | 5,071 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------|----------|------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一1号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,964 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5,964 | 5,964 | | | |
| | 計 | | | | | 5,964 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,964 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|------|-------|---|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,558 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下 | m 3 | 1 | 3,558 | 3,558 | | | |
| | 計 | | | | | 3,558 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,558 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-3号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 202.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 202.4 | 202.4 | | |
| 計 | | | | | | 202.4 | | |
| 単価 | | | | | | 202.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-4号 | 法面整形(盛土部) | 法面締め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 413.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m2 | 1 | 413.6 | 413.6 | | |
| 計 | | | | | | 413.6 | | |
| 単価 | | | | | | 413.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-5号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 230 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 230 | 230 | | |
| 計 | | | | | | 230 | | |
| 単価 | | | | | | 230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-6号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,841 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,841 | 1,841 | | |
| 計 | | | | | | 1,841 | | |
| 単価 | | | | | | 1,841 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,798 |
|------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,798 | 2,798 | | |
| 計 | | | | | | 2,798 | | |
| 単価 | | | | | | 2,798 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一8号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 202.4 |
|----------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込 (ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 202.4 | 202.4 | | |
| 計 | | | | | | 202.4 | | |
| 単価 | | | | | | 202.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,558 |
|------|-------|---|-----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下 | m 3 | | 1 | 3,558 | 3,558 | | |
| | 計 | | | | | | 3,558 | | |
| | 単価 | | | | | | 3,558 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 現場打基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 56 c m 高さ 50 c m | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,320 |
|-------|-------------|---------------------------------|-----|----|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | | 2.15 | 75,870 | 163,120.5 | | |
| | 計 | | | | | | 163,120.5 | | |
| | 単価 | | | | | | 16,320 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|--------------------|-------|----------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 広幅鋼矢板 | 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 3.45m | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 85,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み | | 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下 | 枚 | 1 | 7,634 | 7,634 | | | |
| 広幅鋼矢板 | | 10H型 L=4.5m | 枚 | 1 | 78,000 | 78,000 | | | |
| 計 | | | | | | 85,634 | | | |
| 単価 | | | | | | 85,640 | 円/枚 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 平ブロック張 | 控120mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 9,939 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 平ブロック張 | | 150kg/個未満 平ブロック控120mm 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し | m2 | 1 | 9,939 | 9,939 | | | |
| 計 | | | | | | 9,939 | | | |
| 単価 | | | | | | 9,939 | 円/m2 | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 止水シート | t=1.0mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,668 |
|-------|--------|---------|----|-----|----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 遮水シート張 | 遮水シート各種 | | m 2 | 1 | 1,668 | 1,668 | |
| | 計 | | | | | | 1,668 | |
| | 単価 | | | | | | 1,668 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,386 |
|--------|----------|---|-----|------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.56 | 34,240 | 19,174.4 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 4.19 | 8,247 | 34,554.93 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.06 | 2,066 | 123.96 | | |
| 計 | | | | | | 53,853.29 | | |
| 単価 | | | | | | 5,386 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|----------|---|-----|------|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 調整コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 10 | | | 2,653 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.59 | 34,240 | 20,201.6 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 3.06 | 2,066 | 6,321.96 | | |
| 計 | | | | | | 26,523.56 | | |
| 単価 | | | | | | 2,653 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------|--|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | 小口止-1 | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 60,110 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 0.5 | 37,750 | 18,875 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 5 | 8,247 | 41,235 | | |
| 計 | | | | | | 60,110 | | |
| 単価 | | | | | | 60,110 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|--------|-------|--|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-17号 | 小口止-2 | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 48,090 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 0.4 | 37,750 | 15,100 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 4 | 8,247 | 32,988 | | |
| | 計 | | | | | 48,088 | | |
| | 単価 | | | | | 48,090 | 円/箇所 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|-----|----|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-18号 | 市松芝 | 野芝 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 975.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 市松芝 | | 野芝 | m 2 | 1 | 975.8 | 975.8 | | |
| | 計 | | | | | 975.8 | | |
| | 単価 | | | | | 975.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-19号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 775.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 775.8 | 775.8 | | |
| 計 | | | | | | 775.8 | | |
| 単価 | | | | | | 775.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-20号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 施工幅員 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,642 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,642 | 2,642 | | |
| 計 | | | | | | 2,642 | | |
| 単価 | | | | | | 2,642 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 舗装止めブロック | 150×400 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,665 |
|--------|---|---------------------|------|--------|-----------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.6 | 34,240 | 20,544 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 8 | 8,247 | 65,976 | | | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.06 | 2,066 | 123.96 | | | |
| 計 | | | | | 86,643.96 | | | |
| 単価 | | | | | 8,665 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-22号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,518 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1 | 7,518 | 7,518 | | |
| 計 | | | | | | 7,518 | | |
| 単価 | | | | | | 7,518 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-23号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 570.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 570.6 | 570.6 | | |
| 計 | | | | | | 570.6 | | |
| 単価 | | | | | | 570.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一24号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 177.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 177.8 | 177.8 | | |
| 計 | | | | | | 177.8 | | |
| 単価 | | | | | | 177.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一25号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,271 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,271 | 1,271 | | |
| 計 | | | | | | 1,271 | | |
| 単価 | | | | | | 1,271 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-26号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,790 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,790 | 2,790 | | | |
| 計 | | | | | | 2,790 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,790 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-27号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------|----|-------|---------|----|--------|-----|-------|
| パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み | 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下 | | | | | | 10 | 7,634 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.238 | 26,775 | | 6,372 | | |
| とび工 | | 人 | 0.476 | 26,250 | | 12,495 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.238 | 22,575 | | 5,372 | | |
| パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工) | 打込み 電動式60kW 10H型 | 日 | 0.238 | 174,700 | | 41,578 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | 式 | 1 | | | 10,523 | | |
| 計 | | | | | | 76,340 | | |
| 単価 | | | | | | 7,634 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-------|-----------------------------|----|------|---------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 広幅鋼矢板 | 10H型 L=4.5m | | | | | 1 | 78,000 |
| 鋼矢板 | SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H) | t | 0.39 | 200,000 | | 78,000 | |
| 計 | | | | | | 78,000 | |
| 単価 | | | | | | 78,000 | 円/枚 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------|---------------------|----|----|-------|----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | 1 | 7,518 |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | 7,518 | | 7,518 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 7,518 | |
| 単価 | | | | | | 7,518 | 円/m3 |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | 100 | | | | | | 2,350 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 3 |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | 100 | | | | | | 3,055 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | アスファルト殻 | m ³ | 100 | 3,055 | 305,500 | | |
| 計 | | | | | 305,500 | | |
| 単価 | | | | | 3,055 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----|-------|--------|--------|----------|
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 4,669 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.278 | 26,775 | 7,443 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.278 | 24,045 | 6,684 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.278 | 22,575 | 6,275 | |
| 大型土のう袋材 | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6m以下 | 日 | 0.278 | 52,090 | 14,481 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 807 | |
| 計 | | | | | 46,690 | |
| 単価 | | | | | 4,669 | 円/袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 袋 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|---------|----|---|-------|--------|-------|-------|----|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | | | | | 10 | 677.4 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.069 | 26,775 | 1,847 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.069 | 24,045 | 1,659 | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 撤去 6m以下 | 日 | | 0.069 | 47,370 | 3,268 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,774 | | |
| 単価 | | | | | | 677.4 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 12,600 | 12,600 | | 12,600 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | 12,600 | 円/人日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,040,000 |
|----------------------|--------|----|-----|--------|----|-----------|-----|-----------|
| 特殊作業員 | | 人 | 5.5 | 24,045 | | 132,247 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.5 | 41,600 | | 62,400 | | |
| 運搬費等率 434% | | 式 | 1 | | | 844,767 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 586 | | |
| 計 | | | | | | 1,040,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,040,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------------|-----|-----|--------|----|---------|---------------|
| パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工) | 打込み 電動式60kW 10H型 | 単位 | 日 | 数量 | | 1 | 単価 174,700 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,415 | | 23,415 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 69 | 138 | | 9,522 | |
| パイプロハンマ (単体) [電動・可変モーメント型] | ハット形鋼矢板用 0~475kN 60kW | 供用日 | 1.3 | 52,700 | | 68,510 | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~55t吊 | 供用日 | 1.3 | 56,300 | | 73,190 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 63 | |
| 計 | | | | | | 174,700 | |
| 単価 | | | | | | 174,700 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|-----|
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6m以下 | 日 | 1 | | 52,090 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,415 | 23,415 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 98 | 138 | 13,524 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊 | 日 | 1.39 | 10,900 | 15,151 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 52,090 | |
| 単価 | | | | | 52,090 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|--------|
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 撤去 6m以下 | 日 | 1 | 23,415 | 23,415 | 47,370 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 23,415 | 23,415 | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 74 | 138 | 10,212 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊 | 日 | 1.26 | 10,900 | 13,734 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 47,370 | |
| 単価 | | | | | 47,370 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |