

令和5年8月7日（単価合意日 令和5年9月4日）

東播海岸維持補修作業 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第一課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	東播海岸維持補修作業
工事地名	(自)兵庫県神戸市垂水区塩屋地先 (至)兵庫県明石市船上町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 5月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010006	1 4) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	237日間 自 令和 5年 8月 8日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	明石市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	東播海岸	2 2) 処 分 費 等	3,240
		2 3) 公 告 日	令和 5年 5月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	東播海岸維持補修作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		9,581,080				
排水構造物工		式	1		453,350				
集水桝・マンホール工		式	1		453,350				
蓋	鋳鉄製 T-14 φ600	枚	5	90,670	453,350				単-1号
養浜工		式	1		4,889,264				
養浜維持工		式	1		4,889,264				
掘削(砂)	機械施工	m3	400	1,101	440,400				単-2号
掘削(砂)	人力施工	m3	200	9,350	1,870,000				単-3号
埋戻し(砂)	機械施工	m3	400	3,535	1,414,000				単-4号
埋戻し(砂)	人力施工	m3	200	5,343	1,068,600				単-5号
養浜敷均し	機械施工	m2	200	36.12	7,224				単-6号
養浜敷均し	人力施工	m2	200	445.2	89,040				単-7号

設計内訳書

工事名	東播海岸維持補修作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
海岸施設補修工		式	1		905,682				
海岸施設補修工		式	1		384,182				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	40,240	40,240				単-8号
型枠	一般型枠	m2	1	8,157	8,157				単-9号
充てん工法	20m未満 エポキシ樹脂	構造物	1	92,440	92,440				単-10号
護岸補修	シーリング材 平均間隔 W=20mm	m	50	4,049	202,450				単-11号
護岸漏水補修	水抜き孔 径75mm	箇所	5	8,179	40,895				単-12号
断面修復工		式	1		521,500				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	269,700	269,700				単-13号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 無収縮モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	251,800	251,800				単-14号
清掃工		式	1		313,433				

設計内訳書

工事名	東播海岸維持補修作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
排水施設清掃工		式	1		305,712					
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	180	477.4	85,932					単-15号
側溝清掃(人力)	人力 有蓋 鋼蓋(ホルム縮無)	m	180	1,221	219,780					単-16号
残土処理工		式	1		7,721					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	4,481	4,481					単-17号
残土等処分		m3	1	3,240	3,240					単-18号
構造物撤去工		式	1		55,665					
排水構造物撤去工		式	1		55,665					
蓋版撤去	マンホール蓋 φ600	枚	15	3,711	55,665					単-19号
撤去物処理工		式	1		8,782					
運搬処理工		式	1		8,782					
現場発生品運搬	マンホール蓋 φ600	式	1	8,782	8,782					単-20号

設計内訳書

工事名	東播海岸維持補修作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
雑作業工		式	1		2,822,124				
労務費		式	1		2,457,000				
普通作業員		人	100	22,260	2,226,000				単-21号
特殊作業員		人	10	23,100	231,000				単-22号
機械運転費		式	1		365,124				
ダンプトラック	2t積	時間	30	4,538	136,140				単-23号
クレーン装置付トラック	2t積 2.0t吊	時間	5	5,117	25,585				単-24号
クレーン装置付トラック	4t積 2.0t吊	時間	30	5,877	176,310				単-25号
小型バックホ	山積0.13m ³ (クローラ型・排ガス対策第2次基準値)	時間	5	5,207	26,035				単-26号
発動発電機	2kVA	時間	5	210.8	1,054				単-27号
仮設工		式	1		132,780				
防護施設工		式	1		132,780				

設計内訳書

工事名	東播海岸維持補修作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵	柵高 1.8m	m	20	6,639	132,780				単-28号
直接工事費		式	1		9,581,080				
共通仮設費		式	1		771,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		771,000				
純工事費		式	1		10,352,080				
現場管理費		式	1		3,828,000				
工事原価		式	1		14,180,080				
一般管理費等		式	1		3,019,920				
工事価格		式	1		17,200,000				
消費税相当額		式	1		1,720,000				
工事費計		式	1		18,920,000				

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	蓋	铸铁製 T-14 φ600	単位	枚	数量	10	単価	90,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	846	8,460			
铸铁製マンホール蓋	T-14 φ600 浮上防止、かぎ付	組	10	65,000	650,000			
転落防止用梯子	転落防止装置	個	10	20,300	203,000			
無収縮モルタル	セメント系 フレミックスタイプ	m3	0.21	215,000	45,150			
計					906,610			
単価					90,670		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(砂)	機械施工	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,101
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,101	1,101	1,101		
計							1,101		
単価							1,101	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(砂)	人力施工	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m3	1	9,350	9,350	9,350		
計							9,350		
単価							9,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し(砂)	機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,535	3,535		
計						3,535		
単価						3,535	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し(砂)	人力施工	単位	m3	数量	1	単価	5,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,343	5,343		
計						5,343		
単価						5,343	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	養浜敷均し	機械施工	単位	m2	数量		単価	
						100		36.12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²)標準(10,000m3未満) 無し	m 3	30	120.4	3,612		
計						3,612		
単価						36.12	円/m2	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	養浜敷均し	人力施工	単位	m2	数量		単価	
						1		445.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	445.2	445.2		
計						445.2		
単価						445.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	40,240	40,240		
計						40,240		
単価						40,240	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1	8,157	8,157		
計						8,157		
単価						8,157	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	充てん工法	20m未満 エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	92,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満 0.6kg	構造物	1	92,440	92,440		
計						92,440		
単価						92,440	円/構造物	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	護岸補修	シーリング材 平均間隔 W=20mm	単位	m	数量	1	単価	4,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地補修		シーリング材 W=20mm	m	1	4,049	4,049		
計						4,049		
単価						4,049	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	護岸漏水補修	水抜き孔 径75mm	単位	箇所	数量		1	単価	8,179
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 800mm以上1100mm以下		孔	1	7,984	7,984		
水抜フィルター		φ75		個	1	195	195		
計							8,179		
単価							8,179	円/箇所	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		1	単価	269,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.1m3		構造物	1	269,700	269,700		
計							269,700		
単価							269,700	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 無収縮モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	251,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.1m3	構造物	1	251,800	251,800		
計						251,800		
単価						251,800	円/構造物	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	477.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	477.4	477.4		
計						477.4		
単価						477.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	側溝清掃(人力)	人力 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	単位	m	数量	1	単価	1,221
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)	m	1	1,221	1,221		
	計					1,221		
	単価					1,221	円/m	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	4,481
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m ³	1	4,481	4,481		
	計					4,481		
	単価					4,481	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
					1			3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,240	3,240		
計						3,240		
単価						3,240	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	蓋版撤去	マンホール蓋 φ600	単位	枚	数量		単価	
					100			3,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	298	1,069	318,562		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	524.6	52,460		
計						371,022		
単価						3,711	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	現場発生産品運搬	マンホール蓋 φ600	単位	式	数量	1	単価	8,782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1.01	688.9	695.78		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	1.01	8,006	8,086.06		
	計					8,781.84		
	単価					8,782	円/式	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	22,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	22,260	22,260		
	計					22,260		
	単価					22,260	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	特殊作業員		単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	23,100	23,100		
	計					23,100		
	単価					23,100	円/人	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ダンプトラック	2t積	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	4,538	4,538		
	計					4,538		
	単価					4,538	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	クレーン装置付トラック	2t積 2.0t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	5,117	5,117		
計						5,117		
単価						5,117	円/時間	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	クレーン装置付トラック	4t積 2.0t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	5,877	5,877		
計						5,877		
単価						5,877	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	小型バックホウ	山積0.13m3(クローラ型・排ガス対策第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	5,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	日	0.125	41,650	5,206.25		
計						5,206.25		
単価						5,207	円/時間	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	発動発電機	2kVA	単位	時間	数量	1	単価	210.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2kVA	日	0.125	1,686	210.75		
計						210.75		
単価						210.8	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	立入防止柵	柵高 1.8m	単位	m	数量	180	単価	6,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵設置	H=1.8m I=1.8m	m	180	3,583	644,940		
	立入防止柵 鋼製(金網付)	H=1.8m I=1.8m	個	100	5,500	550,000		
	計					1,194,940		
	単価					6,639	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600			
側溝蓋(別途計上の為、0円)		枚	100	0	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					84,600			
単価					846	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.6kg	単位	構造物	数量	1	単価 92,440
土木一般世話役		人	0.85	26,355	22,401	
特殊作業員		人	1.3	23,100	30,030	
普通作業員		人	1.1	22,260	24,486	
注入材	エポキシ	kg	0.72	3,400	2,448	
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		13,075	
計					92,440	
単価					92,440	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

目地補修	シリンク材 W=20mm	単位	m	数量	100	単価	4,049
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.75	26,355	98,831		
特殊作業員		人	5	23,100	115,500		
普通作業員		人	5	22,260	111,300		
変成シコン系シリンク	2成分形	L	24	1,270	30,480		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		48,789		
計					404,900		
単価					4,049	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.1m3				1	269,700
土木一般世話役		人	2.3	26,355	60,616	
特殊作業員		人	3.8	23,100	87,780	
普通作業員		人	2.5	22,260	55,650	
ホ [○] リマセメントモルタル	左官工法用(珪塗り)	m3	0.118	367,000	43,306	
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		22,348	
計					269,700	
単価					269,700	円/構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.1m3				1	251,800
土木一般世話役		人	2.3	26,355	60,616	
特殊作業員		人	3.8	23,100	87,780	
普通作業員		人	2.5	22,260	55,650	
無収縮モルタル	セメント系 フレミックスタイプ	m3	0.118	215,000	25,370	
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		22,384	
計					251,800	
単価					251,800	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	人	0.14	21,315		2,984	4,538
軽油		L	3.5	136		476	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						4,538	
単価						4,538	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t					1	5,117
運転手 (特殊)		人	0.14	23,625		3,307	
軽油		L	3.9	136		530	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	1,280		1,280	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,117	
単価						5,117	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量		1	5,877
運転手 (特殊)		人	0.14	23,625		3,307	
軽油		L	5.3	136		720	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	時間	1	1,850		1,850	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,877	
単価						5,877	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	1			41,650
運転手（特殊）		人	1.14	23,625	26,932	
軽油		L	28.8	136	3,916	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	1	10,800	10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,650	
単価					41,650	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日			1	1,686
ガソリン	レギュラー	L	9.6	145	1,392	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	294	294	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,686	
単価					1,686	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵設置	H=1.8m I=1.8m	単位	m	数量	100	単価 3,583
普通作業員		人	14	22,260	311,640	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		46,660	
計					358,300	
単価					3,583	円/m