

令和 5年12月 4日 (令和 5年12月 13日)

波賀町防災戸倉上流部他道路改良工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事
工事地名	兵庫県宍粟市波賀町戸倉地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 9月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5122030002	1 4) 単価適用年月	2023年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 5年12月 5日 (当初) 至 令和 6年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	神崎郡（神河町、市川町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道29号	2 2) 処 分 費 等	838,691
		2 3) 公 告 日	令和 5年 9月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		46,532,069				
河川土工		式	1		6,490,655				
掘削工		式	1		154,140				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	60	1,686	101,160				単-1号
掘削	硬岩 オープンカット 障害無し	m3	20	2,649	52,980				単-2号
掘削工 (ICT)		式	1		22,975				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3	413.9	1,241				単-3号
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	3	313.7	941				単-4号
掘削 (ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	22	544.3	11,974				単-5号
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	22	400.9	8,819				単-6号
盛土工		式	1		1,018,090				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	5,871	469,680				単-7号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	150	754.4	113,160			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250	1,515	378,750			単-9号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	250	226	56,500			単-10号	
盛土工(ICT)		式	1		5,295,450				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,000	247.1	988,400			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,470	1,515	3,742,050			単-12号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,500	226	565,000			単-13号	
法覆護岸工		式	1		23,616,682				
作業土工		式	1		108,680				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	30	1,686	50,580			単-14号	
床掘り(掘削)	硬岩	m3	10	2,649	26,490			単-15号	
床掘り	岩塊・玉石	m3	100	316.1	31,610			単-16号	

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		22,993,315					
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	18	35,010	630,180					単-17号
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	44	35,010	1,540,440					単-18号
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込コンクリート厚25cm	m2	102	32,830	3,348,660					単-19号
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	328	24,540	8,049,120					単-20号
魚巣ブロック積	控え60cm	m2	147	38,930	5,722,710					単-21号
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	197	7,945	1,565,165					単-22号
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	20	40,370	807,400					単-23号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	9	67,600	608,400					単-24号
足場	安全ネット必要	掛m2	190	3,796	721,240					単-25号
護岸付属物工		式	1		501,020					
横帯(隔壁)コンクリート(L-4)	18-8-40(高炉)	m	0.3	212,400	63,720					単-26号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
横帯(隔壁)コンクリート (L-5)	18-8-40(高炉)	m	0.3	236,000	70,800					単-27号
小口止 (T.L-1)	18-8-40(高炉)	m	0.5	439,800	219,900					単-28号
小口止 (T.L-2)	18-8-40(高炉)	m	0.5	293,200	146,600					単-29号
運搬処理工		式	1		13,667					
支給品運搬	魚巣ブロック	t	1.41	9,693	13,667					単-30号
付帯道路工		式	1		11,960					
路側防護柵工		式	1		11,960					
ガードレール	流用品 再設置	m	8	1,495	11,960					単-31号
構造物撤去工		式	1		120,039					
防護柵撤去工		式	1		11,000					
防護柵撤去(ガードレール)		m	8	1,375	11,000					単-32号
構造物取壊し工		式	1		54,978					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	7,854	54,978					単-33号
運搬処理工		式	1		54,061					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,728	26,096					単-34号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,995	27,965					単-35号
仮設工		式	1		16,292,733					
工事用道路工		式	1		7,490,562					
工事用進入路盛土	4.0m以上	m3	630	2,148	1,353,240					単-36号
大型土のう	製作・積込・運搬・設置 耐候性 短期仮設(1年))対応	袋	510	9,716	4,955,160					単-37号
碎石舗装	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 300mm	m2	175	1,149	201,075					単-38号
工事用進入路撤去	掘削 土砂 オープンカット	m3	690	678.3	468,027					単-39号
大型土のう	撤去	袋	510	1,006	513,060					単-40号
土留・仮締切工		式	1		7,464,717					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう	製作・積込・運搬・設置 耐候性 短期仮設(1年) 対応	袋	702	9,705	6,812,910					単-41号
大型土のう	撤去	袋	702	928.5	651,807					単-42号
既設工事用道路撤去工		式	1		1,337,454					
既設工事用道路撤去	掘削 土砂 オープンカット	m3	670	313.7	210,179					単-43号
大型土のう	撤去	袋	1,212	698.5	846,582					単-44号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	430	176.5	75,895					単-45号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	22	6,959	153,098					単-46号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	22	2,350	51,700					単-47号
道路改良		式	1		38,220,562					
道路土工		式	1		1,905,628					
掘削工		式	1		33,320					
掘削	軟岩 片切掘削	m3	10	3,332	33,320					単-48号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(ICT)		式	1		60,920					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	50	413.9	20,695					単-49号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	50	313.7	15,685					単-50号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	10	1,283	12,830					単-51号
掘削	土砂 片切掘削	m3	10	1,171	11,710					単-52号
路体盛土工		式	1		262,850					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	44	5,871	258,324					単-53号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	6	754.4	4,526					単-54号
路体盛土工(ICT)		式	1		108,724					
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	440	247.1	108,724					単-55号
路床盛土工		式	1		893,550					
路床盛土	2.5m未満	m3	150	5,957	893,550					単-56号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (ICT)		式	1		316,128					
路床盛土工 (ICT)		m3	890	355.2	316,128					単-57号
法面整形工 (ICT)		式	1		230,136					
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	430	535.2	230,136					単-58号
法面工		式	1		872,470					
植生工		式	1		872,470					
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	430	2,029	872,470					単-59号
排水構造物工		式	1		9,223,384					
作業土工		式	1		386,097					
床掘り	土砂	m3	180	230.1	41,418					単-60号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	90	1,815	163,350					単-61号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	50	2,754	137,700					単-62号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	98	445.2	43,629					単-63号
側溝工		式	1		891,780					
フレキャストU型側溝	PU1-B240-H240	m	8	6,058	48,464					単-64号
フレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	86	9,806	843,316					単-65号
管渠工		式	1		1,247,130					
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 Φ300	m	4	33,620	134,480					単-66号
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	35	31,790	1,112,650					単-67号
集水柵・マンホール工		式	1		1,042,800					
現場打ち街渠柵 (R-5)	B500-L800-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	116,700	116,700					単-68号
現場打ち集水柵 (R-1)	B800-L800-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	182,000	182,000					単-69号
現場打ち集水柵 (A-1)	B800-L1000-H750~1340 18-8-40(高炉)	箇所	1	141,400	141,400					単-70号
現場打ち集水柵 (A-2)	B800-L1000-H700~1370 18-8-40(高炉)	箇所	1	120,300	120,300					単-71号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (A-3)	B400-L1000-H740~1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	94,460	94,460			単-72号	
蓋 (街渠桝蓋)	グレーチング蓋 500×800 用 T-25 普通目 ホルト 固定	枚	1	74,160	74,160			単-73号	
蓋 (集水桝蓋)	グレーチング蓋 800×800 用 T-25 普通目 ホルト 固定	枚	1	76,360	76,360			単-74号	
蓋 (集水桝蓋)	縞鋼板蓋 400×1000用 t=6.0mm HDZT77 2枚/ 組	組	1	61,740	61,740			単-75号	
蓋 (集水桝蓋)	縞鋼板蓋 800×1000用 t=6.0mm HDZT77 2枚/ 組	組	2	87,840	175,680			単-76号	
場所打水路工		式	1		838,127				
現場打水路	U-B250-H250 18-8-40(高炉)	m	15	19,450	291,750			単-77号	
既設L型水路嵩上 (C)	18-8-40(高炉) h=50~ 250	m	68	6,139	417,452			単-78号	
既設L型水路嵩上 (D)	18-8-40(高炉) h=50~ 185	m	25	5,157	128,925			単-79号	
排水工		式	1		768,900				
縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	13	20,870	271,310			単-80号	
縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A PU1-B360-H360(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	8	31,980	255,840			単-81号	

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A PU1-B600-H600(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	5	48,350	241,750				単-82号
防草コンクリート		式	1		4,048,550				
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	935	4,330	4,048,550				単-83号
舗装工		式	1		15,497,721				
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式	1		12,716,404				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,030	685	705,550				単-84号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	994	1,191	1,183,854				単-85号
上層路盤(車道・路肩部)	再生加熱AS混合物(安定処理材)25 仕上り厚 90mm	m2	1,160	2,905	3,369,800				単-86号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,300	1,660	2,158,000				単-87号
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,800	2,944	5,299,200				単-88号
アスファルト舗装工 (路肩舗装)		式	1		928,855				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	259	685	177,415				単-89号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	248	3,030	751,440				単-90号
アスファルト舗装工 (取付道路舗装)		式	1		1,327,848				
上層路盤(車道・路肩部)	再生加熱AS混合物(安定処理材)25 摺り付け 平均厚 152mm	m2	141	4,876	687,516				単-91号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	141	1,660	234,060				単-92号
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	138	2,944	406,272				単-93号
路面切削工		式	1		524,614				
路面切削	全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	705	521.9	367,939				単-94号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	25	3,447	86,175				単-95号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	25	2,820	70,500				単-96号
縁石工		式	1		166,380				
縁石工		式	1		166,380				
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 1 95cm2以上215cm2未満	m	141	1,180	166,380				単-97号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		2,559,125				
路側防護柵工		式	1		2,559,125				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	295	8,675	2,559,125			単-98号	
標識工		式	1		81,181				
小型標識工		式	1		80,176				
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.08m 2基以下 (既 設流用)	基	1	29,320	29,320			単-99号	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.68m 2基以下 (既 設流用)	基	1	32,020	32,020			単-100号	
標識板	2.0m2未満 警戒標識 (既 設流用) 単柱式	枚	1	4,709	4,709			単-101号	
標識板	2.0m2未満 規制・補助 標識 (既設流用) 単 柱式	枚	3	4,709	14,127			単-102号	
運搬処理工		式	1		1,005				
現場発生品運搬	警戒・規制・補助標識	t	0.08	12,570	1,005			単-103号	
区画線工		式	1		349,398				

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		349,398					
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	420	330.4	138,768					単-104号
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm	m	210	1,003	210,630					単-105号
道路付属施設工		式	1		11,559					
道路付属物工		式	1		11,559					
視線誘導標	スノーポール併用型 両面反射 φ100mm 防護柵取付 10本未満 (既設流用)	本	5	1,482	7,410					単-106号
距離標	設置 カートレベル添架 パ ネル式(金具固定) (既設 流用)	枚	2	1,886	3,772					単-107号
現場発生品運搬	視線誘導標・距離標	t	0.03	12,570	377					単-108号
構造物撤去工		式	1		3,228,946					
防護柵撤去工		式	1		268,125					
防護柵撤去(カートレベル)		m	195	1,375	268,125					単-109号
標識撤去工		式	1		45,400					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去		基	2	22,700	45,400					単-110号
道路付属物撤去工		式	1		4,506					
視線誘導標撤去	スノーポール併用型 防護柵 取付 10本未満	本	5	596	2,980					単-111号
距離標撤去	ガードレール添架 パネル式(金具固定)	枚	2	763.3	1,526					単-112号
構造物取壊し工		式	1		1,401,200					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	153	7,854	1,201,662					単-113号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	260	563.8	146,588					単-114号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	300	176.5	52,950					単-115号
運搬処理工		式	1		1,509,715					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	154	3,728	574,112					単-116号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	30	6,959	208,770					単-117号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	154	3,995	615,230					単-118号

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	30	2,350	70,500					単-119号
現場発生品運搬	警戒・規制・補助標識、 視線誘導標・距離標、カ ートレール	t	3.27	12,570	41,103					単-120号
情報ボックス工		式	1		92,220					
管路工(管路部)		式	1		92,220					
マンホール嵩上げ (No. 21+13左)	φ600 調整高さh=0.03 m	箇所	1	28,320	28,320					単-121号
マンホール嵩上げ (No. 21+13右)	φ600 調整高さh=0.06 m	箇所	1	33,440	33,440					単-122号
マンホール嵩上げ (No. 30+1右)	φ600 調整高さh=0.05 m	箇所	1	30,460	30,460					単-123号
仮設工		式	1		4,232,550					
交通管理工		式	1		4,232,550					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	145	16,170	2,344,650					単-124号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	145	13,020	1,887,900					単-125号
直接工事費		式	1		84,752,631					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		9,013,710					
共通仮設費		式	1		2,313,710					
運搬費		式	1		237,200					
建設機械運搬費		台	2	118,600	237,200					単-126号
技術管理費		式	1		1,220,510					
保守管理(ICT)		式	1		19,210					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
道路施設基本データ作成費		工事	1	55,300	55,300					単-127号
現場環境改善費(率計上)		式	1		856,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		6,700,000					
純工事費		式	1		93,766,341					
現場管理費		式	1		24,753,000					

設計内訳書

工事名	波賀町防災戸倉地区上流部他道路改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		118,519,341					
一般管理費等		式	1		19,870,659					
工事価格		式	1		138,390,000					
消費税相当額		式	1		13,839,000					
工事費計		式	1		152,229,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 53m3	式	1		289			
掘削 (ICT) 保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3未満 22m3	式	1		158			
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 10m3	式	1		52			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 4440m3	式	1		14,890			
路床盛土 (ICT) 保守点 検	10,000m3未満 無し 890m3	式	1		3,821			
合 計					19,210			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,686	1,686		
計						1,686		
単価						1,686	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	2,649	2,649		
計						2,649		
単価						2,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	413.9	413.9		
計						413.9		
単価						413.9	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	313.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	313.7	313.7		
計						313.7		
単価						313.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	544.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	544.3	544.3		
計						544.3		
単価						544.3	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削	岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	400.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	400.9	400.9		
計						400.9		
単価						400.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,871	5,871		
計						5,871		
単価						5,871	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	754.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	754.4	754.4		
計						754.4		
単価						754.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m3	1	1,515	1,515			
計						1,515			
単価						1,515	円/m3		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226			
計						226			
単価						226	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	247.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	247.1	247.1		
	計					247.1		
	単価					247.1	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,515	1,515		
	計					1,515		
	単価					1,515	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226		
計						226		
単価						226	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,686	1,686		
計						1,686		
単価						1,686	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オブソカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	2,649	2,649		
計						2,649		
単価						2,649	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	316.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 標準 無し 無し	m3	1	316.1	316.1		
計						316.1		
単価						316.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	調整コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	35,010	35,010		
計						35,010		
単価						35,010	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	35,010	35,010		
計						35,010		
単価						35,010	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm 裏込コンクリート厚25cm	単位	m2	数量	1	単価	32,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.47m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	32,830	32,830		
	計					32,830		
	単価					32,830	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	24,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	24,540	24,540		
	計					24,540		
	単価					24,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	魚巣ブロック積	控え60cm	単位	m2	数量	147	単価	38,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 無し	m 2	147	5,459	802,473			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.4	40,370	56,518			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	10	3,686	36,860			
《支給品》								
魚巣ブロック	II型 B形 側端 500×495×600	個	8	8,493	0			
《購入品》								
魚巣ブロック	II型 A形 基本 500×995×600	個	206	16,600	3,419,600			
魚巣ブロック	II型 B形 側端 500×495×600	個	56	8,493	475,608			
魚巣ブロック	II型 C形 天端 150×995×600	個	101	8,180	826,180			
魚巣ブロック	II型 C-1/2形 天端 150×495×600	個	26	4,020	104,520			
計					5,721,759			

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	単位	m3	数量		1	単価	7,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 砕石 C-40	m3	1	7,945	7,945			
	計					7,945			
	単価					7,945	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	パッキンコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	40,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	40,370	40,370			
	計					40,370			
	単価					40,370	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	67,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	10	67,260	672,600			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.9	3,686	3,317.4			
計						675,917.4			
単価						67,600	円/m3		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	3,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	3,796	3,796			
計						3,796			
単価						3,796	円/掛m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	横帯(隔壁)コンクリート (L-4)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0.3	単価	212,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m ³	0.9	70,800	63,720		
計						63,720		
単価						212,400	円/m	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	横帯(隔壁)コンクリート (L-5)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0.3	単価	236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m ³	1	70,800	70,800		
計						70,800		
単価						236,000	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	小口止 (T.L-1)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	439,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生						
			m 3	3	73,300	219,900		
	計					219,900		
	単価					439,800	円/m	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	小口止 (T.L-2)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	293,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生						
			m 3	2	73,300	146,600		
	計					146,600		
	単価					293,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	支給品運搬	魚巣ブロック	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,693
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		t	1	1,669	1,669		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t		t	1	8,024	8,024		
計							9,693		
単価							9,693	円/t	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ガードレール	流用品 再設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,495
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		m	1	1,495	1,495		
計							1,495		
単価							1,495	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		単価	1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,375	1,375		
	計					1,375		
	単価					1,375	円/m	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	7,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,854	7,854		
	計					7,854		
	単価					7,854	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	3,728	3,728		
計						3,728		
単価						3,728	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,995	3,995		
計						3,995		
単価						3,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	工事用進入路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	630	単価	2,148
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	630	213.3	134,379			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	700	226	158,200			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	700	1,515	1,060,500			
計					1,353,079			
単価					2,148	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう	製作・積込・運搬・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	510	単価	9,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	510	5,916	3,017,160		
	大型土のう積込		袋	510	1,079	550,290		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	430	1,515	651,450		
	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	510	1,443	735,930		
	計					4,954,830		
	単価					9,716	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	砕石舗装	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,149	1,149	
	計					1,149	
	単価					1,149	円/m2

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	工事用進入路撤去	掘削 土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	313.7	313.7	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	364.6	364.6	
	計					678.3	
	単価					678.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	510	単価	1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	510	698.5	356,235		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	430	364.6	156,778		
	計					513,013		
	単価					1,006	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	大型土のう	製作・積込・運搬・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	702	単価	9,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	702	5,916	4,153,032		
	大型土のう積込		袋	702	1,079	757,458		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	590	1,515	893,850		
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	702	1,436	1,008,072		
	計					6,812,412		
	単価					9,705	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	702	単価	928.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	702	676.9	475,183.8			
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	160	123.9	19,824			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	430	364.6	156,778			
計					651,785.8			
単価					928.5	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	既設工事用道路撤去	掘削 土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	313.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	313.7	313.7		
	計					313.7		
	単価					313.7	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	698.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	698.5	698.5		
	計					698.5		
	単価					698.5	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	176.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	176.5	176.5		
計						176.5		
単価						176.5	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	6,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,959	6,959		
計						6,959		
単価						6,959	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	3,332	3,332		
計						3,332		
単価						3,332	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	413.9	413.9		
計						413.9		
単価						413.9	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	313.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	313.7	313.7		
計						313.7		
単価						313.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,283	1,283		
計						1,283		
単価						1,283	円/m3	

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,171	1,171		
計						1,171		
単価						1,171	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,871	5,871		
	計					5,871		
	単価					5,871	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	754.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	754.4	754.4		
	計					754.4		
	単価					754.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	247.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	247.1	247.1			
	計					247.1			
	単価					247.1	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	5,957	5,957			
	計					5,957			
	単価					5,957	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	355.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	355.2	355.2		
	計					355.2		
	単価					355.2	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	535.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	535.2	535.2		
	計					535.2		
	単価					535.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	2,029	2,029		
計						2,029		
単価						2,029	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	230.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	230.1	230.1		
計						230.1		
単価						230.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,815	1,815		
計						1,815		
単価						1,815	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,754	2,754		
計						2,754		
単価						2,754	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	基面整正		単位	m2	数量		単価	445.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	445.2	445.2		
	計					445.2		
	単価					445.2	円/m2	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	プレキャストU型側溝	PU1-B240-H240	単位	m	数量		単価	6,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	6,058	6,058		
	計					6,058		
	単価					6,058	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,806	9,806		
計						9,806		
単価						9,806	円/m	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 Φ300	単位	m	数量	1	単価	33,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	1	33,620	33,620		
計						33,620		
単価						33,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋コンクリート台付管	D600	単位	m	数量	10	単価	31,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	30,550	305,500		
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.135	91,280	12,322.8		
計						317,822.8		
単価						31,790	円/m	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	現場打ち街渠柵 (R-5)	B500-L800-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	109,200	109,200		
足掛金具		W=300 Φ19 全樹脂巻き	個	3	2,470	7,410		
計						116,610		
単価						116,700	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	現場打ち集水桝 (R-1)	B800-L800-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	172,100	172,100	
足掛金具		W=300 Φ19 全樹脂巻き	個	4	2,470	9,880	
計						181,980	
単価						182,000	円/箇所

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	現場打ち集水桝 (A-1)	B800-L1000-H750~1340 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 141,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	141,400	141,400	
計						141,400	
単価						141,400	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	現場打ち集水桝 (A-2)	B800-L1000-H700~1370 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	120,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	120,300	120,300			
計						120,300			
単価						120,300	円/箇所		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	現場打ち集水桝 (A-3)	B400-L1000-H740~1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	94,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	94,460	94,460			
計						94,460			
単価						94,460	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一73号	蓋 (街渠樹蓋)	グレーチング蓋 500×800用 T-25 普通目 ホール固定	単位	枚	数量		単価	74,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	856	856		
樹蓋 グレーチング蓋		500×800用 T-25 ホール固定	組	1	73,300	73,300		
計						74,156		
単価						74,160	円/枚	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一74号	蓋 (集水樹蓋)	グレーチング蓋 800×800用 T-25 普通目 ホール固定	単位	枚	数量		単価	76,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	856	856		
樹蓋 グレーチング蓋		800×800用 T-25 ホール固定	組	1	75,500	75,500		
計						76,356		
単価						76,360	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	蓋 (集水桝蓋)	縞鋼板蓋 400×1000用 t=6.0mm HDZT77 2枚/組	単位	組	数量				
						1		単価	61,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	359	718			
	桝蓋 縞鋼板蓋	400×1000用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ 2枚/組	組	1	61,020	61,020			
	計					61,738			
	単価					61,740		円/組	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	蓋 (集水桝蓋)	縞鋼板蓋 800×1000用 t=6.0mm HDZT77 2枚/組	単位	組	数量				
						1		単価	87,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	359	718			
	桝蓋 縞鋼板蓋	800×1000用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ 2枚/組	組	1	87,120	87,120			
	計					87,838			
	単価					87,840		円/組	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	現場打水路	U-B250-H250 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	19,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.575	40,240	63,378			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	16	8,157	130,512			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.158	3,686	582.38			
計					194,472.38			
単価					19,450	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	既設L型水路嵩上 (C)	18-8-40(高炉) h=50~250	単位	m	数量	68	単価	6,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	10	7,650	76,500		
	人力積込	コンクリート塊	m 3	0.5	4,452	2,226		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 30.0km以下	m3	0.5	9,106	4,553		
	処分費 (m 3)		m 3	0.5	3,995	1,997.5		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	40,240	80,480		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	21	8,157	171,297		
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	136	578.3	78,648.8		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	170,200	1,702		
	計					417,404.3		
	単価					6,139	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	既設L型水路嵩上 (D)	18-8-40(高炉) h=50~185	単位	m	数量	25	単価	5,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m ²	4	7,650	30,600		
	人力積込	コンクリート塊	m ³	0.2	4,452	890.4		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 30.0km以下	m ³	0.2	9,106	1,821.2		
	処分費 (m ³)		m ³	0.2	3,995	799		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	40,240	16,096		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	6	8,157	48,942		
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	50	578.3	28,915		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	170,200	851		
	計					128,914.6		
	単価					5,157	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	8,604	86,040		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	10	7,750	77,500		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	183.5	1,835		
型枠工		縦排水溝	m ²	4	10,830	43,320		
計						208,695		
単価						20,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A PU1-B360-H360(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	31,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	19,710	197,100		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きハック材 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	10	7,750	77,500		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	183.5	1,835		
型枠工		縦排水溝	m ²	4	10,830	43,320		
計						319,755		
単価						31,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A PU1-B600-H600(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	48,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	36,080	360,800		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	10	7,750	77,500		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	183.5	1,835		
型枠工		縦排水溝	m ²	4	10,830	43,320		
計						483,455		
単価						48,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	1	単価	4,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	1	4,235	4,235		
養生工		防草コンクリート	m2	1	94.56	94.56		
計						4,329.56		
単価						4,330	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	685	685		
計						685		
単価						685	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,191	1,191		
計						1,191		
単価						1,191	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	上層路盤(車道・路肩部)	再生加熱AS混合物(安定処理材)25 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,905	2,905		
計						2,905		
単価						2,905	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,660	1,660			
計						1,660			
単価						1,660	円/m2		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	表層(車道・路肩部)	密粒度キップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,944	2,944			
計						2,944			
単価						2,944	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用	m 2	1	685	685		
計						685		
単価						685	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	表層(車道・路肩部)	密粒度キップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,030	3,030		
計						3,030		
単価						3,030	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	上層路盤(車道・路肩部)	再生加熱AS混合物(安定処理材)25 摺り付け平均厚 152mm	単位	m2	数量	1	単価	4,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,905	2,905		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 62mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,971	1,971		
計						4,876		
単価						4,876	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,660	1,660		
計						1,660		
単価						1,660	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,944	2,944		
計						2,944		
単価						2,944	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	521.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	521.9	521.9		
計						521.9		
単価						521.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
					1			3,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用	m3	1	3,447	3,447		
計						3,447		
単価						3,447	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
					1			2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,180	1,180		
計						1,180		
単価						1,180	円/m	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	カートレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,495	1,495		
カートレール 路側用		Gr-C-4E 塗装品 支柱キャップ付	m	1	7,180	7,180		
計						8,675		
単価						8,675	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.08m 2基以下 (既設流用)	単位	基	数量	1	単価	29,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	基	1	29,320	29,320		
計						29,320		
単価						29,320	円/基	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 3.68m 2基以下 (既設流用)	単位	基	数量	1	単価	32,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	基	1	32,020	32,020		
計						32,020		
単価						32,020	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	標識板	2.0m2未満 警戒標識（既設流用） 単柱式	単位	枚	数量	1	単価	4,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無	基	1	4,709	4,709		
計						4,709		
単価						4,709	円/枚	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	標識板	2.0m2未満 規制・補助標識（既設流用） 単柱式	単位	枚	数量	1	単価	4,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無	基	1	4,709	4,709		
計						4,709		
単価						4,709	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	現場発生産品運搬	警戒・規制・補助標識	単位	t	数量	1	単価	12,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
《復路》								
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	4,545	4,545			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,024	8,024			
計					12,569			
単価					12,570	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	330.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	330.4	330.4			
計						330.4			
単価						330.4	円/m		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm	単位	m	数量		1	単価	1,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m	1	1,003	1,003			
計						1,003			
単価						1,003	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	視線誘導標	スノーポール併用型 両面反射φ100mm 防護柵取付 10本未満 (既設流用)	単位	本	数量	1	単価	1,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハット式 10本未満 無 無	本	1	1,482	1,482		
計						1,482		
単価						1,482	円/本	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	距離標	設置 カートレール添架 ハット式(金具固定) (既設流用)	単位	枚	数量	1	単価	1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハット式(金具固定)	枚	1	1,886	1,886		
計						1,886		
単価						1,886	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	現場発生品運搬	視線誘導標・距離標	単位	t	数量	1	単価	12,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
《復路》								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	4,545	4,545			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,024	8,024			
計					12,569			
単価					12,570	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		単価	1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,375	1,375		
	計					1,375		
	単価					1,375	円/m	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	標識撤去		単位	基	数量		単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	20,020	20,020		
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	1	2,678	2,678		
	計					22,698		
	単価					22,700	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	視線誘導標撤去	スノーポール併用型 防護柵取付 10本未満	単位	本	数量	1	単価
							596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	596	596	
計						596	
単価						596	円/本

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	距離標撤去	ガードレール添架 ハネ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価
							763.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標		撤去 ハネ式(金具固定)	枚	1	763.3	763.3	
計						763.3	
単価						763.3	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価	7,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	7,854	7,854		
計						7,854		
単価						7,854	円/m ³	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	563.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	563.8	563.8		
計						563.8		
単価						563.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	176.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	176.5	176.5		
計						176.5		
単価						176.5	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	3,728	3,728		
計						3,728		
単価						3,728	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	6,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,959	6,959		
	計					6,959		
	単価					6,959	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,995	3,995		
	計					3,995		
	単価					3,995	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350			
計						2,350			
単価						2,350	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	現場発生品運搬	警戒・規制・補助標識、視線誘導標・距離標、カーブレール	単位	t	数量		1	単価	12,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	1	4,545	4,545			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,024	8,024			
計						12,569			
単価						12,570	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	マンホール嵩上げ (No. 21+13左)	φ 600 調整高さh=0.03m	単位	箇所	数量	1	単価 28,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール嵩上 上部調整		蓋及び受枠(既設流用)撤去・再設置含む	基	1	23,200	23,200	
調整リング(マンホール嵩上)		フラット型(上部調整用)有効高30mm	個	1	5,120	5,120	
計						28,320	
単価						28,320	円/箇所

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	マンホール嵩上げ (No. 21+13右)	φ 600 調整高さh=0.06m	単位	箇所	数量	1	単価 33,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール嵩上 上部調整		蓋及び受枠(既設流用)撤去・再設置含む	基	1	23,200	23,200	
調整リング(マンホール嵩上)		フラット型(上部調整用)有効高30mm	個	2	5,120	10,240	
計						33,440	
単価						33,440	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	マンホール嵩上げ (No. 30+1右)	φ 600 調整高さh=0.05m	単位	箇所	数量		単価	30,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール嵩上 上部調整		蓋及び受枠(既設流用)撤去・再設置含む	基	1	23,200	23,200		
調整リング [®] (マンホール嵩上)		フラット型(上部調整用)有効高50mm	個	1	7,260	7,260		
計						30,460		
単価						30,460	円/箇所	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16,170	16,170		
計						16,170		
単価						16,170	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	13,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	13,020	13,020		
	計					13,020		
	単価					13,020	円/人日	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	118,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 53.7km 無有 20600円	台	1	118,600	118,600		
	計					118,600		
	単価					118,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.47m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	32,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,690	1,369,000			
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	5,610	561,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	52.64	25,700	1,352,848			
諸雑費（まるめ）		式	1		152			
計					3,283,000			
単価					32,830	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	24,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,594.8	1,259,480			
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	5,610	561,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	25,700	633,248			
諸雑費（まるめ）		式	1		272			
計					2,454,000			
単価					24,540	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	26,355	39,532	
	とび工		人	6.1	26,565	162,046	
	普通作業員		人	2.7	22,260	60,102	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,700	34,960	
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		82,960	
	計					379,600	
	単価					3,796	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,495
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,585	8,585	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,495	
単価					1,495	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.11 2023.11 1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,375.5	1,375	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,375	
単価						1,375	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.11 2023.11 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 7,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,854	7,854	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,854	
単価						7,854	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価 5,916
土木一般世話役		人	0.161	26,355	4,243	
特殊作業員		人	0.161	23,100	3,719	
普通作業員		人	0.161	22,260	3,583	
耐候性大型土のう袋材	φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	日	0.161	56,580	9,109	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		806	
計					59,160	
単価					5,916	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう積込		単位	袋	数量	10	単価	1,079
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	26,355	2,635		
特殊作業員		人	0.1	23,100	2,310		
運転手（特殊）		人	0.1	23,625	2,362		
軽油		L	8	145	1,160		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	供用日	0.13	17,800	2,314		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					10,790		
単価					1,079	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10		1,443
土木一般世話役		人	0.125	26,355		3,294		
特殊作業員		人	0.125	23,100		2,887		
普通作業員		人	0.125	22,260		2,782		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.125	43,700		5,462		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						14,430		
単価						1,443	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	10	698.5		
土木一般世話役		人	0.075	26,355	1,976	
特殊作業員		人	0.075	23,100	1,732	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	43,700	3,277	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,985	
単価					698.5	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,079
大型土のう積込						10		
土木一般世話役		人	0.1	26,355		2,635		
特殊作業員		人	0.1	23,100		2,310		
運転手（特殊）		人	0.1	23,625		2,362		
軽油		L	8	145		1,160		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	0.13	17,800		2,314		
諸雑費（まるめ）		式	1			9		
計						10,790		
単価						1,079	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,436
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.116	26,355	3,057		
	特殊作業員		人	0.116	23,100	2,679		
	普通作業員		人	0.116	22,260	2,582		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	52,080	6,041		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					14,360		
	単価					1,436	円／袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10		676.9
土木一般世話役		人	0.069	26,355		1,818		
特殊作業員		人	0.069	23,100		1,593		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	48,670		3,358		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,769		
単価						676.9	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.11 2023.11 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(掘削)	m ³	100	2,350		235,000	
計							235,000	
単価							2,350	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.11 2023.11 1.000-00-00-2-0
	人力施工による植生工		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		張芝工 300m ² 以上500m ² 未満 無	m ²	1	2,029.29		2,029	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m ²	1				
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							2,029	
単価							2,029	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,058
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,990	39,900		
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	1,210	19,965		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.408	1,750	714		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					60,580		
単価					6,058	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,806
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,738	37,380			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11,900	59,500			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	1,750	1,176			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					98,060			
単価					9,806	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	856
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	856	85,600		
蓋(別途計上あり)0円単価		枚	100	0	0		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					85,600		
単価					856	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	359
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	359	35,900		
蓋(別途計上あり)0円単価		枚	100	0	0		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					35,900		
単価					359	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 30.0km以下	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,106
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	3	21,315	63,945			
軽油		L	69	145	10,005			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	3.51	4,710	16,532			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	3.51	163	572			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					91,060			
単価					9,106	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t			
					1	単価 170,200
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,973.1	61,973	
諸雑費(まるめ)		式	1		77	
計					170,200	
単価					170,200	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 30.0km以下	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,106
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	3	21,315	63,945			
軽油		L	69	145	10,005			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	3.51	4,710	16,532			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	3.51	163	572			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					91,060			
単価					9,106	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,791.99	47,919			
プレキャストU型側溝	PU1-B240-H240 L=600 ヲケツ付	個	16.5	2,310	38,115			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					86,040			
単価					8,604	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5	26,355	65,887				
特殊作業員		人	2.1	23,100	48,510				
普通作業員		人	5.8	22,260	129,108				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	25,700	310,970				
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,220	218,130				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,395				
計					775,000				
単価					7,750	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	183.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	26,355	5,534		
	普通作業員		人	0.56	22,260	12,465		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		351		
	計					18,350		
	単価					183.5	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	26,355	31,626		
	型わく工		人	1.6	27,405	43,848		
	普通作業員		人	1.2	22,260	26,712		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,114		
	計					108,300		
	単価					10,830	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	19,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,101.51	71,015			
プレキャストU型側溝	PU1-B360-H360 L=600 ヲケツ付	個	16.5	7,640	126,060			
諸雑費(まるめ)		式	1		25			
計					197,100			
単価					19,710	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4,235
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	26,355	15,813			
特殊作業員		人	1.1	23,100	25,410			
普通作業員		人	1.6	22,260	35,616			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	25,700	310,970			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	39,520	35,172			
諸雑費（率+まるめ） 0.7%		式	1		519			
計					423,500			
単価					4,235		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.09	26,355	2,371	
	普通作業員		人	0.31	22,260	6,900	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		185	
	計					9,456	
	単価					94.56	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1		1,495	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,585	8,585	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,495	
単価					1,495	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	29,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	56,812.5	56,812		
	道路標識柱	路側式用 φ76.3×4.2t×L4077 メッキ	基	1	-27,500	-27,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1			8	
	計						29,320	
	単価						29,320	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	32,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	56,812.5	56,812			
道路標識柱	路側式用 φ76.3×4.2t×L3677 メッキ	基	1	-24,800	-24,800			
諸雑費（まるめ）		式	1				8	
計							32,020	
単価							32,020	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	単位	基			1	4,709
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,709.12		4,709	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						4,709	
単価						4,709	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	187	187,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油		L	44	145	6,380	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,755	
計					330,400	
単価					330.4	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m			1,000	1,003
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	単位	数量	単価	金額	摘要
	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	295	295,000	
高視認性区画線 塗料	カクルス	kg	1,050	630	661,500	
	熔融型 鉛 コムフリー対応型 黄					
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	33	440	14,520	
軽油		L	68	145	9,860	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	159	461	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		13,409	
計					1,003,000	
単価					1,003	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,482
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,782.89	5,782			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,300	-4,300			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,482			
単価					1,482	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無						20,020
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基		1	20,020	20,020	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						20,020	
単価						20,020	円/基

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無						2,678
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基		1	2,678	2,678	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						2,678	
単価						2,678	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無					1		596
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	596.5		596		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						596		
単価						596	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	マノール嵩上 上部調整	蓋及び受枠(既設流用)撤去・再設置含む	単位	基	数量	1	単価	23,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	26,355	3,426			
特殊作業員		人	0.25	23,100	5,775			
普通作業員		人	0.25	22,260	5,565			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.25	30,800	7,700			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		734			
計					23,200			
単価					23,200	円/基		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	16,170	16,170			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					16,170			
単価					16,170		円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	13,020	13,020			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,020			
単価					13,020		円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 53.7km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	118,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	98,000	98,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					118,600			
単価					118,600	円／台		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.11 2023.11 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 53m3	単位	式	数量	1	単価 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.011	26,355	289	
計						289	
単価						289	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.11 2023.11 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3未満 22m3	単位	式	数量	1	単価 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.006	26,355	158	
計						158	
単価						158	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 10m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.002	26,355	52	
計						52	
単価						52	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 4440m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.565	26,355	14,890	
計						14,890	
単価						14,890	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 890m3	単位	式	数量	1	単価 3,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.145	26,355	3,821	
計						3,821	
単価						3,821	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価
							548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円/式	

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		1	単価
							55,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					55,300		
単価					55,300	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	56,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	119	145	17,255			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	10,900	15,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					56,580			
単価					56,580	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	94	145	13,630			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	10,900	14,824			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					52,080			
単価					52,080		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625			
軽油		L	78	145	11,310			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					48,670			
単価					48,670	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t					1		13,220
運転手（特殊）		人	0.16	23,625		3,780		
軽油		L	18	145		2,610		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830		6,830		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						13,220		
単価						13,220	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	39,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625		
軽油		L	37	145	5,365		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,580	10,528		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					39,520		
単価					39,520	円／日	