令和５年９月 14 日契約

神戸地方検察庁尼崎支部仮庁舎整備工事

【工事設計書（公表資料）】

営繕部

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 5 年 8 月 作成

近畿地方整備局 営繕部

工 事 名 神戸地方検察庁尼崎支部仮庁舎整備工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥		4	1	7	5	6	0	0	0	0
工事価格積算額	¥		3	7	9	6	0	0	0	0	0

名　　称	単位	金　　額	備　　考
［直接工事費］			
仮庁舎	1式	152,796,319	
自転車置場	1式	888,703	
門	1式	1,269,383	
囲障	1式	4,445,087	
屋外排水設備	1式	3,887,800	
舗装	1式	8,441,546	
雑工作物	1式	1,268,021	
樹木	1式	348,190	
芝張り	1式	253,565	
電気設備工事	1式	46,402,715	
機械設備工事	1式	47,363,650	
計		267,364,979	
［共通費］			
共通仮設費	1式	18,867,987	
現場管理費	1式	54,396,880	
一般管理費等	1式	38,970,154	
計		112,235,021	
合計		379,600,000	
消費税等相当額	1式	37,960,000	10%
総合計		417,560,000	

直接工事費　科目別内訳

仮庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	3,965,600	
土工	1	式	578,940	
地業	1	式	1,857,003	
鉄筋	1	式	1,606,347	
コンクリート	1	式	2,578,772	
型枠	1	式	1,768,150	
本体工事	1	式	87,557,000	
防水	1	式	182,000	
木工	1	式	6,794,704	
金属	1	式	14,368,293	
左官	1	式	223,490	
塗装	1	式	2,380,574	
内外装	1	式	21,569,982	
ユニット及びその他	1	式	7,365,464	
計			152,796,319	

直接工事費　科目別内訳

自転車置場

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
自転車置場	1	式	888,703	
計			888,703	

直接工事費　科目別内訳

門

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
門	1	式	1,269,383	
計			1,269,383	

直接工事費　科目別内訳

囲障

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
囲障	1	式	4,445,087	
計			4,445,087	

直接工事費　科目別内訳

屋外排水設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外排水設備	1	式	3,887,800	
計			3,887,800	

直接工事費　科目別内訳

舗装

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
舗装	1	式	6,148,009	
北/西側歩道切り下げ	1	式	323,251	
南/西側歩道切り下げ	1	式	1,970,286	
計			8,441,546	

直接工事費　科目別内訳

雑工作物

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
雑工作物	1	式	1,268,021	
計			1,268,021	

直接工事費　科目別内訳

樹木

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
樹木	1	式	348,190	
計			348,190	

直接工事費　科目別内訳

芝張り

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
芝張り	1	式	253,565	
計			253,565	

直接工事費　科目別内訳

電気設備工事				
名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮庁舎	1	式	31,154,622	
屋外	1	式	15,248,093	
計			46,402,715	

直接工事費　科目別内訳

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮庁舎	1	式	46,043,950	
屋外	1	式	1,319,700	
計			47,363,650	

直接工事費　中科目別内訳

仮庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,965,600	
計				3,965,600	
土工		1	式	578,940	
計				578,940	
地業	地業	1	式	1,857,003	
計				1,857,003	
鉄筋	躯体	1	式	1,606,347	
計				1,606,347	
コンクリート	躯体	1	式	2,578,772	
計				2,578,772	
型枠	躯体	1	式	1,768,150	
計				1,768,150	
本体工事		1	式	87,557,000	
計				87,557,000	
防水		1	式	182,000	

直接工事費　中科目別内訳

仮庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				182,000	
木工	内部	1	式	6,794,704	
計				6,794,704	
金属	外部	1	式	331,320	
金属	内部	1	式	14,036,973	
計				14,368,293	
左官	外部	1	式	51,772	
左官	内部	1	式	171,718	
計				223,490	
塗装		1	式	2,380,574	
計				2,380,574	
内外装	外部	1	式	76,254	
内外装	内部	1	式	21,493,728	
計				21,569,982	
ユニット及びその他	外部	1	式	271,964	

直接工事費　中科目別内訳

仮庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ユニット及びその他	内部	1	式	7,093,500	
計				7,365,464	

直接工事費　中科目別内訳

自転車置場

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
自転車置場		1	式	888,703	
計				888,703	

直接工事費　中科目別内訳

門

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
門		1	式	1,269,383	
計				1,269,383	

直接工事費　中科目別内訳

囲障

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
囲障		1	式	4,445,087	
計				4,445,087	

直接工事費　中科目別内訳

屋外排水設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外排水設備		1	式	3,887,800	
計				3,887,800	

直接工事費　中科目別内訳

舗装

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
舗装		1	式	6,148,009	
計				6,148,009	
北/西側歩道切り下げ		1	式	323,251	
計				323,251	
南/西側歩道切り下げ		1	式	1,970,286	
計				1,970,286	

直接工事費　中科目別内訳

雑工作物

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
雑工作物		1	式	1,268,021	
計				1,268,021	

直接工事費　中科目別内訳

樹木

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
樹木		1	式	348,190	
計				348,190	

直接工事費　中科目別内訳

芝張り					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
芝張り		1	式	253,565	
計				253,565	

直接工事費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮庁舎	電灯設備　電灯幹線	1	式	345,800	
仮庁舎	電灯設備　電灯分岐	1	式	13,293,810	
仮庁舎	電灯設備　単相動力設備	1	式	690,170	
仮庁舎	電灯設備　コンセント分岐	1	式	6,143,690	
仮庁舎	動力設備　動力幹線	1	式	301,804	
仮庁舎	動力設備　動力分岐	1	式	3,948,730	
仮庁舎	構内情報通信網設備	1	式	187,170	
仮庁舎	構内交換設備	1	式	2,545,206	
仮庁舎	誘導支援設備　インターホン	1	式	524,450	
仮庁舎	誘導支援設備　トイレ等呼出	1	式	132,600	
仮庁舎	テレビ共同受信設備	1	式	723,812	
仮庁舎	監視カメラ設備	1	式	334,860	
仮庁舎	火災報知設備　自動火災報知	1	式	1,982,520	
計				31,154,622	
屋外	受変電設備	1	式	10,239,511	

直接工事費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	構内配電線路　電灯設備　電灯幹線	1	式	1,641,423	
屋外	構内配電線路　動力設備　動力幹線	1	式	443,846	
屋外	構内配電線路　動力設備　動力分岐	1	式	33,600	
屋外	構内配電線路　電力引込み	1	式	2,135,081	
屋外	構内配電線路　外灯	1	式	636,716	
屋外	構内通信線路	1	式	117,916	
計				15,248,093	

直接工事費　中科目別内訳

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮庁舎	空気調和設備　機器設備	1	式	20,370,760	
仮庁舎	空気調和設備　配管設備	1	式	7,327,100	
仮庁舎	換気設備　機器設備	1	式	2,493,900	
仮庁舎	換気設備　ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	6,870,940	
仮庁舎	衛生器具設備	1	式	3,417,100	
仮庁舎	給水設備	1	式	973,970	
仮庁舎	排水設備	1	式	2,637,570	
仮庁舎	給湯設備	1	式	364,410	
仮庁舎	消火設備　屋内消火栓設備	1	式	1,588,200	
計				46,043,950	
屋外	給水設備	1	式	592,880	
屋外	排水設備	1	式	726,820	
計				1,319,700	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		325,600	
直接仮設		1	式		3,640,000	
計					3,965,600	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎		土工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り		1	式		122,000	
床付け		1	式		42,120	
埋戻し		1	式		138,160	
盛土		1	式		176,960	
発生土運搬		1	式		27,900	
土工機械運搬		1	式		71,800	
計					578,940	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	地業			地業		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	5.3	m3	6,760	35,828	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc18N/mm2　S15 材工共	8.4	m3	38,400	322,560	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	778	m²	250	194,500	
地盤改良	配合量:300kg/m3 六価ｸﾛﾑ試験費別途 (図42)	96.9	m3	13,300	1,288,770	
発生土運搬		1	式		15,345	
計					1,857,003	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	鉄筋			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295A D10	1.6	t	108,000	172,800	
異形鉄筋	SD295A D13	7.2	t	106,000	763,200	
異形鉄筋	SD295A D16	1.5	t	104,000	156,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲10,650	
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	9.9	t	48,300	478,170	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	9.9	t	4,730	46,827	
計					1,606,347	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2　S18	34	m3	25,100	853,400	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc24N/mm2　S18	51.3	m3	25,700	1,318,410	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		74,730	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		260,652	
構造体強度補正		1	式		71,580	
計					2,578,772	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	型枠			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	431	m²	3,740	1,611,940	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	8	m²	3,930	31,440	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	439	m²	270	118,530	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	8	m²	780	6,240	
計					1,768,150	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	本体工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	※樋は第一会所の繋ぎ込みまで （第一会所はﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事外）					
	※以下はﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事外とする 土工事、地盤改良、一般地業、防湿ｼｰﾄ敷き、基礎・土間（出入口階段・ｽﾛｰﾌﾟ含む）仕上表に記載されている仕上、間仕切（ﾎﾞｰﾄﾞ共）、階段・ｽﾛｰﾌﾟの手摺、ｻｲﾝを含むﾕﾆｯﾄ工事 塗り面がﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事外である場合の塗装					
【建築工事】						
本体工事	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事 建具工事一式共	1	式		78,800,000	
屋根工事	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事	1	式		7,810,000	
【諸経費】						
諸経費	設計、仮設建物許申請、計画通知申請業務及び完了手続きを含む。（手数料は別途）	1	式		947,000	
計					87,557,000	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	防水					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工事	1	式		182,000	
計					182,000	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	木工			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ﾗﾜﾝ合板	厚4.0	1,183	㎡	1,770	2,093,910	
ﾓｯﾌﾟ掛けﾌｯｸ補強 ﾗﾜﾝ合板	厚12.0	0.1	㎡	3,460	346	
便所内手摺補強 ﾗﾜﾝ合板	厚12.0	5.1	㎡	3,460	17,646	
鏡下 耐水合板	厚12.0	3.7	㎡	3,460	12,802	
その他木工	ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ工事	1	式		4,670,000	
計					6,794,704	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段 自立手摺	H1300(FL+1050) ｽﾁｰﾙ製 平部 手摺φ42.7×2.3 支柱φ27.2×2.3@550	8.5	m	19,600	166,600	
	横桟φ21.7×1.9 st-FB 150×30×厚10 (図24)					
階段 自立手摺	H850 ｽﾁｰﾙ製 斜部 手摺φ42.7×2.3 支柱φ27.2×2.3@300	2.4	m	20,800	49,920	
	横桟φ21.7×1.9 (図24)					
ｽﾛｰﾌﾟ 自立手摺	H1100 ｽﾁｰﾙ製 ｽﾛｰﾌﾟ 手摺φ42.7×2.3 支柱φ27.2×2.3@600	7	m	16,400	114,800	
	横桟φ21.7×1.9 (図21)					
計					331,320	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎		金属		内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
踏面 溶接金網敷	径3.2 100×100	29.4	㎡	620	18,228	
事務室2-10壁 亜鉛鉄板	厚0.6 (図33　D303)	15.1	㎡	22,000	332,200	
天井ﾊﾞﾈﾙ	ｶﾗｰ鋼板 厚1.6 (図5)	163	㎡	26,000	4,238,000	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	1,062	m	1,070	1,136,340	
垂れ壁見切り	st-1.6	6	m	7,200	43,200	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1,088	㎡	2,090	2,273,920	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	491	㎡	1,810	888,710	
ﾌﾞﾚｰｽ廻り 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし@300 ﾀﾞﾌﾞﾙ	141	㎡	4,170	587,970	
ﾌﾞﾚｰｽ廻り 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし@450 ﾀﾞﾌﾞﾙ	214	㎡	3,620	774,680	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり@450	22.9	㎡	1,750	40,075	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W600×H2000 65形 扉等三方補強	3	か所	7,950	23,850	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W650×H2600 65形 扉等三方補強	3	か所	9,350	28,050	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W700×H2000 65形 扉等三方補強	2	か所	8,060	16,120	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W800×H2000 65形 扉等三方補強	2	か所	8,170	16,340	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W900×H2000 65形 扉等三方補強	38	か所	8,290	315,020	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎		金属		内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1050×H2250 65形 扉等三方補強	1	か所	9,010	9,010	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1200×H2000 65形 扉等三方補強	17	か所	8,620	146,540	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1300×H2000 65形 扉等三方補強	5	か所	8,730	43,650	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1425×H2000 65形 扉等三方補強	2	か所	8,870	17,740	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1500×H2000 65形 扉等三方補強	2	か所	8,960	17,920	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1600×H2000 65形 扉等三方補強	8	か所	9,070	72,560	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W3450×H2600 65形 扉等三方補強	1	か所	12,500	12,500	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W600×H1375 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	3	か所	7,110	21,330	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W768×H1490 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	4	か所	7,650	30,600	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1200×H1000 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	5	か所	7,530	37,650	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1590×H475 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	4	か所	7,280	29,120	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1600×H1150 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	1	か所	8,580	8,580	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1640×H1835 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	1	か所	9,950	9,950	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1670×H400 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	5	か所	7,290	36,450	
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1670×H500 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	2	か所	7,480	14,960	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1670×H1500 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強	39	か所	9,370	365,430	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	886	㎡	1,700	1,506,200	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	445	㎡	1,610	716,450	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内)H940	3.6	m	3,790	13,644	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内)H550	2.4	m	2,220	5,328	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内)H600	3.9	m	2,420	9,438	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 350×350程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等 切込み共	12	か所	1,410	16,920	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形 400×400程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等 切込み共	1	か所	1,480	1,480	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	86	か所	1,870	160,820	
計					14,036,973	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	12.2	㎡	610	7,442	
踊り場 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	10.6	㎡	610	6,466	
階段立上り天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅150	17.9	m	500	8,950	
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	6.1	㎡	4,740	28,914	
計					51,772	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	左官			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	2	㎡	610	1,220	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	146	㎡	610	89,060	
踏面 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t40 ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	29.4	㎡	2,770	81,438	
計					171,718	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	塗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	7	㎡	1,270	8,890	
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面　工程B種 錆止現場1回共	6	m	540	3,240	
鉄鋼面 ＥＰ－Ｇ塗り	工程B種 錆止工程A種 現場2回目 水系さび止め(屋内) 1回目別途	17.4	㎡	1,060	18,444	
その他塗装	ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ工事 (塗り面がﾌﾞﾚﾊﾌﾞ工事の箇所に限る)	1	式		2,350,000	
計					2,380,574	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	内外装			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法	12.2	㎡	2,590	31,598	
踊り場 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法	10.6	㎡	2,590	27,454	
階段 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	6.1	㎡	2,820	17,202	
計					76,254	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ	厚3.0 単層品	15.5	㎡	10,400	161,200	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	718	㎡	2,420	1,737,560	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法	58.8	㎡	2,590	152,292	
踏面 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 多湿部 FS ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ｴﾎﾟｷｼ接着	29.4	㎡	2,820	82,908	
立上り ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	H60 厚2.0 一般部 FS ﾏｰﾌﾞﾙ柄	35.5	m	170	6,035	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	384	㎡	2,580	990,720	
床 塗床	薄膜型塗床材 平滑仕上	146	㎡	1,990	290,540	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	1,006	m	310	311,860	
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 不燃 ﾗﾝｸAA	641	㎡	2,310	1,480,710	
壁 ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板	厚3 不燃	107	㎡	12,000	1,284,000	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けV目地 －　－	1,730	㎡	980	1,695,400	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	803	㎡	2,040	1,638,120	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	11.2	㎡	2,520	28,224	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けV目地 －　－	23.7	㎡	980	23,226	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けV目地 下張GB-R 厚12.5共	607	㎡	2,040	1,238,280	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　突付け	4.6	㎡	1,080	4,968	
垂れ壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚12.5　不燃　継目処理	10.7	㎡	420	4,494	
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	719	㎡	1,360	977,840	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	17.1	㎡	1,990	34,029	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚10 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	46	㎡	2,510	115,460	
壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	厚さ6 不燃 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｶﾗｰｼﾞｮｲﾅｰ工法	132	㎡	8,400	1,108,800	
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 廻縁処理	ｱﾙﾐ製	69.2	m	5,040	348,768	
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 継目処理	ｱﾙﾐ製	140	m	5,040	705,600	
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 出隅処理	ｱﾙﾐ製	9.4	m	5,280	49,632	
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 入隅処理	ｱﾙﾐ製	74.9	m	5,280	395,472	
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 足元(巾木)処理	ｱﾙﾐ製	64.6	m	5,040	325,584	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	445	㎡	2,780	1,237,100	
耐火間仕切	LGS65型 片面GB-F 厚さ12.5+12.5	108	㎡	6,860	740,880	
ﾌﾞﾚｰｽ廻り 耐火間仕切	LGS65型 ﾀﾞﾌﾞﾙ 片面GB-F 厚さ12.5+12.5	113	㎡	9,360	1,057,680	
ﾌﾞﾚｰｽ廻り 耐火間仕切	LGS65型 ﾀﾞﾌﾞﾙ 片面GB-F 厚さ12.5+12.5 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ厚さ50 32kg/m3共	18.4	㎡	10,300	189,520	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理(壁紙部分)	突付けV目地	30.8	㎡	420	12,936	
耐火間仕切 四周処理		329	m	550	180,950	
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅処理		145	m	600	87,000	
外周 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚さ50 32kg/m3	675	㎡	1,470	992,250	
間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	厚さ50 32kg/m3	547	㎡	1,470	804,090	
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込	厚さ50 32kg/m3	680	㎡	1,470	999,600	
計					21,493,728	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	ユニット及びその他			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製 幅35 滑り止め材 ﾀｲﾔ型 接着工法 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ無し	17.1	m	1,840	31,464	
郵便受け	W280×H360×D360 ｽﾃﾝﾚｽ製 前入前出型 ﾗｯﾁﾛｯｸ錠	1	か所	33,000	33,000	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300	2	㎡	12,900	25,800	
S4 室名表示	粘着塩ﾋﾞｼｰﾄ切り文字 文字H50程度(扉貼付) (図37)	2	か所	4,500	9,000	
S8 庁名板(大)	ｱｸﾘﾙ板t5.0白色つや消し W1800×H600 (図38)	1	か所	162,000	162,000	
旗竿受金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 壁 付 彫込み用	1	組	10,700	10,700	
計					271,964	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1･2階男子便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延W3836×H1900 扉2か所 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板 巾木H60 SUS (図25)	2	か所	225,000	450,000	
1･2階女子便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	延W4186×H1900 扉2か所 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板 巾木H60 SUS (図25)	2	か所	225,000	450,000	
1･2階男女便所 鏡	W360×H1100 厚5.0 ｽﾃﾝﾚｽ製枠共	8	か所	15,900	127,200	
多機能便所 鏡	W500×H1000 厚5.0 ｽﾃﾝﾚｽ製枠共	1	か所	18,300	18,300	
便所手すり	小便器手すり W600×D600×H260+150 樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ	2	か所	55,700	111,400	
便所手すり	固定手すり L型　700+700 樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ	4	か所	40,300	161,200	
多機能便所 便所手すり	固定手すり L型 800+800 樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ	1	か所	44,000	44,000	
便所手すり	洗面器手すり	6	か所	33,300	199,800	
便所手すり	可動手すり W700 樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ	1	か所	137,000	137,000	
SK ﾀｵﾙ掛け	ｽﾃﾝﾚｽ製 W464	2	か所	6,150	12,300	
SK ﾓｯﾌﾟ掛けﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製	8	か所	8,450	67,600	
多機能便所 ﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製	2	か所	8,450	16,900	
多機能便所 背もたれ	310×230×50	1	か所	45,000	45,000	
多機能便所 ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ	壁･床取付ﾀｲﾌﾟ W700~800×D450~600	1	か所	161,000	161,000	
床点検口	屋内用　一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵有　600角	3	か所	22,700	68,100	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	75	か所	9,270	695,250	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角 鍵付き	8	か所	13,100	104,800	
2階居室2-7 ﾐﾆｷｯﾁﾝ	L900 IHﾋｰﾀｰ、冷蔵庫無ﾀｲﾌﾟ	1	か所	197,000	197,000	
1･2階湯沸室 ﾐﾆｷｯﾁﾝ	L1500 IHﾋｰﾀｰ、冷蔵庫無ﾀｲﾌﾟ	2	か所	232,000	464,000	
面台天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	W150×t20	14	m	16,200	226,800	
面台天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	W200×t20	5.4	m	16,600	89,640	
1階玄関ﾎｰﾙ 屋内掲示板	W900×H1800 既製品 枠 ｱﾙﾐ製、表面 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り (図7)	1	か所	30,000	30,000	
SD9 ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	W4400×H2600 ｸﾛｽｽﾗｯﾄ ｽﾗｯﾄ幅80 縦形 手動 2本操作	1	か所	139,000	139,000	
AW1 ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	W1720×H1650 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 横形 手動 ｷﾞﾔ式	37	か所	19,800	732,600	
SD8 ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	W2170×H2600 ｸﾛｽｽﾗｯﾄ ｽﾗｯﾄ幅80 縦形 手動 2本操作	1	か所	43,400	43,400	
AW5 ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	W1250×H1150 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 横形 手動 ｷﾞﾔ式	3	か所	15,100	45,300	
AW4 ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ	W1586×H1640 ｱﾙﾐ製 ｽﾗｯﾄ幅25 横形 手動 ｷﾞﾔ式	2	か所	18,500	37,000	
事務室2-10 ｶｳﾝﾀｰ	L1690×D850×t40 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ (図33 D303)	1	か所	157,000	157,000	
事務室1-2 ｶｳﾝﾀｰ	L1300×D300×t30 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t30 小口共 下地ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ	1	か所	51,500	51,500	
	受金物 SUS-5 L250 ﾎﾞｰﾄﾞ裏にて固定 (図34 D601)					

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廊下1-1 ｶｳﾝﾀｰ	L1300×D200×t30　端部100 加工 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t30 小口共 下地ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ	1	か所	51,500	51,500	
	受金物 SUS-5 L150 ﾎﾞｰﾄﾞ裏にて固定 (図34 D601)					
事務室1-4 ｶｳﾝﾀｰ（ 上段	L1300×D200×t30 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t30 小口共 下地ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ	1	か所	51,500	51,500	
	受金物 SUS-5 L150 ﾎﾞｰﾄﾞ裏にて固定 (図34 D602)					
事務室1-4 ｶｳﾝﾀｰ（ 下段	L1300×D400×t30 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t30 小口共 下地ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ	1	か所	51,500	51,500	
	受金物 SUS-5 L300 ﾎﾞｰﾄﾞ裏にて固定 (図34 D602)					
事務室1-6 ｶｳﾝﾀｰ	L1300×D500×t30 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板t30 小口共 下地ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑ	1	か所	51,500	51,500	
	受金物 SUS-5 L500 ﾎﾞｰﾄﾞ裏にて固定 (図34 D603)					
事務室2-10 固定椅子	W415×D420×H435程度 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌﾞﾛｰ成形品 脚 ｱﾙﾐ合金鋳物	1	か所	33,600	33,600	
	接着系施工ｱﾝｶｰ止め (図33 D304)					
居室2-4~6 固定椅子(4連)	4脚/組 W420×D400×H435程度/1脚 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌﾞﾛｰ成形品 脚 ｱﾙﾐ合金鋳物	4	組	96,600	386,400	
	接着系施工ｱﾝｶｰ止め (図32 D105)					
居室2-4･6 固定椅子(5連)	5脚/組 W420×D400×H435程度/1脚 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌﾞﾛｰ成形品 脚 ｱﾙﾐ合金鋳物	2	組	122,000	244,000	
	接着系施工ｱﾝｶｰ止め (図32 D105)					
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300	3.5	㎡	12,900	45,150	

直接工事費　細目別内訳

仮庁舎	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
消火器ﾎﾞｯｸｽ	W300×H900 壁面全受け込み扉ﾀｲﾌﾟ	6	か所	30,800	184,800	
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製 幅35 滑り止め材 ﾀｲﾔ型 接着工法 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ無し	78	m	1,220	95,160	
階段壁付手摺 ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	34φ　L型ｴﾝﾄﾞ 取付金物共	31.2	m	10,500	327,600	
S1 室名札	平付（縦差し式） W300×H80 (図37)	27	か所	4,500	121,500	
S2 室名札	持出 W300×H80 (図37)	1	か所	13,500	13,500	
S3 ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ	W150×H150 (図37)	5	か所	4,500	22,500	
S3a 室名札	平付（ｽﾗｲﾄﾞ式表示付） W150×H150 (図37)	1	か所	18,000	18,000	
S4 室名表示	粘着塩ﾋﾞｼｰﾄ切り文字 文字H50程度(扉貼付) (図37)	25	か所	2,700	67,500	
S5 多機能便所 ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ	ｱｸﾘﾙ板t5.0白色つや消し W500×H150 横型 (図37)	1	か所	9,000	9,000	
S5 触知板	ｱｸﾘﾙ樹脂板t3.0+5.0(四方面取加工) W300×H300 (図37)	1	か所	54,000	54,000	
S6 案内板	ｱｸﾘﾙ板t5.0白色つや消し W405×H600 (図37)	1	か所	27,000	27,000	
S7 ﾌﾛｱ案内板	ｱｸﾘﾙ板t5.0白色つや消し W600×H400 (図37)	5	か所	27,000	135,000	
鍵箱	30組用	2	個	9,850	19,700	
計					7,093,500	

直接工事費　細目別内訳

自転車置場	自転車置場					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自転車置場上屋	W9968×D2000×H2383 柱・梁:高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼管 t4.2×φ101.6@2400	1	か所	623,000	623,000	
	屋根ﾊﾟﾈﾙ:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 軒樋・側板共					
	基礎別途 (図35 D404)					
自転車置場上屋用 基礎	W1100×D1100×H600 (図35 D404)	5	か所	47,100	235,500	
根切り		1	式		10,908	
埋戻し		1	式		14,490	
発生土運搬		1	式		4,805	
計					888,703	

直接工事費　細目別内訳

門		門				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
伸縮門扉	W6005×H1450 基礎別途 (図35 D405)	2	か所	592,000	1,184,000	
伸縮門扉用基礎	W6355×D400×H150･350 (図35 D405)	2	か所	41,300	82,600	
根切り		1	式		972	
埋戻し		1	式		1,656	
発生土運搬		1	式		155	
計					1,269,383	

直接工事費　細目別内訳

囲障		囲障				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H1500 基礎別途 (図35 D403)	91.3	m	6,600	602,580	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎	W180×D180×H450 PC製 (図35 D403)	50	か所	2,940	147,000	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ両開扉	W2000×H1500 南京錠付 基礎別途 (図35 D403)	2	か所	86,800	173,600	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ両開扉用基礎	W300×D300×H600 現場打ち (図35 D403)	4	か所	6,000	24,000	
目隠しﾌｪﾝｽ	H2500 基礎別途 (図35 D408)	22.1	m	52,300	1,155,830	
目隠しﾌｪﾝｽ用基礎	W600×D600×H800 PC製 (図35 D408)	11	か所	32,000	352,000	
目隠しﾌｪﾝｽ両開扉	W2320×H2270 基礎別途 (図35 D408)	1	か所	292,000	292,000	
目隠しﾌｪﾝｽ両開扉用基礎	W650×D650×H1000 現場打ち (図35 D408)	2	か所	34,400	68,800	
防音ﾌｪﾝｽ	H2500 基礎別途 (図35 D407)	10	m	106,000	1,060,000	
防音ﾌｪﾝｽ用基礎	W600×D600×H800 PC製 (図35 D407)	6	か所	32,000	192,000	
護送車駐車場前ｶｰﾃﾝ防炎ｼｰﾄ	W5000×H3000 2類 ﾚｰﾙ･ﾗｲﾅｰ共 支柱別途 (図34 D406)	1	か所	18,800	18,800	
護送車駐車場前ｶｰﾃﾝ用支柱	W5000 ﾚｰﾙ下有効H3000 主柱 □-100×50×3.2×2本/か所 ﾚｰﾙ受け L-45×45×5	1	か所	47,500	47,500	
	錆止塗装 防炎ｼｰﾄ、ﾚｰﾙ、ﾗｲﾅｰ、基礎別途 (図34 D406)					
護送車駐車場前ｶｰﾃﾝ用支柱用基礎	W550×D550×H850 (図34 D406)	2	か所	23,600	47,200	
護送車駐車場前ｶｰﾃﾝ用支柱SOP塗り	鉄部　工程B種 塗料1種 錆止別途	2.8	㎡	850	2,380	

直接工事費　細目別内訳

囲障		囲障				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り		1	式		77,220	
埋戻し		1	式		134,757	
発生土運搬		1	式		9,920	
土工機械運搬		1	式		39,500	
計					4,445,087	

直接工事費　細目別内訳

屋外排水設備		屋外排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(RF-VP)	φ150 砂基礎共	69.7	m	8,300	578,510	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(RF-VP)	φ250 砂基礎共	2.4	m	15,100	36,240	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(RF-VP)	φ150 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共	77.5	m	22,900	1,774,750	
集水桝	桝350角×平均H462 現場打ち 蓋別途	6	か所	15,200	91,200	
集水桝	桝350角×平均H513 現場打ち 蓋別途	3	か所	16,500	49,500	
集水桝	桝350角×H670 現場打ち 蓋別途	1	か所	20,400	20,400	
集水桝	桝450角×平均H657 現場打ち 蓋別途 (図34 D502)	3	か所	40,600	121,800	
集水桝	桝450角×平均H760 現場打ち 蓋別途 (図34 D502)	2	か所	44,000	88,000	
集水桝	桝450角×H840 現場打ち 蓋別途 (図34 D502)	1	か所	46,500	46,500	
集水桝	桝450角×H590 現場打ち 蓋別途 (図34 D505)	1	か所	40,200	40,200	
集水桝	桝450角×平均H655 現場打ち 蓋別途 (図34 D505)	2	か所	42,800	85,600	
集水桝	桝600角×H990 現場打ち 蓋別途 (図34 D501)	1	か所	52,400	52,400	
集水桝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝径350角 鋳鉄製 歩行用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共	1	か所	26,700	26,700	
集水桝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝径350角 鋳鉄製 T-14 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共	9	か所	31,200	280,800	
集水桝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝径450角 鋳鉄製 歩行用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共	6	か所	32,600	195,600	

直接工事費　細目別内訳

屋外排水設備		屋外排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	桝径600角 鋳鉄製 歩行用 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共	1	か所	55,900	55,900	
集水桝用 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	桝径450角	3	か所	680	2,040	
A-5～7集水桝用 ごみ除去用かご	桝径450角 ｽﾃﾝﾚｽ製	3	か所	20,900	62,700	
既設桝接続	RF-VPφ250 配管周囲ﾓﾙﾀﾙ埋め	1	か所	7,920	7,920	
根切り		1	式		99,792	
埋戻し		1	式		111,573	
発生土運搬		1	式		59,675	
計					3,887,800	

直接工事費　細目別内訳

舗装		舗装				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		306,730	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	C-15-15　500㎡未満 路盤材共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	77.4	㎡	7,780	602,172	
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t330 車道部 再生開粒度ｱｽｺﾝt30 +路盤t200+ﾌｨﾙﾀｰ層t100+不織布	530	㎡	4,540	2,406,200	
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t230 歩道部 再生開粒度ｱｽｺﾝt30 +路盤t100+ﾌｨﾙﾀｰ層t100+不織布	101	㎡	4,900	494,900	
砕石敷き	t150	119	㎡	1,080	128,520	
視覚障碍者 誘導用床材	t190 床材t60+敷砂t30+路盤t100	2.2	㎡	14,100	31,020	
縁石	9-11-9　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	9.8	m	5,800	56,840	
縁石	9-11-12　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	165	m	6,930	1,143,450	
車止めﾌﾞﾛｯｸ	600×150×200 2か所/組	8	組	9,120	72,960	
路面表示用塗料	３種１号 溶融 粉体状 白 80mm 1.0mm 材工共	24	m	230	5,520	
路面表示用塗料	３種１号 溶融 粉体状 白 100mm 1.0mm 材工共	6.7	m	250	1,675	
路面表示用塗料	３種１号 溶融 粉体状 白 150mm 1.0mm 材工共	48.4	m	280	13,552	
路面標示	車椅子ﾏｰｸ W150換算値4.80m 3種1号 溶融 粉体状 白 150mm 1.0mm 材工共	1	か所	1,340	1,340	
路面標示	護送車乗降ｽﾍﾟｰｽ W9900×D5100 3種1号 溶融 粉体状 白 150mm 1.0mm 材工共	1	か所	13,200	13,200	
路面標示	ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ W5100×D1200 3種1号 溶融 粉体状 白 150mm 1.0mm 材工共	1	か所	2,750	2,750	

直接工事費　細目別内訳

舗装		舗装				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり		1	式		99,400	
発生土運搬		1	式		440,200	
舗装機械運搬		1	式		327,580	
計					6,148,009	

直接工事費　細目別内訳

舗装		北/西側歩道切り下げ				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(撤去)						
切り下げ傾斜部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装撤去	t300 ﾌﾞﾛｯｸt80+敷砂t20+路盤t200 (図35 D404)	11	m²	1,350	14,850	
歩道部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装撤去	t280 ﾌﾞﾛｯｸt60+敷砂t20+路盤t200 (図35 D404)	6.7	m²	1,080	7,236	
歩道部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装表層撤去	t90 ﾌﾞﾛｯｸt60+敷砂t30 路盤残置 (図35 D404)	2.4	m²	630	1,512	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去	150×150×600 ﾌﾞﾛｯｸt150+ﾓﾙﾀﾙt10+捨ｺﾝt50 砕石残置 (図35 D404)	5.9	m	450	2,655	
乱横断防止柵 撤去	L1640×H800 ｽﾃﾝﾚｽ製 支柱 白御影石調仕上 基礎･ﾁｪｰﾝ共 (図34 D504､図35 D404)	1	か所	1,440	1,440	
(新設)						
切り下げ傾斜部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装	t300 ﾌﾞﾛｯｸt80+敷砂t20+路盤t200 (図35)	16	m²	9,270	148,320	
歩道部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装	t290 ﾌﾞﾛｯｸt60+敷砂t30+路盤t200 (図35)	2	m²	8,910	17,820	
歩道部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装表層	t90 ﾌﾞﾛｯｸt60+敷砂t30 (図35)	2.4	m²	5,760	13,824	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 直線 基礎共 (図35)	2.6	m	6,820	17,732	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 曲部 基礎共 (図35)	1.5	m	7,360	11,040	
すきとり		1	式		175	
(発生材)						
発生材運搬	積込共	1	式		64,822	

直接工事費　細目別内訳

舗装	北/西側歩道切り下げ					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生土運搬		1	式		775	
発生材処分		1	式		21,050	
計					323,251	

直接工事費　細目別内訳

舗装	南/西側歩道切り下げ					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(撤去)						
切り下げ傾斜部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装撤去	t300 ﾌﾞﾛｯｸt80+敷砂t20+路盤t200 (図35 D402)	16.1	m²	1,350	21,735	
歩道部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装表層撤去	t90 ﾌﾞﾛｯｸt60+敷砂t30 路盤残置 (図35 D402)	4.6	m²	630	2,898	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去	150×150×600 ﾌﾞﾛｯｸt150+ﾓﾙﾀﾙt10+捨ｺﾝt50 砕石残置 (図35 D402)	6.4	m	450	2,880	
(新設)						
歩道部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装	t290 ﾌﾞﾛｯｸt60+敷砂t30+路盤t200 (図35)	15.7	m²	8,910	139,887	
歩道部 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装表層	t90 ﾌﾞﾛｯｸt60+敷砂t30 (図35)	4.6	m²	5,760	26,496	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600 直線 基礎共 (図35)	8.3	m	6,820	56,606	
乱横断防止柵	L1640×H800 ｽﾃﾝﾚｽ製 t2.0 HL 支柱 白御影石調仕上	3	か所	490,000	1,470,000	
	基礎別途 尼崎市指定既製品 (図34 D504、図35 D402)					
乱横断防止柵用 ﾁｪｰﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ6 尼崎市指定既製品 (図34 D504、図35 D402)	3	か所	23,300	69,900	
乱横断防止柵用 基礎	W450×D450×H500 (図34 D504、図35 D402)	6	か所	14,500	87,000	
根切り		1	式		4,752	
埋戻し		1	式		7,866	
(発生材)						

直接工事費　細目別内訳

舗装		南/西側歩道切り下げ				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		59,936	
発生土運搬		1	式		930	
発生材処分		1	式		19,400	
計					1,970,286	

直接工事費　細目別内訳

雑工作物		雑工作物				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S9 屋外掲示板	W1905×H2000 本体:SUS PL1.2 強化ｶﾞﾗｽt5.0・耐水合板t9.0	1	か所	360,000	360,000	
	基礎別途 (図38)					
S9 屋外掲示板用基礎	W500×D500×H500 (図38)	2	か所	12,000	24,000	
S10 身体障害者専用 駐車ｽﾍﾟｰｽ標識	W540×H1200 標識板:鉄板 柱:40×40 ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 基礎別途 (図38)	1	か所	180,000	180,000	
S10 駐車ｽﾍﾟｰｽ標識用 基礎	W900×D400×H150 (図38)	1	か所	5,070	5,070	
旗竿	H7000 ﾊﾝﾄﾞﾙ式 基礎別途 (図35 D409)	1	か所	315,000	315,000	
旗竿用基礎	W500×D500×H800 (図35 D409)	1	か所	22,100	22,100	
ｷｭｰﾋﾟｸﾙ基礎	W4900×D3600×H300 (図36)	1	か所	341,000	341,000	
根切り		1	式		7,452	
埋戻し		1	式		10,764	
発生土運搬		1	式		2,635	
計					1,268,021	

直接工事費　細目別内訳

樹木		樹木				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾓｯｺｸ	H2.0	9	本	19,800	178,200	
支柱	二脚鳥居（添木付）	9	本	8,650	77,850	
樹名板	W58×H120	9	か所	2,650	23,850	
植栽基盤整備	A種 有効土層 H=50cm 土壌改良材(ﾊﾞｰｸ堆肥)共	7	㎡	1,670	11,690	
植栽機械運搬		1	式		56,600	
計					348,190	

直接工事費　細目別内訳

芝張り		芝張り				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
芝張り	こうらい芝 目地張り －	85.9	㎡	1,630	140,017	
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=20cm 土壌改良材(ﾊﾞｰｸ堆肥)共	78.9	㎡	1,220	96,258	
すきとり		1	式		3,185	
発生土運搬		1	式		14,105	
計					253,565	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	仮庁舎			電灯設備　電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		23,000	
ケーブル		1	式		178,800	
電線管		1	式		144,000	
計					345,800	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	仮庁舎			電灯設備　電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS9　-2 -15　LN	65	個	11,500	747,500	
LED照明器具	LSS9　-4 -23　LN	1	個	14,500	14,500	
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN	4	個	14,800	59,200	
LED照明器具	LSS9　-4 -37　LN	2	個	15,600	31,200	
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN	98	個	17,300	1,695,400	
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	107	個	19,300	2,065,100	
LED照明器具	SP-2	4	個	208,000	832,000	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-1　-	14	個	24,000	336,000	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	3	個	25,100	75,300	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-3　-	18	個	39,900	718,200	
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 -　LN	4	個	58,100	232,400	
非常用 LED照明器具	SP-3	2	個	48,200	96,400	
分電盤	1L-1	1	面	1,710,000	1,710,000	
分電盤	2L-1	1	面	2,050,000	2,050,000	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS 1 -N	8	個	14,700	117,600	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		仮庁舎			電灯設備　電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明制御装置 (ｾﾝｻｰ子器)	DS 1 -N	10	個	9,850	98,500	
配線器具		1	式		183,880	
ケーブル		1	式		763,430	
電線管		1	式		117,800	
ボックス類		1	式		350,400	
施工費		1	式		999,000	
計					13,293,810	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		仮庁舎			電灯設備　単相動力設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		132,680	
ケーブル		1	式		313,270	
電線管		1	式		82,400	
ボックス類		1	式		137,040	
防火区画 貫通処理等		1	式		24,780	
計					690,170	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	仮庁舎				電灯設備　コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電力量計	単相2線　30A	1	個	18,600	18,600	
配線器具		1	式		685,370	
ケーブル		1	式		3,043,740	
電線管		1	式		1,266,080	
樹脂線ぴ		1	式		341,380	
ボックス類		1	式		757,620	
収納ボックス		1	式		7,100	
防火区画 貫通処理等		1	式		23,800	
計					6,143,690	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	仮庁舎				動力設備　動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		48,100	
ケーブル		1	式		92,260	
電線管		1	式		140,640	
ボックス類		1	式		19,940	
塗装工事		1	式		864	
計					301,804	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		仮庁舎			動力設備　動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器箱	1S-1	1	個	484,000	484,000	
開閉器箱	1S-2	1	個	565,000	565,000	
開閉器箱	1S-3	1	個	755,000	755,000	
開閉器箱	1S-4	1	個	326,000	326,000	
警報盤	K-1　2窓	1	面	330,000	330,000	
電動機等接続		1	式		53,280	
電線		1	式		55,160	
ケーブル		1	式		344,400	
電線管		1	式		759,360	
ボックス類		1	式		254,190	
塗装工事		1	式		11,040	
施工費		1	式		11,300	
計					3,948,730	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		仮庁舎			構内情報通信網設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式		14,630	
電線		1	式		12,780	
電線管		1	式		87,800	
ボックス類		1	式		67,200	
防火区画 貫通処理等		1	式		4,760	
計					187,170	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		仮庁舎			構内交換設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
本配線盤	MDF　150Pr	1	面	287,000	287,000	
端子盤	1T-1　80Pr	1	面	198,000	198,000	
端子盤	2T-1　80Pr+露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15AE×2	1	面	225,000	225,000	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式		32,200	
電線		1	式		20,280	
ケーブル		1	式		854,460	
電線管		1	式		574,100	
樹脂線ぴ		1	式		239,980	
ボックス類		1	式		113,418	
塗装工事		1	式		768	
計					2,545,206	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		仮庁舎			誘導支援設備　インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機	3	台	67,800	203,400	
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	増設親機	1	台	61,800	61,800	
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機	5	台	25,000	125,000	
ケーブル		1	式		103,170	
電線管		1	式		19,200	
ボックス類		1	式		11,880	
計					524,450	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	仮庁舎				誘導支援設備　トイレ等呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	1窓用　壁掛形	1	個	78,100	78,100	
呼出表示灯		1	式		5,480	
呼出・復帰ボタン		1	式		17,360	
ケーブル		1	式		14,740	
電線管		1	式		9,000	
ボックス類		1	式		7,920	
計					132,600	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	仮庁舎				テレビ共同受信設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-1 20素子(低域用) 1段目	1	組	75,100	75,100	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 2.0m	1	基	111,000	111,000	
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	1	個	244,000	244,000	
分岐器	一般　屋内 SH-C1	1	個	10,400	10,400	
分配器	一般　屋内 SH-D4	2	個	13,100	26,200	
テレビ端子		1	式		58,100	
ケーブル		1	式		136,160	
電線管		1	式		29,400	
ボックス類		1	式		28,692	
防火区画 貫通処理等		1	式		4,760	
計					723,812	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	仮庁舎			監視カメラ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		45,500	
電線管		1	式		281,440	
ボックス類		1	式		7,920	
計					334,860	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	仮庁舎			火災報知設備　自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受信機	P型1級　15回線 壁掛形	1	面	181,000	181,000	
副受信機	15回線	1	面	25,200	25,200	
光電式煙感知器	2種 蓄積型　露出	29	個	12,100	350,900	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	74	個	5,000	370,000	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	3	個	4,620	13,860	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	3	個	4,900	14,700	
総合盤	1級 露出 感知器組込無	4	個	28,000	112,000	
ケーブル		1	式		403,960	
電線管		1	式		137,890	
ボックス類		1	式		11,250	
防火区画 貫通処理等		1	式		4,760	
施工費		1	式		262,900	
立会検査費		1	式		94,100	
計					1,982,520	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			受変電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧受電盤		1	面	2,940,000	2,940,000	
低圧配電盤	低圧電灯配電盤	1	面	1,950,000	1,950,000	
低圧配電盤	低圧動力配電盤	1	面	2,740,000	2,740,000	
変圧器(60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相　6kV-210V　100kVA	1	台	521,000	521,000	
変圧器(60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相　6kV-210/105V 100kVA	1	台	462,000	462,000	
電線		1	式		47,870	
保護管		1	式		57,910	
地中線埋設標識		1	式		4,680	
接地工事		1	式		89,080	
搬入費		1	式		425,000	
施工費		1	式		880,000	
土工事		1	式		121,971	
計					10,239,511	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			構内配電線路　電灯設備　電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (機械据付け)	H2-9 R8K-60 -	1	個	208,000	208,000	
電線		1	式		125,330	
ケーブル		1	式		991,710	
保護管		1	式		190,950	
地中線埋設標識		1	式		5,460	
土工事		1	式		119,973	
計					1,641,423	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内配電線路　動力設備　動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		108,600	
ケーブル		1	式		148,540	
保護管		1	式		97,260	
地中線埋設標識		1	式		8,580	
土工事		1	式		80,866	
計					443,846	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内配電線路　動力設備　動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		12,600	
保護管		1	式		21,000	
計					33,600	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			構内配電線路　電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧引込用 負荷開閉器 (PAS)	気中 地 絡(VT･LA内蔵)　300A SOG制御装置 屋外SUS製ﾎﾞｯｸｽ	1	個	722,000	722,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN 電柱運搬費込　建柱車利用料込	1	本	119,000	119,000	
装柱材		1	式		57,000	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ		1	式		6,240	
電線		1	式		5,460	
ケーブル		1	式		472,390	
保護管		1	式		560,830	
ボックス類		1	式		118,612	
地中線埋設標識		1	式		2,860	
接地工事		1	式		45,500	
塗装工事		1	式		6,912	
土工事		1	式		18,277	
計					2,135,081	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			構内配電線路　外灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	SP-1	7	個	19,000	133,000	
LED照明器具 (屋外灯)	LST3 -60 LN	1	灯	183,000	183,000	
ﾎﾟｰﾙ (溶融亜鉛めっき) (塗装共)	TB4.5	1	本	94,500	94,500	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ		1	式		6,760	
配線器具		1	式		18,000	
ケーブル		1	式		96,000	
保護管		1	式		18,760	
ボックス類		1	式		48,360	
塗装工事		1	式		1,536	
基礎		1	式		36,800	
計					636,716	

直接工事費　細目別内訳

電気設備工事		屋外			構内通信線路	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ		1	式		6,760	
電線		1	式		31,500	
保護管		1	式		41,850	
地中線埋設標識		1	式		520	
接地工事		1	式		34,600	
土工事		1	式		2,686	
計					117,916	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			空気調和設備　機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-1 空冷式 天井吊形 冷房：7.1kW　暖房：8.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	台	561,000	1,120,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-2 空冷式 天井吊形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	410,000	410,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-3 空冷式 天井吊形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	410,000	410,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-4 空冷式 天井吊形 冷房：10.0kW　暖房：11.2kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	643,000	643,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-5 空冷式 天井吊形 冷房：10.0kW　暖房：11.2kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	台	643,000	1,290,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-6 空冷式 天井吊形 冷房：7.1kW　暖房：8.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	台	561,000	1,120,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-7 空冷式 天井吊形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	台	410,000	820,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-8 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	台	465,000	930,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-9 空冷式 天井吊形 冷房：7.1kW　暖房：8.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	561,000	561,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-10 空冷式 壁掛形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	396,000	396,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-11 空冷式 天井吊形 冷房：10.0kW　暖房：11.2kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	643,000	643,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-12 空冷式 天井吊形 冷房：7.1kW　暖房：8.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	台	561,000	1,120,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-13 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	465,000	465,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-14 空冷式 壁掛形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	396,000	396,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-15 空冷式 冷房：10.0kW　暖房：11.2kW 床置直吹形 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	675,000	675,000	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			空気調和設備　機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-16 空冷式 壁掛形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	396,000	396,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-17 空冷式 天井吊形 冷房：10.0kW　暖房：11.2kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	2	台	643,000	1,290,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-18 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	465,000	465,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-19 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	465,000	465,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-20 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	465,000	465,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-21 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	465,000	465,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-22 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	465,000	465,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-23 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	465,000	465,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-24 空冷式 天井吊形 冷房：4.5kW　暖房：5.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	465,000	465,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-25 空冷式 天井吊形 冷房：5.6kW　暖房：6.3kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	519,000	519,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-26 空冷式 天井吊形 冷房：5.6kW　暖房：6.3kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	519,000	519,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-27 空冷式 天井吊形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	410,000	410,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-28 空冷式 壁掛形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	396,000	396,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-29 空冷式 天井吊形 冷房：3.6kW　暖房：4.0kW 防振ﾊﾟｯﾄﾞ	1	台	410,000	410,000	
電気配管配線		1	式		663,900	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎				空気調和設備　機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費		1	式		1,512,860	
計					20,370,760	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎				空気調和設備　配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A	81	m	2,620	212,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　30A	95	m	2,850	271,000	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　40A	46	m	3,650	168,000	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　50A	6	m	4,700	28,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　25A	10	m	1,750	17,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　40A	16	m	2,400	38,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	7	m	3,060	21,400	
冷媒管		1	式		4,988,000	
保温		1	式		1,087,200	
形鋼振れ止め支持		1	式		20,400	
防火区画貫通処理		1	式		22,000	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		340,000	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断		1	式		113,000	
計					7,327,100	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			換気設備　機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気送風機	FE-1-1 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：560m³/h×120Pa 防振吊金物	2	台	59,400	119,000	
排気送風機	FE-1-2 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：470m³/h×80Pa 防振吊金物	1	台	59,400	59,400	
排気送風機	FE-1-3 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：580m³/h×130Pa 防振吊金物	1	台	59,400	59,400	
排気送風機	FE-1-4 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：340m³/h×70Pa 防振吊金物	1	台	43,000	43,000	
排気送風機	FE-1-5 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：230m³/h×80Pa 防振吊金物	1	台	36,500	36,500	
排気換気扇	FE-1-6 天井埋込形換気扇 風量：120m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-7 天井埋込形換気扇 風量：180m³/h×40Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-8 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-9 天井埋込形換気扇 風量：225m³/h×60Pa	2	台	13,800	27,600	
排気換気扇	FE-1-10 天井埋込形換気扇 風量：90m³/h×20Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-11 天井埋込形換気扇 風量：90m³/h×50Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-12 天井埋込形換気扇 風量：240m³/h×60Pa	1	台	13,800	13,800	
排気換気扇	FE-1-13 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-14 天井埋込形換気扇 風量：60m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-15 天井埋込形換気扇 風量：200m³/h×60Pa	1	台	13,800	13,800	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			換気設備　機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気換気扇	FE-1-16 天井埋込形換気扇 風量：50m³/h×20Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-17 天井埋込形換気扇 風量：120m³/h×20Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-18 天井埋込形換気扇 風量：80m³/h×40Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-19 天井埋込形換気扇 風量：90m³/h×50Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-20 天井埋込形換気扇 風量：120m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-21 天井埋込形換気扇 風量：120m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-22 天井埋込形換気扇 風量：70m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-1-23 天井埋込形換気扇 風量：140m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気送風機	FE-2-1 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：270m³/h×100Pa 防振吊金物	1	台	43,000	43,000	
排気送風機	FE-2-2 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：270m³/h×100Pa 防振吊金物	1	台	43,000	43,000	
排気送風機	FE-2-3 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：270m³/h×100Pa 防振吊金物	1	台	43,000	43,000	
排気送風機	FE-2-4 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：340m³/h×70Pa 防振吊金物	1	台	43,000	43,000	
排気送風機	FE-2-5 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機 風量：230m³/h×80Pa 防振吊金物	1	台	36,500	36,500	
排気換気扇	FE-2-6 天井埋込形換気扇 風量：300m³/h×30Pa	2	台	13,800	27,600	
排気換気扇	FE-2-7 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			換気設備　機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気換気扇	FE-2-8 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-9 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-10 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-11 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-12 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-13 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-14 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-15 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-16 天井埋込形換気扇 風量：90m³/h×60Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-17 天井埋込形換気扇 風量：210m³/h×50Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-18 天井埋込形換気扇 風量：150m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-19 天井埋込形換気扇 風量：240m³/h×80Pa	1	台	16,000	16,000	
排気換気扇	FE-2-20 天井埋込形換気扇 風量：30m³/h×10Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-21 天井埋込形換気扇 風量：30m³/h×10Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-22 天井埋込形換気扇 風量：220m³/h×80Pa	1	台	16,000	16,000	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			換気設備　機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気換気扇	FE-2-23 天井埋込形換気扇 風量：180m³/h×50Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-24 天井埋込形換気扇 風量：120m³/h×20Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-25 天井埋込形換気扇 風量：120m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-26 天井埋込形換気扇 風量：60m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-27 天井埋込形換気扇 風量：60m³/h×30Pa	1	台	10,600	10,600	
排気換気扇	FE-2-28 天井埋込形換気扇 風量：140m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-29 天井埋込形換気扇 風量：30m³/h×10Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-30 天井埋込形換気扇 風量：120m³/h×20Pa	1	台	13,100	13,100	
排気換気扇	FE-2-31 天井埋込形換気扇 風量：60m³/h×30Pa	1	台	13,100	13,100	
据付費		1	式		1,358,000	
計					2,493,900	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		仮庁舎			換気設備　ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm 150mm	1	m	10,900	10,900	
鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm 200mm	2	m	14,600	29,200	
鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm 250mm	2	m	18,200	36,400	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	83	m	3,860	320,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	204	m	4,650	949,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	92	m	5,960	548,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250mm	75	m	7,170	538,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 150 150	21	個	10,400	218,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200	7	個	10,600	74,200	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300	1	個	13,400	13,400	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS-F 200 200	9	個	12,700	114,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS-F 250 250	3	個	15,300	45,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS-F 300 300	2	個	15,300	30,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS-F 350 350	2	個	19,500	39,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS-F 400 400	1	個	19,500	19,500	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		仮庁舎			換気設備　ﾀﾞｸﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS-F 450 450	3	個	25,200	75,600	
ｽﾘｯﾄ形吸入口	HS 150 150	30	個	9,320	280,000	
ｽﾘｯﾄ形吸入口	HS 200 200	9	個	9,420	84,800	
ｽﾘｯﾄ形吸入口	HS 300 300	4	個	11,800	47,200	
ｽﾘｯﾄ形吸入口	PGH-10-150	3	個	31,800	95,400	
ｽﾘｯﾄ形吸入口	PGH-10-250	3	個	35,700	107,000	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	5	個	12,100	60,500	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	6	個	13,100	78,600	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個	14,800	14,800	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	5	個	15,400	77,000	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	7	個	16,000	112,000	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ	15	個	6,070	91,100	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ	36	個	7,390	266,000	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ	15	個	13,300	200,000	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ	9	個	22,200	200,000	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			換気設備　ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 150φ	1	個	9,040	9,040	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 200φ	2	個	15,200	30,400	
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 深型ﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 250φ	4	個	29,500	118,000	
たわみ継手		1	式		282,000	
制気口ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		840,400	
保温		1	式		815,000	
計					6,870,940	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
大便器	TOTO : CS597BS, TCF587 LIXIL : BC-P20S, CW-PA11F-NE ﾀﾝｸ式	9	組	126,000	1,130,000	
大便器	CH710R-F	3	組	67,900	204,000	
大便器	TOTO : CFS465, TCF5534AY LIXIL : C-P25S, CW-PA11F-NECK-UR	1	組	228,000	228,000	
小便器	TOTO : UFS900R LIXIL : U-A51AL	4	組	135,000	540,000	
壁掛洗面器	TOTO : L250CM, TLG04101J LIXIL : L-176UN, LF-E02	8	組	48,600	389,000	
水石けん入れ	TOTO : TS126AR LIXIL : KF-24F	9	個	4,370	39,300	
壁掛洗面器(身障者用)	TOTO : L103DMP, TLE28SS1A LIXIL : L-365FCS, AM-300V1	1	組	79,000	79,000	
手洗器	TOTO : LSE570APR LIXIL : AWL-71U2AM(P)	1	組	53,800	53,800	
手洗器	TOTO : LSE570BSR LIXIL : AWL-71U2AM(S)	1	組	56,000	56,000	
手洗器	LH770-F	3	組	36,900	111,000	
掃除用流し	S210	2	組	99,000	198,000	
ｵｽﾄﾒｲﾄﾕﾆｯﾄ	TOTO : UAS81RDB2N LIXIL : PTOM-B210W	1	組	389,000	389,000	
計					3,417,100	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	16	m	2,240	35,800	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　25A	5	m	2,750	13,800	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　30A	5	m	3,010	15,100	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　40A	26	m	3,940	102,000	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　50A	7	m	5,110	35,800	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　20A	70	m	2,660	186,000	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　25A	18	m	3,280	59,000	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　30A	8	m	3,580	28,600	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　40A	2	m	4,670	9,340	
青銅仕切弁(鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ･給水用) 20A	3	個	7,060	21,200	
青銅仕切弁(鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ･給水用) 40A	2	個	17,900	35,800	
青銅仕切弁(鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ･給水用) 50A	1	個	24,600	24,600	
保温		1	式		304,820	
文字標識等		1	式		40,800	
形鋼振れ止め支持		1	式		7,910	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		34,000	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断		1	式		19,400	
計					973,970	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　40A	2	m	3,650	7,300	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　50A	51	m	4,700	240,000	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　75A	12	m	7,350	88,200	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　100A	37	m	9,750	361,000	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　40A	31	m	4,370	135,000	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　50A	10	m	5,640	56,400	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　65A	10	m	7,190	71,900	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　75A	31	m	8,790	272,000	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　100A	24	m	11,700	281,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	4	m	3,590	14,400	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	26	m	4,570	119,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	1	m	9,360	9,360	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	4	m	4,290	17,200	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	8	m	5,480	43,800	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	9	m	11,200	101,000	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水通気金物	鋳鉄製 露出型　50A	1	個	8,410	8,410	
排水通気金物	鋳鉄製 露出型 100A	1	個	13,000	13,000	
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	5	個	8,570	42,900	
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	1	個	10,400	10,400	
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	3	個	11,500	34,500	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	8	個	13,700	110,000	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　50A	1	個	14,000	14,000	
保温		1	式		374,900	
形鋼振れ止め支持		1	式		45,400	
スリーブ		1	式		106,000	
デッキプレート開口切断		1	式		60,500	
計					2,637,570	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貯湯式電気温水器	WHE-1 貯湯式電気温水器 型式：床置形　先止め式 貯湯量：25L　湧上がり温度：60℃	2	台	98,100	196,000	
貯湯式電気温水器	WHE-2 貯湯式電気温水器 型式：床置形　先止め式 貯湯量：12L　湧上がり温度：60℃	1	台	80,100	80,100	
給湯・銅管	屋内一般　　20A(　3/4B)	7	m	4,690	32,800	
保温		1	式		11,300	
据付費		1	式		40,600	
ｽﾘｰﾌﾞ		1	式		2,300	
ﾃﾞｯｷﾌﾞﾚｰﾄ 開口切断		1	式		1,310	
計					364,410	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	仮庁舎			消火設備　屋内消火栓設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形消火設備	HB ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形消火設備 形式：ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形消火設備I型 外形寸法：750*230*1400H	4	組	350,000	1,400,000	
搬入・据付費		1	式		188,200	
計					1,588,200	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	屋外			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横水栓(ホース接続形)	13-F12	3	個	7,000	21,000	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	43	m	1,490	64,100	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　40A	4	m	2,690	10,800	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	23	m	3,500	80,500	
青銅仕切弁(鉛ﾚｽ仕様)	10K(ねじ･給水用) 20A	3	個	7,060	21,200	
弁桝	機 械 VC-P(550H)	3	組	27,200	81,600	
水栓柱	合成樹脂製 13A	3	個	11,200	33,600	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	4	個	7,020	28,100	
地中埋設標	鉄 製	8	個	1,010	8,080	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	70	m	180	12,600	
土工事		1	式		231,300	
計					592,880	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	屋外			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	49	m	6,340	311,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L　塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組	8,450	8,450	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組	8,970	8,970	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組	8,970	8,970	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L　塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組	8,450	8,450	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ ST　塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	9,670	9,670	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	10,200	10,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L　塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	9,670	9,670	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L　塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	9,670	9,670	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	10,200	10,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	10,200	10,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	10,200	10,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	10,200	10,200	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L　塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	9,670	9,670	
土工事		1	式		291,300	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	屋外			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					726, 820	