

令和5年6月12日

遠敷川管内他河道掘削工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	遠敷川管内他河道掘削工事
工事地名	福井県小浜市遠敷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 4月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7053010002	1 4) 単価適用年月	2023年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	141日間 自 令和 5年 6月13日 (当初) 至 令和 5年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小浜市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	遠敷川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5年 4月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	遠敷川管内他河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		16,305,936				
河川土工		式	1		10,940,220				
掘削工		式	1		1,483,680				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	700	309.1	216,370				単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	4,100	309.1	1,267,310				単-2号
残土処理工		式	1		9,456,540				
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=11.7km(DID無)	m3	700	2,189	1,532,300				単-3号
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 10.9km(DID無)	m3	4,120	1,786	7,358,320				単-4号
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,800	117.9	565,920				単-5号
仮設工		式	1		5,365,716				
工事用道路工		式	1		4,225,736				
工事用道路盛土	4.0m≦W	m3	410	350.8	143,828				単-6号

設計内訳書

工事名	遠敷川管内他河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	4. 0m≦W	m3	210	375. 6	78, 876			単-7号	
工事用道路盛土	4. 0m≦W	m3	250	364. 3	91, 075			単-8号	
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3 未満	m3	410	309. 1	126, 731			単-9号	
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3 未満	m3	210	309. 1	64, 911			単-10号	
工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3 未満	m3	250	309. 1	77, 275			単-11号	
土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 L=7. 7km(DID無)	m3	450	1, 778	800, 100			単-12号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L =7. 7km(DID無)	m3	180	1, 555	279, 900			単-13号	
土砂等運搬	流用土 片道運搬距離 L=2. 8km(DID無)	m3	270	748. 7	202, 149			単-14号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L =7. 3km(DID無)	m3	270	1, 383	373, 410			単-15号	
土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 L=6. 4km(DID無)	m3	240	1, 433	343, 920			単-16号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L =6. 4km(DID無)	m3	240	1, 210	290, 400			単-17号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	690	117. 9	81, 351			単-18号	

設計内訳書

工事名	遠敷川管内他河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1524×6096 設置・撤去	m2	706	367. 4	259, 384			単-19号
敷鉄板		22×1524×6096 設置・撤去	m2	948	367. 4	348, 295			単-20号
敷鉄板		22×1524×6096 設置・撤去	m2	418	367. 4	153, 573			単-21号
敷鉄板賃料		22×1524×6096	枚	76	1, 952	148, 352			単-22号
敷鉄板賃料		22×1524×6096	枚	26	4, 166	108, 316			単-23号
敷鉄板賃料		22×1524×6096	枚	45	5, 642	253, 890			単-24号
防塵対策工			式	1		802, 300			
刃付洗浄装置			式	1		802, 300			内-1号
交通管理工			式	1		337, 680			
交通誘導警備員			人日	4	14, 070	56, 280			単-25号
交通誘導警備員			人日	20	14, 070	281, 400			単-26号
直接工事費			式	1		16, 305, 936			

設計内訳書

工事名	遠敷川管内他河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		5,462,900			
共通仮設費			式	1		3,705,900			
運搬費			式	1		3,474,900			
仮設材運搬費		敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	122	5,850	713,700			単-27号
仮設材運搬費		敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	122	5,850	713,700			単-28号
仮設材運搬費		敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	42	5,850	245,700			単-29号
仮設材運搬費		敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	164	5,850	959,400			単-30号
仮設材運搬費		敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	72	11,700	842,400			単-31号
現場環境改善費（率計上）			式	1		231,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,757,000			
純工事費			式	1		21,768,836			
現場管理費			式	1		7,856,000			

設計内訳書

工事名	遠敷川管内他河道掘削工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		29,624,836			
一般管理費等			式	1		5,855,164			
工事価格			式	1		35,480,000			
消費税相当額			式	1		3,548,000			
工事費計			式	1		39,028,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

タバ洗浄装置

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
タバ洗浄装置	湿式(基本料)	基	1	108, 000	108, 000			
タバ洗浄装置	湿式(賃料)	日	53	13, 100	694, 300			
合 計					802, 300			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 309. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	309. 1	309. 1	CB210100
計						309. 1	
単価						309. 1	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 309. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	309. 1	309. 1	CB210100
計						309. 1	
単価						309. 1	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=11. 7km(DID無)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	1	2, 189	2, 189	CB210110	
計						2, 189		
単価						2, 189	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 10. 9km(DID無)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	1, 786	1, 786	CB210110	
計						1, 786		
単価						1, 786	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	117. 9	117. 9	CB210610		
計						117. 9			
単価						117. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	工事用道路盛土	4. 0m≦W	単位	m3	数量	410	単価	350. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	410	206	84, 460	CB210510	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	150	395. 6	59, 340	CB220010	
計						143, 800		
単価						350. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	工事用道路盛土	4. 0m≦W	単位	m3	数量		単価	
						210		375. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	210	206	43, 260	CB210510	
法面整形		盛土部 無し 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	90	395. 6	35, 604	CB220010	
計						78, 864		
単価						375. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	工事用道路盛土	4. 0m≦W	単位	m3	数量		単価	
						250		364. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	m 3	250	206	51, 500	CB210510	
法面整形		盛土部 無し 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	100	395. 6	39, 560	CB220010	
計						91, 060		
単価						364. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3 未満	単位	m3	数量		単価	309. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	309. 1	309. 1	CB210100	
計						309. 1		
単価						309. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3 未満	単位	m3	数量		単価	309. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	309. 1	309. 1	CB210100	
計						309. 1		
単価						309. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一11号	工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価 309. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	309. 1	309. 1	CB210100
計						309. 1	
単価						309. 1	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一12号	土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 L＝7. 7km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価 1, 778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	222. 7	222. 7	CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 555	1, 555	CB210110
計						1, 777. 7	
単価						1, 778	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=7. 7km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 555	1, 555	CB210110	
計						1, 555		
単価						1, 555	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	流用土 片道運搬距離 L=2. 8km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	748. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	1	748. 7	748. 7	CB210110	
計						748. 7		
単価						748. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一15号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=7. 3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価 1, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 383	1, 383	CB210110
計						1, 383	
単価						1, 383	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一16号	土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 L=6. 4km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価 1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	222. 7	222. 7	CB210020
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 210	1, 210	CB210110
計						1, 432. 7	
単価						1, 433	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一17号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=6. 4km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価 1, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下	m 3	1	1, 210	1, 210	CB210110
計						1, 210	
単価						1, 210	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 117. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	117. 9	117. 9	CB210610
計						117. 9	
単価						117. 9	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	367. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1	367. 4	367. 4	WB253610 単一 32号	
	計					367. 4		
	単価					367. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	367. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1	367. 4	367. 4	WB253610 単一 32号	
	計					367. 4		
	単価					367. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
						1		367. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	1	367. 4	367. 4	単一 32号	
計						367. 4		
単価						367. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	敷鉄板賃料	22×1524×6096	単位	枚	数量		単価	
						1		1, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm) 無 11日 無 有					WB253630	
			枚	1	1, 952	1, 952	単一 33号	
計						1, 952		
単価						1, 952	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	敷鉄板賃料	22×1524×6096	単位	枚	数量	1	単価	4, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm) 無 38日 無 有	枚	1	4, 166	4, 166	WB253630 単一 34号	
計						4, 166		
単価						4, 166	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	敷鉄板賃料	22×1524×6096	単位	枚	数量	1	単価	5, 642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm) 無 56日 無 有	枚	1	5, 642	5, 642	WB253630 単一 35号	
計						5, 642		
単価						5, 642	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 070	14, 070	WB010212 単一 36号	
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 070	14, 070	WB010212 単一 36号	
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一27号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価 5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 3.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	WB010020 単一 37号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 38号
計						5,850	
単価						5,850	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一28号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価 5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 2.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	WB010020 単一 39号
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 38号
計						5,850	
単価						5,850	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量		単価	
						1		5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 4.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	WB010020 単一 40号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 38号	
計						5,850		
単価						5,850	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量		単価	
						1		5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 4.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350	WB010020 単一 40号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 38号	
計						5,850		
単価						5,850	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	11, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 8. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 350	4, 350	WB010020	単一 41号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 8. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 350	4, 350	WB010020	単一 41号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000	WB010030	単一 42号
	計					11, 700		
	単価					11, 700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	367. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	26, 880	7, 929			
とび工		人	0. 295	24, 990	7, 372			
普通作業員		人	0. 295	20, 160	5, 947			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	51, 300	15, 133			
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		359			
計					36, 740			
単価					367. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 11日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	902	902		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 050	1, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 952		
単価						1, 952	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 38日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3, 116	3, 116		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 050	1, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 166		
	単価					4, 166	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 56日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4, 592	4, 592		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 050	1, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 642		
単価						5, 642	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 070	14, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 070		
単価						14, 070	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 3. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 350		
単価						4, 350	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	関東・中部・近畿 2. 8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 350		
単価						4, 350	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 4. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 350		
単価						4, 350	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 8. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 350		
単価						4, 350	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	3, 000 摘要	
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	