令和５年１０月２５日　（令和５年１０月３０日）

九頭竜川管内維持補修他工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事
工事地名	自)福井県福井市二日市町地先　至)福井県吉田郡永平寺町法寺岡地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年10月		１２）	設 計 年 月	令和 5年 7月	
２）	事務所名	福井河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	7053010005		１４）	単価適用年月	2023年10月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年10月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	147日間	自　令和 5年10月26日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 3月20日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	福井県		２２）	処 分 費 等	11,758,000	
１０）	地　　区	福井市　他		２３）	公 告 日	令和 5年 7月21日	
１１）	河川・路線	九頭竜川本川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持 (永平寺町法寺岡地区)		式	1		11,276,831			
堤防養生工		式	1		10,812,521			
伐木除根工		式	1		10,812,521			
伐木除根	伐木(粗) (10本/100m2未満)	m2	16,700	219.6	3,667,320			単-1号
運搬(伐木除根)	(幹)	m2	3,910	44.73	174,894			単-2号
運搬(伐木除根)	(枝葉)	m2	8,600	44.73	384,678			単-3号
運搬(伐木除根)	(根)	m2	4,150	44.73	185,629			単-4号
処分費	(幹)	t	60	25,000	1,500,000			単-5号
処分費	(枝葉)	t	132	25,000	3,300,000			単-6号
処分費	(根)	t	64	25,000	1,600,000			単-7号
仮設工		式	1		464,310			
交通管理工		式	1		464,310			

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	33	14,070	464,310			単-8号
直接工事費		式	1		11,276,831			
共通仮設費		式	1		545,000			
共通仮設費		式	1		88,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		88,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		457,000			
純工事費		式	1		11,821,831			
現場管理費		式	1		2,320,000			
工事原価		式	1		37,922,468			
一般管理費等		式	1		5,187,532			
工事価格		式	1		43,110,000			
消費税相当額		式	1		4,311,000			

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		47,421,000			

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持 (福井市二日市町地区)		式	1		2,453,474			
堤防養生工		式	1		2,340,914			
伐木除根工		式	1		2,340,914			
伐木除根	伐木(粗) (10本/100m2未満)	m2	3,600	219.6	790,560			単-1号
運搬(伐木除根)	(幹)	m2	840	48.71	40,916			単-2号
運搬(伐木除根)	(枝葉)	m2	1,870	48.71	91,087			単-3号
運搬(伐木除根)	(根)	m2	890	48.71	43,351			単-4号
処分費	(幹)	t	13	25,000	325,000			単-5号
処分費	(枝葉)	t	28	25,000	700,000			単-6号
処分費	(根)	t	14	25,000	350,000			単-7号
仮設工		式	1		112,560			
交通管理工		式	1		112,560			

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	8	14,070	112,560			単-8号
直接工事費		式	1		2,453,474			
共通仮設費		式	1		134,000			
共通仮設費		式	1		26,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		26,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		108,000			
純工事費		式	1		2,587,474			
現場管理費		式	1		574,000			
工事原価		式	1		3,161,474			

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持 （福井市郡町地区）		式	1		9,987,748			
堤防養生工		式	1		6,468,298			
伐木除根工		式	1		6,468,298			
伐木除根	伐木(粗)（10本/100m2未満）	m2	10,000	219.6	2,196,000			単-1号
運搬(伐木除根)	(幹)	m2	2,350	44.73	105,115			単-2号
運搬(伐木除根)	(枝葉)	m2	5,160	44.73	230,806			単-3号
運搬(伐木除根)	(根)	m2	2,490	44.73	111,377			単-4号
処分費	(幹)	t	36	25,000	900,000			単-5号
処分費	(枝葉)	t	79	25,000	1,975,000			単-6号
処分費	(根)	t	38	25,000	950,000			単-7号
高水敷整備		式	1		3,308,400			
不陸整正		式	1		3,308,400			

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正・締固め	補足材料平均厚さ(t=5cm)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	12,000	275.7	3,308,400			単-8号
仮設工		式	1		211,050			
交通管理工		式	1		211,050			
交通誘導警備員		人日	15	14,070	211,050			単-9号
直接工事費		式	1		9,987,748			
共通仮設費		式	1		662,000			
共通仮設費		式	1		105,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		105,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		557,000			
純工事費		式	1		10,649,748			
現場管理費		式	1		2,811,000			
工事原価		式	1		13,460,748			

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕 (松岡上合月地区)		式	1		4,229,715			
河川土工		式	1		96,252			
法面整形工		式	1		96,252			
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	120	802.1	96,252			単-1号
護岸補修工		式	1		4,021,160			
根固め工		式	1		4,021,160			
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 割栗石50-150mm(中詰材)	袋	143	28,120	4,021,160			単-2号
仮設工		式	1		112,303			
工事用道路工		式	1		56,023			
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	93	602.4	56,023			単-3号
交通管理工		式	1		56,280			
交通誘導警備員		人日	4	14,070	56,280			単-4号

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		4,229,715			
共通仮設費		式	1		862,700			
共通仮設費		式	1		475,700			
運搬費		式	1		212,160			
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離20kmまで	t	16	13,260	212,160			単-5号
準備費		式	1		185,540			
木根等処分費	(幹) 片道運搬距離 19.8km(DID有)	式	1		30,268			内-1号
木根等処分費	(枝葉) 片道運搬距離 22.9km(DID有)	式	1		86,341			内-2号
木根等処分費	(根) 片道運搬距離 19.8km(DID有)	式	1		68,931			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		78,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		387,000			
純工事費		式	1		5,092,415			

設計内訳書

工事名	九頭竜川管内維持補修他工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		2,066,000			
工事原価		式	1		7,158,415			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 21.0km以下 全ての費用	m２	5	53.67	268			
処分費（ｔ）		t	2	15,000	30,000			
合　計					30,268			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 25.0km以下 全ての費用	m２	110	57.65	6,341			
処分費（ｔ）		t	4	20,000	80,000			
合　計					86,341			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 21.0km以下 全ての費用	m２	390	53.67	20,931			
処分費（ｔ）		t	2	24,000	48,000			
合　計					68,931			

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	伐木除根	伐木(粗) (10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	219.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	ｍ２	1	219.6	219.6	
計					219.6	
単価					219.6	円／m2

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	運搬(伐木除根)	(幹)	単位	m2	数量	1	単価	44.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 有り 16.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.73	44.73	
計					44.73	
単価					44.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	運搬(伐木除根)	(枝葉)	単位	m2	数量	1	単価	44.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 16.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.73	44.73	
計					44.73	
単価					44.73	円／m2

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	運搬(伐木除根)	(根)	単位	m2	数量	1	単価	44.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 16.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.73	44.73	
計					44.73	
単価					44.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	処分費	（幹）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	処分費	（枝葉）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	処分費	（根）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,070	14,070	
計					14,070	
単価					14,070	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	(幹)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	(枝・葉)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	(根)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,070	14,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,070	
単価					14,070	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	伐木除根	伐木(粗) (10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	219.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	ｍ２	1	219.6	219.6	
計					219.6	
単価					219.6	円／m2

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	運搬(伐木除根)	(幹)	単位	m2	数量	1	単価	48.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	48.71	48.71	
計					48.71	
単価					48.71	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	運搬(伐木除根)	(枝葉)	単位	m2	数量	1	単価	48.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	48.71	48.71	
計					48.71	
単価					48.71	円／m2

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	運搬(伐木除根)	(根)	単位	m2	数量	1	単価	48.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	48.71	48.71	
計					48.71	
単価					48.71	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	処分費	（幹）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	処分費	（枝葉）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	処分費	（根）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,070	14,070	
計					14,070	
単価					14,070	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(幹)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／ｔ	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(枝・葉)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	(根)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,070	14,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,070	
単価					14,070	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	伐木除根	伐木(粗) (10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	219.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	ｍ２	1	219.6	219.6	
計					219.6	
単価					219.6	円／m2

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	運搬(伐木除根)	(幹)	単位	m2	数量	1	単価	44.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 有り 16.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.73	44.73	
計					44.73	
単価					44.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	運搬(伐木除根)	(枝葉)	単位	m2	数量	1	単価	44.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 16.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.73	44.73	
計					44.73	
単価					44.73	円／m2

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	運搬(伐木除根)	(根)	単位	m2	数量	1	単価	44.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 16.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.73	44.73	
計					44.73	
単価					44.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	処分費	（幹）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	処分費	（枝葉）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	処分費	（根）	単位	t	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／t

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	不陸整正・締固め	補足材料平均厚さ(t=5cm)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	単位	m2	数量	1	単価	275.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	275.7	275.7	
計					275.7	
単価					275.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,070	14,070	
計					14,070	
単価					14,070	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(幹)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／ｔ	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(枝・葉)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	(根)ちきゅう未来（株）	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,070	14,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,070	
単価					14,070	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	802.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	802.1	802.1	
計					802.1	
単価					802.1	円／m2

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 割栗石50-150mm(中詰材)	単位	袋	数量	1	単価	28,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	28,120	28,120	
計					28,120	
単価					28,120	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	93	単価	602.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	93	373.1	34,698.3	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 12日 無 有	枚	10	2,132	21,320	
計					56,018.3	
単価					602.4	円／m2

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,070	14,070	
計					14,070	
単価					14,070	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離20kmまで	単位	t	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東･中部･近畿 10.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,660	4,660	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東･中部･近畿 10.2km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5,592	5,592	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
計					13,252	
単価					13,260	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	373.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	26,880	7,929	
とび工		人	0.295	24,990	7,372	
普通作業員		人	0.295	20,160	5,947	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	53,210	15,696	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		366	
計					37,310	
単価					373.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 12日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,032	1,032	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,132	
単価					2,132	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,070	14,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,070	
単価					14,070	円／人日

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 10.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,660	
単価					4,660	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 10.2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	5,592	5,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,592	
単価					5,592	円／ｔ

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(幹)ｴｽ･ｲ･ｺﾝｻﾙ（株）	ｔ	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／ｔ	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(枝・葉)坂井森林組合	ｔ	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	(根)ｴｽ･ｲ･ｺﾝｻﾙ（株）	ｔ	100	24,000	2,400,000	
計					2,400,000	
単価					24,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価 53,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	119	155	18,445	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	10,900	11,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,210	
単価					53,210	円／日