令和6年9月17日（令和6年10月8日）

有田海南道路小南地区他管内整備工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事
工事地名	(自) 和歌山県有田市野地先 (至) 和歌山県橋本市隅田町真土地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	12) 設計年月	令和 6年 6月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6522010004	14) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	164日間 自 令和 6年 9月18日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	和歌山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	1,966,080
		23) 公告日	令和 6年 6月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (海南市)		式	1		24,804,712				
道路土工		式	1		10,791,120				
防草コンクリート		式	1		549,918				
防草コンクリート	18-8-40 (高炉) t=10 cm コンクリート夜間割増無	m2	39	4,014	156,546			単-1号	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=10 cm コンクリート夜間割増無	m2	98	4,014	393,372			単-2号	
残土処理工		式	1		16,202				
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	119.7	2,394			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20	690.4	13,808			単-4号	
残土処理工 (小原地区～新堂地区)		式	1		10,225,000				
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	2,500	985.3	2,463,250			単-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,500	119.7	299,250			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,500	2,985	7,462,500			単-7号	

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		366,840				
植生工		式	1		137,700				
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100 m2以上250m2未満	m2	100	1,377	137,700			単-8号	
法面吹付工		式	1		229,140				
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	19	12,060	229,140			単-9号	
石・ブロック積(張)工 (No. 71付近)		式	1		3,951,227				
作業土工		式	1		150,321				
床掘り	土砂	m3	90	264.3	23,787			単-10号	
埋戻し	土砂	m3	60	1,878	112,680			単-11号	
基面整正		m2	30	461.8	13,854			単-12号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,800,906				
現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 5 2cm 高さ 30cm	m	32	9.623	307,936			単-13号	

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	8	12,500	100,000				単-14号
現場打小口止コンクリート 1	18-8-40(高炉)	m3	0.4	75,150	30,060				単-15号
現場打小口止コンクリート 2	18-8-40(高炉)	m3	3	75,150	225,450				単-16号
コンクリート(間知)ブロック積 (Type A)	控え35cm 裏込めコンクリート厚 10cm	m2	55	28,470	1,565,850				単-17号
コンクリート(間知)ブロック積 (Type B)	控え35cm 裏込めコンクリート厚 15cm	m2	38	29,790	1,132,020				単-18号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	24	7,122	170,928				単-19号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,928	15,712				単-20号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	68,800	206,400				単-21号
足場	安全ネット必要	掛m2	10	4,655	46,550				単-22号
石・ブロック積(張)工 (466.3kP)		式	1		7,518,830				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		7,518,830				
現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	29	9,623	279,067				単-23号

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	36	12,500	450,000				単-24号
現場打小口止コンクリート 1	18-8-40(高炉)	m3	0.5	75,150	37,575				単-25号
現場打小口止コンクリート 2	18-8-40(高炉)	m3	2	75,150	150,300				単-26号
コンクリート(間知)ブロック積 (Type A)	控え35cm 裏込めコンクリート厚 10cm	m2	39	28,470	1,110,330				単-27号
コンクリート(間知)ブロック積 (Type B)	控え35cm 裏込めコンクリート厚 15cm	m2	157	29,790	4,677,030				単-28号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	60	7,122	427,320				単-29号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	11	3,928	43,208				単-30号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	68,800	344,000				単-31号
構造物撤去工		式	1		2,176,695				
構造物取壊し工		式	1		27,895				
空積みブロック撤去	自然石 控え35cm	m3	70	398.5	27,895				単-32号
運搬処理工		式	1		2,148,800				

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
搬運搬	自然石 控え35cm	m3	68	2,800	190,400				単-33号
処分	自然石 控え35cm	m3	68	28,800	1,958,400				単-34号
舗装 (海南市)		式	1		24,832,080				
舗装工		式	1		12,960,041				
アスファルト舗装工		式	1		12,960,041				
下層路盤(車道・路肩部) (乗入舗装) (電気室敷地内)	再生クラッシュレン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	780	979.5	764,010				単-35号
下層路盤(車道・路肩部) (A2)	再生クラッシュレン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	320	634.1	202,912				単-36号
上層路盤(車道・路肩部) (A2)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 200mm	m2	320	1,315	420,800				単-37号
上層路盤(車道・路肩部) (A2)	再生アスファルト安定処理(2 5) 仕上り厚 90mm	m2	320	2,777	888,640				単-38号
基層(車道・路肩部) (A2)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	320	1,630	521,600				単-39号
基層(車道・路肩部) (擦付舗装)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 0~50mm 3.0m 超	m2	38	936.7	35,594				単-40号

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) (A1)	ポリマー改質Ⅱ型再生 密粒度アスコン(20)(目標D S≥3000回/mm) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,960	1,907	5,644,720				単-41号
表層(車道・路肩部) (A2)	ポリマー改質Ⅱ型再生 密粒度アスコン(20)(目標D S≥3000回/mm) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	320	1,907	610,240				単-42号
表層(車道・路肩部) (乗入舗装)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満	m2	31	2,749	85,219				単-43号
表層(車道・路肩部) (6号橋)	ポリマー改質Ⅱ型再生 密粒度アスコン(20)(目標D S≥3000回/mm) 舗装 厚40mm 3.0m超	m2	1,450	1,574	2,282,300				単-44号
表層(車道・路肩部) (擦付舗装)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	38	1,667	63,346				単-45号
表層(車道・路肩部) (乗入舗装) (電気室敷地内)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	780	1,847	1,440,660				単-46号
縁石工		式	1		89,206				
縁石工		式	1		89,206				
アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 1 95cm2以上215cm2未満	m	73	1,222	89,206				単-47号
防護柵工		式	1		3,943,002				
路側防護柵工		式	1		1,311,890				

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	26	12,400	322,400				単-48号
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	6	14,730	88,380				単-49号
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E(着脱式) 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	49	18,390	901,110				単-50号
防止柵工		式	1		2,384,078				
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	基	34	5,106	173,604				単-51号
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 101.6×3.2	基	39	5,366	209,274				単-52号
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m 2m (一般型)	m	65	14,080	915,200				単-53号
金網・支柱(立入防止柵)	H=2.0m以下 2m (法面型)	m	75	14,480	1,086,000				単-54号
防護柵基礎工		式	1		247,034				
基礎材	再生クワッシュアソ40~0 敷厚 0.15m	m2	7	1,304	9,128				単-55号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	38,900	155,600				単-56号
型枠	一般型枠	m2	9	8,955	80,595				単-57号

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.01	171,100	1,711				単-58号
区画線工		式	1		5,158,406				
区画線工 (トンネル部)		式	1		2,234,430				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	6,100	366.3	2,234,430				単-59号
区画線工 (明かり部)		式	1		1,193,151				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	570	419.7	239,229				単-60号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,720	338.9	582,908				単-61号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	290	791.6	229,564				単-62号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	61	360.3	21,978				単-63号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	160	746.7	119,472				単-64号
区画線工 (夜間：小南交差点)		式	1		1,730,825				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	44	568.3	25,005				単-65号

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	280	487.5	136,500				単-66号
溶解式区画線	溶解式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	110	1,060	116,600				単-67号
溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	24	524.5	12,588				単-68号
溶解式区画線	溶解式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	4	1,121	4,484				単-69号
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	110	1,189	130,790				単-70号
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	1,343	971.6	1,304,858				単-71号
道路付属施設工		式	1		913,115				
乗入坂路工		式	1		212,100				
乗入坂路	W=4.0m	箇所	1	212,100	212,100				単-72号
道路付属物工 (トンネル部)		式	1		192,302				
距離標	設置 パネル式(アンカ ー固定) 和標 (トンネ ル部)	枚	2	45,220	90,440				単-73号
距離標	シール式 100m標(トン ネル部) コンクリート舗装	枚	18	5,659	101,862				単-74号

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工 (明かり部)			式	1					
距離標	三角柱式 キロ標(土工部)		基	1	325,500				単-75号
距離標	シール式 100m標(土工・橋梁部) アスファルト舗装		枚	7	5,659				単-76号
車線分離標	H=800 可変式 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満		本	5	28,720				単-77号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員 (小南東)			人日	44	14,360				単-78号
交通誘導警備員 (夜間:42号小南)			人日	21	24,030				単-79号
交通誘導警備員 (466.3kP)			人日	44	14,360				単-80号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		工事	1	58,800	58,800			単-81号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		543,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,290,000				
純工事費		式	1		55,528,592				
現場管理費		式	1		17,729,000				
工事原価		式	1		130,611,982				
一般管理費等		式	1		21,348,018				
工事価格		式	1		151,960,000				
消費税相当額		式	1		15,196,000				
工事費計		式	1		167,156,000				

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事B (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部 (有田市)		式	1		34,812,855				
RC橋脚工		式	1		34,166,655				
場所打杭工		式	1		34,166,655				
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.5m	本	9	3,711,000	33,399,000			単-1号	
積込(ルース)	土砂	m3	450	226.2	101,790			単-2号	
整地	土砂	m3	450	119.7	53,865			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	1,360	612,000			単-4号	
仮設工		式	1		646,200				
交通管理工		式	1		646,200				
交通誘導警備員		人日	45	14,360	646,200			単-5号	
直接工事費		式	1		34,812,855				
共通仮設費		式	1		7,736,000				

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事B (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1	3,441,000				単-6号
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事C (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (橋本市)		式	1		586,535				
除草工		式	1		500,375				
道路除草工		式	1		500,375				
除草	肩掛け式(飛び石防護有り)	m2	3,500	82.2	287,700			単-1号	
集草		m2	3,500	26.67	93,345			単-2号	
積込運搬		m2	3,500	31.9	111,650			単-3号	
除草処分		t	0.8	9,600	7,680			単-4号	
仮設工		式	1		86,160				
交通管理工		式	1		86,160				
交通誘導警備員		人日	6	14,360	86,160			単-5号	
直接工事費		式	1		586,535				
共通仮設費		式	1		93,000				

設計内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事C (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		金額			
						16,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1		16,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		77,000			
純工事費			式	1		679,535			
現場管理費			式	1		243,000			
工事原価			式	1		922,535			

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	防草コンクリート	18-8-40 (高炉) t=10cm コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	4,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,914	3,914		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	99.54	99.54		
計						4,013.54		
単価						4,014	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=10cm コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	4,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,914	3,914		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	99.54	99.54		
計						4,013.54		
単価						4,014	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	119.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	119.7	119.7			
	計					119.7			
	単価					119.7	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	690.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 パッホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	1	690.4	690.4			
	計					690.4			
	単価					690.4	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	985.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m 3	1	985.3	985.3			
	計					985.3			
	単価					985.3	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	119.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	119.7	119.7			
	計					119.7			
	単価					119.7	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m 3	1	2,985	2,985			
計						2,985			
単価						2,985	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		1	単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	1,377	1,377			
計						1,377			
単価						1,377	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量		1	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		10cm 100m2未満 無 無	m 2	1	12,060	12,060			
計						12,060			
単価						12,060	円/m2		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	264.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	264.3	264.3			
計						264.3			
単価						264.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,878	1,878		
計						1,878		
単価						1,878	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	461.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	461.8	461.8		
計						461.8		
単価						461.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量		1	単価	9,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.114	84,410	9,622.74			
計						9,622.74			
単価						9,623	円/m		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量		1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.148	84,410	12,492.68			
計						12,492.68			
単価						12,500	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場打小口止コンクリート 1	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	75,150	75,150		
計						75,150		
単価						75,150	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打小口止コンクリート 2	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	75,150	75,150		
計						75,150		
単価						75,150	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリート(間知)ブロック積 (Type A)	控え35cm 裏込めコンクリート厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28,470	28,470		
計						28,470		
単価						28,470	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート(間知)ブロック積 (Type B)	控え35cm 裏込めコンクリート厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	29,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,790	29,790		
計						29,790		
単価						29,790	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	7,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	7,122	7,122			
計						7,122			
単価						7,122	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,928	3,928			
計						3,928			
単価						3,928	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68,800	68,800		
	計					68,800		
	単価					68,800	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4,655	4,655		
	計					4,655		
	単価					4,655	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量		1	単価	9,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.114	84,410	9,622.74			
	計					9,622.74			
	単価					9,623	円/m		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量		1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.148	84,410	12,492.68			
	計					12,492.68			
	単価					12,500	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	現場打小口止コンクリート 1	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	75,150	75,150		
計						75,150		
単価						75,150	円/m3	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	現場打小口止コンクリート 2	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	75,150	75,150		
計						75,150		
単価						75,150	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート(間知)ブロック積 (Type A)	控え35cm 裏込めコンクリート厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28,470	28,470		
計						28,470		
単価						28,470	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート(間知)ブロック積 (Type B)	控え35cm 裏込めコンクリート厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	29,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,790	29,790		
計						29,790		
単価						29,790	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	7,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	7,122	7,122			
計						7,122			
単価						7,122	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,928	3,928			
計						3,928			
単価						3,928	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	68,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68,800	68,800			
	計					68,800			
	単価					68,800	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	空積みブロック撤去	自然石 控え35cm	単位	m3	数量		1	単価	398.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	岩塊・玉石 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	398.5	398.5			
	計					398.5			
	単価					398.5	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	自然石 控え35cm	単位	m3	数量	1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,800	2,800		
計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻処分	自然石 控え35cm	単位	m3	数量	1	単価	28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	28,800	28,800		
計						28,800		
単価						28,800	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	下層路盤(車道・路肩部) (乗入舗装) (電気室敷地内)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	979.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	979.5	979.5		
計						979.5		
単価						979.5	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	下層路盤(車道・路肩部) (A2)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	634.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	634.1	634.1		
計						634.1		
単価						634.1	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	上層路盤(車道・路肩部) (A2)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,315	1,315			
	計					1,315			
	単価					1,315	円/m2		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	上層路盤(車道・路肩部) (A2)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,777	2,777			
	計					2,777			
	単価					2,777	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	基層(車道・路肩部) (A2)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,630	1,630			
計						1,630			
単価						1,630	円/m2		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	基層(車道・路肩部) (擦付舗装)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 0~50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	936.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 25mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	936.7	936.7			
計						936.7			
単価						936.7	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	表層(車道・路肩部) (A1)	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(20)(目標DS≧3000 回/mm) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,907	1,907	
計						1,907	
単価						1,907	円/m2

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	表層(車道・路肩部) (A2)	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(20)(目標DS≧3000 回/mm) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,907	1,907	
計						1,907	
単価						1,907	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	表層(車道・路肩部) (乗入舗装)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 2,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,749	2,749	
計						2,749	
単価						2,749	円/m2

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	表層(車道・路肩部) (6号橋)	ポリマー改質II型再生密粒度アスコン(20)(目標DS≧3000 回/mm) 舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,574	1,574	
計						1,574	
単価						1,574	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	表層(車道・路肩部) (擦付舗装)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,667	1,667			
	計					1,667			
	単価					1,667	円/m2		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	表層(車道・路肩部) (乗入舗装) (電気室敷地内)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,847	1,847			
	計					1,847			
	単価					1,847	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,222	1,222		
計						1,222		
単価						1,222	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	10	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	10	2,500	25,000		
ガードレール 路側土中用		Gr-B-4E 塗装 (景観4色)	m	10	9,730	97,300		
支柱キャップ		フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	2.5	660	1,650		
計						123,950		
単価						12,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	10	単価	14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	10	4,663	46,630		
ガードレール 路側コンクリート用		G r - B - 2 B 塗装 (景観4色)	m	10	9,730	97,300		
支柱キャップ		フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	5	660	3,300		
計						147,230		
単価						14,730	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	カーポートレール	塗装品 Gr-B-4E(着脱式) 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	10	単価	18,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E(ダークブラウン着脱式)50m以上100m未満	m	10	1,857	18,570			
カーポートレール [見積]	土中建込 Gr-B-4E(ダークブラウン 着脱式)	m	10	16,360	163,600			
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	2.5	660	1,650			
計					183,820			
単価					18,390	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量	1	単価	5,106
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用	基	1	5,106	5,106		
	計					5,106		
	単価					5,106	円/基	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 101.6×3.2	単位	基	数量	1	単価	5,366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	5,366	5,366		
	計					5,366		
	単価					5,366	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m 2m (一般型)	単位	m	数量		1	単価	14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎 ⁷ ロック 2m	m	1	3,178	3,178			
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	10,900	10,900			
計						14,078			
単価						14,080	円/m		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	金網・支柱(立入防止柵)	H=2.0m以下 2m (法面型)	単位	m	数量		1	単価	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	3,172	3,172			
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	11,300	11,300			
計						14,472			
単価						14,480	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,304	1,304		
計						1,304		
単価						1,304	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	38,900	38,900		
計						38,900		
単価						38,900	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	8,955	8,955			
計						8,955			
単価						8,955	円/m2		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	171,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171,100	171,100			
計						171,100			
単価						171,100	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価	366.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	366.3	366.3			
計						366.3			
単価						366.3	円/m		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量		1	単価	419.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	419.7	419.7			
計						419.7			
単価						419.7	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	338.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	338.9	338.9		
	計					338.9		
	単価					338.9	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	791.6
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	791.6	791.6		
	計					791.6		
	単価					791.6	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	360.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.3	360.3		
	計					360.3		
	単価					360.3	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	746.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	746.7	746.7		
	計					746.7		
	単価					746.7	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-65号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	融融式区画線	融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m				1	568.3
	区画線設置	有り 融融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	568.3	568.3		
	計					568.3		
	単価					568.3	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-66号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	融融式区画線	融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	487.5
	区画線設置	有り 融融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	487.5	487.5		
	計					487.5		
	単価					487.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-67号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	融融式区画線	融融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 融融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,060	1,060	
	計					1,060	
	単価					1,060	円/m

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-68号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	融融式区画線	融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				524.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 融融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	524.5	524.5	
	計					524.5	
	単価					524.5	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-69号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 1,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,121	1,121	
計						1,121	
単価						1,121	円/m

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-70号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,189	1,189	
計						1,189	
単価						1,189	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-71号	区画線消去	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	1	単価	971.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	971.6	971.6		
計						971.6		
単価						971.6	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	乗入坂路	W=4.0m	単位	箇所	数量	1	単価	212,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	33	888.9	29,333.7		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	5	36,540	182,700		
計						212,033.7		
単価						212,100	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	距離標	設置 パネル式(アンカー固定) 和標 (トンネル部)	単位	枚	数量		1	単価	45,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,617	2,617			
距離標 (材料費)			枚	1	42,600	42,600			
計						45,217			
単価						45,220	円/枚		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	距離標	シール式 100m標(トンネル部) コンクリート舗装	単位	枚	数量		1	単価	5,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標		設置 (路面貼付) コンクリート舗装	枚	1	858.8	858.8			
距離標(100標)シール (トンネル部) [見積]		加熱圧着貼付タイプ 400×150 コンクリート舗装	枚	1	4,800	4,800			
計						5,658.8			
単価						5,659	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	距離標	三角柱式 キロ標(土工部)	単位	基	数量	1	単価	325,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標	設置 三角柱式	箇所	1	22,520	22,520			
距離標(材料費)	支柱、キロ標及び付加情報板	組	1	286,000	286,000			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.25	1,213	303.25			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.15	38,900	5,835			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	8,955	10,746			
計					325,404.25			
単価					325,500		円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	距離標	シール式 100m標(土工・橋梁部) アスファルト舗装	単位	枚	数量		1	単価	5,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標		設置(路面貼付) アスファルト舗装	枚	1	858.8	858.8			
距離標(100標)シール(明かり部) [見積]		加熱圧着貼付タイプ 400×150 アスファルト舗装	枚	1	4,800	4,800			
計						5,658.8			
単価						5,659	円/枚		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	車線分離標	H=800 可変式 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量		1	単価	28,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	1	28,720	28,720			
計						28,720			
単価						28,720	円/本		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	交通誘導警備員 (小南東)		単位	人日	数量	1	単価
							14,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1	14,360	14,360	
計						14,360	
単価						14,360	円/人日

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一79号	交通誘導警備員 (夜間：42号小南)		単位	人日	数量	21	単価
							24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	14	25,280	353,920	
交通誘導警備員 B			人日	7	21,530	150,710	
計						504,630	
単価						24,030	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	交通誘導警備員 (466.3kP)		単位	人日	数量	1	単価	14,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,360	14,360		
	計					14,360		
	単価					14,360	円/人日	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本データ作成費		工事	1	58,800	58,800		
	計					58,800		
	単価					58,800	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,914
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912				
普通作業員		人	3.2	23,088	73,881				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	23,600	285,560				
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,047				
計					391,400				
単価					3,914	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	99.54
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	28,912	2,602			
普通作業員		人	0.31	23,088	7,157			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		195			
計					9,954			
単価					99.54	円/m ²		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 100m2以上250m2未満 無	m ²					1,377	
法面工 (客土吹付)	厚1 c m	m ²	1	1,377	1,377			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,377			
単価					1,377		円/m ²	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
コンクリート吹付工	10cm 100m2未満 無 無	m ²					12,060	
法面工 (コンクリート吹付)	厚1 0 c m	m ²	1	12,056.4	12,056			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					12,060			
単価					12,060		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	28,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,305.2	1,430,520			
コンクリート積ブロック	J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	5,700	570,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	35.84	23,600	845,824			
諸雑費 (まるめ)		式	1		656			
計					2,847,000			
単価					28,470	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	29,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,305.2	1,430,520			
コンクリート積ブロック	J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	5,700	570,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	41.44	23,600	977,984			
諸雑費 (まるめ)		式	1		496			
計					2,979,000			
単価					29,790	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	単価	4,655
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	28,912	54,932			
とび工		人	8.4	28,080	235,872			
普通作業員		人	1.8	23,088	41,558			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	42,800	34,240			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		98,898			
計					465,500			
単価					4,655	円/掛m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	28,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	自然石	m ³	100	28,800	2,880,000			
計					2,880,000			
単価					28,800	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1			2,500
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	10,910.02	10,910	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,500	
単価					2,500	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m			
					1	4,663
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	13,113.84	13,113	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	-8,450	-8,450	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,663	
単価					4,663	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E(ダークブラウン着脱式)50m以上100m未満	単位	m	数量	100	単価 1,857
土木一般世話役		人	1.5	28,912	43,368	
特殊作業員		人	4.5	26,104	117,468	
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		1,776	
計					185,700	
単価					1,857	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 171,100
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,760	58,760	
諸雑費(まるめ)		式	1		70	
計					171,100	
単価					171,100	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	182.65	182,650		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250		
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	25	1,500	37,500		
軽油		L	36	138	4,968		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,682		
計					366,300		
単価					366.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	419.7
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	182.65	182,650		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融		kg	570	360	205,200		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25	170	4,250		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	455	11,375		
軽油			L	36	138	4,968		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,257		
計						419,700		
単価						419.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	338.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	182.65	182,650			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375			
軽油		L	36	138	4,968			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,407			
計					338,900			
単価					338.9		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	331.24	331,240	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	170	12,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	455	34,125	
軽油		L	66	138	9,108	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		21,877	
計					791,600	
単価					791.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	203.47	203,470		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375		
軽油		L	40	138	5,520		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,435		
計					360,300		
単価					360.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	746.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	458.05	549,660			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	170	5,100			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	455	13,650			
軽油		L	109.2	138	15,069			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,321			
計					746,700			
単価					746.7	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	568.3
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける		m	1,000	330.72	330,720			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融		kg	570	360	205,200			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25	170	4,250			
接着用プライマー	区画線用		kg	25	455	11,375			
軽油			L	40	138	5,520			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,235			
計						568,300			
単価						568.3	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	487.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	330.72	330,720			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375			
軽油		L	40	138	5,520			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,385			
計					487,500			
単価					487.5	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	1,000	金額	単価	1,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	599.04	599,040				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	170	12,750				
接着用プライマー	区画線用	kg	75	455	34,125				
軽油		L	73	138	10,074				
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		21,511				
計					1,060,000				
単価					1,060	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	524.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	367.12	367,120			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375			
軽油		L	44	138	6,072			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,433			
計					524,500			
単価					524.5	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,121
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	659.36	659,360			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	170	12,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	455	34,125			
軽油		L	80	138	11,040			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		21,225			
計					1,121,000			
単価					1,121	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,189
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	825.76	990,912			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	170	5,100			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	455	13,650			
軽油		L	120	138	16,560			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,878			
計					1,189,000			
単価					1,189	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	971.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	957.84	957,840		
軽油		L	62	138	8,556		
ガソリン	レギュラー	L	35	148	5,180		
諸雑費 (まるめ)		式	1		24		
計					971,600		
単価					971.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

距離標	設置 (路面貼付) コンクリート舗装	単位	枚	数量	10	単価	858.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.05	28,912	1,445		
普通作業員		人	0.25	23,088	5,772		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		1,371		
計					8,588		
単価					858.8	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

距離標	設置 三角柱式	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	22,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	28,912	7,228			
普通作業員		人	0.5	23,088	11,544			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		3,748			
計					22,520			
単価					22,520	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

距離標(材料費)		支柱、キロ標及び付加情報板		単位	組	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標 [見積]		三角支柱 キロ標 付加情報板含む		本	1	286,000	286,000		286,000
計							286,000		
単価							286,000	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

距離標	設置 (路面貼付) アスファルト舗装	単位	枚	数量	10	単価	858.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.05	28,912	1,445		
普通作業員		人	0.25	23,088	5,772		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		1,371		
計					8,588		
単価					858.8	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	1			28,720	
車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,719.35	28,719		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						28,720	
単価						28,720	円/本

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			14,360	
交通誘導警備員B		人	1	14,352	14,352		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						14,360	
単価						14,360	円/人日

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価
							25,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	25,272	25,272	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					25,280	
	単価					25,280	円/人日

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							21,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	21,528	21,528	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					21,530	
	単価					21,530	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					58,800		
単価					58,800	円/工事	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.5m	単位	本	数量	1	単価	3,711,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1,500mm 28.9m 0m 0m 0m 26.5m 生コンクリート各種	本	1	2,585,000	2,585,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	157,000	3,140		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.58	155,000	399,900		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.54	156,000	396,240		
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.321	121,000	38,841		
	補強リング 曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	15	7,200	108,000		
	補強リング 穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	528	100	52,800		
	補強リング 固定用Uボルト	D22用(ナット2個含む)	個	84	250	21,000		
	補強リング 固定用Uボルト	D25用(ナット2個含む)	個	48	260	12,480		
	補強リング 固定用Uボルト	D32用(ナット2個含む)	個	132	270	35,640		
	重ね継手用Uボルト	D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	32	450	14,400		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	226.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226.2	226.2			
計						226.2			
単価						226.2	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	土砂	単位	m3	数量		1	単価	119.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	119.7	119.7			
計						119.7			
単価						119.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬 DT4t		山積0.45m3 土砂 DID無 0.5km以下	m3	1	1,360	1,360			
計						1,360			
単価						1,360	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	14,360	14,360			
計						14,360			
単価						14,360	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		3,441,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クロークレーン排カ ^ス 3次70t)	回	1	2,331,000	2,331,000			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,110,000	1,110,000			
計					3,441,000			
単価					3,441,000		円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 28.9m 0m 0m 0m 26.5m 生コンクリート各種						1	2,585,000
土木一般世話役		人	1.84	28,912		53,198		
とび工		人	1.84	28,080		51,667		
特殊作業員		人	1.84	26,104		48,031		
普通作業員		人	1.84	23,088		42,481		
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 28.9m	日	1.84	264,300		486,312		
クローラクレーン運転	1,500mm 28.9m	日	1.84	139,500		256,680		
バックホウ運転		日	1.84	33,240		61,161		
生コンクリート[特調]	30-18-25(20)(高炉) C=350以上	m ³	51.044	25,400		1,296,517		
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1			288,953		
計						2,585,000		
単価						2,585,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 157,000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720	
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	
計					157,000	
単価					157,000	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	155,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720			
諸雑費(まるめ)		式	1		70			
計					155,000			
単価					155,000	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t			
					1	156,000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720	
諸雑費(まるめ)		式	1		40	
計					156,000	
単価					156,000	円/t

参考資料（１）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	土砂等運搬 DT4t	山積0.45m3 土砂 DID無 0.5km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		1,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転	4t積級	日	0.33	41,220	13,602			
計					13,602			
単価					1,360	円/m3		

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	14,352	14,352			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,360			
単価					14,360	円/人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員		人	4.9	26,104		127,909		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	11.9	22,450		267,155		
運搬費等率 490%		式	1			1,935,813		
諸雑費（まるめ）		式	1			123		
計						2,331,000		
単価						2,331,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	26,104		143,572	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	42,800		64,200	
運搬費等率 434%		式	1			901,730	
諸雑費（まるめ）		式	1			498	
計						1,110,000	
単価						1,110,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 28.9m					1	264,300	
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336			
軽油		L	88	138	12,144			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計						264,300		
単価						264,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
クローラクレーン運転	1,500mm 28.9m					1	139,500	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336			
軽油		L	106	138	14,628			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497			
諸雑費（まるめ）		式	1		39			
計						139,500		
単価						139,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	24,336	19,468			33,240
軽油		L	28	138	3,864			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,190	9,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					33,240			
単価					33,240	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	41,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776		
軽油		L	56	138	7,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.25	8,310	10,387		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.25	261	326		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					41,220		
単価					41,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊	単位	時間	数量		1	22,450
運転手（特殊）		人	0.17	24,336		4,137	
軽油		L	16	138		2,208	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊	時間	1	16,100		16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						22,450	
単価						22,450	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	除草	肩掛け式（飛び石防護有り）	単位	m2	数量		1	単価	82.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	82.2	82.2			
計						82.2			
単価						82.2	円/m2		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	集草		単位	m2	数量		1	単価	26.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	26.67	26.67			
計						26.67			
単価						26.67	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込運搬		単位	m2	数量		1	単価	31.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m2	1	31.9	31.9			
計						31.9			
単価						31.9	円/m2		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	除草処分		単位	t	数量		1	単価	9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	1	9,600	9,600			
計						9,600			
単価						9,600	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,360	14,360			14,360
計					14,360			
単価					14,360	円/人日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）		単位	t	数量		100	単価	9,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	刈草	t	100	9,600	960,000			
計					960,000			
単価					9,600	円/t		

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	14,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	14,352	14,352			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,360			
単価					14,360	円/人日		