令和7年3月14日（令和7年7月16日）

大和川青谷地区築堤掘削他工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事
工事地名	大阪府柏原市大字青谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年11月
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4120010009	1 4) 単価適用年月	2025年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	39 堺市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大和川本川	2 2) 処 分 費 等	31, 339, 750
		2 3) 公 告 日	令和 6年11月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		160,972,490				
河川土工		式	1		135,178,043				
掘削工(ICT)		式	1		7,662,870				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	14,600	300.7	4,390,220			単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	14,500	225.7	3,272,650			単-2号	
盛土工(ICT)		式	1		4,138,218				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,400	253.4	1,114,960			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,940	378.7	1,870,778			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,900	235.2	1,152,480			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		267,638				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	490	546.2	267,638			単-6号	
残土処理工		式	1		123,109,317				

設計内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	32,600	235.2	7,667,520			単-7号	
土砂等運搬 (のどか村)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,330	1,573	20,968,090			単-8号	
土砂等運搬 (窪田)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19,410	2,739	53,163,990			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	29,110	378.7	11,023,957			単-10号	
残土等処分		m3	13,330	2,272	30,285,760			単-11号	
法覆護岸工		式	1		4,783,562				
作業土工		式	1		106,549				
床掘り	土砂	m3	60	241.8	14,508			単-12号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	30	1,908	57,240			単-13号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1未満	m3	10	3,072	30,720			単-14号	
基面整正		m2	9	453.5	4,081			単-15号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		3,463,610				

設計内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm	m	11	31,250	343,750			単-16号	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	116	22,280	2,584,480			単-17号	
間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	46,890	187,560			単-18号	
現場打天端コンクリート 2号	18-8-40(高炉) 幅 100cm 高さ 60cm	m	11	31,620	347,820			単-19号	
護岸付属物工		式	1		1,213,403				
張コンクリート	t=120 18-8-40(高炉)	m2	39	7,007	273,273			単-20号	
現場打天端コンクリート 1号	18-8-40(高炉) 幅 20cm 高さ 50cm	m	10	7,623	76,230			単-21号	
小口止 (1)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ 100cm	箇所	1	338,400	338,400			単-22号	
小口止 (2)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ 100cm	箇所	1	525,500	525,500			単-23号	
構造物撤去工		式	1		16,788,485				
防護柵撤去工		式	1		72,456				

設計内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100	m	29	1,614	46,806			単-24号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1200	m	25	1,026	25,650			単-25号	
作業土工		式	1		648,866				
床掘り	土砂	m3	630	241.8	152,334			単-26号	
埋戻し	土砂 最小埋戻幅4m以上	m3	70	499.6	34,972			単-27号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	m3	440	1,049	461,560			単-28号	
構造物取壊し工		式	1		4,935,267				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	54	10,550	569,700			単-29号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	200	18,690	3,738,000			単-30号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,077	582.7	627,567			単-31号	
観客席撤去工		式	1		1,233,000				
観客席撤去		構造物	1	1,233,000	1,233,000			単-32号	

設計内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ネットフェンス撤去工		式	1		126,090				
ネットフェンス撤去	H=1500	m	45	2,802	126,090			単-33号	
電気設備撤去工		式	1		7,675,200				
照明灯撤去	H=15210	基	6	404,100	2,424,600			単-34号	
基礎杭引抜	PC杭 φ300 L=12.0m	本	18	291,700	5,250,600			単-35号	
運搬処理工		式	1		2,097,606				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	54	2,837	153,198			単-36号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	210	2,995	628,950			単-37号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	54	4,842	261,468			単-38号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	54	2,820	152,280			単-39号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	210	3,750	787,500			単-40号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	54	2,115	114,210			単-41号	

設計内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		4,222,400					
交通管理工		式	1		4,222,400					
交通誘導警備員		人日	290	14,560	4,222,400					単-42号
直接工事費		式	1		160,972,490					
共通仮設費		式	1		13,665,363					
共通仮設費		式	1		4,011,363					
運搬費		式	1		1,581,800					
重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復)	回	2	790,900	1,581,800					単-43号
技術管理費		式	1		1,224,563					
保守管理(ICT)		式	1		78,563					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,205,000					

設計内訳書

工事名	大和川青谷地区築堤掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,654,000				
純工事費		式	1		174,637,853				
現場管理費		式	1		36,631,000				
工事原価		式	1		211,268,853				
一般管理費等		式	1		29,201,147				
工事価格		式	1		240,470,000				
消費税相当額		式	1		24,047,000				
工事費計		式	1		264,517,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	300.7	300.7		
計						300.7		
単価						300.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	225.7	225.7		
計						225.7		
単価						225.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	253.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	253.4	253.4		
	計					253.4		
	単価					253.4	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	378.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	378.7	378.7		
	計					378.7		
	単価					378.7	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	235.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	235.2	235.2		
	計					235.2		
	単価					235.2	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		単価	546.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	546.2	546.2		
	計					546.2		
	単価					546.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	235.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	235.2	235.2		
	計					235.2		
	単価					235.2	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬 (のどか村)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,573	1,573		
	計					1,573		
	単価					1,573	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬 (窪田)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,739	2,739	
計						2,739	
単価						2,739	円/m3

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
							378.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	378.7	378.7	
計						378.7	
単価						378.7	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	2,272	2,272		
	計					2,272		
	単価					2,272	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.8	241.8		
	計					241.8		
	単価					241.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,908	1,908		
計						1,908		
単価						1,908	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1未満	単位	m3	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,072	3,072		
計						3,072		
単価						3,072	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	453.5	453.5		453.5
	計							453.5
	単価						453.5	円/m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3.6	86,780	312,408		
	計							312,408
	単価						31,250	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	2	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	m 2	2	21,420	42,840		
水抜きパイプ設置		VU-50 0.9m/箇所	箇所	1	1,713	1,713		
計						44,553		
単価						22,280	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	4	単価	46,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	4	44,640	178,560		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,283	8,981		
計						187,541		
単価						46,890	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場打天端コンクリート 2号	18-8-40(高炉) 幅 100 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	10	単価	31,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	4.38	70,940	310,717.2		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2.88	1,283	3,695.04		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.44	3,890	1,711.6		
	計					316,123.84		
	単価					31,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	張コンクリート	t=120 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	39	単価	7,007
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	5	44,640	223,200			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	39	1,283	50,037			
計					273,237			
単価					7,007	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打天端コンクリート 1号	18-8-40(高炉) 幅 20 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	7,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	70,940	70,940		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	4	1,223	4,892		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.1	3,890	389		
	計					76,221		
	単価					7,623	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	小口止 (1)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ 100cm	単位	箇所	数量		単価	
						1		338,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	3	44,640	133,920		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	23	8,890	204,470		
	計					338,390		
	単価					338,400	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	小口止 (2)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ 100cm	単位	箇所	数量		単価	
						1		525,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	5	44,640	223,200		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	34	8,890	302,260		
	計					525,460		
	単価					525,500	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100	単位	m	数量		単価	1,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	1	1,614	1,614		
	計					1,614		
	単価					1,614	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1200	単位	m	数量		単価	1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	1	1,026	1,026		
	計					1,026		
	単価					1,026	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	241.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.8	241.8			
計						241.8			
単価						241.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	埋戻し	土砂 最小埋戻幅4m以上	単位	m3	数量		1	単価	499.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	499.6	499.6			
計						499.6			
単価						499.6	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,049	1,049		
計						1,049		
単価						1,049	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,550	10,550		
計						10,550		
単価						10,550	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18,690	18,690			
計						18,690			
単価						18,690	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		1	単価	582.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	582.7	582.7			
計						582.7			
単価						582.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	観客席撤去		単位	構造物	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	観客席撤去		構造物		1	1,233,000	1,233,000	
	計						1,233,000	
	単価						1,233,000	円/構造物

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ネットフェンス撤去	H=1500	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ネットフェンス撤去	H=1.5m	m		1	2,802	2,802	
	計						2,802	
	単価						2,802	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一34号	照明灯撤去	H=15210	単位	基	数量		1	単価	404,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯撤去		H=15210	基	1	404,100	404,100			
計						404,100			
単価						404,100	円/基		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一35号	基礎杭引抜	PC杭 φ300 L=12.0m	単位	本	数量		1	単価	291,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎杭引抜		PC杭 φ300 L=12.0m	本	1	291,700	291,700			
計						291,700			
単価						291,700	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,837	2,837		
計						2,837		
単価						2,837	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,995	2,995		
計						2,995		
単価						2,995	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,842	4,842		
計						4,842		
単価						4,842	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,750	3,750			
計						3,750			
単価						3,750	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115			
計						2,115			
単価						2,115	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	14,560		14,560	
	計						14,560	
	単価						14,560	円/人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復)	単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0.6m3含) 標準(1.0)	回	1	622,500		622,500	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 杭引抜機60t以下 標準(1.0)	回	1	959,300		959,300	
	計						1,581,800	
	単価						790,900	円/回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
水抜きパイプ設置	VU-50 0.9m/箇所					10		1,713
土木一般世話役		人		0.2	28,600	5,720		
普通作業員		人		0.4	22,672	9,068		
吸出し防止材	ポリエステル系不織=10mm	m ²		0.81	590	477		
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-50	m		9	207.2	1,864		
諸雑費（まるめ）		式		1		1		
計						17,130		
単価						1,713	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
					100			1,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,613.56	161,356		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						161,400		
単価						1,614	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
					100			1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,025.44	102,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						102,600		
単価						1,026	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	10,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,548.64	10,548			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					10,550			
単価					10,550		円/m 3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	18,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,681.52	18,681			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					18,690			
単価					18,690		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

観客席撤去		単位	構造物	数量	1	単価	1,233,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	5	28,600	143,000		
普通作業員		人	20	22,672	453,440		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]運転	排ガス型(第3次) 山積0.8m3	日	5	71,420	357,100		
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口部735～850mm 破砕力550～980kN	日	5	17,900	89,500		
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		189,960		
計					1,233,000		
単価					1,233,000	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
照明灯撤去	H=15210					1	404,100	
土木一般世話役		人		2	28,600	57,200		
電工		人		4	25,272	101,088		
溶接工		人		1	30,368	30,368		
普通作業員		人		2	22,672	45,344		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日		1	42,800	42,800		
高所作業車(トラック架装・伸縮フォーム)運転	バスケット型 作業床高さ 17m 積載荷重 200kg	日		1	46,540	46,540		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式		1		80,760		
計						404,100		
単価						404,100	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

基礎杭引抜	PC杭 φ300 L=12.0m	単位	本	数量	単価	金額	単価	291,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,600	14,300			
特殊作業員		人	0.5	26,728	13,364			
普通作業員		人	0.5	22,672	11,336			
とび工		人	0.5	29,120	14,560			
杭引抜き機運転	ペーシマシ(35T)+掘進機	日	0.5	210,400	105,200			
バックホ(クローラ型) [標準型] 運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	0.5	45,070	22,535			
高所作業車(トラック架装リフト車) 運転	[フレーム型・標準タイプ] 作業床高さ 12m	日	0.5	42,620	21,310			
ウォータージェット運転	[エンジン式・排ガス型(第2次)] 10MPa 60~600L/min	日	0.5	74,580	37,290			
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	10m3	供用日	0.5	1,120	560			
スクリーニングス	2.5mm	m3	1.02	3,220	3,284			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		47,961			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Co無筋	m ³	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m ³		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Co有筋	m ³	100	3,750	375,000			
計					375,000			
単価					3,750	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
						100		2,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	AS(掘削)	m ³	100	2,115	211,500			
計					211,500			
単価					2,115	円/m ³		

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員 B			単位	人日	数量		単価	
						1		14,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	14,560	14,560			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					14,560			
単価					14,560	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0.6m3含) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	622,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	3	26,728	80,184			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	0.8	42,800	34,240			
運搬費等率 44%		式	1		508,042			
諸雑費(まるめ)		式	1		34			
計					622,500			
単価					622,500	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)杭引抜機60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	8.6	26,728	229,860		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.1	42,800	89,880		
運搬費等率 200%		式	1		639,480		
諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
計					959,300		
単価					959,300		円/回

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 14600m3	単位	式	数量		1	59,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.086	28,600	59,659		
計						59,659		
単価						59,659	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 4400m3	単位	式	数量		1	16,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.56	28,600	16,016		
計						16,016		
単価						16,016	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 490m2	単位	式	数量	1	単価 2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.101	28,600	2,888	
計						2,888	
単価						2,888	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 運転	排ガス型(第3次) 山積0.8m3					1		71,420
運転手(特殊)		人		1	26,624	26,624		
軽油		L		108	143	15,444		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日		1.46	20,100	29,346		
諸雑費(まるめ)		式		1		6		
計						71,420		
単価						71,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(トラック架装・伸縮アーム)運 転	ハースケット型 作業床高さ 17m 積載荷重 200kg	単位	日	数量	1	単価	46,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624		
	軽油		L	12	143	1,716		
	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]	ハースケット型 17m 200kg	供用日	1.4	13,000	18,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,540		
	単価					46,540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭引抜き機運転	パ [°] -スマシン(35T)+掘進機	単位	日	数量	1	単価	210,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	76	143	10,868			
杭抜き機	パ [°] -スマシン(35T)	供用日	1.25	100,000	125,000			
掘進機	AG6000	供用日	1.56	30,700	47,892			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					210,400			
単価					210,400	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型) [標準型] 運転	山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	45,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	58	143	8,294			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	1.64	6,190	10,151			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					45,070			
単価					45,070	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 12m	単位	日	数量	1	単価	42,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,624	26,624			
軽油		L	12	143	1,716			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 12 m	日	1.4	10,200	14,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					42,620			
単価					42,620	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット運転	[エンジン式・排ガス型(第2次)]10MPa 60～600L/min	単位	日	数量	1	74,580
軽油		L	121	143	17,303	
杭打ち用ウォータージェット	[エンジン式・排ガス型(第2次)]10MPa 60～600L/min	供用日	1.29	44,400	57,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					74,580	
単価					74,580	円／日