令和7年3月5日（令和7年3月18日）

鶴舞橋耐震補強工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	鶴舞橋耐震補強工事
工事地名	奈良県奈良市鶴舞東町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151030006	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	360日間 自 令和 7年 3月 6日 (当初) 至 令和 8年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1,434,040
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	鶴舞橋耐震補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		266,285,634				
道路土工		式	1		3,375,400				
残土処理工		式	1		3,375,400				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1,400	2,411	3,375,400			単-1号	
排水構造物工		式	1		1,311,828				
側溝工		式	1		1,311,828				
プレキャストU型側溝	300×300 流用品	m	138	9,506	1,311,828			単-2号	
橋梁付属物工		式	1		39,576,000				
落橋防止システム		式	1		39,576,000				
慣性力分担装置	400kNタイプ-F	基	24	1,649,000	39,576,000			単-3号	
橋脚巻立て工		式	1		174,500,916				
作業土工		式	1		1,039,206				

設計内訳書

工事名	鶴舞橋耐震補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m ³	790	239.2	188,968			単-4号	
埋戻し	土砂 最大埋戻し幅1m以上4m未満	m ³	250	1,910	477,500			単-5号	
埋戻し	土砂 最大埋戻し幅1m未満	m ³	50	3,081	154,050			単-6号	
基面整正		m ²	480	455.6	218,688			単-7号	
場所打杭工		式	1		98,239,000				
場所打杭	φ800 杭長5.0m	本	7	1,120,000	7,840,000			単-8号	
場所打杭	φ800 杭長6.0m	本	17	1,182,000	20,094,000			単-9号	
場所打杭	φ800 杭長6.5m	本	29	1,310,000	37,990,000			単-10号	
場所打杭	φ800 杭長7.5m	本	9	1,585,000	14,265,000			単-11号	
場所打杭	φ800 杭長8.0m	本	9	1,702,000	15,318,000			単-12号	
プラント	設置・撤去	回	1	2,732,000	2,732,000			単-13号	
橋脚躯体工		式	1		75,222,710				

設計内訳書

工事名	鶴舞橋耐震補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート削孔	φ33.1×900	孔	300	9,142	2,742,600			単-14号	
橋脚躯体耐震補強	P1-P2、P9-P10	基	2	10,120,000	20,240,000			単-15号	
橋脚躯体耐震補強	P3～P8	基	6	5,784,000	34,704,000			単-16号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	55.39	163,900	9,078,421			単-17号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	15.33	176,700	2,708,811			単-18号	
ルア溶接	SD345 D16 L=160mm	箇所	476	2,034	968,184			単-19号	
ルア溶接	SD345 D19 L=190mm	箇所	218	1,018	221,924			単-20号	
排水管	VP管	m	111	41,070	4,558,770			単-21号	
橋梁補修工		式	1		534,010				
ひび割れ補修工		式	1		270,810				
充てん工法	可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	99,110	99,110			単-22号	
低圧注入工法	エポキシ樹脂系	構造物	1	171,700	171,700			単-23号	

設計内訳書

工事名	鶴舞橋耐震補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工		式	1		263,200				
左官工法	ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	263,200	263,200				単-24号
構造物撤去工		式	1		29,711,865				
構造物取壊し工		式	1		27,615,918				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	211	18,760	3,958,360				単-25号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	20	10,510	210,200				単-26号
コンクリート切断	ワイヤーソー工法	m ²	177	130,800	23,151,600				単-27号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	8	681.8	5,454				単-28号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m ²	320	579.6	185,472				単-29号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	63	1,664	104,832				単-30号
運搬処理工		式	1		2,095,947				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	60	2,434	146,040				単-31号

設計内訳書

工事名	鶴舞橋耐震補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	211	2,169	457,659				単-32号
殻運搬	アスファルト殻	m ³	16	3,638	58,208				単-33号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	60	3,995	239,700				単-34号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	211	5,500	1,160,500				単-35号
殻処分	アスファルト殻	m ³	16	2,115	33,840				単-36号
仮設工		式	1		17,275,615				
作業ヤード整備工		式	1		4,516,355				
ヤード整備		m ²	440	2,521	1,109,240				単-37号
足場	枠組足場 安全ネット必要	掛m ²	500	4,926	2,463,000				単-38号
防音シート		m ²	339	2,785	944,115				単-39号
足場工		式	1		4,935,060				
足場	脚周り足場	m ²	540	9,139	4,935,060				単-40号

設計内訳書

工事名	鶴舞橋耐震補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
昇降用設備工		式	1		3,379,000				
登り栈橋		箇所	10	337,900	3,379,000				単-41号
仮設防護柵工		式	1		107,200				
仮設防護柵	H鋼カーポートレール H-300×300	m	5	21,440	107,200				単-42号
交通管理工		式	1		4,338,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	300	14,460	4,338,000				単-43号
直接工事費		式	1		266,285,634				
共通仮設費		式	1		32,872,260				
共通仮設費		式	1		7,030,260				
運搬費		式	1		3,510				
仮設材運搬費		t	0.6	5,850	3,510				単-44号
技術管理費		式	1		2,240,750				

設計内訳書

工事名	鶴舞橋耐震補強工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	上向き	m ²	19	27,610	524,590				単-45号
鉄筋探査	横向き	m ²	30	19,160	574,800				単-46号
アンカーボルト長さ試験費		本	544	1,990	1,082,560				単-47号
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800				内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		4,786,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		25,842,000				
純工事費		式	1		299,157,894				
現場管理費		式	1		111,965,000				
工事原価		式	1		411,122,894				
一般管理費等		式	1		57,877,106				
工事価格		式	1		469,000,000				
消費税相当額		式	1		46,900,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1,400	単価	2,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	450	1,819	818,550		
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	280	1,819	509,320		
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	670	3,055	2,046,850		
	計					3,374,720		
	単価					2,411	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	プレキャストU型側溝	300×300 流用品	単位	m	数量	1	単価	9,506
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り	m	1	9,506	9,506			
計					9,506			
単価					9,506	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	慣性力分担装置	400kN/7°-F	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	バキュームグラスト	夜間作業無し PC桁 時間的制約無し	m ²	13	13,650	177,450			
	不陸修正		m ²	20	17,840	356,800			
	エポキシ樹脂パテ		k g	205	1,780	364,900			
	コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	240	5,504	1,320,960			
	コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	120	8,417	1,010,040			
	人力積込	コンクリート塊	m ³	0.4	4,556	1,822.4			
	アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	120	1,975	237,000			
	アンカー	25mm以下 上方向	本	240	4,639	1,113,360			
	アンカーボルト(片ネジ切) SD345 D25×L(450≦L<500)	1N(1種+3種 M24)+1W(M24) HDZT49	本	240	1,701	408,240			
	アンカーボルト(片ネジ切) SD345 D32×L(850≦L<900)	1N(1種+3種 M30)+1W(M30) HDZT49	本	120	4,020	482,400			
	六角ナット	M30用 SS400 HDZT49 1種	個	120	97.7	11,724			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	慣性力分担装置	400kNタイプ-F	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,649,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		M30用 SS400 HDZT49 3種	個		120	366	43,920		
丸座金(ワッシャー)		M30用 SS400 HDZT49	枚		120	34.5	4,140		
注入材(材料費)		0.432kg/本	本		240	1,469	352,560		
注入材(材料費)		1.616kg/本	本		120	5,495	659,400		
調整モルタル			m ³		0.4	328,900	131,560		
無収縮モルタル			m ³		0.4	225,000	90,000		
型枠		定着部	m ²		1	107,000	107,000		
慣性力分担装置設置		単部材質量600kgを超え800kg以下	基		24	202,500	4,860,000		
鋼製ブラケット(下部工)		SM490YB 亜鉛メッキ(HDZT77)	t		12.6	1,070,000	13,482,000		
アンカープレート		SM490YB 亜鉛メッキ(HDZT77)	t		2.5	1,153,000	2,882,500		
調整プレート(上側)		SM490YB 亜鉛メッキ(HDZT77)	t		2	1,155,000	2,310,000		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	慣性力分担装置	400kNタイプ-F	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,649,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
調整プレート(下側)	SM490YB 亜鉛メッキ(HDZT77)	t	1.7	1,154,000	1,961,800				
慣性力分担装置	400kN-F	基	24	254,000	6,096,000				
六角ボルト	M20×65 強度区分8.8 HDZT49	本	144	421	60,624				
六角ボルト	M24×120 強度区分8.8 HDZT49	本	144	1,678	241,632				
ナット	M24 強度区分(クラス)1種	個	144	294	42,336				
ナット	M24 強度区分(クラス)3種	個	144	277	39,888				
座金(ワッシャー)	M20 硬さ区分200HV	枚	144	57	8,208				
座金(ワッシャー)	M24 硬さ区分200HV	枚	288	96	27,648				
アンカーボルト設置	足場有 スリーブ打込み式 上方向	本	96	1,404	134,784				
コンクリートアンカー	M12×100(SUS304) スリーブ打込み式	本	96	626	60,096				
コンクリート(沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉) 全ての費用	m ³	3	56,760	170,280				

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	土砂	単位	m 3	数量	1	単価	239.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	239.2	239.2		
計						239.2		
単価						239.2	円/m 3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し	土砂 最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m以上4m未満	m 3	1	1,910	1,910		
計						1,910		
単価						1,910	円/m 3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	埋戻し	土砂 最大埋戻し幅1m未満	単位	m 3	数量			単価	
						1			3,081
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,081	3,081			
	計					3,081			
	単価					3,081	円/m 3		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	基面整正		単位	m 2	数量			単価	
						1			455.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	455.6	455.6			
	計					455.6			
	単価					455.6	円/m 2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	場所打杭	φ800 杭長5.0m	単位	本	数量	7	単価	1,120,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工(TBH工法)【P1-P2】	削孔口径800mm 杭長5.0m	本	7	1,049,000	7,343,000			
杭頭処理	削孔杭径φ800 L=1.100m	本	7	19,480	136,360			
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	箇所	112	3,129	350,448			
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	4	1,186	4,744			
計					7,834,552			
単価					1,120,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	場所打杭	φ800 杭長6.0m	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,182,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
場所打杭工(TBH工法)【P3】	削孔口径800mm 杭長6.0m	本	10	1,101,000	11,010,000				
場所打杭工(TBH工法)【P9-P10】	削孔口径800mm 杭長6.0m	本	7	1,143,000	8,001,000				
杭頭処理	削孔杭径φ800 L=1.100m	本	17	19,480	331,160				
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	箇所	232	3,129	725,928				
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	9	1,186	10,674				
計							20,078,762		
単価							1,182,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	場所打杭	φ800 杭長6.5m	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,310,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
場所打杭工(TBH工法)【P4】	削孔口径800mm 杭長6.5m	本	10	1,248,000	12,480,000				
場所打杭工(TBH工法)【P6】	削孔口径800mm 杭長6.5m	本	9	1,240,000	11,160,000				
場所打杭工(TBH工法)【P7】	削孔口径800mm 杭長6.5m	本	10	1,229,000	12,290,000				
杭頭処理	削孔杭径φ800 L=1.100m	本	29	19,480	564,920				
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	箇所	464	3,129	1,451,856				
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	16	1,186	18,976				
計					37,965,752				
単価					1,310,000	円/本			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	場所打杭	φ800 杭長7.5m	単位	本	数量	9	単価	1,585,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工(TBH工法)【P8】		削孔口径800mm 杭長7.5m	本	9	1,452,000	13,068,000		
杭頭処理		削孔杭径φ800 L=1.100m	本	9	19,480	175,320		
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	箇所	324	3,129	1,013,796		
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m ³	5	1,186	5,930		
計						14,263,046		
単価						1,585,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	場所打杭	φ800 杭長8.0m	単位	本	数量	9	単価	1,702,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工(TBH工法)【P5】	削孔口径800mm 杭長8.0m	本	9	1,569,000	14,121,000			
杭頭処理	削孔杭径φ800 L=1.100m	本	9	19,480	175,320			
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	箇所	324	3,129	1,013,796			
積込(コンクリート殻)	全ての費用	m ³	5	1,186	5,930			
計					15,316,046			
単価					1,702,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	プラント	設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	2,732,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラントの設置・撤去			回	1	2,732,000	2,732,000		
計						2,732,000		
単価						2,732,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔	φ33.1×900					300	9,142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	17mmを超え23mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	300	6,340	1,902,000		
	注入材（材料費）	0.855kg/本	本	210	2,907	610,470		
	注入材（材料費）	0.748kg/本	本	90	2,544	228,960		
	人力積込	コンクリート塊	m ³	0.2	4,556	911.2		
	計					2,742,341.2		
	単価					9,142	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	橋脚躯体耐震補強	P1-P2、P9-P10	単位	基	数量	単価	金額	単価	10,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	バキュームプラスト	無し RC橋脚 無し	m ²	268	4,795	1,285,060			
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	131	1,439	188,509			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	13	33,800	439,400			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	7	5,048	35,336			
	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m ³	367	30,070	11,035,690			
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	510	9,845	5,020,950			
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	450	4,926	2,216,700			
	計					20,221,645			
	単価					10,120,000		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	橋脚躯体耐震補強	P3~P8	単位	基	数量	単価	金額	単価	5,784,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	バキュームプラスト	無し RC橋脚 無し	m ²	577	4,795	2,766,715			
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	298	1,439	428,822			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	30	33,800	1,014,000			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	19	5,048	95,912			
	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m ³	631	30,070	18,974,170			
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	820	9,845	8,072,900			
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	680	4,926	3,349,680			
	計					34,702,199			
	単価					5,784,000		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			163,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,900	163,900			
	計					163,900			
	単価					163,900		円/t	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量			単価	
						15.33			176,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	15.33	164,900	2,527,917			
	衫切り加工費	D32 ねじ切り長95mm	箇所	160	1,130	180,800			
	計					2,708,717			
	単価					176,700		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ﾌﾞﾗｽ溶接	SD345 D16 L=160mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾗｽ溶接		D16×D16 L=160	箇所	1	2,034	2,034		
計						2,034		
単価						2,034	円/箇所	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ﾌﾞﾗｽ溶接	SD345 D19 L=190mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾗｽ溶接		D19×D19 L=190	箇所	1	1,018	1,018		
計						1,018		
単価						1,018	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	排水管	VP管	単位	m	数量	単価	金額	単価	41,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	排水管設置	有り	m	111	4,952	549,672			
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-200	m	120	3,872	464,640			
	塩ビ曲げ加工費 φ150A:R=300以上 φ200A:R=350以上	B-3 B-4 B-5 (補強・スリーブ加工費別途)	箇所	2	18,000	36,000			
	塩ビ曲げ加工費 φ150A:R=300以上 φ200A:R=350以上	曲り管	箇所	24	38,700	928,800			
	スリーブ加工費	φ200用	箇所	66	2,340	154,440			
	スラッシュ加工費	φ200用 下端45°	箇所	18	25,000	450,000			
	カット加工費	φ200用 スリーブ部 100mm	箇所	2	20,600	41,200			
	硬質塩化ビニル管継手	45° エルボ φ200用 (DV継手)	個	10	1,930	19,300			
	フレキシブルジョイント	φ200用 材レンゴム	個	2	97,300	194,600			
	TSフランジ	φ200用 5K	個	4	5,280	21,120			
	コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	352	1,951	686,752			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	充てん工法	可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	99,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 0.04kg	構造物	1	99,110	99,110		
計						99,110		
単価						99,110	円/構造物	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	低圧注入工法	エポキシ樹脂系	単位	構造物	数量	1	単価	171,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0.248kg 0.892kg 23個	構造物	1	171,700	171,700		
計						171,700		
単価						171,700	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	左官工法	ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	263,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3未満 0.027m3	構造物	1	262,900	262,900		
人力積込		コンクリート塊	m 3	0.05	4,556	227.8		
計						263,127.8		
単価						263,200	円/構造物	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m 3	数量	1	単価	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18,760	18,760		
計						18,760		
単価						18,760	円/m 3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m 3	数量	1	単価	10,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,510	10,510		
	計					10,510		
	単価					10,510	円/m 3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コンクリート切断	ワイヤーソーイング 工法	単位	m 2	数量	177	単価	130,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート切断(ワイヤーソーイング 工法)	1断面5.0m2以内 施工規模100m2超	m 2	177	96,690	17,114,130		
	コンクリート削孔(コアホーリングマシン)	削孔径φ53.1	m	268	22,480	6,024,640		
	計					23,138,770		
	単価					130,800	円/m 2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	681.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.8	681.8		
計						681.8		
単価						681.8	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m 2	数量	1	単価	579.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	579.6	579.6		
計						579.6		
単価						579.6	円/m 2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,664
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		m	1	1,664	1,664	
計							1,664	
単価							1,664	円/m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	2,434
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 14.4km以下 全ての費用		m ³	1	2,434	2,434	
計							2,434	
単価							2,434	円/m ³

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m ³	数量	1	単価	2,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m ³	1	2,169	2,169		
計						2,169		
単価						2,169	円/m ³	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m ³	数量	1	単価	3,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,638	3,638		
計						3,638		
単価						3,638	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			m ³	1	3,995	3,995		
計						3,995		
単価						3,995	円/m ³	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m ³	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			m ³	1	5,500	5,500		
計						5,500		
単価						5,500	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分	アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			m ³	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ヤード整備	単位	m ²	数量	440	単価	2,521
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	680	1,166	792,880		
敷砂利	RC-40 t=15cm	m ²	438	266	116,508		
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	7	8,920	62,440		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	15	8,122	121,830		
吸出し防止材設置		m ²	18	852.8	15,350.4		
計					1,109,008.4		
単価					2,521	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	足場	枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m ²	数量	単価	金額	単価	4,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	1	4,926	4,926			
計						4,926			
単価						4,926		円/掛m ²	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防音シート		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
防音シート設置・撤去		手摺先行型枠組足場仕様	m ²	339	829.6	281,234.4			
防音シート 賃料		幅1.8m×幅3.4m 基本料含む 231日	枚	55	12,050	662,750			
計						943,984.4			
単価						2,785		円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	足場	脚周り足場	単位	m ²	数量	540	単価	9,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場		1ヶ月以下	m ²	210	9,139	1,919,190		
足場		1ヶ月以下	m ²	330	9,139	3,015,870		
	計					4,935,060		
	単価					9,139	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	登り栈橋	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	337,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.4月 7.6m	箇所	1	235,800	235,800	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.3月 7.7m	箇所	1	236,600	236,600	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.7月 7.8m	箇所	1	248,800	248,800	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.5月 7.8m	箇所	1	244,200	244,200	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.6月 6.6m	箇所	2	208,600	417,200	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.5月 6.6m	箇所	2	206,700	413,400	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.6月 6.5m	箇所	1	205,400	205,400	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.5月 6.5m	箇所	1	203,500	203,500	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.6月 6.2m	箇所	1	196,000	196,000	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.5月 6.2m	箇所	1	194,200	194,200	
	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料	0.6月 6m	箇所	1	189,600	189,600	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	登り栈橋	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	337,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 0.5月 6m	箇所	1	187,900	187,900			
登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 0.6月 6.5m	箇所	1	205,400	205,400			
登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 0.5月 6.4m	箇所	1	200,400	200,400			
計						3,378,400		
単価						337,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	仮設防護柵	H鋼カトール H-300×300	単位	m	数量	5	単価	21,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置	夜間 無 時間的制約 無 H鋼基礎 50m未満	m	5	2,654	13,270			
仮設防護柵賃料 供用日数(実数入力)=270日	H鋼カトール H-300×300×5000	m	5	17,640	88,200			
仮設防護柵整備費	H鋼カトール H-300×300×5000	基	1	5,730	5,730			
計					107,200			
単価					21,440	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,460	14,460		
	計					14,460		
	単価					14,460	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 7.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	計					5,850		
	単価					5,850	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	鉄筋探査	上向き	単位	m ²	数量	1	単価	27,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査		上向き		m ²	1	27,610	27,610	
計							27,610	
単価							27,610	円/m ²

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	鉄筋探査	横向き	単位	m ²	数量	1	単価	19,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査		横向き		m ²	1	19,160	19,160	
計							19,160	
単価							19,160	円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	アンカーボルト長さ試験費		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト長さ試験費	足場有り	本	1	1,990	1,990			1,990
計					1,990			
単価					1,990	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,506
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,229.6	62,296			
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,177.09	31,770			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,650	990			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					95,060			
単価					9,506	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	13,650
橋りょう世話役		人		0.1	40,976	4,097		
橋りょう塗装工		人		0.2	33,176	6,635		
普通作業員		人		0.1	22,776	2,277		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式		1		641		
計						13,650		
単価						13,650	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

不陸修正		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	28,808	28,808		17,840
特殊作業員		人	3	26,936	80,808		
普通作業員		人	2	22,776	45,552		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		23,232		
計					178,400		
単価					17,840	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

アソカ-	25mm以下 上方向	単位	本	数量	10	単価	4,639
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4	28,808	11,523		
特殊作業員		人	0.8	26,936	21,548		
普通作業員		人	0.4	22,776	9,110		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,209		
計					46,390		
単価					4,639	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーボルト(片ネジ切) SD345 D25×L(450≦L<500)	1N(1種+3種 M24)+1W(M24) HDZT49	単位	本	数量	1	単価	1,701
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト(片ネジ切)	SD345 D25×L(450≦L<500) HDZT49(ネジ切部のみ)	本	1	1,430	1,430			
六角ナット	M24用 SS400 HDZT49 1種	個	1	47.9	47			
六角ナット	M24用 SS400 HDZT49 3種	個	1	205	205			
丸座金(ワッシャー)	M24用 SS400 HDZT49	枚	1	19.4	19			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,701			
単価					1,701	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーボルト(片ネジ切) SD345 D32×L(850≦L<900)	1N(1種+3種 M30)+1W(M30) HDZT49	単位	本	数量	1	単価	4,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト(片ネジ切)	SD345 D32×L(850≦L<900) HDZT49(ネジ切部のみ)	本	1	3,523	3,523			
六角ナット	M30用 SS400 HDZT49 1種	個	1	97.7	97			
六角ナット	M30用 SS400 HDZT49 3種	個	1	366	366			
丸座金(ワッシャー)	M30用 SS400 HDZT49	枚	1	34.5	34			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,020			
単価					4,020	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	調整モルタル		単位	m ³	数量	1	単価	328,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	28,808	57,616			
特殊作業員		人	6	26,936	161,616			
普通作業員		人	4	22,776	91,104			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		18,564			
計					328,900			
単価					328,900	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

無収縮モルタル		単位	m 3	数量		1	単価	225,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	120	225,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					225,000			
単価					225,000	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠	定着部	単位	m ²	数量	1	単価	107,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	28,808	14,404		
型わく工		人	1	30,784	30,784		
普通作業員		人	2	22,776	45,552		
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		16,260		
計					107,000		
単価					107,000	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	慣性力分担装置設置	単部材質量600kgを超え800kg以下	単位	基	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.75	40,976	30,732		
橋りょう特殊工		人	3	33,696	101,088		
普通作業員		人	1.5	22,776	34,164		
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		36,516		
計					202,500		
単価					202,500		円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカーボルト設置	足場有 スリフ打込み式 上方向					10		1,404
土木一般世話役		人	0.21	28,808		6,049		
特殊作業員		人	0.21	26,936		5,656		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			2,335		
計						14,040		
単価						1,404	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P1-P2】	削孔口径800mm 杭長5.0m	単位	本	数量	1	単価	1,049,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.57	28,808	45,228		
特殊作業員		人	1.57	26,936	42,289		
運転手(特殊)		人	1.57	25,792	40,493		
鉄筋工		人	1.57	28,184	44,248		
普通作業員		人	3.14	22,776	71,516		
生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m ³	3.5	29,300	102,550		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.006	103,000	618		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0.109	101,000	11,009		
ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	0.29	101,000	29,290		
フープ筋圧接費	D19	本	30	415	12,450		
補強リング	FB 6×65	t	0.017	129,000	2,193		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P1-P2】		削孔口径800mm 杭長5.0m		単位	本	数量	1	単価	1,049,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
補強リング制作費	FB 6×50～75 径1200以下	個	4	16,000	64,000				
無溶接金物	D13～D32用 主筋とFB固定	個	64	355	22,720				
杭用スパー	D16 D13～D32用 座金付	個	8	496	3,968				
補強リング固定用ホルム	D22用 ナット2個含む	個	8	250	2,000				
TBHマシン損料	TBH-8LS	時間	10.33	14,700	151,851				
リバーシロッド損料	φ200mm×1.5m	供用日	9.42	1,180	11,115				
リバーシイングビット損料	600～1000mm	供用日	2.36	4,280	10,100				
サクションポンプ損料	φ200mm 55KW	日	0.44	55,800	24,552				
サイクロンスクリーン損料	BD3-6 6m3/分	日	0.57	44,500	25,365				
サントポンプ損料	φ200 22KW	日	2.28	3,480	7,934				
サントポンプ損料	φ100 7.5KW	日	4.71	1,150	5,416				

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P1-P2】	削孔口径800mm 杭長5.0m	単位	本	数量	1	単価	1,049,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラッシュタンク（連続壁用）	2 0 m 3	供用日	2.36	1,080	2,548		
スラッシュタンク（連続壁用）	3 0 m 3	供用日	2.36	1,810	4,271		
ペントナイト材料	攪拌容量2.0m3	供用日	2.36	3,450	8,142		
安定液		m 3	3.22	6,882	22,160		
側壁測定装置 [4方向同時測定式]	測定深度1 0 0 m	供用日	2.36	9,810	23,151		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程 1 5 m	日	1.57	815	1,279		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 0 k V A	日	1.57	11,600	18,212		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)	日	1.57	6,930	10,880		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1.57	16,900	26,533		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		200,919		
計					1,049,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭頭処理	削孔杭径 φ800 L=1.100m	単位	本	数量	10	単価	19,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	28,808	25,927			
特殊作業員		人	3.6	26,936	96,969			
クローラレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	4.9t吊	日	0.9	45,370	40,833			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		31,071			
計					194,800			
単価					19,480	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	3,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22	箇所	1	629.2	629			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 SA級専用カラー D22用	組	1	2,500	2,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,129			
単価					3,129	円／箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P3】	削孔口径800mm 杭長6.0m	単位	本	数量	1	単価	1,101,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.77	28,808	50,990		
特殊作業員		人	1.77	26,936	47,676		
運転手(特殊)		人	1.77	25,792	45,651		
鉄筋工		人	1.77	28,184	49,885		
普通作業員		人	3.54	22,776	80,627		
生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m ³	4.1	29,300	120,130		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.059	103,000	6,077		
ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	0.254	101,000	25,654		
フープ筋圧接費	D13	本	33	315	10,395		
補強リング	FB 6×65	t	0.017	129,000	2,193		
補強リング制作費	FB 6×50~75 径1200以下	個	4	16,000	64,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P3】		削孔口径800mm 杭長6.0m		単位	本	数量	1	単価	1,101,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
無溶接金物	D13～D32用 主筋とFB固定	個	64	355	22,720				
杭用スパー	D16 D13～D32用 座金付	個	8	496	3,968				
補強リンク 固定用Uボルト	D22用 ナット2個含む	個	8	250	2,000				
TBHマシン損料	TBH-8LS	時間	11.64	14,700	171,108				
リパースロット 損料	φ200mm×1.5m	供用日	13.28	1,180	15,670				
リパースイングヒット損料	600～1000mm	供用日	2.66	4,280	11,384				
サクションポンプ 損料	φ200mm 55KW	日	0.54	55,800	30,132				
サイクロンスクリーン損料	BD3-6 6m3/分	日	0.69	44,500	30,705				
サントポンプ 損料	φ200 22KW	日	2.76	3,480	9,604				
サントポンプ 損料	φ100 7.5KW	日	5.31	1,150	6,106				
スラッシュタンク (連続壁用)	20m3	供用日	2.66	1,080	2,872				

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P3】		削孔口径800mm 杭長6.0m		単位	本	数量	1	単価	1,101,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
スラッシュタンク (連続壁用)	3 0 m 3	供用日	2.66	1,810	4,814				
ペントナイト材料	攪拌容量2.0m3	供用日	2.66	3,450	9,177				
安定液		m 3	3.37	6,882	23,192				
側壁測定装置 [4方向同時測定式]	測定深度1 0 0 m	供用日	2.66	9,810	26,094				
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程1 5 m	日	1.77	815	1,442				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 0 k V A	日	1.77	11,600	20,532				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)	日	1.77	6,930	12,266				
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1.77	16,900	29,913				
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		164,023				
計					1,101,000				
単価					1,101,000	円/本			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P9-P10】	削孔口径800mm 杭長6.0m	単位	本	数量	1	単価	1,143,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.88	28,808	54,159		
特殊作業員		人	1.88	26,936	50,639		
運転手(特殊)		人	1.88	25,792	48,488		
鉄筋工		人	1.88	28,184	52,985		
普通作業員		人	3.76	22,776	85,637		
生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m ³	4.1	29,300	120,130		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.006	103,000	618		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0.12	101,000	12,120		
ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	0.338	101,000	34,138		
フープ筋圧接費	D19	本	33	415	13,695		
補強リング	FB 6×65	t	0.017	129,000	2,193		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P9-P10】	削孔口径800mm 杭長6.0m	単位	本	数量	1	単価	1,143,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング制作費	FB 6×50～75 径1200以下	個	4	16,000	64,000		
無溶接金物	D13～D32用 主筋とFB固定	個	64	355	22,720		
杭用スパー	D16 D13～D32用 座金付	個	8	496	3,968		
補強リング固定用ホルム	D22用 ナット2個含む	個	8	250	2,000		
TBHマシン損料	TBH-8LS	時間	12.35	14,700	181,545		
リバーシロッド損料	φ200mm×1.5m	供用日	1.88	1,180	2,218		
リバーシイングビット損料	600～1000mm	供用日	2.82	4,280	12,069		
サクションポンプ損料	φ200mm 55KW	日	0.52	55,800	29,016		
サイクロンスクリーン損料	BD3-6 6m3/分	日	0.69	44,500	30,705		
サントポンプ損料	φ200 22KW	日	2.76	3,480	9,604		
サントポンプ損料	φ100 7.5KW	日	5.64	1,150	6,486		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P9-P10】	削孔口径800mm 杭長6.0m	単位	本	数量	1	単価	1,143,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラッシュタンク (連続壁用)	2 0 m 3	供用日	2.82	1,080	3,045		
スラッシュタンク (連続壁用)	3 0 m 3	供用日	2.82	1,810	5,104		
ペントナイト材料	攪拌容量2.0m3	供用日	2.82	3,450	9,729		
安定液		m 3	3.17	6,882	21,815		
側壁測定装置 [4方向同時測定式]	測定深度100m	供用日	2.82	9,810	27,664		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	日	1.88	815	1,532		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日	1.88	11,600	21,808		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.88	6,930	13,028		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.88	16,900	31,772		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		168,370		
計					1,143,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭頭処理	削孔杭径 φ800 L=1.100m	単位	本	数量	10	単価	19,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	28,808	25,927			
特殊作業員		人	3.6	26,936	96,969			
クローラークレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	4.9t吊	日	0.9	45,370	40,833			
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		31,071			
計					194,800			
単価					19,480	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所			1	3,129
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機カラー材・ロックナット無 D22×D22	箇所	1	629.2	629		
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 SA級専用カラー D22用	組	1	2,500	2,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						3,129	
単価						3,129	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P4】	削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,248,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.91	28,808	55,023		
特殊作業員		人	1.91	26,936	51,447		
運転手(特殊)		人	1.91	25,792	49,262		
鉄筋工		人	1.91	28,184	53,831		
普通作業員		人	3.82	22,776	87,004		
生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m ³	4.4	29,300	128,920		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.062	103,000	6,386		
ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	0.362	101,000	36,562		
フープ筋圧接費	D13	本	35	315	11,025		
補強リング	FB 6×65	t	0.017	129,000	2,193		
補強リング制作費	FB 6×50~75 径1200以下	個	4	16,000	64,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P4】	削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,248,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金物	D13～D32用 主筋とFB固定	個	64	355	22,720		
杭用スパー	D16 D13～D32用 座金付	個	8	496	3,968		
補強リンク 固定用Uボルト	D22用 ナット2個含む	個	8	250	2,000		
TBHマシン損料	TBH-8LS	時間	12.55	14,700	184,485		
リパースロット 損料	φ200mm×1.5m	供用日	11.46	1,180	13,522		
リパースライクヒット損料	600～1000mm	供用日	2.87	4,280	12,283		
サクションポンプ 損料	φ200mm 55KW	日	0.55	55,800	30,690		
サイクロンスクリーン損料	BD3-6 6m3/分	日	0.73	44,500	32,485		
サントポンプ 損料	φ200 22KW	日	2.92	3,480	10,161		
サントポンプ 損料	φ100 7.5KW	日	5.73	1,150	6,589		
スラッシュタンク (連続壁用)	20m3	供用日	2.87	1,080	3,099		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P4】	削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,248,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラッシュタンク (連続壁用)	30m ³	供用日	2.87	1,810	5,194		
ペントナイト材料	攪拌容量2.0m ³	供用日	2.87	3,450	9,901		
安定液		m ³	3.25	6,882	22,366		
側壁測定装置 [4方向同時測定式]	測定深度100m	供用日	2.87	9,810	28,154		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	日	1.91	815	1,556		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日	1.91	11,600	22,156		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.91	6,930	13,236		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.91	16,900	32,279		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		245,503		
計					1,248,000		
単価					1,248,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P6】	削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,240,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	28,808	54,735		
特殊作業員		人	1.9	26,936	51,178		
運転手(特殊)		人	1.9	25,792	49,004		
鉄筋工		人	1.9	28,184	53,549		
普通作業員		人	3.8	22,776	86,548		
生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m ³	4.4	29,300	128,920		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.062	103,000	6,386		
ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	0.362	101,000	36,562		
フープ筋圧接費	D13	本	35	315	11,025		
補強リング	FB 6×65	t	0.017	129,000	2,193		
補強リング制作費	FB 6×50~75 径1200以下	個	4	16,000	64,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P6】		削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,240,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接金物	D13～D32用 主筋とFB固定	個	64	355	22,720			
杭用スパー	D16 D13～D32用 座金付	個	8	496	3,968			
補強リンク 固定用Uボルト	D22用 ナット2個含む	個	8	250	2,000			
TBHマシン損料	TBH-8LS	時間	12.5	14,700	183,750			
リパースロット 損料	φ200mm×1.5m	供用日	11.4	1,180	13,452			
リパースライク ヒット損料	600～1000mm	供用日	2.85	4,280	12,198			
サクションポンプ 損料	φ200mm 55KW	日	0.53	55,800	29,574			
サイクロンスクリーン損料	BD3-6 6m3/分	日	0.71	44,500	31,595			
サントポンプ 損料	φ200 22KW	日	2.84	3,480	9,883			
サントポンプ 損料	φ100 7.5KW	日	5.7	1,150	6,555			
スラッシュタンク (連続壁用)	20m3	供用日	2.85	1,080	3,078			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P6】		削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,240,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラッシュタンク (連続壁用)	30m ³	供用日	2.85	1,810	5,158			
ペントナイト材料	攪拌容量2.0m ³	供用日	2.85	3,450	9,832			
安定液		m ³	3.22	6,882	22,160			
側壁測定装置 [4方向同時測定式]	測定深度100m	供用日	2.85	9,810	27,958			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	日	1.9	815	1,548			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日	1.9	11,600	22,040			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.9	6,930	13,167			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.9	16,900	32,110			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		243,154			
計					1,240,000			
単価					1,240,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P7】	削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,229,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.88	28,808	54,159		
特殊作業員		人	1.88	26,936	50,639		
運転手(特殊)		人	1.88	25,792	48,488		
鉄筋工		人	1.88	28,184	52,985		
普通作業員		人	3.76	22,776	85,637		
生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m ³	4.4	29,300	128,920		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.062	103,000	6,386		
ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	0.362	101,000	36,562		
フープ筋圧接費	D13	本	35	315	11,025		
補強リング	FB 6×65	t	0.017	129,000	2,193		
補強リング制作費	FB 6×50~75 径1200以下	個	4	16,000	64,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P7】		削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,229,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接金物	D13～D32用 主筋とFB固定	個	64	355	22,720			
杭用スパー	D16 D13～D32用 座金付	個	8	496	3,968			
補強リンク 固定用ウエルト	D22用 ナット2個含む	個	8	250	2,000			
TBHマシン損料	TBH-8LS	時間	12.36	14,700	181,692			
リパースロット 損料	φ200mm×1.5m	供用日	11.28	1,180	13,310			
リパースライクヒット損料	600～1000mm	供用日	2.82	4,280	12,069			
サクションポンプ 損料	φ200mm 55KW	日	0.52	55,800	29,016			
サイクロンスクリーン損料	BD3-6 6m3/分	日	0.7	44,500	31,150			
サントポンプ 損料	φ200 22KW	日	2.8	3,480	9,744			
サントポンプ 損料	φ100 7.5KW	日	5.64	1,150	6,486			
スラッシュタンク (連続壁用)	20m3	供用日	2.82	1,080	3,045			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	場所打杭工(TBH工法)【P7】	削孔口径800mm 杭長6.5m	単位	本	数量	1	単価	1,229,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラッシュタンク（連続壁用）	30m ³	供用日	2.82	1,810	5,104			
ペントナイト材料	攪拌容量2.0m ³	供用日	2.82	3,450	9,729			
安定液		m ³	3.17	6,882	21,815			
側壁測定装置〔4方向同時測定式〕	測定深度100m	供用日	2.82	9,810	27,664			
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	日	1.88	815	1,532			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	250kVA	日	1.88	11,600	21,808			
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.88	6,930	13,028			
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	1.88	16,900	31,772			
諸雑費（率+まるめ） 35%		式	1		240,354			
計					1,229,000			
単価					1,229,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

杭頭処理	削孔杭径 φ800 L=1.100m	単位	本	数量	10	単価	19,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	28,808	25,927		
特殊作業員		人	3.6	26,936	96,969		
クローラレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	4.9t吊	日	0.9	45,370	40,833		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		31,071		
計					194,800		
単価					19,480	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	3,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22	箇所	1	629.2	629			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 SA級専用カラー D22用	組	1	2,500	2,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,129			
単価					3,129	円／箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P8】	削孔口径800mm 杭長7.5m	単位	本	数量	1	単価	1,452,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.17	28,808	62,513		
特殊作業員		人	2.17	26,936	58,451		
運転手(特殊)		人	2.17	25,792	55,968		
鉄筋工		人	2.17	28,184	61,159		
普通作業員		人	4.34	22,776	98,847		
生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m ³	5.01	29,300	146,793		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.07	103,000	7,210		
ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	0.463	101,000	46,763		
フープ筋圧接費	D13	本	38	315	11,970		
補強リング	FB 6×65	t	0.026	129,000	3,354		
補強リング制作費	FB 6×50~75 径1200以下	個	6	16,000	96,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P8】		削孔口径800mm 杭長7.5m		単位	本	数量	1	単価	1,452,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
無溶接金物	D13～D32用 主筋とFB固定	個	96	355	34,080				
杭用スパー	D16 D13～D32用 座金付	個	12	496	5,952				
補強リンク 固定用ホルム	D22用 ナット2個含む	個	12	250	3,000				
TBHマシン損料	TBH-8LS	時間	14.25	14,700	209,475				
リパースロット 損料	φ200mm×1.5m	供用日	16.28	1,180	19,210				
リパースライクヒット損料	600～1000mm	供用日	3.26	4,280	13,952				
サクションポンプ 損料	φ200mm 55KW	日	0.58	55,800	32,364				
サイクロンスクリーン損料	BD3-6 6m3/分	日	0.77	44,500	34,265				
サントポンプ 損料	φ200 22KW	日	3.08	3,480	10,718				
サントポンプ 損料	φ100 7.5KW	日	6.51	1,150	7,486				
スラッシュタンク (連続壁用)	20m3	供用日	3.26	1,080	3,520				

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P8】		削孔口径800mm 杭長7.5m	単位	本	数量	1	単価	1,452,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラッシュタンク (連続壁用)	3 0 m 3	供用日	3.26	1,810	5,900			
ペントナイト材料	攪拌容量2.0m3	供用日	3.26	3,450	11,247			
安定液		m 3	3.34	6,882	22,985			
側壁測定装置 [4方向同時測定式]	測定深度1 0 0 m	供用日	3.26	9,810	31,980			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 1 0 0 mm 全揚程1 5 m	日	2.17	815	1,768			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 0 k V A	日	2.17	11,600	25,172			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)	日	2.17	6,930	15,038			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	2.17	16,900	36,673			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		278,187			
計					1,452,000			
単価					1,452,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

杭頭処理	削孔杭径 φ800 L=1.100m	単位	本	数量	単価	金額	単価	19,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	28,808	25,927			
特殊作業員		人	3.6	26,936	96,969			
クローラレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	4.9t吊	日	0.9	45,370	40,833			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		31,071			
計					194,800			
単価					19,480		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	3,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機ｸﾞﾗウト材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 D22×D22	箇所	1	629.2	629			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 SA級専用ｸﾞﾗｰ D22用	組	1	2,500	2,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,129			
単価					3,129	円／箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P5】	削孔口径800mm 杭長8.0m	単位	本	数量	1	単価	1,569,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.35	28,808	67,698		
特殊作業員		人	2.35	26,936	63,299		
運転手(特殊)		人	2.35	25,792	60,611		
鉄筋工		人	2.35	28,184	66,232		
普通作業員		人	4.7	22,776	107,047		
生コンクリート 高炉	30-18-20(25) C=350以上	m ³	5.31	29,300	155,583		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.07	103,000	7,210		
ねじ筋鉄筋	SD345 D22	t	0.49	101,000	49,490		
フープ筋圧接費	D13	本	40	315	12,600		
補強リング	FB 6×65	t	0.026	129,000	3,354		
補強リング制作費	FB 6×50~75 径1200以下	個	6	16,000	96,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P5】		削孔口径800mm 杭長8.0m		単位	本	数量	1	単価	1,569,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
無溶接金物	D13～D32用 主筋とFB固定	個	96	355	34,080				
杭用スパー	D16 D13～D32用 座金付	個	12	496	5,952				
補強リンク 固定用ホルム	D22用 ナット2個含む	個	12	250	3,000				
TBHマシン損料	TBH-8LS	時間	15.42	14,700	226,674				
リバーシロッド 損料	φ200mm×1.5m	供用日	17.63	1,180	20,803				
リバーシイングレット 損料	600～1000mm	供用日	3.53	4,280	15,108				
サクションポンプ 損料	φ200mm 55KW	日	0.73	55,800	40,734				
サイクロンスクリーン 損料	BD3-6 6m3/分	日	0.93	44,500	41,385				
サントポンプ 損料	φ200 22KW	日	3.72	3,480	12,945				
サントポンプ 損料	φ100 7.5KW	日	7.05	1,150	8,107				
スラッシュタンク (連続壁用)	20m3	供用日	3.53	1,080	3,812				

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(TBH工法)【P5】		削孔口径800mm 杭長8.0m	単位	本	数量	1	単価	1,569,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラッシュタンク (連続壁用)	30m ³	供用日	3.53	1,810	6,389			
ペントナイト材料	攪拌容量2.0m ³	供用日	3.53	3,450	12,178			
安定液		m ³	3.51	6,882	24,155			
側壁測定装置 [4方向同時測定式]	測定深度100m	供用日	3.53	9,810	34,629			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	日	2.35	815	1,915			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日	2.35	11,600	27,260			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	2.35	6,930	16,285			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2.35	16,900	39,715			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		304,750			
計					1,569,000			
単価					1,569,000	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プラントの設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	2,732,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	12	28,808	345,696		
とび工		人	24	28,288	678,912		
特殊作業員		人	24	26,936	646,464		
普通作業員		人	24	22,776	546,624		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	12	42,800	513,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		704		
計					2,732,000		
単価					2,732,000	円／回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームプラスト	無し RC橋脚 無し	m ²	1	4,795.48	4,795	
バキュームプラスト 昼間	RC橋脚 時間制約無	m ²	1	4,795.48	4,795	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,795	
単価					4,795	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m ³	数量	10	30,070
土木一般世話役		人	0.06	28,808	1,728	
特殊作業員		人	0.18	26,936	4,848	
普通作業員		人	0.24	22,776	5,466	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	27,200	277,440	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³	無	日	0.06	90,340	5,420	
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	532.4	5,324	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		474	
計					300,700	
単価					30,070	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,926
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	28,808	46,092			
とび工		人	8.5	28,288	240,448			
普通作業員		人	1.3	22,776	29,608			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	42,800	59,920			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		116,532			
計					492,600			
単価					4,926	円/掛m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,800	59,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
計					163,900		
単価					163,900	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	102,000	105,060		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,800	59,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
計					164,900		
単価					164,900	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人		0.01	28,808	288		
溶接工		人		0.04	31,928	1,277		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式		1		469		
計						2,034		
単価						2,034	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
フル溶接	D19×D19 L=190					1		1,018
土木一般世話役		人		0.01	28,808	288		
溶接工		人		0.02	31,928	638		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式		1		92		
計						1,018		
単価						1,018	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.04kg	単位	構造物	数量	1	単価	99,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85	28,808	24,486			
特殊作業員		人	1.3	26,936	35,016			
普通作業員		人	1.1	22,776	25,053			
充填剤	可とう性エポキシ樹脂	kg	0.048	3,860	185			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		14,370			
計					99,110			
単価					99,110	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.248kg 0.892kg 23個	単位	構造物	数量	1	単価	171,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	28,808	43,212			
特殊作業員		人	2.4	26,936	64,646			
普通作業員		人	1.8	22,776	40,996			
注入材	エポキシ樹脂系 3種	kg	0.248	4,560	1,130			
シール材	エポキシ	kg	1.222	2,630	3,213			
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	23	420	9,660			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,843			
計					171,700			
単価					171,700	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.027m3	単位	構造物	数量	1	単価	262,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3	28,808	66,258			
特殊作業員		人	3.8	26,936	102,356			
普通作業員		人	2.5	22,776	56,940			
断面修復材	ポ ^レ リマ ^レ メントモルタル	m ³	0.032	394,000	12,608			
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		24,738			
計					262,900			
単価					262,900	円/構造物		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価
					1		18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無					
			m ³	1	18,757.84	18,757	
諸雑費（まるめ）						3	
			式	1			
計						18,760	
単価						18,760	円/m ³

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価
					1		10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無					
			m ³	1	10,503.11	10,503	
諸雑費（まるめ）						7	
			式	1			
計						10,510	
単価						10,510	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断(ワイヤーソーイング 工法)	1断面5.0m2以内 施工規模100m2超	m ²	10	96,690		
土木一般世話役		人	1.5	28,808	43,212	
特殊作業員		人	4.5	26,936	121,212	
ワイヤーソーイング 駆動機械損料	直付式ワイヤーソー ワイヤ接触長さ2m	日	3	47,000	141,000	
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	15	30,000	450,000	
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		211,476	
計					966,900	
単価					96,690	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コクリート削孔 (コアホーリングマシン)	削孔径 φ53.1	単位	m	数量	10	単価 22,480
土木一般世話役		人	1.1	28,808	31,688	
特殊作業員		人	1.1	26,936	29,629	
普通作業員		人	1.1	22,776	25,053	
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	5.8	14,800	85,840	
コアチューブ (コクリート削孔用)	2インチ チューブ	個	2.4	2,710	6,504	
コアアダプター (コクリート削孔用)	2インチ アダプター	個	1.05	2,850	2,992	
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		43,094	
計					224,800	
単価					22,480	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工		コンクリート建込用					
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,664	
単価						1,664	円/m

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co無筋					
			m ³	100	3,995	399,500	
計						399,500	
単価						3,995	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Co有筋	m ³	100	5,500	550,000			5,500
計					550,000			
単価					5,500		円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As掘削	m ³	100	2,115	211,500			2,115
計					211,500			
単価					2,115		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷砂利	RC-40 t=15cm	単位	m ²	数量	1	単価	266
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	0.15	128.5	19			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.15	1,650	247			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					266			
単価					266	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,229.6	62,296			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,570	25,905			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,650	990			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					89,200			
単価					8,920	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,122
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	28,808	8,008			
特殊作業員		人	0.278	26,936	7,488			
普通作業員		人	0.278	22,776	6,331			
大型土のう袋材(耐候性)	φ110(丸型)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	55,850	15,526			
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		867			
計					81,220			
単価					8,122	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防音シート設置・撤去	手摺先行型枠組足場仕様	単位	m ²	数量	10	単価	829.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.08	28,808	2,304			
普通作業員		人	0.23	22,776	5,238			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		754			
計					8,296			
単価					829.6	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防音シート 賃料	幅1.8m×幅3.4m 基本料含む 231日	単位	枚	数量	1	単価	12,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防音シート 基本料	幅1.8m×長3.4m	枚	1	500	500			
防音シート 賃料	幅1.8m×長3.4m	枚・日	231	50	11,550			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,050			
単価					12,050	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0.4月 7.6m	単位	箇所	数量	1	単価	235,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	5.578	33,696	187,956			
登り栈橋損料		月	0.4	119,373.2	47,749			
諸雑費（まるめ）		式	1		95			
計					235,800			
単価					235,800	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0.3月 7.7m	単位	箇所	数量	1	単価	236,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	5.652	33,696	190,449			
登り栈橋損料		月	0.3	153,771.56	46,131			
諸雑費（まるめ）		式	1		20			
計					236,600			
単価					236,600	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0.7月 7.8m	単位	箇所	数量	1	単価 248,800
橋りょう特殊工		人	5.725	33,696	192,909	
登り栈橋損料		月	0.7	79,759.45	55,831	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					248,800	
単価					248,800	円／箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 0.5月 7.8m					1		244,200
橋りょう特殊工		人		5.725	33,696	192,909		
登り栈橋損料		月		0.5	102,562.2	51,281		
諸雑費 (まるめ)		式		1		10		
計						244,200		
単価						244,200	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 0.6月 6.6m	単位	箇所	数量	1	単価 208,600
橋りょう特殊工		人	4.844	33,696	163,223	
登り栈橋損料		月	0.6	75,528.2	45,316	
諸雑費 (まるめ)		式	1		61	
計					208,600	
単価					208,600	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0.5月 6.6m					1		206,700
橋りょう特殊工		人		4.844	33,696	163,223		
登り栈橋損料		月		0.5	86,783.4	43,391		
諸雑費（まるめ）		式		1		86		
計						206,700		
単価						206,700	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0.6月 6.5m	単位	箇所	数量	1	単価	205,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	4.771	33,696	160,763			
登り栈橋損料		月	0.6	74,383.83	44,630			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					205,400			
単価					205,400	円／箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 0.5月 6.5m					1		203,500
橋りょう特殊工		人		4.771	33,696	160,763		
登り栈橋損料		月		0.5	85,468.5	42,734		
諸雑費 (まるめ)		式		1		3		
計						203,500		
単価						203,500	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 0.6月 6.2m					1	196,000	
橋りょう特殊工		人		4.551	33,696	153,350		
登り栈橋損料		月		0.6	70,950.73	42,570		
諸雑費 (まるめ)		式		1		80		
計						196,000		
単価						196,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0.5月 6.2m					1	194,200	
橋りょう特殊工		人		4.551	33,696	153,350		
登り栈橋損料		月		0.5	81,523.8	40,761		
諸雑費（まるめ）		式		1		89		
計						194,200		
単価						194,200	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0.6月 6m	単位	箇所	数量	1	単価	189,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	4.404	33,696	148,397			
登り栈橋損料		月	0.6	68,662	41,197			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					189,600			
単価					189,600	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 0.5月 6.4m					1	200,400	
橋りょう特殊工		人		4.698	33,696	158,303		
登り栈橋損料		月		0.5	84,153.6	42,076		
諸雑費（まるめ）		式		1		21		
計						200,400		
単価						200,400	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設防護柵設置	夜間 無 時間的制約 無 H鋼基礎 50m未満	単位	m	数量	1	単価	2,654
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	28,808	864			
普通作業員		人	0.07	22,776	1,594			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		196			
計					2,654			
単価					2,654	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵賃料 供用日数(実数入力)=270日	H鋼ガードレール H-300×300×5000	m	1			17,640
仮設防護柵賃料	270日	m	1	17,640	17,640	
計					17,640	
単価					17,640	円/m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1			14,460
交通誘導警備員 B		人	1	14,456	14,456	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					14,460	
単価					14,460	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 7.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,350
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					4,350	
単価					4,350	円/t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋探査	上向き	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	27,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師(A)	週休2日の補正無し	人	2.2	57,000	125,400			
技師(B)	週休2日の補正無し	人	4.4	47,200	207,680			
技師(C)	週休2日の補正無し	人	4.4	38,400	168,960			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		50,160			
計					552,200			
単価					27,610	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査	横向き	単位	m ²	数量	20	単価	19,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)	週休2日の補正無し	人	1.6	57,000	91,200		
	技師(B)	週休2日の補正無し	人	3.2	47,200	151,040		
	技師(C)	週休2日の補正無し	人	3.2	38,400	122,880		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		18,180		
	計					383,300		
	単価					19,160	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト長さ試験費	足場有り	本	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円/本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1	58,800	58,800	
技術員	週休2日の補正無し	人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1	0	0	
計					58,800	
単価					58,800	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安定液		単位	m ³	数量		1	単価	6,882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ベントナイト	25kg/袋	袋	2.4	1,226.2	2,942			
	泥水調整剤	CMC	kg	2	1,360	2,720			
	泥水用分散剤		kg	2	610	1,220			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					6,882			
	単価					6,882	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	18.3	146	2,671			
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	1	16,900	16,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					45,370			
単価					45,370	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安定液		単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイト	25kg/袋	袋	2.4	1,226.2	2,942		
泥水調整剤	CMC	kg	2	1,360	2,720		
泥水用分散剤		kg	2	610	1,220		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,882		
単価					6,882	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安定液		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	6,882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ベントナイト	25kg/袋	袋	2.4	1,226.2	2,942			
	泥水調整剤	CMC	kg	2	1,360	2,720			
	泥水用分散剤		kg	2	610	1,220			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					6,882			
	単価					6,882	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安定液		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	6,882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
	ベントナイト	25kg/袋	袋	2.4	1,226.2		2,942		
	泥水調整剤	CMC	kg	2	1,360		2,720		
	泥水用分散剤		kg	2	610		1,220		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						6,882		
	単価						6,882	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安定液		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	6,882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ベントナイト	25kg/袋	袋	2.4	1,226.2	2,942			
	泥水調整剤	CMC	kg	2	1,360	2,720			
	泥水用分散剤		kg	2	610	1,220			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					6,882			
	単価					6,882	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安定液		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	6,882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額		摘要
	ベントナイト	25kg/袋	袋	2.4	1,226.2		2,942		
	泥水調整剤	CMC	kg	2	1,360		2,720		
	泥水用分散剤		kg	2	610		1,220		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						6,882		
	単価						6,882	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m ³	無					1	90,340
運転手（特殊）		人		1	25,792	25,792	
軽油		L		66	146	9,636	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日		1.04	52,800	54,912	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						90,340	
単価						90,340	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	532.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	28,808	1,440		
	普通作業員		人	0.13	22,776	2,960		
	諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		924		
	計					5,324		
	単価					532.4	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	104	146	15,184			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	10,700	14,873			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					55,850			
単価					55,850	円/日		