令和7年3月25日（令和7年5月30日）

大和北道路専用部高架橋（P21）改良工事 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和北道路専用部高架橋（P 2 1）改良工事
工事地名	奈良県大和郡山市下三橋町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010017	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	226日間 自 令和 7年 4月14日 (当初) 至 令和 7年11月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2 4号	2 2) 処 分 費 等	212,985
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P 2 1）改良工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		95,222,438				
RC橋脚工		式	1		78,381,472				
場所打杭工		式	1		78,381,472				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長（設計長）29.5m	本	20	3,865,000	77,300,000			単-1号	
積込（ルース）	土砂	m3	680	233.5	158,780			単-2号	
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	680	1,232	837,760			単-3号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	680	124.9	84,932			単-4号	
迂回路工		式	1		12,478,021				
掘削工		式	1		132,800				
掘削（夜間）	土砂 上記以外（小規模）小規模（標準）	m3	80	1,660	132,800			単-5号	
路体盛土工		式	1		12,140				
歩道盛土		m3	2	6,070	12,140			単-6号	

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P21）改良工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		238,973				
土砂等運搬 （夜間）	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	3,289	230,230			単-7号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	70	124.9	8,743			単-8号	
排水性舗装工		式	1		2,178,472				
下層路盤(車道) （夜間）	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	146	802.2	117,121			単-9号	
上層路盤(車道) （夜間）	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	129	1,086	140,094			単-10号	
上層路盤(車道) （夜間）	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	117	5,235	612,495			単-11号	
基層(車道) （夜間）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm	m2	117	3,539	414,063			単-12号	
中間層(車道) （夜間）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm	m2	117	3,539	414,063			単-13号	
表層(車道) （夜間）	ポーラスアスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	117	4,108	480,636			単-14号	
乗入舗装工		式	1		43,420				
路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	10	1,747	17,470			単-15号	

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P 2 1）改良工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満（1層当り平均仕上 り厚50mm以下）	m2	10	2,595	25,950					単-16号
透水性舗装工		式	1		88,480					
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	20	1,005	20,100					単-17号
路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	20	1,021	20,420					単-18号
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m 未満 舗装厚 40mm	m2	20	2,398	47,960					単-19号
作業土工		式	1		63,965					
床掘り	土砂	m3	0.6	2,081	1,248					単-20号
床掘り (夜間)	土砂	m3	7	3,140	21,980					単-21号
埋戻し (夜間)	土砂	m3	6	6,031	36,186					単-22号
保護砂 (夜間)		m3	0.2	12,100	2,420					単-23号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0.6	2,292	1,375					単-24号

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P21）改良工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 （夜間）	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.2	3,289	657			単-25号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.8	124.9	99			単-26号	
管渠工		式	1		228,756				
暗渠排水管 （横断）	VPφ100(有孔管)	m	12	2,390	28,680			単-27号	
暗渠排水管 （縦断）	VPφ100(有孔管)	m	60	2,390	143,400			単-28号	
削孔	径200 深さ200	孔	6	9,446	56,676			単-29号	
路側防護柵工		式	1		7,971,260				
置き式ガードレール （夜間）	連続基礎(B型) Gr-Bm-2B(特) 白色	m	209	38,140	7,971,260			単-30号	
区画線工		式	1		1,199,203				
熔融式区画線 （夜間）	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	550	572.6	314,930			単-31号	
熔融式区画線 （夜間）	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	120	611.6	73,392			単-32号	
熔融式区画線 （夜間）	熔融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	20	1,437	28,740			単-33号	

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P21）改良工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 （夜間）	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	106	1,325	140,450			単-34号	
区画線消去 （夜間）	削取り式 幅15cm換算	m	657	976.7	641,691			単-35号	
道路付属物工		式	1		73,906				
視線誘導標 （夜間）	φ100 防護柵取付 10 本未満	本	4	5,254	21,016			単-36号	
視線誘導標 （夜間）	矢印板 防護柵取付	枚	3	17,630	52,890			単-37号	
照明工		式	1		246,646				
照明柱基礎 （夜間）	φ600×1700 アンカ ーボルト流用品	基	1	57,050	57,050			単-38号	
照明柱設置 （夜間）	H=10m 流用品	基	1	51,410	51,410			単-39号	
地中配管 （夜間）	FEP 径 50mm	m	3	545.6	1,636			単-40号	
地中配線 （夜間）	CVケーブル 600V 3.5mm ² ×2C	m	3	2,522	7,566			単-41号	
埋設標識シート敷設 （夜間）	W=300 2倍	m	3	528.1	1,584			単-42号	
ハットホル設置 （夜間）	600×600×900	基	1	127,400	127,400			単-43号	

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P 2 1）改良工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,595,545				
防護柵撤去工		式	1		83,584				
遮光フェンス撤去		m	94	889.2	83,584			単-44号	
構造物取壊し工		式	1		967,276				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	32	10,510	336,320			単-45号	
コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	m3	27	15,800	426,600			単-46号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	18,760	37,520			単-47号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	16	1,467	23,472			単-48号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	46	681.8	31,362			単-49号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm超え35cm以下	m2	120	812.6	97,512			単-50号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	25	579.6	14,490			単-51号	
道路付属施設撤去工		式	1		28,081				

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P 2 1）改良工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明柱撤去 （夜間）	H=10m	基	1	25,710	25,710			単-52号	
グレーチング蓋撤去 （夜間）		枚	6	395.3	2,371			単-53号	
運搬処理工		式	1		516,604				
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	32	1,746	55,872			単-54号	
殻運搬 （夜間）	コンクリート殻（無筋）	m3	27	5,075	137,025			単-55号	
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2	2,169	4,338			単-56号	
殻運搬	アスファルト殻（掘削）	m3	31	2,400	74,400			単-57号	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	32	2,820	90,240			単-58号	
殻処分 （夜間）	コンクリート殻（無筋）	m3	27	1,840	49,680			単-59号	
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2	3,750	7,500			単-60号	
殻処分	アスファルト殻（掘削）	m3	31	2,115	65,565			単-61号	
現場発生品運搬 （夜間）	遮光フェンス・グレーチング蓋	t	1.6	19,990	31,984			単-62号	

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P 2 1）改良工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,767,400					
交通管理工		式	1		2,767,400					
交通誘導警備員		人日	74	16,750	1,239,500					単-63号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	66	23,150	1,527,900					単-64号
直接工事費		式	1		95,222,438					
共通仮設費		式	1		17,434,800					
共通仮設費		式	1		4,589,800					
運搬費		式	1		3,516,000					
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,758,000	3,516,000					単-65号
技術管理費		式	1		133,800					
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800					内-1号
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		試料	1	75,000	75,000					単-66号

設計内訳書

工事名	大和北道路専用部高架橋（P 2 1）改良工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		940,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,845,000				
純工事費		式	1		112,657,238				
現場管理費		式	1		37,816,000				
工事原価		式	1		150,473,238				
一般管理費等		式	1		24,436,762				
工事価格		式	1		174,910,000				
消費税相当額		式	1		17,491,000				
工事費計		式	1		192,401,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 29.5m	単位	本	数量	1	単価	3,865,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 35.4m 0m 0m 0m 29.5m 生コンクリート各種	本	1	2,776,000	2,776,000			
鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.93	169,400	496,342			
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.88	166,300	146,344			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.77	148,800	263,376			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	150,900	3,018			
補強リング	L-6×50×50	t	0.129	116,000	14,964			
補強リング 曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	11	7,200	79,200			
補強リング 穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	360	100	36,000			
補強リング 固定用ホルト	D35用 ナット2個含む	個	108	280	30,240			
補強リング 固定用ホルト	D25用 ナット2個含む	個	72	260	18,720			
計					3,864,204			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	233.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.5	233.5		
計						233.5		
単価						233.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,232	1,232		
計						1,232		
単価						1,232	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	124.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124.9	124.9			
計						124.9			
単価						124.9		円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一5号	掘削 (夜間)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,660	1,660			
計						1,660			
単価						1,660		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	歩道盛土		単位	m3	数量	1	単価	6,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,070	6,070		
	計					6,070		
	単価					6,070	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-7号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m3	1	3,289	3,289		
	計					3,289		
	単価					3,289	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124.9	124.9		
計						124.9		
単価						124.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-9号	下層路盤(車道) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	802.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	802.2	802.2		
計						802.2		
単価						802.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	上層路盤(車道) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,086	1,086		
計						1,086		
単価						1,086	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	上層路盤(車道) (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	5,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,235	5,235		
計						5,235		
単価						5,235	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	基層(車道) (夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,539	3,539		
計						3,539		
単価						3,539	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-13号	中間層(車道) (夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,539	3,539		
計						3,539		
単価						3,539	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-14号	表層(車道) (夜間)	ポ ーラスアスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	4,108	4,108		
計						4,108		
単価						4,108	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,747	1,747		
計						1,747		
単価						1,747	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,595	2,595		
	計					2,595		
	単価					2,595	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	1	1,005	1,005		
	計					1,005		
	単価					1,005	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,021
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,021	1,021		
	計					1,021		
	単価					1,021	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	表層	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2,398	2,398		
	計					2,398		
	単価					2,398	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,081
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,081	2,081	
計							2,081	
単価							2,081	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	床掘り (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	3,140	3,140	
計							3,140	
単価							3,140	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	埋戻し (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6,031	6,031		
	計					6,031		
	単価					6,031	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-23号	保護砂 (夜間)		単位	m3	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6,031	6,031		
	保護砂		m 3	1.2	5,050	6,060		
	計					12,091		
	単価					12,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m3	1	2,292	2,292		
計						2,292		
単価						2,292	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-25号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m3	1	3,289	3,289		
計						3,289		
単価						3,289	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124.9	124.9		
計						124.9		
単価						124.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	暗渠排水管 (横断)	VP φ100(有孔管)	単位	m	数量	10	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	10	2,039	20,390		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	0.348	10,080	3,507.84		
計						23,897.84		
単価						2,390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	暗渠排水管 (縦断)	VP φ 100(有孔管)	単位	m	数量	10	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	10	2,039	20,390		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	0.348	10,080	3,507.84		
計						23,897.84		
単価						2,390	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	削孔	径200 深さ200	単位	孔	数量	10	単価	9,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	10	9,041	90,410		
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.042	96,290	4,044.18		
計						94,454.18		
単価						9,446	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	置き式ガードレール (夜間)	連続基礎(B型) Gr-Bm-2B(特) 白色	単位	m	数量	209	単価	38,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 手間のみ(夜間 時間制約著しく有り)	連続基礎ブロック Gr-Bm-2B(特) 1000kg/基以下	m	209	9,445	1,974,005			
連続基礎ブロック (自在R連続基礎相当)	置き式 B型 (基本 (2.0m))	個	97	38,200	3,705,400			
連続基礎ブロック (自在R連続基礎相当)	置き式 B型 (端部A)	個	5	35,400	177,000			
連続基礎ブロック (自在R連続基礎相当)	置き式 B型 (端部B)	個	5	36,100	180,500			
ガードレール	Gr-Bm-2B(特) 白色 樹脂キャップ含む	m	209	9,250	1,933,250			
計					7,970,155			
単価					38,140	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	572.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	572.6	572.6		
計						572.6		
単価						572.6	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	611.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	611.6	611.6		
計						611.6		
単価						611.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,437	1,437		
計						1,437		
単価						1,437	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,325	1,325		
計						1,325		
単価						1,325	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	区画線消去 (夜間)	削取り式 幅15cm換算	単位	m	数量	1	単価	976.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	976.7	976.7		
計						976.7		
単価						976.7	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	視線誘導標 (夜間)	φ100 防護柵取付 10本未満	単位	本	数量	1	単価	5,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 有 無	本	1	5,254	5,254		
計						5,254		
単価						5,254	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	視線誘導標 (夜間)	矢印板 防護柵取付	単位	枚	数量	1	単価	17,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置 手間のみ(夜間 時間制約著しく有り)	防護柵取付 片面 矢印板 220×400 パント式 10枚未満	枚	1	6,130	6,130			
視線誘導標	矢印板 220×400	枚	1	11,500	11,500			
計					17,630			
単価					17,630		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-38号	照明柱基礎 (夜間)	φ600×1700 アンカーボルト流用品	単位	基	数量	単価	金額	単価	57,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎φ2.0m以下		基	10	12,090	120,900		
スパイラルダクト(亜鉛引き)		直管 φ600mm×0.6t		m	18	3,570	64,260		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		m ³	4.806	53,130	255,342.78		
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³	0.283	1,650	466.95		
接地設置		D種接地 補正あり		極	10	10,630	106,300		
連結式接地棒		φ10×1500mm		本	10	1,620	16,200		
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500		本	10	470	4,700		
600Vビニル絶縁電線		IV 3.5mm ²		m	20	69.3	1,386		
硬質ビニル電線管		VE 16mm		m	10	85	850		
計							570,405.73		
単価							57,050	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-39号	照明柱設置 (夜間)	H=10m 流用品	単位	基	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.257無	基	1	51,410	51,410			
	計					51,410			
	単価					51,410	円/基		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-40号	地中配管 (夜間)	FEP 径 50mm	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	545.6	545.6			
	計					545.6			
	単価					545.6	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-41号	地中配線 (夜間)	CVケーブル 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,338	2,338		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	184	184		
計						2,522		
単価						2,522	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-42号	埋設標識シート敷設 (夜間)	W=300 2倍	単位	m	数量	100	単価	528.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100	170.1	17,010		
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	2	17,900	35,800		
計						52,810		
単価						528.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-43号	ハンドホール設置 (夜間)	600×600×900	単位	基	数量	1	単価	127,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	125,800	125,800		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.846	1,881	1,591.32		
計						127,391.32		
単価						127,400	円/基	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	遮光フェンス撤去		単位	m	数量	1	単価	889.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	889.2	889.2		
計						889.2		
単価						889.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	10,510	10,510	
計							10,510	
単価							10,510	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要		m 3	1	15,800	15,800	
計							15,800	
単価							15,800	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18,760	18,760		
	計					18,760		
	単価					18,760	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,467
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,467	1,467		
	計					1,467		
	単価					1,467	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	単価	金額	単価	681.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.8	681.8			
計						681.8			
単価						681.8		円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超え35cm以下	単位	m2	数量	単価	金額	単価	812.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	812.6	812.6			
計						812.6			
単価						812.6		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	579.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	579.6	579.6		
	計					579.6		
	単価					579.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-52号	照明柱撤去 (夜間)	H=10m	単位	基	数量	1	単価	25,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 割増あり 1.257無	基	1	25,710	25,710		
	計					25,710		
	単価					25,710	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	グレーチング 蓋撤去 (夜間)		単位	枚	数量	1	単価	395.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	395.3	395.3		
計						395.3		
単価						395.3	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,746	1,746		
計						1,746		
単価						1,746	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-55号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,075	5,075		
	計					5,075		
	単価					5,075	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,169	2,169		
	計					2,169		
	単価					2,169	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,840	1,840		
計						1,840		
単価						1,840	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-62号	現場発成品運搬 (夜間)	遮光フェンス・グレーチング蓋	単位	t	数量	1	単価	19,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発成品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	5,795	5,795		
現場発成品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	14,190	14,190		
計						19,985		
単価						19,990	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	74	単価	16,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	58	17,370	1,007,460		
	交通誘導警備員 B		人日	16	14,460	231,360		
	計					1,238,820		
	単価					16,750	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-64号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量	66	単価	23,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	22	26,060	573,320		
	交通誘導警備員 B		人日	44	21,690	954,360		
	計					1,527,680		
	単価					23,150	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,758,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	1	1,134,000	1,134,000	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキップ式(クローレン排ガ°ス3次70t)		回	1	2,381,000	2,381,000	
計							3,515,000	
単価							1,758,000	円/回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	モルタル及びコンクリート長さ変化試験費	単位	試料	数量	単価	金額	単価	75,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費				試料	1	75,000	75,000	
計							75,000	
単価							75,000	円/試料

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 35.4m 0m 0m 0m 29.5m 生コンクリート各種					1		2,776,000
土木一般世話役		人	2.3	28,808		66,258		
とび工		人	2.3	28,288		65,062		
特殊作業員		人	2.3	26,936		61,952		
普通作業員		人	2.3	22,776		52,384		
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 35.4m	日	2.3	266,400		612,720		
クローラクレーン運転	1,200mm 35.4m	日	2.3	141,800		326,140		
バックホウ運転		日	2.3	34,630		79,649		
生コンクリート 高炉	40-18-25(20) (C=350kg/m ³ 以上)	m ³	36.366	31,500		1,145,529		
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1			366,306		
計						2,776,000		
単価						2,776,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	1.03	121,000	124,630		
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720		
諸雑費(まるめ)		式	1		50		
計					169,400		
単価					169,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D25	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					166,300		
	単価					166,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t			
					1	148,800
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					148,800	
単価					148,800	円 / t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	150,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090		
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720		
諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
計					150,900		
単価					150,900	円 / t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	補強リング	L-6×50×50	単位	t	数量		単価	
					1			116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	1	116,000	116,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						116,000		
単価						116,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵設置 手間のみ(夜間 時間制約著しく有り)	連続基礎ブロック Gr-Bm-2B(特) 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
					1			9,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 手間のみ(夜間 時間制約著しく有り)		連続基礎ブロック Gr-Bm-2B(特) 1000kg/基以下	m	1	9,445.28	9,445		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,445		
単価						9,445	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-Bm-2B(特) 白色 樹脂キャップ 含む	m	100	8,960	896,000	9,250
ガードレール	Gr-Bm-2B(特) 白 支柱キャップ 無し	m	100	8,960	896,000	
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ114.3mm	個	50	580	29,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					925,000	
単価					9,250	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	572.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	347.25	347,250		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油		L	42	146	6,132		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,718		
計					572,600		
単価					572.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	611.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	385.47	385,470		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油		L	47	146	6,862		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,768		
計					611,600		
単価					611.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,437
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	769.86	769,860		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油		L	94	146	13,724		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		31,291		
計					1,437,000		
単価					1,437	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	869.23	1,043,076		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油		L	126	146	18,396		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,328		
計					1,325,000		
単価					1,325	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	976.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	962	962,000		
	軽油		L	62	146	9,052		
	ガソリン	レギュラー	L	35	161	5,635		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					976,700		
	単価					976.7	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 有 無	単位	本	数量		単価
					1		5,254
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	5,254.62	5,254		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,254		
単価					5,254	円／本	

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	視線誘導標設置 手間のみ(夜間 時間制約著しく有り)	防護柵取付 片面 矢印板 220×400 バント式 10枚未満	単位	枚	数量		単価
					1		6,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置 手間のみ(夜間 時間制約著しく有り)	防護柵取付 片面 矢印板 220×400 バント式 10本未満	枚	1	6,130.7	6,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,130		
単価					6,130	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎600φ2.0m以下	単位	基	数量	10	単価	12,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.1	38,946	42,840		
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	11,140	77,980		
諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
計					120,900		
単価					12,090	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.257無	単位	基	数量	10	単価 51,410
電工		人	6	42,503	255,018	
普通作業員		人	4.8	38,946	186,940	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1.9	37,961.4	72,126	
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	
計					514,100	
単価					51,410	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	545.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.5	42,503	21,251			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	100	333	33,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					54,560			
単価					545.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 2,338
電工		人	5.5	42,503	233,766	
諸雑費 (まるめ)		式	1		34	
計					233,800	
単価					2,338	円/m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価 184
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 3.5mm2 2心	m	1	184	184	
計					184	
単価					184	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	単価	金額	単価	170.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.4	42,503	17,001			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					17,010			
単価					170.1	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	単価	金額	単価	17,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート	300mm×50m 2倍	巻	1	17,900	17,900			
計					17,900			
単価					17,900	円/巻		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	889.2	88,920	889.2	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	889.2	88,920		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					88,920		
単価					889.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	10,503.11	10,503	10,510	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,503.11	10,503		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					10,510		
単価					10,510	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	15,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	15,800.2	15,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					15,800			
単価					15,800	円/m 3		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	18,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,757.84	18,757			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					18,760			
単価					18,760	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 割増あり 1.257無	単位	基	数量	10	単価	25,710
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	42,503	127,509		
普通作業員			人	2.4	38,946	93,470		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		日	0.95	37,961.4	36,063		
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						257,100		
単価						25,710	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価
				100			395.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 著しく受	枚	100	395.26	39,526		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					39,530		
単価					395.3	円/枚	

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m3）	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,820	282,000		
計					282,000		
単価					2,820	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,840	184,000			
計					184,000			
単価					1,840	円/m ³		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	3,750	375,000			
計					375,000			
単価					3,750	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	2,115	211,500		
計						211,500		
単価						2,115	円/m ³	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1		14,460
交通誘導警備員 B		人	1	14,456		14,456		
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						14,460		
単価						14,460	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1		26,060
交通誘導警備員 A		人	1	26,052		26,052		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						26,060		
単価						26,060	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1		21,684	21,684		21,690
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						21,690		
単価						21,690	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,134,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	26,936	148,148		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	42,800	64,200		
	運搬費等率 434%		式	1		921,590		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		62		
	計					1,134,000		
	単価					1,134,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,381,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	4.9	26,936	131,986		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	22,820	271,558		
	運搬費等率 490%		式	1		1,977,365		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		91		
	計					2,381,000		
	単価					2,381,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					58,800		
単価					58,800	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 35.4m	日	1		266,400	
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792	
軽油		L	88	146	12,848	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					266,400	
単価					266,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 35.4m	単位	日	数量	1	単価	141,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	106	146	15,476			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497			
諸雑費（まるめ）		式	1		35			
計					141,800			
単価					141,800	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	25,792	20,633			
軽油		L	28	146	4,088			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,190	9,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					34,630			
単価					34,630	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	11,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	44,104	7,497			
軽油		L	4.3	146	627			
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	3,010	3,010			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					11,140			
単価					11,140	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊	単位	時間	数量		1	22,820
運転手（特殊）		人	0.17	25,792		4,384	
軽油		L	16	146		2,336	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70 t吊	時間	1	16,100		16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						22,820	
単価						22,820	円/時間