令和7年3月24日（令和7年7月3日）

黒田橋下流築堤護岸工事 【工事設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	黒田橋下流築堤護岸工事
工事地名	自)三重県名張市黒田地先 至)三重県名張市黒田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7320010004	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	257日間 自 令和 7年 4月14日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	89 名張市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	402,515
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	黒田橋下流築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		93,020,047					
河川土工		式	1		22,254,934					
掘削工(ICT)		式	1		3,537,460					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 10,000m3以上50,000m 3未満	m3	6,600	307.1	2,026,860					単-1号
掘削	土砂 オープンカット 障害無 10,000m3以上50,000m 3未満	m3	6,500	232.4	1,510,600					単-2号
盛土工		式	1		449,622					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	6,280	376,800					単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	855.9	17,118					単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	80	454	36,320					単-5号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	80	242.3	19,384					単-6号
盛土工(ICT)		式	1		3,418,710					
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	1,900	259.4	492,860					単-7号

設計内訳書

工事名	黒田橋下流築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
側帯盛土(ICT)	4.0m以上	m3	1,400	259.4	363,160					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,670	454	1,666,180					単-9号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,700	242.3	896,510					単-10号
法面整形工(ICT)		式	1		4,447,982					
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,180	882.3	3,688,014					単-11号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無	m2	1,360	558.8	759,968					単-12号
残土処理工		式	1		10,401,160					
整地	残土受入地での処理	m3	17,800	131.1	2,333,580					単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17,770	454	8,067,580					単-14号
法覆護岸工		式	1		64,832,886					
作業土工		式	1		7,117,910					
床掘り	土砂	m3	4,700	251.5	1,182,050					単-15号

設計内訳書

工事名	黒田橋下流築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	140	3,181	445,340					単-16号
埋戻し	土砂	m3	300	1,976	592,800					単-17号
埋戻し	土砂	m3	3,500	514.4	1,800,400					単-18号
基面整正		m2	100	472.2	47,220					単-19号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,370	454	1,983,980					単-20号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,400	242.3	1,066,120					単-21号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		51,303,434					
プレキャスト基礎ブロック	底幅50cm 高さ70cm 500×700×2000	m	146	33,990	4,962,540					単-22号
平ブロック張	控え250 全層ボースブロック(支給品)	m2	429	5,330	2,286,570					単-23号
平ブロック張	控え250 2層式ボースブロック	m2	2,680	15,540	41,647,200					単-24号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10	71,490	714,900					単-25号
現場発生品運搬	支給品運搬 平ブロック	t	115.9	10,960	1,270,264					単-26号

設計内訳書

工事名	黒田橋下流築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	支給品運搬 平ブロック	t	38.5	10,960	421,960					単-27号
護岸付属物工		式	1		461,032					
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m	88	5,239	461,032					単-28号
階段工		式	1		930,444					
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm	m	7	18,340	128,380					単-29号
袖壁	18-8-40(高炉)	m3	2	91,260	182,520					単-30号
プレキャスト階段ブロック	2.0型	m2	9	38,120	343,080					単-31号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1.6	71,090	113,744					単-32号
じゃかご	径50cm 割栗石 150-200	m	18	9,040	162,720					単-33号
多自然護岸工		式	1		4,348,366					
ブロックマット	1:1.5以上 1:1.8未満	m2	478	9,097	4,348,366					単-34号
植生工		式	1		671,700					

設計内訳書

工事名	黒田橋下流築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	300	2,239	671,700					単-35号
付帯道路工		式	1		1,498,068					
アスファルト舗装工		式	1		415,668					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	660	629.8	415,668					単-36号
縁石工		式	1		1,082,400					
舗装止め	150×150 18-8-40(高炉)	m	300	3,608	1,082,400					単-37号
構造物撤去工		式	1		592,599					
構造物取壊し工		式	1		143,314					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	14	1,481	20,734					単-38号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm	m2	200	612.9	122,580					単-39号
運搬処理工		式	1		449,285					
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	59	5,030	296,770					単-40号

設計内訳書

工事名	黒田橋下流築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	59	2,585	152,515					単-41号
仮設工		式	1		3,841,560					
交通管理工		式	1		3,841,560					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	108	19,450	2,100,600					単-42号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	108	16,120	1,740,960					単-43号
直接工事費		式	1		93,020,047					
共通仮設費		式	1		10,290,518					
共通仮設費		式	1		2,830,518					
準備費		式	1		631,400					
表土処分	t=150mm	m3	100	6,314	631,400					単-44号
技術管理費		式	1		1,234,118					
保守管理(ICT)		式	1		88,118					内-1号

設計内訳書

工事名	黒田橋下流築堤護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		965,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,460,000					
純工事費		式	1		103,310,565					
現場管理費		式	1		28,477,000					
工事原価		式	1		131,787,565					
一般管理費等		式	1		21,792,435					
工事価格		式	1		153,580,000					
消費税相当額		式	1		15,358,000					
工事費計		式	1		168,938,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6550m3	式	1		27,548			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3未満 無し 3300m3	式	1		12,361			
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 4180m2	式	1		39,939			
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 1360m2	式	1		8,270			
合 計					88,118			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	307.1	307.1		
計						307.1		
単価						307.1	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4		
計						232.4		
単価						232.4	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,280		6,280		
	計						6,280		
	単価						6,280	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	855.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	855.9		855.9		
	計						855.9		
	単価						855.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	454	454		
	計					454		
	単価					454	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	242.3	242.3		
	計					242.3		
	単価					242.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	259.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	259.4	259.4			
	計					259.4			
	単価					259.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	側帯盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	259.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	259.4	259.4			
	計					259.4			
	単価					259.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	454	454		
	計					454		
	単価					454	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	242.3	242.3		
	計					242.3		
	単価					242.3	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	882.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	882.3	882.3		
	計					882.3		
	単価					882.3	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無	単位	m2	数量	1	単価	558.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	558.8	558.8		
	計					558.8		
	単価					558.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	残土受入地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	131.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131.1	131.1			
計						131.1			
単価						131.1		円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	454	454			
計						454			
単価						454		円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	251.5	251.5		
計						251.5		
単価						251.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,181	3,181		
計						3,181		
単価						3,181	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,976	1,976		
計						1,976		
単価						1,976	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	514.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	514.4	514.4		
計						514.4		
単価						514.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	472.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	472.2	472.2			
計						472.2			
単価						472.2	円/m2		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	454	454			
計						454			
単価						454	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	242.3	242.3			
計					242.3			
単価					242.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	プレキャスト基礎ブロック	底幅50cm 高さ70cm 500×700×2000	単位	m	数量	1	単価	33,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック		m	1	4,922	4,922			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	1	27,950	27,950			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.7	1,596	1,117.2			
計					33,989.2			
単価					33,990	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	平フ ^レ ロック張	控え250 全層ホ ^ー ラスフ ^レ ロック(支給品)	単位	m2	数量	1	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平フ ^レ ロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	5,330	5,330		
計						5,330		
単価						5,330	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	平フ ^レ ロック張	控え250 2層式ホ ^ー ラスフ ^レ ロック	単位	m2	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平フ ^レ ロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	15,540	15,540		
計						15,540		
単価						15,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	71,090	71,090		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,979	397.9		
計						71,487.9		
単価						71,490	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	現場発生産品運搬	支給品運搬 平フック	単位	t	数量	1	単価	10,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	999.9	999.9		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,959	9,959		
計						10,958.9		
単価						10,960	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場発生産品運搬	支給品運搬 平アブロック	単位	t	数量	1	単価	10,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベアトラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	999.9	999.9		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベアトラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,959	9,959		
	計					10,958.9		
	単価					10,960	円/t	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	5,239
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.07	74,840	5,238.8		
	計					5,238.8		
	単価					5,239	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm	単位	m	数量	1	単価	18,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.21	87,330	18,339.3		
計						18,339.3		
単価						18,340	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	袖壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	91,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	42,860	85,720		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11	8,800	96,800		
計						182,520		
単価						91,260	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ブレキャスト階段ブロック	2.0型	単位	m2	数量	1	単価	38,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレキャスト階段ブロック設置		150kg/個以上 連結鉄筋 吸出し防止材有り	m 2	1	38,120	38,120		
計						38,120		
単価						38,120	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	71,090	71,090		
計						71,090		
単価						71,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	じゃかご	径50cm 割栗石 150-200	単位	m	数量	1	単価	9,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご		設置 径60cm	m	1	9,040	9,040		
計						9,040		
単価						9,040	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ブロックマット	1:1.5以上 1:1.8未満	単位	m ²	数量	1	単価	9,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット工 (最大法長5.5m以下)		2.5mを超え3.5m以下 1:1.5以上 1:1.8未満	m ²	1	9,097	9,097		
計						9,097		
単価						9,097	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	2,239	2,239			
計						2,239			
単価						2,239	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	629.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	629.8	629.8			
計						629.8			
単価						629.8	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	舗装止め	150×150 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	3,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.23	41,720	9,595.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3	8,800	26,400		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.02	3,979	79.58		
計						36,075.18		
単価						3,608	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,481	1,481		
計						1,481		
単価						1,481	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm	単位	m2	数量	1	単価	612.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	612.9	612.9		
計						612.9		
単価						612.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,030	5,030		
計						5,030		
単価						5,030	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,585	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	19,450	19,450		
	計					19,450		
	単価					19,450	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,120	16,120		
	計					16,120		
	単価					16,120	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	表土処分	t=150mm	単位	m3	数量	100	単価	6,314
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	100	3,814	381,400		
残土等処分			m3	100	2,500	250,000		
計						631,400		
単価						6,314	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	
特殊作業員		人	0.3	27,456	8,236	
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	
ブロック工		人	0.3	31,824	9,547	
プレキャスト階段ブロック	2.0型	個	18.64	17,700	329,928	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR 2 3 5 径 1 3	t	0.02	137,000	2,740	
吸出し防止シート	(イ)	m ²	12	740	8,880	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	日	0.3	10,700	3,210	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		969	
計					381,200	
単価					38,120	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ブロックマット工（最大法長5.5m以下）	2.5mを超え3.5m以下 1:1.5以上 1:1.8未満	単位	m ²	数量	100	単価	9,097
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.535	29,432	15,746			
普通作業員		人	1.604	23,608	37,867			
ブロックマット	t=100	m ²	100	7,300	730,000			
アソカピン	D16 600×200×600	本	70	1,340	93,800			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.535	52,370	28,017			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		4,270			
計					909,700			
単価					9,097	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）		m 2	1	2,239.92	2,239	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						2,239	
	単価						2,239	円/m 2

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	アスファルト殻（掘削）		m 3	100	2,585	258,500	
	計						258,500	
	単価						2,585	円/m 3

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	19,450
交通誘導警備員 A		人	1	1	19,448	19,448		
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						19,450		
単価						19,450	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	16,120
交通誘導警備員 B		人	1	1	16,120	16,120		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						16,120		
単価						16,120	円/人日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6550m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.936	29,432	27,548		
計						27,548		
単価						27,548	円/式	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 3300m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.42	29,432	12,361		
計						12,361		
単価						12,361	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	法面整形（ICT）保守点検	規格	単位	式	数量	金額	単価
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4180m2	人		1	39,939	39,939
	名称	規格	単位	式	数量	金額	単価
土木一般世話役			人		1.357	29,432	39,939
計						39,939	
単価						39,939	円/式

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	法面整形（ICT）保守点検	規格	単位	式	数量	金額	単価
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1360m2	人		1	8,270	8,270
	名称	規格	単位	式	数量	金額	単価
土木一般世話役			人		0.281	29,432	8,270
計						8,270	
単価						8,270	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496				
軽油		L	77	146	11,242				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.18	10,700	12,626				
諸雑費（まるめ）		式	1		6				
計					52,370				
単価					52,370	円/日			