

令和7年1月20日（令和7年2月4日）

下島地区南側高規格堤防整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事
工事地名	大阪府守口市下島町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	淀川河川事務所 沿川整備課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4025010010	1 4) 単価適用年月	2024年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	277日間 自 令和 7年 2月17日 (当初) 至 令和 7年11月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東大阪市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	淀川本川	2 2) 処 分 費 等	278,475
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		182, 141, 427				
河川土工		式	1		3, 263, 410				
掘削工 (ICT)		式	1		3, 263, 410				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工規模5, 000m3未満	m3	1, 900	420. 5	798, 950				単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工規模5, 000m3未満	m3	1, 800	324. 1	583, 380				単-2号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	3, 700	378. 7	1, 401, 190				単-3号
整地	敷均し (ルーズ)	m3	3, 700	129. 7	479, 890				単-4号
地盤改良工		式	1		172, 272, 212				
表層安定処理工		式	1		16, 845, 840				
サントマット	t=50cm	m3	2, 160	7, 799	16, 845, 840				単-5号
バーチカルドレーン工		式	1		81, 401, 600				
静的サントドレーン	径 0. 4m 打設長 25. 5m /本	本	736	110, 600	81, 401, 600				単-6号

設計内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固結工			式	1		62,000,000			
スリ-攪拌	特殊土用固化材 杭径 1600mm 打設長 25.5m 杭長 23.7m	本	96	387,100	37,161,600				単-7号
スリ-攪拌	特殊土用固化材 杭径 1600mm 打設長 25.5m 杭長 23.8m	本	64	388,100	24,838,400				単-8号
汚泥処理工		式	1		8,173,200				
安定処理	固化材使用量 50kg/m3 セメント系固化材	m3	2,800	2,919	8,173,200				単-9号
残土処理工		式	1		3,851,572				
整地	敷均し(ル-ズ)	m3	5,200	129.7	674,440				単-10号
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	5,200	235.2	1,223,040				単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,160	378.7	1,954,092				単-12号
構造物撤去工		式	1		1,362,945				
構造物取壊し工		式	1		822,980				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	38	10,550	400,900				単-13号

設計内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型連節ブロック撤去	t=250	m2	160	2,638	422,080			単-14号	
運搬処理工		式	1		539,965				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	79	3,310	261,490			単-15号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	79	3,525	278,475			単-16号	
仮設工		式	1		5,242,860				
交通管理工		式	1		5,242,860				
交通誘導警備員		人日	342	15,330	5,242,860			単-17号	
直接工事費		式	1		182,141,427				
共通仮設費		式	1		36,791,468				
共通仮設費		式	1		21,965,468				
運搬費		式	1		13,028,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	6,514,000	13,028,000			単-18号	

設計内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		5,173,468				
六価カド溶出試験費		式	1		14,600			内-1号	
施工者と契約した第三者による品質証明費		式	1		4,550,000			内-2号	
保守管理(ICT)		式	1		10,868			内-3号	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,764,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,826,000				
純工事費		式	1		218,932,895				
現場管理費		式	1		54,042,000				
工事原価		式	1		272,974,895				
一般管理費等		式	1		40,255,105				
工事価格		式	1		313,230,000				

設計内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1		31,323,000			
工事費計			式	1		344,553,000			

一式当たり内訳書

六価カドミ溶出試験費
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価カドミ溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2	7, 300	14, 600			
合 計					14, 600			

一式当たり内訳書

施工者と契約した第三者による品質証明費
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工者と契約した第三者による品質証明に係る費用	技術者単価（技師B）	式	1		4, 550, 000			
合 計					4, 550, 000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1900m3	式	1		10,868			
合 計					10,868			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 施工規模5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	420. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満	m 3	1	420. 5	420. 5		
計						420. 5		
単価						420. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工規模5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	324. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	324. 1	324. 1		
計						324. 1		
単価						324. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		378.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m 3	1	378.7	378.7		
計						378.7		
単価						378.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0	
単一4号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		単価	
						1		129.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	129.7	129.7		
計						129.7		
単価						129.7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	サンドマット	t=50cm	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サンドマット	有り	m 3	1	7, 799	7, 799		
	計					7, 799		
	単価					7, 799	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	静的サントレーン	径 0. 4m 打設長 25. 5m/本	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	静的サントレーン工	φ 0. 4m L=25. 5m/本 砂質土10≦N<20 粘性土N<5	本	1	110, 600	110, 600		
	計					110, 600		
	単価					110, 600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スラリ-攪拌	特殊土用固化材 杭径 1600mm 打設長 25. 5m 杭長 23. 7m	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m 杭式 25. 5m 23. 7m 0. 503t/m 無	本	1	387, 100	387, 100		
計						387, 100		
単価						387, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	スラリ-攪拌	特殊土用固化材 杭径 1600mm 打設長 25. 5m 杭長 23. 8m	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m 杭式 25. 5m 23. 8m 0. 503t/m 無	本	1	388, 100	388, 100		
計						388, 100		
単価						388, 100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	安定処理	固化材使用量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m3	数量		単価	
						1		2,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		固化材使用量 50kg/m3 セメント系固化材						
			m 3	1	2,919	2,919		
計						2,919		
単価						2,919	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	整地	敷均し (ルース)	単位	m3	数量		単価	
						1		129. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し (ルース) 標準 (10, 000m3未満) 無し						
			m 3	1	129. 7	129. 7		
計						129. 7		
単価						129. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	235. 2	235. 2		
計						235. 2		
単価						235. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	378. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	1	378. 7	378. 7		
計						378. 7		
単価						378. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						
			m 3	1	10, 550	10, 550		
計						10, 550		
単価						10, 550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去	t=250	単位	m2	数量		単価	
						10		2, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						
			m 3	2. 5	10, 550	26, 375		
計						26, 375		
単価						2, 638	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,310	3,310		
計						3,310		
単価						3,310	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						342		15, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	114	16, 850	1, 920, 900		
交通誘導警備員 B			人日	228	14, 560	3, 319, 680		
計						5, 240, 580		
単価						15, 330	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						2		6, 514, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	回	1	5, 081, 000	5, 081, 000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	回	1	7, 946, 000	7, 946, 000		
計						13, 027, 000		
単価						6, 514, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	静的サトドレン工	φ 0. 4m L=25. 5m/本 砂質土10≦N<20 粘性土N<5	単位	本	数量	1	単価	110, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	28, 600	3, 432		
特殊作業員			人	0. 12	26, 728	3, 207		
普通作業員			人	0. 25	22, 672	5, 668		
静的締固施工機運転		75～90kW (45kW×2) L≦25m	日	0. 12	410, 400	49, 248		
発動発電機運転		400kVA 排出ガス対策型(第2次)	日	0. 12	53, 360	6, 403		
空気圧縮機運転		0. 7MPa 18～19m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日	0. 12	28, 220	3, 386		
ホイールローダ運転		バケット容量1. 2m3 排出ガス対策型(第1次)	日	0. 12	45, 830	5, 499		
施工管理計損料		静的締固施工機用	日	0. 12	46, 280	5, 553		
砂		洗い 荒目	m 3	4. 04	6, 370	25, 734		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 470		
計						110, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	静的サントドレーン工	φ 0. 4m L=25. 5m/本 砂質土10≦N<20 粘性土N<5	単位	本	数量	1	単価	110, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					110, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 25. 5 m 23. 7m 0. 503t/m 無	単位	本	数量	1	単価	387, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 167	28, 600	4, 776		
特殊作業員			人	0. 5	26, 728	13, 364		
普通作業員			人	0. 167	22, 672	3, 786		
改良材		セメント系固化材 特殊土用 パセラ	t	13. 113	17, 400	228, 166		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 25. 5m	日	0. 167	499, 000	83, 333		
スラリプラント運転		40m3/h	日	0. 167	96, 600	16, 132		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		37, 543		
計						387, 100		
単価						387, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 25. 5 m 23. 8m 0. 503t/m 無	単位	本	数量	1	単価 388, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 167	28, 600	4, 776	
特殊作業員			人	0. 5	26, 728	13, 364	
普通作業員			人	0. 167	22, 672	3, 786	
改良材		セメント系固化材 特殊土用 パセラ	t	13. 169	17, 400	229, 140	
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 25. 5m	日	0. 167	499, 000	83, 333	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0. 167	96, 600	16, 132	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		37, 569	
計						388, 100	
単価						388, 100	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	安定処理	固化材使用量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m 3	数量	100	単価	2, 919
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 45	28, 600	12, 870		
普通作業員			人	1. 8	22, 672	40, 809		
バックホウ(クローラ)運転		[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 2. 9t吊	日	1. 8	66, 200	119, 160		
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	5	16, 900	84, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		34, 561		
計						291, 900		
単価						2, 919	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 543. 28	10, 543	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						10, 550	
単価						10, 550	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 525	352, 500	
計						352, 500	
単価						3, 525	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	16, 848	16, 848	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						16, 850	
単価						16, 850	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 560	14, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 560	
単価						14, 560	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) サンドパイル打機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 081, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41. 2	26, 728	1, 101, 193		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	6. 3	84, 500	532, 350		
運搬費等率 211%			式	1		3, 446, 775		
諸雑費（まるめ）			式	1		682		
計						5, 081, 000		
単価						5, 081, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	7, 946, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	26, 728	1, 726, 628		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9. 9	84, 500	836, 550		
運搬費等率 210%			式	1		5, 382, 673		
諸雑費（まるめ）			式	1		149		
計						7, 946, 000		
単価						7, 946, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1900m3	単位	式	数量	1	単価	10,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.38	28,600	10,868		
計						10,868		
単価						10,868	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	静の締固施工機運転	75～90kW(45kW×2) L≦25m	単位	日	数量	1	単価	410, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	57	143	8, 151		
静の締固施工機損料		75～90kW(45kW×2) L≦25m	供用日	1. 45	259, 000	375, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						410, 400		
単価						410, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	400kVA 排出ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	53, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	251	143	35, 893		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 0 0 k V A	日	1. 18	14, 800	17, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						53, 360		
単価						53, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	0. 7MPa 18～19m3/min 排出ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	28, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	125	143	17, 875		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1. 56	6, 630	10, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						28, 220		
単価						28, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ホイールローダ`運転	バ`ケット容量1. 2m3 排出ガス対策型(第1次)	単位	日	数量	1	単価	45, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	51	143	7, 293		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕			排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	供用日	1. 55	7, 680	11, 904	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45, 830		
単価						45, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 25. 5m	単位	日	数量	1	単価	499, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	72	143	10, 296		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		9 0 k W×2 杭径φ1 6 0 0 m m 最大深度2 6 m	供用日	1. 61	287, 000	462, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						499, 000		
単価						499, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	96, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕	能力 4 0 m 3 ／ h	供用日	1. 61	60, 000	96, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					96, 600		
	単価					96, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）運転	[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	66, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	160	143	22, 880		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊	日	1. 56	10, 700	16, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66, 200		
単価						66, 200	円／日	