令和７年３月４日（令和７年３月７日）

栗東水口道路他標識整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事
工事地名	自）滋賀県栗東市上砥山地先 至）滋賀県米原市入江地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年12月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 2月
２）	事務所名	滋賀国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3220030028	１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	195日間　自　令和 7年 3月 5日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 9月15日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	滋賀県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	18 大津市Ａ他	２３）	公 告 日	令和 6年12月17日
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （野洲栗東バイパス）		式	1		41,512,150			
標識工		式	1		40,839,630			
大型標識工		式	1		40,839,630			
片持標識柱	F型-2800×2800（大型A,B,C,D,K,L,M,N用）	基	8	2,004,000	16,032,000			単-1号
片持標識柱	WF型-1600×2000（大型E,P用）	基	2	1,978,000	3,956,000			単-2号
片持標識柱	F型-2000×3000（大型F,I,O用）	基	3	1,688,000	5,064,000			単-3号
片持標識柱	F型-1800×2200（大型H用）	基	1	1,641,000	1,641,000			単-4号
片持標識柱	F型-2000×3000＋1350×375（大型J用）	基	1	1,738,000	1,738,000			単-5号
標識板	大型A H3000×W3200	枚	1	1,046,000	1,046,000			単-6号
標識板	大型B H2800×W2800	枚	1	853,800	853,800			単-7号
標識板	大型C H3000×W3200	枚	1	1,046,000	1,046,000			単-8号
標識板	大型D H3200×W3200	枚	1	1,116,000	1,116,000			単-9号

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	大型E H1800×W2600	枚	1	509,700	509,700			単-10号
標識板	大型E H1800×W2600	枚	1	509,700	509,700			単-11号
標識板	大型F H1500×W1500	枚	1	245,100	245,100			単-12号
標識板	大型H H1800×W2200	枚	1	431,300	431,300			単-13号
標識板	大型I H2000×W3000	枚	1	653,400	653,400			単-14号
標識板	大型J H2000×W3000	枚	1	653,400	653,400			単-15号
標識板	大型J H1350×W375	枚	1	62,330	62,330			単-16号
標識板	大型K H3000×W3000	枚	1	980,100	980,100			単-17号
標識板	大型L H2800×W2800	枚	1	853,800	853,800			単-18号
標識板	大型M H2800×W2800	枚	1	853,800	853,800			単-19号
標識板	大型N H3000×W3000	枚	1	980,100	980,100			単-20号
標識板	大型O H2300×W3000	枚	1	751,500	751,500			単-21号

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	大型P H1800×W2200	枚	1	431,300	431,300			単-22号
標識板	大型P H1800×W2200	枚	1	431,300	431,300			単-23号
仮設工		式	1		672,520			
交通管理工		式	1		672,520			
交通誘導警備員		人日	43	15,640	672,520			単-24号
直接工事費		式	1		41,512,150			
共通仮設費		式	1		2,919,800			
共通仮設費		式	1		508,800			
技術管理費		式	1		58,800			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	58,800	58,800			単-25号
現場環境改善費（率計上）		式	1		450,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,411,000			

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		44,431,950			
現場管理費		式	1		9,097,000			
工事原価		式	1		119,658,356			
一般管理費等		式	1		19,121,644			
工事価格		式	1		138,780,000			
消費税相当額		式	1		13,878,000			
工事費計		式	1		152,658,000			

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （栗東水口道路Ｉ）		式	1		28,652,814			
標識工		式	1		27,839,100			
大型標識工		式	1		27,839,100			
片持標識柱	F型-3400×3000（案内標識A用）	基	1	2,581,000	2,581,000			単-1号
片持標識柱	F型-3200×3000（案内標識B用）	基	1	2,548,000	2,548,000			単-2号
片持標識柱	F型-2800×3000（案内標識C用）	基	1	2,255,000	2,255,000			単-3号
片持標識柱	F型-2900×3000（案内標識D用）	基	1	2,264,000	2,264,000			単-4号
片持標識柱	F型-2900×3000（案内標識E用）	基	1	2,264,000	2,264,000			単-5号
片持標識柱	F型-2800×3000（案内標識F用）	基	1	2,577,000	2,577,000			単-6号
標識板	案内標識A 3400×3000	枚	1	1,111,000	1,111,000			単-7号
標識板	案内標識B 3200×3000	枚	1	1,046,000	1,046,000			単-8号
標識板	案内標識C 2800×3000	枚	1	914,800	914,800			単-9号

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識D 2900×3000	枚	1	947,500	947,500			単-10号
標識板	案内標識E 2900×3000	枚	1	947,500	947,500			単-11号
標識板	案内標識F 3000×3400	枚	1	1,111,000	1,111,000			単-12号
標識板	変更案内標識A 2800×3000	枚	1	914,800	914,800			単-13号
標識板	変更案内標識B 2600×3000	枚	1	849,500	849,500			単-14号
標識板	変更案内標識C 3800×3700	枚	1	1,532,000	1,532,000			単-15号
標識板	変更案内標識D 3800×3700	枚	1	1,532,000	1,532,000			単-16号
標識板	変更案内標識E 3400×3400	枚	1	1,259,000	1,259,000			単-17号
標識板	変更案内標識F 3200×3400	枚	1	1,185,000	1,185,000			単-18号
構造物撤去工		式	1		307,454			
標識撤去工		式	1		302,900			
標識板撤去	変更案内標識A 2800×3000	枚	1	45,600	45,600			単-19号

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去	変更案内標識B 2600×3000	枚	1	42,340	42,340			単-20号
標識板撤去	変更案内標識C 3400×3000	枚	1	55,370	55,370			単-21号
標識板撤去	変更案内標識D 3200×3000	枚	1	52,110	52,110			単-22号
標識板撤去	変更案内標識E 3400×3000	枚	1	55,370	55,370			単-23号
標識板撤去	変更案内標識F 3200×3000	枚	1	52,110	52,110			単-24号
運搬処理工		式	1		4,554			
現場発生品運搬	案内標識板	t	0.3	15,180	4,554			単-25号
仮設工		式	1		506,260			
交通管理工		式	1		506,260			
交通誘導警備員		人日	34	14,890	506,260			単-26号
直接工事費		式	1		28,652,814			
共通仮設費		式	1		2,690,000			

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		210,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		210,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,480,000			
純工事費		式	1		31,342,814			
現場管理費		式	1		9,275,000			
工事原価		式	1		40,617,814			

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （米原バイパス）		式	1		18,739,592			
標識工		式	1		18,400,600			
大型標識工		式	1		18,400,600			
片持標識柱	WF型-1600×2600＋1800×3000（案内標識A-1用,案内標識A-2用）	基	1	2,720,000	2,720,000			単-1号
片持標識柱	F型-3200×3200（案内標識B用）	基	1	2,575,000	2,575,000			単-2号
片持標識柱	F型-2800×3200（案内標識C用）	基	1	2,301,000	2,301,000			単-3号
片持標識柱	F型-2800×3200（案内標識D用）	基	1	2,271,000	2,271,000			単-4号
片持標識柱	F型-2800×3200（案内標識E用）	基	1	2,301,000	2,301,000			単-5号
標識板	案内標識A-1 1600×2600	枚	1	453,100	453,100			単-6号
標識板	案内標識A-2 1800×3000	枚	1	588,100	588,100			単-7号
標識板	案内標識B 3200×3200	枚	1	1,116,000	1,116,000			単-8号
標識板	案内標識C 2800×3200	枚	1	975,800	975,800			単-9号

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	案内標識D 2800×3200	枚	1	975,800	975,800			単-10号
標識板	案内標識E 2800×3200	枚	1	975,800	975,800			単-11号
標識板	変更案内標識A 3100×3400	枚	1	1,148,000	1,148,000			単-12号
構造物撤去工		式	1		41,072			
標識撤去工		式	1		40,610			
標識板撤去	変更案内標識A 2200×3400	枚	1	40,610	40,610			単-13号
運搬処理工		式	1		462			
現場発生品運搬	案内標識板	t	0.04	11,560	462			単-14号
仮設工		式	1		297,920			
交通管理工		式	1		297,920			
交通誘導警備員		人日	19	15,680	297,920			単-15号
直接工事費		式	1		18,739,592			

設計内訳書

工事名	栗東水口道路他標識整備他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,643,000			
共通仮設費		式	1		115,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		115,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,528,000			
純工事費		式	1		20,382,592			
現場管理費		式	1		5,129,000			
工事原価		式	1		25,511,592			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	片持標識柱	F型-2800×2800（大型A,B,C,D,K,L,M,N用）	単位	基	数量	1	単価	2,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	0.886	2,200,000	1,949,200	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M30用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					2,003,810	
単価					2,004,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	片持標識柱	WF型-1600×2000（大型E,P用）	単位	基	数量	1	単価	1,978,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	0.874	2,200,000	1,922,800	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M30用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					1,977,410	
単価					1,978,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	片持標識柱	F型-2000×3000（大型F,I,O用）	単位	基	数量	1	単価	1,688,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	0.742	2,200,000	1,632,400	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M27用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					1,687,010	
単価					1,688,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	片持標識柱	F型-1800×2200（大型H用）	単位	基	数量	1	単価	1,641,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	0.721	2,200,000	1,586,200	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M27用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					1,640,810	
単価					1,641,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	片持標識柱	F型-2000×3000＋1350×375（大型J用）	単位	基	数量	1	単価	1,738,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	0.765	2,200,000	1,683,000	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M27用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					1,737,610	
単価					1,738,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	標識板	大型A H3000×W3200	単位	枚	数量	1	単価	1,046,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.6	108,900	1,045,440	
計					1,045,440	
単価					1,046,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	標識板	大型B H2800×W2800	単位	枚	数量	1	単価	853,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	7.84	108,900	853,776	
計					853,776	
単価					853,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	標識板	大型C H3000×W3200	単位	枚	数量	1	単価	1,046,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.6	108,900	1,045,440	
計					1,045,440	
単価					1,046,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識板	大型D H3200×W3200	単位	枚	数量	1	単価	1,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.24	108,900	1,115,136	
計					1,115,136	
単価					1,116,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識板	大型E H1800×W2600	単位	枚	数量	1	単価	509,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.68	108,900	509,652	
計					509,652	
単価					509,700	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識板	大型E H1800×W2600	単位	枚	数量	1	単価	509,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.68	108,900	509,652	
計					509,652	
単価					509,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識板	大型F H1500×W1500	単位	枚	数量	1	単価	245,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	2.25	108,900	245,025	
計					245,025	
単価					245,100	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識板	大型H H1800×W2200	単位	枚	数量	1	単価	431,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.96	108,900	431,244	
計					431,244	
単価					431,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識板	大型I H2000×W3000	単位	枚	数量	1	単価	653,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	6	108,900	653,400	
計					653,400	
単価					653,400	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	標識板	大型J H2000×W3000	単位	枚	数量	1	単価	653,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	6	108,900	653,400	
計					653,400	
単価					653,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	標識板	大型J H1350×W375	単位	枚	数量	1	単価	62,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	0.51	122,200	62,322	
計					62,322	
単価					62,330	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識板	大型K H3000×W3000	単位	枚	数量	1	単価	980,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9	108,900	980,100	
計					980,100	
単価					980,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識板	大型L H2800×W2800	単位	枚	数量	1	単価	853,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	7.84	108,900	853,776	
計					853,776	
単価					853,800	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識板	大型M H2800×W2800	単位	枚	数量	1	単価	853,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	7.84	108,900	853,776	
計					853,776	
単価					853,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識板	大型N H3000×W3000	単位	枚	数量	1	単価	980,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9	108,900	980,100	
計					980,100	
単価					980,100	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識板	大型O H2300×W3000	単位	枚	数量	1	単価	751,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	6.9	108,900	751,410	
計					751,410	
単価					751,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識板	大型P H1800×W2200	単位	枚	数量	1	単価	431,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.96	108,900	431,244	
計					431,244	
単価					431,300	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識板	大型P H1800×W2200	単位	枚	数量	1	単価	431,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	3.96	108,900	431,244	
計					431,244	
単価					431,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	43	単価	15,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	22	16,960	373,120	
交通誘導警備員Ｂ		人日	21	14,250	299,250	
計					672,370	
単価					15,640	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	58,800	58,800	
計					58,800	
単価					58,800	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	47,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	47,167	47,167	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,170	
単価					47,170	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	95,748	95,748	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					108,900	
単価					108,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	122,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	109,080	109,080	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					122,200	
単価					122,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,248	14,248		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,250		
単価						14,250	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,800	
単価					58,800	円／工事

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	片持標識柱	F型-3400×3000（案内標識A用）	単位	基	数量	1	単価	2,581,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.145	2,200,000	2,519,000	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M36用　ﾈｼﾞ込式	個	8	1,820	14,560	
計					2,580,730	
単価					2,581,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	片持標識柱	F型-3200×3000（案内標識B用）	単位	基	数量	1	単価	2,548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.13	2,200,000	2,486,000	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M36用　ﾈｼﾞ込式	個	8	1,820	14,560	
計					2,547,730	
単価					2,548,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	片持標識柱	F型-2800×3000（案内標識C用）	単位	基	数量	1	単価	2,255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1	2,200,000	2,200,000	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M33用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					2,254,610	
単価					2,255,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	片持標識柱	F型-2900×3000（案内標識D用）	単位	基	数量	1	単価	2,264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.004	2,200,000	2,208,800	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M33用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					2,263,410	
単価					2,264,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	片持標識柱	F型-2900×3000（案内標識E用）	単位	基	数量	1	単価	2,264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.004	2,200,000	2,208,800	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M33用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					2,263,410	
単価					2,264,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	片持標識柱	F型-2800×3000（案内標識F用）	単位	基	数量	1	単価	2,577,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.143	2,200,000	2,514,600	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M36用　ﾈｼﾞ込式	個	8	1,820	14,560	
計					2,576,330	
単価					2,577,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	標識板	案内標識A 3400×3000	単位	枚	数量	1	単価	1,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.2	108,900	1,110,780	
計					1,110,780	
単価					1,111,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	標識板	案内標識B 3200×3000	単位	枚	数量	1	単価	1,046,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	9.6	108,900	1,045,440	
計					1,045,440	
単価					1,046,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識板	案内標識C 2800×3000	単位	枚	数量	1	単価	914,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.4	108,900	914,760	
計					914,760	
単価					914,800	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識板	案内標識D 2900×3000	単位	枚	数量	1	単価	947,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.7	108,900	947,430	
計					947,430	
単価					947,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識板	案内標識E 2900×3000	単位	枚	数量	1	単価	947,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.7	108,900	947,430	
計					947,430	
単価					947,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識板	案内標識F 3000×3400	単位	枚	数量	1	単価	1,111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.2	108,900	1,110,780	
計					1,110,780	
単価					1,111,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識板	変更案内標識A 2800×3000	単位	枚	数量	1	単価	914,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.4	108,900	914,760	
計					914,760	
単価					914,800	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識板	変更案内標識B 2600×3000	単位	枚	数量	1	単価	849,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	7.8	108,900	849,420	
計					849,420	
単価					849,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	標識板	変更案内標識C 3800×3700	単位	枚	数量	1	単価	1,532,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	14.06	108,900	1,531,134	
計					1,531,134	
単価					1,532,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	標識板	変更案内標識D 3800×3700	単位	枚	数量	1	単価	1,532,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	14.06	108,900	1,531,134	
計					1,531,134	
単価					1,532,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識板	変更案内標識E 3400×3400	単位	枚	数量	1	単価	1,259,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	11.56	108,900	1,258,884	
計					1,258,884	
単価					1,259,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識板	変更案内標識F 3200×3400	単位	枚	数量	1	単価	1,185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.88	108,900	1,184,832	
計					1,184,832	
単価					1,185,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識板撤去	変更案内標識A 2800×3000	単位	枚	数量	1	単価	45,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m２	8.4	5,428	45,595.2	
計					45,595.2	
単価					45,600	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標識板撤去	変更案内標識B 2600×3000	単位	枚	数量	1	単価	42,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m２	7.8	5,428	42,338.4	
計					42,338.4	
単価					42,340	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識板撤去	変更案内標識C 3400×3000	単位	枚	数量	1	単価	55,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m２	10.2	5,428	55,365.6	
計					55,365.6	
単価					55,370	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識板撤去	変更案内標識D 3200×3000	単位	枚	数量	1	単価	52,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m２	9.6	5,428	52,108.8	
計					52,108.8	
単価					52,110	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識板撤去	変更案内標識E 3400×3000	単位	枚	数量	1	単価	55,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m２	10.2	5,428	55,365.6	
計					55,365.6	
単価					55,370	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識板撤去	変更案内標識F 3200×3000	単位	枚	数量	1	単価	52,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m２	9.6	5,428	52,108.8	
計					52,108.8	
単価					52,110	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場発生品運搬	案内標識板	単位	t	数量	1	単価	15,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	6,336	6,336	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,835	8,835	
計					15,171	
単価					15,180	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	34	単価	14,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	8	16,960	135,680	
交通誘導警備員Ｂ		人日	26	14,250	370,500	
計					506,180	
単価					14,890	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	47,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	47,167	47,167	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,170	
単価					47,170	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	95,748	95,748	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					108,900	
単価					108,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,428.1	5,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,428	
単価					5,428	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,248	14,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,250	
単価					14,250	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	片持標識柱	WF型-1600×2600＋1800×3000（案内標識A-1用,案内標識A-2用）	単位	基	数量	1	単価	2,720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.208	2,200,000	2,657,600	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M36用　ﾈｼﾞ込式	個	8	1,820	14,560	
計					2,719,330	
単価					2,720,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	片持標識柱	F型-3200×3200（案内標識B用）	単位	基	数量	1	単価	2,575,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.142	2,200,000	2,512,400	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M36用　ﾈｼﾞ込式	個	8	1,820	14,560	
計					2,574,130	
単価					2,575,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	片持標識柱	F型-2800×3200（案内標識C用）	単位	基	数量	1	単価	2,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.021	2,200,000	2,246,200	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M33用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					2,300,810	
単価					2,301,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	片持標識柱	F型-2800×3200（案内標識D用）	単位	基	数量	1	単価	2,271,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.007	2,200,000	2,215,400	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M33用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					2,270,010	
単価					2,271,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	片持標識柱	F型-2800×3200（案内標識E用）	単位	基	数量	1	単価	2,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	47,170	47,170	
道路標識柱	片持式 亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙﾀｲﾌﾟ	t	1.021	2,200,000	2,246,200	
ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ	M33用　ﾈｼﾞ込式	個	8	930	7,440	
計					2,300,810	
単価					2,301,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	標識板	案内標識A-1 1600×2600	単位	枚	数量	1	単価	453,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	4.16	108,900	453,024	
計					453,024	
単価					453,100	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	標識板	案内標識A-2 1800×3000	単位	枚	数量	1	単価	588,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	5.4	108,900	588,060	
計					588,060	
単価					588,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	標識板	案内標識B 3200×3200	単位	枚	数量	1	単価	1,116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.24	108,900	1,115,136	
計					1,115,136	
単価					1,116,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識板	案内標識C 2800×3200	単位	枚	数量	1	単価	975,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.96	108,900	975,744	
計					975,744	
単価					975,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識板	案内標識D 2800×3200	単位	枚	数量	1	単価	975,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.96	108,900	975,744	
計					975,744	
単価					975,800	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	標識板	案内標識E 2800×3200	単位	枚	数量	1	単価	975,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	8.96	108,900	975,744	
計					975,744	
単価					975,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	標識板	変更案内標識A 3100×3400	単位	枚	数量	1	単価	1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	ｍ２	10.54	108,900	1,147,806	
計					1,147,806	
単価					1,148,000	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	標識板撤去	変更案内標識A 2200×3400	単位	枚	数量	1	単価	40,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	7.48	5,428	40,601.44	
計					40,601.44	
単価					40,610	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場発生品運搬	案内標識板	単位	t	数量	1	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,725	2,725	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,835	8,835	
計					11,560	
単価					11,560	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	19	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	10	16,960	169,600	
交通誘導警備員Ｂ		人日	9	14,250	128,250	
計					297,850	
単価					15,680	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	47,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	47,167	47,167	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,170	
単価					47,170	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	108,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	95,748	95,748	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					108,900	
単価					108,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,428.1	5,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,428	
単価					5,428	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,248	14,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,250	
単価					14,250	円／人日