令和7年3月27日（令和7年6月23日）

北川太良庄地区河道掘削他工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	北川太良庄地区河道掘削他工事
工事地名	(自)福井県小浜市城内地先 (至)福井県三方上中郡若狭町新道地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7053030004	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	194日間 自 令和 7年 4月14日 (当初) 至 令和 7年10月24日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	05 小浜市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	北川本川	2 2) 処 分 費 等	75,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	北川太良庄地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		19,037,845				
河川土工		式	1		9,748,485				
掘削工		式	1		2,159,760				
掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,900	280	1,092,000			単-1号	
掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	2,400	444.9	1,067,760			単-2号	
残土処理工		式	1		7,588,725				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,400	238.9	573,360			単-3号	
土砂等運搬(不整地運搬)	土砂 5,000m3以上 不 整地運搬車による運搬	m3	8,630	251.5	2,170,445			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	6,300	238.9	1,505,070			単-5号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L= 0.3km(DID無)	m3	6,260	404	2,529,040			単-6号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,300	128.7	810,810			単-7号	
仮設工		式	1		7,721,860				

設計内訳書

工事名	北川太良庄地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工用道路工		式	1		4,969,880				
工用道路盛土	4.0m≦W	m3	1,000	319.2	319,200			単-8号	
工用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3 未満	m3	1,000	329.2	329,200			単-9号	
土のう	製作・設置	袋	309	4,987	1,540,983			単-10号	
土のう	撤去	袋	309	753	232,677			単-11号	
土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 L=0.3km(DID無)	m3	1,470	642.9	945,063			単-12号	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L =0.3km(DID無)	m3	1,360	404	549,440			単-13号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,400	128.7	180,180			単-14号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 設 置・撤去	m2	595	1,319	784,805			単-15号	
敷鉄板	22×1,524×3,048 設 置・撤去	m2	9	1,398	12,582			単-16号	
廃プラ処分		m3	3	25,250	75,750			単-17号	
仮排水路工		式	1		1,149,860				

設計内訳書

工事名	北川太良庄地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設排水管据付・撤去	コルゲートパイプ フランジ型 Φ1650 シングル 板厚2.7 mm	m	17	65,240	1,109,080			単-18号	
現場発生品運搬		t	2	20,390	40,780			単-19号	
防塵対策工		式	1		977,400				
夕作洗浄装置		式	1		977,400			内-1号	
交通管理工		式	1		624,720				
交通誘導警備員		人日	38	16,440	624,720			単-20号	
応急処理工		式	1		1,567,500				
応急処理作業工		式	1		1,567,500				
袋詰め玉石	袋詰め玉石設置	袋	75	20,900	1,567,500			単-21号	
直接工事費		式	1		19,037,845				
共通仮設費		式	1		3,451,800				
共通仮設費		式	1		1,475,800				

設計内訳書

工事名	北川太良庄地区河道掘削他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		1,216,800					
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	104	11,700	1,216,800					単-22号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		259,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,976,000					
純工事費		式	1		22,489,645					
現場管理費		式	1		8,186,000					
工事原価		式	1		30,675,645					
一般管理費等		式	1		6,034,355					
工事価格		式	1		36,710,000					
消費税相当額		式	1		3,671,000					
工事費計		式	1		40,381,000					

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	280	280		
計						280		
単価						280	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	444.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	444.9	444.9		
計						444.9		
単価						444.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	238.9	238.9		
計						238.9		
単価						238.9	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬(不整地運搬)	土砂 5,000m3以上 不整地運搬車による運搬	単位	m3	数量	1	単価	251.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	m3	1	251.5	251.5		
計						251.5		
単価						251.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	238.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	238.9	238.9		
計						238.9		
単価						238.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=0.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	404	404		
計						404		
単価						404	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128.7	128.7		
計						128.7		
単価						128.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	工事用道路盛土	4.0m≦W	単位	m3	数量	1,000	単価	319.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1,000	232.3	232,300		
法面整形		盛土部 無し 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	200	434.1	86,820		
計						319,120		
単価						319.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	工事用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	329.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	329.2	329.2		
計						329.2		
単価						329.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土のう	製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	4,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,987	4,987		
計						4,987		
単価						4,987	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	753	753		
	計					753		
	単価					753	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 L=0.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	642.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	238.9	238.9		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	404	404		
	計					642.9		
	単価					642.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=0.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	404	404		
	計					404		
	単価					404	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	128.7	128.7		
	計					128.7		
	単価					128.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量	595	単価	1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	595	404.6	240,737		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 86日 無 有	枚	64	8,496	543,744		
計						784,481		
単価						1,319	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	敷鉄板	22×1,524×3,048 設置・撤去	単位	m2	数量	9	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	9	404.6	3,641.4		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 86日 無 有	枚	2	4,468	8,936		
計						12,577.4		
単価						1,398	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	廃ラ処分		単位	m3	数量	3	単価	25,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	0.1	7,376	737.6		
	処分費 (m3)		m3	3	25,000	75,000		
	計					75,737.6		
	単価					25,250	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	仮設排水管据付・撤去	コルゲートパイプ フランジ型 Φ1650 シングル 板厚2.7mm	単位	m	数量	1	単価	65,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 1200を超え1800以下 全ての費用	m	1	65,240	65,240		
	計					65,240		
	単価					65,240	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下		t	1	11,260	11,260	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t		t	1	9,129	9,129	
計							20,389	
単価							20,390	円/t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	単価	金額	単価	16,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人日	1	16,440	16,440	
計							16,440	
単価							16,440	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	袋詰め玉石	袋詰め玉石設置	単位	袋	数量	1	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰め玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	20,900	20,900		
計						20,900		
単価						20,900	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	11,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 3.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 3.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350			
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000			
計					11,700			
単価					11,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	単位	m 3	数量	100	単価 251.5
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.255	98,610	25,145	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					25,150	
単価					251.5	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,987
土木一般世話役		人	0.278	29,952	8,326	
特殊作業員		人	0.278	27,040	7,517	
普通作業員		人	0.278	22,152	6,158	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,520	15,990	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		879	
計					49,870	
単価					4,987	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	753
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	29,952	2,066			
特殊作業員		人	0.069	27,040	1,865			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,170	3,599			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,530			
単価					753	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	404.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,952	8,835			
とび工		人	0.295	27,456	8,099			
普通作業員		人	0.295	22,152	6,534			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,270	16,599			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		393			
計					40,460			
単価					404.6	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 86日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,496
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	7,396	7,396		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					8,496		
単価					8,496	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 86日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	3,698	3,698			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,468			
単価					4,468		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t					1	7,376
運転手 (特殊)		人	0.17	26,832		4,561	
軽油		L	5.3	152		805	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	2,010		2,010	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,376	
単価						7,376	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)			単位	m ³	数量		単価	
					100			25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	廃プラ((有)アルミック徳原)	m ³	100	25,000	2,500,000			
計					2,500,000			
単価					25,000	円/m ³		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員 B			単位	人日	数量		単価	
					1			16,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,432	16,432			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					16,440			
単価					16,440	円/人日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 3.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
					1		4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,350	
単価						4,350	円/t

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価
					1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	98,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	147	152	22,344			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	32,100	49,434			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					98,610			
単価					98,610	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832		
軽油		L	104	152	15,808		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	10,700	14,873		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					57,520		
単価					57,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	78	152	11,856			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,700	13,482			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					52,170			
単価					52,170	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	119	152	18,088			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	10,700	11,342			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					56,270			
単価					56,270	円／日		