令和7年3月12日（単価合意なし）

すさみ串本道路東地トンネル舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町和深地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6623030008	1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	559日間 自 令和 7年 3月21日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	81 東牟婁郡（串本町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 2号	2 2) 処 分 費 等	270,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		239,560,473				
道路土工		式	1		578,400				
残土処理工		式	1		578,400				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=6.0km以下 DID無	m3	150	2,056	308,400			単-1号	
残土等処分		m3	150	1,800	270,000			単-2号	
舗装工		式	1		129,187,872				
舗装準備工(ICT)		式	1		1,344,684				
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	10,020	134.2	1,344,684			単-3号	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1		203,900				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	250	815.6	203,900			単-4号	
コンクリート舗装工(ICT)		式	1		127,639,288				
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	セメント安定処理路盤 M-40 平均仕上り厚 318mm	m2	9,670	3,918	37,887,060			単-5号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (すりつけ版部)	セメント安定処理路盤 M-40 仕上り厚 150mm	m2	105	2,265	237,825			単-6号	
コンクリート舗装 (緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	211	11,180	2,358,980			単-7号	
コンクリート舗装 (すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	m2	105	9,139	959,595			単-8号	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	8,560	9,596	82,141,760			単-9号	
連続鉄筋コンクリート舗装 (非常駐車帯部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	62	13,900	861,800			単-10号	
側目地(路側排水部) (一般部)		m	1,627	1,556	2,531,612			単-11号	
側目地(路側排水部) (緩衝版部)		m	40	499.6	19,984			単-12号	
側目地(路側排水部) (すりつけ版部)		m	10	468.4	4,684			単-13号	
側目地(中央分離帯部) (一般部)		m	320	499.6	159,872			単-14号	
縦目地 (非常駐車帯部)	突合せ目地	m	60	1,619	97,140			単-15号	
横目地 (緩衝版部)(起点側)	膨張目地	m	21	6,290	132,090			単-16号	
横目地 (緩衝版部)(終点側)	膨張目地	m	24	5,778	138,672			単-17号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横目地(すりつけ版部) (起点側)	突合せ目地	m	11	5,006	55,066			単-18号	
横目地(すりつけ版部) (終点側)	突合せ目地	m	12	4,429	53,148			単-19号	
排水構造物工		式	1		42,103,330				
作業土工		式	1		1,245,120				
床掘り		m3	320	2,038	652,160			単-20号	
埋戻し		m3	160	3,706	592,960			単-21号	
側溝工		式	1		37,352,810				
管(函)渠型側溝	φ200相当	m	1,639	22,790	37,352,810			単-22号	
集水枿・マンホール工		式	1		3,505,400				
プレキャスト集水枿	170×250×800	箇所	34	103,100	3,505,400			単-23号	
縁石工		式	1		19,341,550				
縁石工		式	1		19,341,550				

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック (一般部)	130/155×250/270×990	m	1,639	11,530	18,897,670			単-24号	
歩車道境界ブロック (管理柵部)	130/154×240×790	m	27	16,440	443,880			単-25号	
防護柵工		式	1		7,565,088				
中央分離帯防護柵工		式	1		7,565,088				
剛性防護柵	Rr-SBm-FE	m	160	45,540	7,286,400			単-26号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m ²	11	2,928	32,208			単-27号	
コンクリートシール	18-8-40(高炉) t=100mm	m ²	65	3,792	246,480			単-28号	
道路付属施設工		式	1		22,258,174				
配管・配線工		式	1		14,743,374				
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×3条	m	13	2,803	36,439			単-29号	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×4条	m	806	3,738	3,012,828			単-30号	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×6条	m	844	5,606	4,731,464			単-31号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×7条	m	29	6,541	189,689			単-32号	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×8条	m	757	7,475	5,658,575			単-33号	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×9条	m	21	8,409	176,589			単-34号	
地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×12条	m	7	11,220	78,540			単-35号	
ヘルマウス	角型FEP(難燃性)用 50mm	個	491	1,750	859,250			単-36号	
ハンドホル設置工		式	1		7,514,800				
現場打ちハンドホル(Aタイプ)	幅555mm 長さ800mm 深さ593mm	箇所	18	183,400	3,301,200			単-37号	
現場打ちハンドホル(Bタイプ)	幅555mm 長さ1235mm 深さ593mm	箇所	1	229,900	229,900			単-38号	
現場打ちハンドホル(Cタイプ)	幅595mm 長さ800mm 深さ593mm	箇所	21	189,700	3,983,700			単-39号	
監視員通路工		式	1		8,566,879				
監視員通路工		式	1		8,566,879				
下層路盤(歩道部)	クッション C-30 仕上り厚 100mm	m2	1,080	1,427	1,541,160			単-40号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚70mm	m2	1,140	2,635	3,003,900			単-41号	
目地板	収縮目地 瀝青繊維質目地板t=10	m2	15	3,928	58,920			単-42号	
目地板	膨張目地 瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,453	16,359			単-43号	
中詰土	砂	m3	430	9,178	3,946,540			単-44号	
仮設工		式	1		9,959,180				
交通管理工		式	1		9,959,180				
交通誘導警備員		人日	638	15,610	9,959,180			単-45号	
直接工事費		式	1		239,560,473				
共通仮設費		式	1		24,817,123				
共通仮設費		式	1		5,174,123				
運搬費		式	1		2,392,600				
建設機械運搬費		台	2	132,800	265,600			単-46号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,127,000	2,127,000			単-47号	
技術管理費		式	1		795,523				
保守管理(ICT)		式	1		91,823			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-3号	
六価カド溶出試験費		検体	3	7,300	21,900			単-48号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,986,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		19,643,000				
純工事費		式	1		264,377,596				
現場管理費		式	1		61,066,000				
工事原価		式	1		325,443,596				
一般管理費等		式	1		47,476,404				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正 (I C T) 保守点検	9770m2 1層	式	1		26,483			
下層路盤 (車道・路肩部) (I C T) 保守点検	250m2 1層	式	1		954			
上層路盤(車道・路肩部) (I C T) 保守点検	施工数量=9670m2 層数=3層	式	1		63,693			
上層路盤(車道・路肩部) (I C T) 保守点検	施工数量=105m2 層数=1層	式	1		693			
合 計					91,823			

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=6.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m3	1	2,056	2,056		
計						2,056		
単価						2,056	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	不陸整正(ICT)	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	134.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(ICT)		無し	m2	1	134.2	134.2		
計						134.2		
単価						134.2	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	815.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1	815.6	815.6		
計						815.6		
単価						815.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	セメント安定処理路盤 M-40 平均仕上り厚 318mm	単位	m2	数量	10	単価	3,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工(セメント安定処理路盤)(ICT)	添加量63kg/m3	m2	10	1,211	12,110		
【以下、材料費】								
	粒度調整碎石	M-40	m3	4.039	6,700	27,061.3		
	計					39,171.3		
	単価					3,918	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (すりつけ版部)	セメント安定処理路盤 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	安定処理工(セメント安定処理路盤)(ICT)	添加量63kg/m3	m2	10	987.9	9,879			
【以下、材料費】									
	粒度調整碎石	M-40	m3	1.905	6,700	12,763.5			
	計					22,642.5			
	単価					2,265		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	コンクリート舗装 (緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	211	単価	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上	m 2	211	4,540	957,940		
コンクリート舗装工 (材料)		曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.2m 無	m 2	211	5,444	1,148,684		
【以下、材料費】								
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0.39	103,000	40,170		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	2.09	101,000	211,090		
計						2,357,884		
単価						11,180	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装 (すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm	m2	105			9,139	
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	m 2	105	3,377	354,585		
	コンクリート舗装工 (材料)	曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.175m 無	m 2	105	4,781	502,005		
	【以下、材料費】							
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1	103,000	103,000		
	計					959,590		
	単価					9,139	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	9,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続鉄筋コンクリート舗装工		標準	m 2	1	2,040	2,040		
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)		1.072t/100m2 0.184t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	m 2	1	7,556	7,556		
計						9,596		
単価						9,596	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	連続鉄筋コンクリート舗装 (非常駐車帯部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続鉄筋コンクリート舗装工		人力	m 2	1	7,133	7,133		
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)		1.001t/100m2 0.186t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	m 2	1	6,758	6,758		
計						13,891		
単価						13,900	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	側目地(路側排水部) (一般部)		単位	m	数量	1	単価	1,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃			m	1	1,056	1,056		
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	499.6	499.6		
計						1,555.6		
単価						1,556	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	側目地(路側排水部) (緩衝版部)		単位	m	数量	1	単価	499.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	499.6	499.6		
計						499.6		
単価						499.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	側目地(路側排水部) (すりつけ版部)		単位	m	数量	1	単価	468.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 135m2/1000m 428kg/1000m	m	1	468.4	468.4		
	計					468.4		
	単価					468.4	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	側目地(中央分離帯部) (一般部)		単位	m	数量	1	単価	499.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	499.6	499.6		
	計					499.6		
	単価					499.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	縦目地 (非常駐車帯部)	突合せ目地	単位	m	数量	1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 835本/1000m 3190kg/1000m 835個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,619	1,619		
計						1,619		
単価						1,619	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	横目地 (緩衝版部)(起点側)	膨張目地	単位	m	数量	1	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工		0本/1000m 2849本/1000m 7514kg/1000m 5698個/1000m 160m2/1000m 1070kg/1000m	m	1	6,290	6,290		
計						6,290		
単価						6,290	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	横目地 (緩衝版部)(終点側)	膨張目地	単位	m	数量	1	単価	5,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		0本/1000m 2468本/1000m 7516kg/1000m 4935個/1000m 160m2/1000m 1070kg/1000m	m	1	5,778	5,778		
計						5,778		
単価						5,778	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	横目地(すりつけ版部) (起点側)	突合せ目地	単位	m	数量	1	単価	5,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		0本/1000m 2849本/1000m 3757kg/1000m 2849個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	5,006	5,006		
計						5,006		
単価						5,006	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	横目地(すりつけ版部) (終点側)	突合せ目地	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		0本/1000m 2468本/1000m 3758kg/1000m 2468個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	4,429	4,429			
計						4,429			
単価						4,429	円/m		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り		単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,038	2,038			
計						2,038			
単価						2,038	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,706	3,706			
計						3,706			
単価						3,706	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	管(函)渠型側溝	φ200相当	単位	m	数量	10	単価	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	31,940	12,776		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,113	10,226		
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	m	10	20,480	204,800		
	計					227,802		
	単価					22,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャスト集水桝	170×250×800	単位	箇所	数量	1	単価	103,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.036	31,940	1,149.84			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.26	5,113	1,329.38			
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4,793	4,793			
【以下、材料費】								
薄型円形水路用管理桝	170×250×800 専用グレーチング 蓋含む	個	1	95,800	95,800			
計					103,072.22			
単価					103,100	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	歩車道境界ブロック (一般部)	130/155×250/270×990	単位	m	数量	1	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	11,530	11,530		
計						11,530		
単価						11,530	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	歩車道境界ブロック (管理柵部)	130/154×240×790	単位	m	数量	1	単価	16,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.25個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	16,440	16,440		
計						16,440		
単価						16,440	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	剛性防護柵	Rr-SBm-FE	単位	m	数量	単価	金額	単価	45,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3		0.98	29,280	28,694.4		
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.4	38,900	15,560		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		2	8,955	17,910		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3		3.57	30,670	109,491.9		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		20.85	9,968	207,832.8		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.191	181,800	34,723.8		
スリップパー工		φ25×1000	箇所		1	35,290	35,290		
シーリング材			m		2.05	2,219	4,548.95		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2		0.042	3,928	164.97		
【以下、材料費】									
シーリング材		ポリウレタン系 1成分形	L		0.775	1,490	1,154.75		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.1	29,280	2,928		
計						2,928		
単価						2,928	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリートシール	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	3,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	37,520	37,520		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.1	3,928	392.8		
計						37,912.8		
単価						3,792	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×3条	単位	m	数量	1	単価	2,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 3条	m	1	2,761	2,761		
【以下、材料費】								
呼び線		ハイライン 径4mm	m	3	14	42		
計						2,803		
単価						2,803	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×4条	単位	m	数量	1	単価	3,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 4条	m	1	3,682	3,682		
【以下、材料費】								
呼び線		ハイライン 径4mm	m	4	14	56		
計						3,738		
単価						3,738	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×6条	単位	m	数量	1	単価	5,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 6条	m	1	5,522	5,522		
【以下、材料費】								
呼び線		ハイライン 径4mm	m	6	14	84		
計						5,606		
単価						5,606	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×7条	単位	m	数量	1	単価	6,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 7条	m	1	6,443	6,443		
【以下、材料費】								
呼び線		ハイライン 径4mm	m	7	14	98		
計						6,541		
単価						6,541	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×8条	単位	m	数量	1	単価	7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 8条	m	1	7,363	7,363		
【以下、材料費】								
呼び線		ハイライン 径4mm	m	8	14	112		
計						7,475		
単価						7,475	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×9条	単位	m	数量	1	単価	8,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 9条	m	1	8,283	8,283		
【以下、材料費】								
呼び線		ハイライン 径4mm	m	9	14	126		
計						8,409		
単価						8,409	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	地中配管	角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×12条	単位	m	数量	1	単価	11,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型多条電線管敷設		道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 12条	m	1	11,050	11,050		
【以下、材料費】								
呼び線		ハイライン 径4mm	m	12	14	168		
計						11,218		
単価						11,220	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ヘルマウス	角型FEP(難燃性)用 50mm	単位	個	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【以下、材料費】								
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)		ロングヘルマウス 50mm	個	1	1,750	1,750		
計						1,750		
単価						1,750	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打ちハットホール(Aタイプ)	幅555mm 長さ800mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	183,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.191	37,630	7,187.33	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		2.5	8,955	22,387.5	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		2	377.6	755.2	
補強金具設置		L-50×50×6t	箇所		4	6,760	27,040	
鎖受金具設置		L-75×75×12t	箇所		2	9,010	18,020	
【以下、材料費】								
ハットホール蓋(2枚組)		縞鋼板 555×800用 t=4.5 メッキ	組		1	95,380	95,380	
落下防止柵		RB φ13 440×700	組		1	9,360	9,360	
コンクリートアンカー		M10×70 SUS	本		10	319	3,190	
計							183,320.03	
単価							183,400	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打ちハットホール(B7イ7)	幅555mm 長さ1235mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	229,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.226	37,630	8,504.38	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		3.131	8,955	28,038.1	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		3	377.6	1,132.8	
補強金具設置		L-50×50×6t	箇所		6	6,760	40,560	
鎖受金具設置		L-75×75×12t	箇所		2	9,010	18,020	
【以下、材料費】								
ハットホール蓋(3枚組)		縞鋼板 555×1235用 t=4.5 メッキ	組		1	117,970	117,970	
落下防止柵		RB φ13 440×1135	組		1	11,200	11,200	
コンクリートアンカー		M10×70 SUS	本		14	319	4,466	
計							229,891.28	
単価							229,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ちハトホール(Cタイプ)	幅595mm 長さ800mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	189,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.205	37,630	7,714.15	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		2.635	8,955	23,596.42	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		2	377.6	755.2	
補強金具設置		L-50×50×6t	箇所		4	6,760	27,040	
鎖受金具設置		L-75×75×12t	箇所		2	9,010	18,020	
【以下、材料費】								
ハトホール蓋(2枚組)		縞鋼板 595×800用 t=4.5 メッキ	組		1	99,633	99,633	
落下防止柵		RB φ13 480×700	組		1	9,660	9,660	
コンクリートアンカー		M10×70 SUS	本		10	319	3,190	
計							189,608.77	
単価							189,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,427	1,427		
計						1,427		
単価						1,427	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm	単位	m2	数量	100	単価	2,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	37,630	263,410		
計						263,410		
単価						2,635	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	目地板	収縮目地 瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,928	3,928		
計						3,928		
単価						3,928	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	目地板	膨張目地 瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,453	5,453		
計						5,453		
単価						5,453	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	中詰土	砂	単位	m3	数量	1	単価	9,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,058	3,058		
【以下、材料費】								
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.2	5,100	6,120		
計						9,178		
単価						9,178	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	638	単価	15,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	319	16,850	5,375,150		
	交通誘導警備員 B		人日	319	14,360	4,580,840		
	計					9,955,990		
	単価					15,610	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	132,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	スクラップ* (路床改良用) 深0.6m 幅2.0m 55.8km 無有 20800円	台	1	132,800	132,800		
	計					132,800		
	単価					132,800	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		1	単価	2,127,000
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復) スリップフォーム ^{レハ} 6m×30cm	回	1	2,127,000	2,127,000			
	計					2,127,000			
	単価					2,127,000		円/回	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	六価 ^カ 溶出試験費		単位	検体	数量		1	単価	7,300
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	六価 ^カ 溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300			
	計					7,300			
	単価					7,300		円/検体	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工(セメント安定処理路盤)(ICT)	添加量63kg/m ³	単位	m ²	数量	100	単価 1,211
土木一般世話役		人	0.13	28,912	3,758	
普通作業員		人	0.38	23,088	8,773	
セメント系固化材	特殊土用 フレコン(1トンパック)	t	2.16	19,600	42,336	
バックホ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	日	0.13	41,750	5,427	
スクリヤイザ運転 [路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	日	0.13	319,100	41,483	
ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	0.13	50,000	6,500	
モータグレーダ運転	プレート幅 3.1m	日	0.13	46,150	5,999	
ロータリー運転	マカダム 10~12t	日	0.13	36,620	4,760	
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		2,064	
計					121,100	
単価					1,211	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工(セメント安定処理路盤)(ICT)	添加量63kg/m ³	単位	m ²	数量	100	単価 987.9
土木一般世話役		人	0.13	28,912	3,758	
普通作業員		人	0.38	23,088	8,773	
セメント系固化材	特殊土用 フレコン(1トンパック)	t	1.02	19,600	19,992	
バックホ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	日	0.13	41,750	5,427	
スクリヤイザン運転 [路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	日	0.13	319,100	41,483	
ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	0.13	50,000	6,500	
モータグレーダ運転	プレート幅 3.1m	日	0.13	46,150	5,999	
ロータリー運転	マカダム 10~12t	日	0.13	36,620	4,760	
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		2,098	
計					98,790	
単価					987.9	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	m ²			100	4,540
土木一般世話役		人	1.56	28,912	45,102	
特殊作業員		人	4.85	26,104	126,604	
普通作業員		人	9.23	23,088	213,102	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		69,192	
計					454,000	
単価					4,540	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.2m 無	単位	m ²	数量	100	単価	5,444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m ³	20.8	25,500	530,400		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	111	13,986		
	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m ²	0	593.3	0		
	鉄筋金網	SD295 D13×100~250	t	0	165,000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	98,000	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					544,400		
	単価					5,444	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価	3,377
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.08	28,912	31,224			
特殊作業員		人	3.35	26,104	87,448			
普通作業員		人	6.38	23,088	147,301			
諸雑費（率+まるめ） 27%		式	1		71,727			
計					337,700			
単価					3,377	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.175m 無	単位	m ²	数量	100	単価	4,781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m ³	18.2	25,500	464,100		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	111	13,986		
	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m ²	0	593.3	0		
	鉄筋金網	SD295 D13×100~250	t	0	165,000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	98,000	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					478,100		
	単価					4,781	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

連続鉄筋コンクリート舗装工		標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,912	14,456			
特殊作業員		人	0.4	26,104	10,441			
普通作業員		人	1.5	23,088	34,632			
鉄筋工		人	1.2	27,040	32,448			
左官		人	0.4	28,288	11,315			
スリップフォームペーパー運転	標準	日	0.12	389,400	46,728			
諸雑費 (率+まるめ) 36%		式	1		53,980			
計					204,000			
単価					2,040	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.072t/100m ² 0.184t/100m ² 0t/100m ² 0.2m 無	単位	m ²	数量	100	単価	7,556
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉	曲げ4.5-4.0-40		m ³	20.8	29,000	603,200		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		L	126	111	13,986		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		t	1.072	101,000	108,272		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t	0.184	103,000	18,952		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		t	0	0	0		
ハ型スパー	H110 防錆		m	50	222	11,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						755,600		
単価						7,556	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工	人力	単位	m ²	数量	100	単価 7,133
土木一般世話役		人	1.56	28,912	45,102	
特殊作業員		人	4.86	26,104	126,865	
普通作業員		人	9.23	23,088	213,102	
鉄筋工		人	3.67	27,040	99,236	
左官		人	4.25	28,288	120,224	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		108,771	
計					713,300	
単価					7,133	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.001t/100m2 0.186t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	単位	m 2	数量	100	単価	6,758
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉	曲げ4.5-6.5-40		m 3	20.8	25,500	530,400		
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用		L	126	111	13,986		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.001	101,000	101,101		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	0.186	103,000	19,158		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0		t	0	0	0		
ハ型スパー	H110 防錆		m	50	222	11,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						675,800		
単価						6,758	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

目地切り・清掃		単位	m	数量	100	単価	1,056
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.11	28,912	3,180		
特殊作業員		人	2.4	26,104	62,649		
普通作業員		人	0.63	23,088	14,545		
コンクリートカッタ運転		日	0.3	16,020	4,806		
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		20,420		
計					105,600		
単価					1,056	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	499.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイバー	(計上無し)	本	0	0	0			
ネジ付タイバー	(計上無し)	本	0	0	0			
クロスバー	(計上無し)	kg	0	0	0			
チェア	(計上無し)	個	0	0	0			
瀝青繊維質目地材	t=10	m ²	160	1,250	200,000			
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	428	700	299,600			
シール材	(計上無し)	kg	0	0	0			
材料費	(計上無し)	m	0	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					499,600			
単価					499.6		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 135m ² /1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	468.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイバー	(計上無し)	本	0	0	0			
ネジ付タイバー	(計上無し)	本	0	0	0			
クロスバー	(計上無し)	kg	0	0	0			
チェア	(計上無し)	個	0	0	0			
瀝青繊維質目地材	t=10	m ²	135	1,250	168,750			
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	428	700	299,600			
シール材	(計上無し)	kg	0	0	0			
材料費	(計上無し)	m	0	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		50			
計					468,400			
単価					468.4	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 835本/1000m 3190kg/1000m 835個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,619
タイバー	(計上無し)	本	0	0	0	
ネジ付タイバー	D22×1000	本	835	900	751,500	
クロスバー	SD345 D13	k g	3,190	103	328,570	
チェアー	D13×450	個	835	286	238,810	
目地板	(計上無し)	m 2	0	0	0	
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	k g	428	700	299,600	
シール材	(計上無し)	k g	0	0	0	
材料費	(計上無し)	m	0	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		520	
計					1,619,000	
単価					1,619	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 2849本/1000m 7514kg/1000m 5698個/1000m 160m ² /1000m 1070kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 6,290
スリップパター	(計上無し)	本	0	0	0	
キャップ付スリップパター	φ28×700	本	2,849	772.5	2,200,852	
クロスパター	SD345 D13	kg	7,514	103	773,942	
チェア	D13×450	個	5,698	286	1,629,628	
瀝青繊維質目地材	t=25	m ²	160	5,850	936,000	
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	1,070	700	749,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		578	
計					6,290,000	
単価					6,290	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 2468本/1000m 7516kg/1000m 4935個/1000m 160m ² /1000m 1070kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 5,778
スリップパター	(計上無し)	本	0	0	0	
キャップ付スリップパター	φ28×700	本	2,468	772.5	1,906,530	
クロスパター	SD345 D13	kg	7,516	103	774,148	
チェア	D13×450	個	4,935	286	1,411,410	
瀝青繊維質目地材	t=25	m ²	160	5,850	936,000	
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	1,070	700	749,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		912	
計					5,778,000	
単価					5,778	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 2849本/1000m 3757kg/1000m 2849個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 5,006
スリッパ	(計上無し)	本	0	0	0	
紗付タイパ	D29×700	本	2,849	1,240	3,532,760	
クロス	SD345 D13	kg	3,757	103	386,971	
チェア	D13×400	個	2,849	276	786,324	
目地板	(計上無し)	m ²	0	0	0	
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	428	700	299,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1		345	
計					5,006,000	
単価					5,006	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工	0本/1000m 2468本/1000m 3758kg/1000m 2468個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 4,429
スリップパター	(計上無し)	本	0	0	0	
糸付タイパター	D29×700	本	2,468	1,240	3,060,320	
クロスパター	SD345 D13	kg	3,758	103	387,074	
チェア	D13×400	個	2,468	276	681,168	
目地板	(計上無し)	m ²	0	0	0	
加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系 高弾性	kg	428	700	299,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1		838	
計					4,429,000	
単価					4,429	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,647	75,647		
諸雑費(まるめ)		式	1		63		
計					181,800		
単価					181,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
スリッパ工	φ25×1000					1		35,290
普通作業員		人		0.2	23,088	4,617		
スリッパ	φ25×1000	組		5	6,090	30,450		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式		1		223		
計						35,290		
単価						35,290	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 3条	単位	m	数量	100	単価 2,761
電工		人	1.5	25,064	37,596	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	300	795	238,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	
計					276,100	
単価					2,761	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 4条	単位	m	数量	100	単価 3,682
電工		人	2	25,064	50,128	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	400	795	318,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		72	
計					368,200	
単価					3,682	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 6条	単位	m	数量	100	単価	5,522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	25,064	75,192		
角型多条電線管(FEP)		φ50(難燃性)	m	600	795	477,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						552,200		
単価						5,522	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 7条	単位	m	数量	100	単価 6,443
電工		人	3.5	25,064	87,724	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	700	795	556,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		76	
計					644,300	
単価					6,443	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 8条	単位	m	数量	100	単価 7,363
電工		人	4	25,064	100,256	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	800	795	636,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		44	
計					736,300	
単価					7,363	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) FEP(難燃性) 50mm 12条	単位	m	数量	100	単価	11,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6	25,064	150,384		
角型多条電線管(FEP)		φ50(難燃性)	m	1,200	795	954,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		616		
計						1,105,000		
単価						11,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	377.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	377.52	37,752			
ハンドホール蓋	別途計上のため0円	組	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					37,760			
単価					377.6		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
補強金具設置	L-50×50×6t					10	6,760
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912		
普通作業員		人	1	23,088	23,088		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		15,600		
計						67,600	
単価						6,760	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鎖受金具設置	L-75×75×12t	単位	箇所	数量	10	単価	9,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912		
普通作業員		人	2	23,088	46,176		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		15,012		
計					90,100		
単価					9,010	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強金具設置	L-50×50×6t	単位	箇所	数量	10	単価	6,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912			
普通作業員		人	1	23,088	23,088			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		15,600			
計					67,600			
単価					6,760	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1		16,850
交通誘導警備員 A		人	1	16,848		16,848		
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計						16,850		
単価						16,850	円/人日	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1		14,360
交通誘導警備員 B		人	1	14,352		14,352		
諸雑費 (まるめ)		式	1				8	
計						14,360		
単価						14,360	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	スバル付 [※] (路床改良用) 深0.6m 幅2.0m 55.8km 無 有 20800円	単位	台	数量	1	単価 132,800
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	20,800	20,800	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					132,800	
単価					132,800	円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復) スリップフォーム [°] → [°] 6m×30cm	単位	回	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	20	26,104	522,080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	42,800	85,600		
運搬費等率 250%		式	1		1,519,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1		120		
計					2,127,000		
単価					2,127,000	円/回	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
不陸整正 (ICT) 保守点検	9770m2 1層					1	26,483
土木一般世話役		人		0.916	28,912	26,483	
計						26,483	
単価						26,483	円/式

						単価使用年月	2025. 2
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 保守点検	250m2 1層					1	954
土木一般世話役		人		0.033	28,912	954	
計						954	
単価						954	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)保守点 検	施工数量=9670m2 層数=3層	単位	式	数量	金額	単価	摘要
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.203	28,912	63,693		
計						63,693		
単価						63,693	円/式	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)保守点 検	施工数量=105m2 層数=1層	単位	式	数量	金額	単価	摘要
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.024	28,912	693		
計						693		
単価						693	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		モータグレーダ		式	1		623,000	
計							623,000	
単価							623,000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	58,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							58,800	
単価							58,800	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊					1		41,750
運転手(特殊)		人		1	24,336	24,336		
軽油		L		46	140	6,440		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日		1.56	7,030	10,966		
諸雑費(まるめ)		式		1		8		
計						41,750		
単価						41,750	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スタビライザ ^レ 運転 [路床改良用・排ガス型 (第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	単位	日	数量	1	単価	319,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,336	24,336			
軽油		L	113	140	15,820			
スタビライザ [路床改良用・排ガス型 (第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	供用日	1.68	166,000	278,880			
諸雑費 (まるめ)		式	1		64			
計					319,100			
単価					319,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	モータグレーダ 運転	ブレード幅 3.1m	単位	日	数量	1	単価	46,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336			
軽油		L	39	140	5,460			
モータグレーダ	ブレード幅 3.1 m	日	1.85	8,840	16,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					46,150			
単価					46,150	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	マカダム 10～12t	単位	日	数量	1	単価	36,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336			
軽油		L	26	140	3,640			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	1.8	4,800	8,640			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					36,620			
単価					36,620	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スリップフォームペーパー運転	標準	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336		
軽油		L	63	140	8,820		
スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用]	最大舗装幅 6 m × 舗装厚 30 c m	供用日	1.59	224,000	356,160		
諸雑費（まるめ）		式	1		84		
計					389,400		
単価					389,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量	1	単価	16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	25	154	3,850			
コンクリートカッタ [乾式]	切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm	供用日	1.31	9,290	12,169			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					16,020			
単価					16,020	円/日		