令和7年3月31日（令和7年5月9日）

国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事
工事地名	自：兵庫県朝来市山東町矢名瀬町地先 至：兵庫県美方郡香美町村岡区入江地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010019	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	232日間 自 令和 7年 5月 1日 (当初) 至 令和 7年12月18日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	45 養父市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	64,836
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体) (法道寺地区)		式	1		6,690,000				
CCTV設備		式	1		6,690,000				
CCTV装置		式	1		4,420,000				
CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号	
L2-SW		台	1	600,000	600,000			単-2号	
メディアコンバータ(短距離)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	8	150,000	1,200,000			単-3号	
引込開閉器盤		面	1	670,000	670,000			単-4号	
無停電電源装置		式	1		2,270,000				
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	2,270,000	2,270,000			単-5号	
機器単体費		式	1		6,690,000				
工場製作 (法道寺地区)		式	1		832,000				
工場製作工		式	1		832,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱製作工		式	1		832,000				
CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	832,000	832,000			単-6号	
工場純工事費		式	1		832,000				
(工場製作原価)		式	1		832,000				
電子応用設備 (法道寺地区)		式	1		2,623,816				
CCTV設備工		式	1		1,074,512				
CCTV装置設置工		式	1		189,394				
CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式	台	1	92,620	92,620			単-7号	
引込開閉器盤設置		面	1	22,130	22,130			単-8号	
メテコンバータ設置(据付のみ)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	5	4,724	23,620			単-9号	
メテコンバータ設置(据付のみ) (2台目補正あり)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	2	3,307	6,614			単-10号	
メテコンバータ移設(据付のみ)	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	4	9,449	37,796			単-11号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
メディアコンバータ移設(据付のみ) (2台目補正あり)	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	6,614	6,614			単-12号	
支柱設置工		式	1		162,680				
CCTV支柱設置	鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	93,400	93,400			単-13号	
墜落防止装置設置		組	1	69,280	69,280			単-14号	
無停電電源装置設置工		式	1		117,600				
屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	117,600	117,600			単-15号	
光ケーブル敷設工		式	1		281,496				
光地中配線 (管内)	SM 4C	m	46	647.2	29,771			単-16号	
光屋外配線 (管内)	SM 4C	m	1	829.9	829			単-17号	
光屋内配線 (ラック)(労務のみ)	SM 2C 8mコネク(SC両端)	m	16	600.4	9,606			単-18号	
光コネク付コネク (材料のみ)	SM 2C 8mコネク(SC両端)	本	2	13,980	27,960			単-19号	
光コネク付コネク (材料のみ)	SM 4C 2mコネク(SC片端)	本	1	9,320	9,320			単-20号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電子応用設備(機器単体)	数量増減	金額増減	摘要
クローザ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 120C以下 4 穴用	組	1	12,300	12,300					単-21号
光ケーブル接続 (分岐)	5テープ以下	箇所	1	68,170	68,170					単-22号
光ケーブル成端 (成端)	5テープ以下	箇所	1	33,080	33,080					単-23号
光ケーブル試験 (伝送損失試験)	20芯以下	方向	2	18,900	37,800					単-24号
光ケーブル試験 (接続損失試験)	20芯以下	対向	2	26,330	52,660					単-25号
配管・配線工		式	1		65,600					
地中配管	FEP 30×1条	m	5	384.6	1,923					単-26号
屋外配管	# 63	m	2	6,017	12,034					単-27号
屋外配管	HIVE 16	m	1	835.5	835					単-28号
屋外配線 (管内)	VVR 5.5mm2-2C	m	6	1,698	10,188					単-29号
屋外配線 (管内)	CV 2mm2-2C	m	2	1,563	3,126					単-30号
屋外配線 (管内)	IV 5.5mm2	m	8	424.3	3,394					単-31号

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボックスネクタ (材料のみ)	WBG63	個	6	1,970	11,820			単-32号	
コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG63	個	2	1,950	3,900			単-33号	
ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	個	1	510	510			単-34号	
コンクリート削孔 (労務のみ)	40φ	孔	1	638.7	638			単-35号	
接地設置	D種	極	2	8,616	17,232			単-36号	
基礎設置工		式	1		234,800				
カマ支柱基礎設置		基	1	234,800	234,800			単-37号	
作業土工(土工部)		式	1		2,468				
床掘り		式	1		216			内-1号	
埋戻し	(保護砂)	式	1		749			内-2号	
埋戻し	(掘削土)	式	1		387			内-3号	
残土運搬・処分		m3	0.1	8,330	833			単-38号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	m	1	283.5	283			単-39号	
作業土工(歩道部)		式	1		20,474				
床掘り		式	1		1,730			内-4号	
埋戻し	(保護砂)	式	1		1,498			内-5号	
埋戻し	(掘削土)	式	1		1,936			内-6号	
残土運搬・処分		m3	0.3	8,330	2,499			単-40号	
舗装版切断	As t=40mm	m	8	681.7	5,453			単-41号	
舗装版破碎	As t=40mm	m2	1	596.9	596			単-42号	
殻運搬・処分	As殻	m3	0.2	12,260	2,452			単-43号	
表層 (歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	1	2,247	2,247			単-44号	
路盤 (歩道部)	RC-40 t=100mm	m2	1	929.5	929			単-45号	
埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	m	4	283.5	1,134			単-46号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム・インテグレーション		式	1		1,409,640				
システム・インテグレーション		式	1		1,409,640				
システム・インテグレーション		式	1		1,409,640			内-7号	
工場製品輸送工		式	1		60,000				
輸送工		式	1		60,000				
輸送(電気)	機器	式	1		60,000			内-8号	
仮設工		式	1		79,664				
交通管理工		式	1		79,664				
交通誘導警備員		式	1		79,664			内-9号	
直接工事費		式	1		2,623,816				
共通仮設費		式	1		879,359				
共通仮設費		式	1		80,359				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		80,359				
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		14,657			内-10号	
道路施設基本データ作成費		式	1		65,702			内-11号	
共通仮設費(率計上)		式	1		799,000				
純工事費		式	1		3,503,175				
現場管理費		式	1		2,399,000				
機器間接費		式	1		3,681,000				
技術者間接費		式	1		2,463,000				
機器管理費		式	1		1,218,000				
(現場原価)		式	1		9,583,175				
工事原価		式	1		48,102,449				
一般管理費等		式	1		7,497,551				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		91,170,000				
消費税相当額		式	1		9,117,000				
工事費計		式	1		100,287,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (矢名瀬町地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体) (矢名瀬町地区)		式	1		5,490,000				
CCTV設備		式	1		5,490,000				
CCTV装置		式	1		3,220,000				
CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号	
L2-SW		台	1	600,000	600,000			単-2号	
引込開閉器盤		面	1	670,000	670,000			単-3号	
無停電電源装置		式	1		2,270,000				
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	2,270,000	2,270,000			単-4号	
機器単体費		式	1		5,490,000				
工場製作 (矢名瀬町地区)		式	1		1,392,000				
工場製作工		式	1		1,392,000				
支柱製作工		式	1		1,392,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(矢名瀬町地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=10.0m 溶融 亜鉛メッキ塗装	基	1	1,392,000	1,392,000			単-5号	
工場純工事費		式	1		1,392,000				
(工場製作原価)		式	1		1,392,000				
電子応用設備 (矢名瀬町地区)		式	1		2,432,929				
CCTV設備工		式	1		2,293,265				
CCTV装置設置工		式	1		114,750				
CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ホ ール取付 旋回式	台	1	92,620	92,620			単-6号	
引込開閉器盤設置		面	1	22,130	22,130			単-7号	
支柱設置工		式	1		212,000				
CCTV支柱設置	鋼管柱 H=10.0m 溶融 亜鉛メッキ塗装	基	1	93,400	93,400			単-8号	
墜落防止装置設置		組	1	118,600	118,600			単-9号	
無停電電源装置設置工		式	1		117,600				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(矢名瀬町地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	117,600	117,600			単-10号	
光ケーブル敷設工		式	1		692,031				
光地中配線(管内)	SM 4C	m	555	647.2	359,196			単-11号	
光屋外配線(管内)	SM 4C	m	144	829.9	119,505			単-12号	
光コネクタ付コード(材料のみ)	SM 4C 2mコード(SC片端)	本	1	9,320	9,320			単-13号	
クロージャ用後分岐接続材(材料のみ)	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300			単-14号	
光ケーブル接続(分岐)	5ケーブル以下	箇所	1	68,170	68,170			単-15号	
光ケーブル成端(成端)	5ケーブル以下	箇所	1	33,080	33,080			単-16号	
光ケーブル試験(伝送損失試験)	20芯以下	方向	2	18,900	37,800			単-17号	
光ケーブル試験(接続損失試験)	20芯以下	対向	2	26,330	52,660			単-18号	
配管・配線工		式	1		598,441				
地中配管	FEP 30×1条	m	4	384.6	1,538			単-19号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(矢名瀬町地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配管	# 30	m	27	2,630	71,010			単-20号	
屋外配管	# 38	m	0.5	2,857	1,428			単-21号	
屋外配管	HIVE 16	m	3	835.5	2,506			単-22号	
屋外配管	G 28	m	117	3,035	355,095			単-23号	
屋外配線 (管内)	VVR 5.5mm ² -2C	m	6	1,698	10,188			単-24号	
屋外配線 (管内)	CV 2mm ² -2C	m	6	1,563	9,378			単-25号	
屋外配線 (管内)	IV 5.5mm ²	m	19	424.3	8,061			単-26号	
ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG30	個	7	510	3,570			単-27号	
ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG38	個	1	603	603			単-28号	
コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG30	個	48	603	28,944			単-29号	
ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	個	1	510	510			単-30号	
コンクリート削孔 (労務のみ)	40φ	孔	1	638.7	638			単-31号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(矢名瀬町地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
接地設置	D種	極	2	8,616	17,232			単-32号	
プルボックス設置	300×300×300 WP SUS	個	2	43,870	87,740			単-33号	
基礎設置工		式	1		551,700				
カラ支柱基礎設置		基	1	551,700	551,700			単-34号	
作業土工(土工部)		式	1		6,743				
床掘り		式	1		1,081			内-1号	
埋戻し	(保護砂)	式	1		1,498			内-2号	
埋戻し	(掘削土)	式	1		1,161			内-3号	
残土運搬・処分		m3	0.2	5,768	1,153			単-35号	
埋設標識シート敷設	300mm 2倍折	m	4	462.5	1,850			単-36号	
工場製品輸送工		式	1		60,000				
輸送工		式	1		60,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（矢名瀬町地区）					事業区分		電気通信設備	
	(当初)					工事区分		電子応用設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送(電気)	機器	式	1		60,000			内-4号	
仮設工		式	1		79,664				
交通管理工		式	1		79,664				
交通誘導警備員		式	1		79,664			内-5号	
直接工事費		式	1		2,432,929				
共通仮設費		式	1		715,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		715,000				
純工事費		式	1		3,147,929				
現場管理費		式	1		2,190,000				
機器間接費		式	1		1,068,000				
技術者間接費		式	1		68,000				
機器管理費		式	1		1,000,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（土田地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備（機器単体） （土田地区）		式	1		5,640,000				
CCTV設備		式	1		5,640,000				
CCTV装置		式	1		3,370,000				
CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号	
L2-SW		台	1	600,000	600,000			単-2号	
メディアコンバータ（短距離）	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	150,000	150,000			単-3号	
引込開閉器盤		面	1	670,000	670,000			単-4号	
無停電電源装置		式	1		2,270,000				
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	2,270,000	2,270,000			単-5号	
機器単体費		式	1		5,640,000				
工場製作 （土田地区）		式	1		1,018,000				
工場製作工		式	1		1,018,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（土田地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱製作工		式	1		1,018,000				
CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	1,018,000	1,018,000			単-6号	
工場純工事費		式	1		1,018,000				
（工場製作原価）		式	1		1,018,000				
電子応用設備（土田地区）		式	1		2,370,519				
CCTV設備工		式	1		2,230,855				
CCTV装置設置工		式	1		114,750				
CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式	台	1	92,620	92,620			単-7号	
引込開閉器盤設置		面	1	22,130	22,130			単-8号	
支柱設置工		式	1		137,110				
CCTV支柱設置	鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	93,400	93,400			単-9号	
墜落防止装置設置		組	1	43,710	43,710			単-10号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（土田地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
無停電電源装置設置工		式	1		117,600				
屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	117,600	117,600			単-11号	
光ケーブル敷設工		式	1		424,755				
光地中配線（管内）	SM 4C	m	394	647.2	254,996			単-12号	
光屋外配線（管内）	SM 4C	m	2	829.9	1,659			単-13号	
光コネクタ付コード（材料のみ）	SM 4C 2mコード（SC片端）	本	1	9,320	9,320			単-14号	
クロージャ用後分岐接続材（材料のみ）	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300			単-15号	
光ケーブル接続（分岐）	5芯以下	箇所	1	68,170	68,170			単-16号	
光ケーブル成端（成端）	5芯以下	箇所	1	33,080	33,080			単-17号	
光ケーブル試験（伝送損失試験）	20芯以下	方向	1	18,900	18,900			単-18号	
光ケーブル試験（接続損失試験）	20芯以下	対向	1	26,330	26,330			単-19号	
配管・配線工		式	1		73,115				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（土田地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	FEP 30×1条	m	68	384.6	26,152			単-20号	
屋外配管	# 30	m	2	2,630	5,260			単-21号	
屋外配管	# 38	m	0.5	2,857	1,428			単-22号	
屋外配管	HIVE 16	m	2	835.5	1,671			単-23号	
屋外配線 （管内）	VVR 5.5mm2-2C	m	5	1,698	8,490			単-24号	
屋外配線 （管内）	CV 2mm2-2C	m	3	1,563	4,689			単-25号	
屋外配線 （管内）	IV 5.5mm2	m	14	424.3	5,940			単-26号	
ボックスコネクタ （材料のみ）	WBG30	個	2	510	1,020			単-27号	
ボックスコネクタ （材料のみ）	WBG38	個	1	603	603			単-28号	
コンビネーションカップリング （材料のみ）	WUG30	個	2	603	1,206			単-29号	
ベルマウス （材料のみ）	FEP30用	個	7	510	3,570			単-30号	
コンクリート削孔 （労務のみ）	40φ	孔	7	638.7	4,470			単-31号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（土田地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
接地設置	D種	極	1	8,616	8,616			単-32号	
基礎設置工		式	1		834,200				
カマ支柱基礎設置		基	1	834,200	834,200			単-33号	
ハトホル設置工		式	1		128,100				
ハトホル設置(平坦)	H1-6(R2K-60)	基	1	128,100	128,100			単-34号	
作業土工(歩道部)		式	1		243,732				
床掘り		式	1		21,630			内-1号	
埋戻し	(保護砂)	式	1		14,986			内-2号	
埋戻し	(掘削土)	式	1		27,111			内-3号	
残土運搬・処分		m3	3	8,330	24,990			単-35号	
舗装版切断	As t=40mm	m	106	681.7	72,260			単-36号	
舗装版破碎	As t=40mm	m2	16	596.9	9,550			単-37号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（土田地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬・処分	As殻	m3	0.6	12,260	7,356			単-38号	
表層 （歩道部）	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	16	2,247	35,952			単-39号	
路盤 （歩道部）	RC-40 t=100mm	m2	16	929.5	14,872			単-40号	
埋設標識シート敷設	150mmm 2倍折	m	53	283.5	15,025			単-41号	
作業土工(車道部)		式	1		157,493				
床掘り		式	1		12,978			内-4号	
埋戻し	(保護砂)	式	1		7,493			内-5号	
埋戻し	(掘削土)	式	1		11,619			内-6号	
残土運搬・処分		m3	3	8,330	24,990			単-42号	
舗装版切断	As t=100mm	m	30	681.7	20,451			単-43号	
舗装版破碎	As t=100mm	m2	8	596.9	4,775			単-44号	
殻運搬・処分	As殻	m3	0.8	12,260	9,808			単-45号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（土田地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層 （車道部）	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	8	2,725	21,800			単-46号	
基層 （車道部）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	8	2,688	21,504			単-47号	
上層路盤 （車道部）	粒度調整砕石(M-30) t=70mm	m2	8	623.3	4,986			単-48号	
下層路盤 （車道部）	再生砕石(RC-40) t=250mm	m2	8	1,269	10,152			単-49号	
埋設標識シト敷設	300mmm 2倍折	m	15	462.5	6,937			単-50号	
工場製品輸送工		式	1		60,000				
輸送工		式	1		60,000				
輸送(電気)	機器	式	1		60,000			内-7号	
仮設工		式	1		79,664				
交通管理工		式	1		79,664				
交通誘導警備員		式	1		79,664			内-8号	
直接工事費		式	1		2,370,519				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（土田地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		725,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		725,000				
純工事費		式	1		3,095,519				
現場管理費		式	1		2,158,000				
機器間接費		式	1		1,095,000				
技術者間接費		式	1		68,000				
機器管理費		式	1		1,027,000				
（現場原価）		式	1		6,348,519				
工事原価		式	1		7,366,519				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（上野地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備（機器単体） （上野地区）		式	1		5,790,000				
CCTV設備		式	1		5,790,000				
CCTV装置		式	1		3,520,000				
CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号	
L2-SW		台	1	600,000	600,000			単-2号	
メディアコンバータ（短距離）	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	2	150,000	300,000			単-3号	
引込開閉器盤		面	1	670,000	670,000			単-4号	
無停電電源装置		式	1		2,270,000				
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	2,270,000	2,270,000			単-5号	
機器単体費		式	1		5,790,000				
工場製作 （上野地区）		式	1		1,018,000				
工場製作工		式	1		1,018,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（上野地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱製作工		式	1		1,018,000				
CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	1,018,000	1,018,000			単-6号	
工場純工事費		式	1		1,018,000				
（工場製作原価）		式	1		1,018,000				
電子応用設備（上野地区）		式	1		1,896,561				
CCTV設備工		式	1		1,756,897				
CCTV装置設置工		式	1		114,750				
CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	台	1	92,620	92,620			単-7号	
引込開閉器盤設置		面	1	22,130	22,130			単-8号	
支柱設置工		式	1		137,110				
CCTV支柱設置	鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	93,400	93,400			単-9号	
墜落防止装置設置		組	1	43,710	43,710			単-10号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（上野地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
無停電電源装置設置工		式	1		117,600				
屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	117,600	117,600			単-11号	
光ケーブル敷設工		式	1		390,380				
光地中配線（管内）	SM 4C	m	271	647.2	175,391			単-12号	
光屋外配線（管内）	SM 4C	m	2	829.9	1,659			単-13号	
光コネクタ付コード（材料のみ）	SM 4C 2mコード（SC片端）	本	1	9,320	9,320			単-14号	
クロージャ用後分岐接続材（材料のみ）	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300			単-15号	
光ケーブル接続（分岐）	5芯以下	箇所	1	68,170	68,170			単-16号	
光ケーブル成端（成端）	5芯以下	箇所	1	33,080	33,080			単-17号	
光ケーブル試験（伝送損失試験）	20芯以下	方向	2	18,900	37,800			単-18号	
光ケーブル試験（接続損失試験）	20芯以下	対向	2	26,330	52,660			単-19号	
配管・配線工		式	1		54,281				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（上野地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	FEP 30×1条	m	25	384.6	9,615			単-20号	
屋外配管	# 30	m	2	2,630	5,260			単-21号	
屋外配管	# 38	m	0.5	2,857	1,428			単-22号	
屋外配管	HIVE 16	m	2	835.5	1,671			単-23号	
屋外配線 （管内）	VVR 5.5mm2-2C	m	5	1,698	8,490			単-24号	
屋外配線 （管内）	CV 2mm2-2C	m	3	1,563	4,689			単-25号	
屋外配線 （管内）	IV 5.5mm2	m	14	424.3	5,940			単-26号	
ボックスコネクタ （材料のみ）	WBG30	個	2	510	1,020			単-27号	
ボックスコネクタ （材料のみ）	WBG38	個	1	603	603			単-28号	
コンビネーションカップリング （材料のみ）	WUG30	個	2	603	1,206			単-29号	
ベルマウス （材料のみ）	FEP30用	個	5	510	2,550			単-30号	
コンクリート削孔 （労務のみ）	40φ	孔	5	638.7	3,193			単-31号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（上野地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
接地設置	D種	極	1	8,616	8,616			単-32号	
基礎設置工		式	1		834,300				
杆支柱基礎設置		基	1	834,300	834,300			単-33号	
作業土工(歩道部)		式	1		108,476				
床掘り		式	1		10,815			内-1号	
埋戻し	(保護砂)	式	1		7,493			内-2号	
埋戻し	(掘削土)	式	1		11,619			内-3号	
残土運搬・処分		m3	1	7,302	7,302			単-34号	
舗装版切断	As t=40mm	m	49	681.7	33,403			単-35号	
舗装版破碎	As t=40mm	m2	7	596.9	4,178			単-36号	
殻運搬・処分	As殻	m3	0.3	14,480	4,344			単-37号	
表層 (歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	7	2,247	15,729			単-38号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（上野地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤 （歩道部）	RC-40 t=100mm	m2	7	929.5	6,506			単-39号	
埋設標識シト敷設	150mm 2倍折	m	25	283.5	7,087			単-40号	
工場製品輸送工		式	1		60,000				
輸送工		式	1		60,000				
輸送（電気）	機器	式	1		60,000			内-4号	
仮設工		式	1		79,664				
交通管理工		式	1		79,664				
交通誘導警備員		式	1		79,664			内-5号	
直接工事費		式	1		1,896,561				
共通仮設費		式	1		597,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		597,000				
純工事費		式	1		2,493,561				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（上野地区）（当初）					事業区分	電気通信設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	電子応用設備（機器単体）	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,792,000					
機器間接費		式	1		1,122,000					
技術者間接費		式	1		68,000					
機器管理費		式	1		1,054,000					
（現場原価）		式	1		5,407,561					
工事原価		式	1		6,425,561					

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 (小山地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体) (小山地区)		式	1		6,170,000				
CCTV設備		式	1		6,170,000				
CCTV装置		式	1		3,900,000				
CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号	
L2-SW		台	1	600,000	600,000			単-2号	
メディアコンバータ(短距離)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	150,000	150,000			単-3号	
ダウンコンバータ	1φ 2W200V→100V 1.5KVA	台	1	100,000	100,000			単-4号	
複合引込開閉器盤		面	1	1,100,000	1,100,000			単-5号	
無停電電源装置		式	1		2,270,000				
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	2,270,000	2,270,000			単-6号	
機器単体費		式	1		6,170,000				
工場製作 (小山地区)		式	1		1,138,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（小山地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工場製作工		式	1		1,138,000				
支柱製作工		式	1		1,138,000				
CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=8.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	1,138,000	1,138,000			単-7号	
工場純工事費		式	1		1,138,000				
（工場製作原価）		式	1		1,138,000				
電子応用設備 （小山地区）		式	1		3,000,308				
CCTV設備工		式	1		2,860,449				
CCTV装置設置工		式	1		114,750				
CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式	台	1	92,620	92,620			単-8号	
複合引込開閉器盤設置		面	1	22,130	22,130			単-9号	
支柱設置工		式	1		178,500				
CCTV支柱設置	鋼管柱 H=8.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	93,400	93,400			単-10号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(小山地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
墜落防止装置設置		組	1	85,100	85,100			単-11号	
無停電電源装置設置工		式	1		117,600				
屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	117,600	117,600			単-12号	
光ケーブル敷設工		式	1		630,748				
光地中配線(管内)	SM 4C	m	711	647.2	460,159			単-13号	
光屋外配線(管内)	SM 4C	m	3	829.9	2,489			単-14号	
光コネクタ付コード(材料のみ)	SM 4C 2mコード(SC片端)	本	1	9,320	9,320			単-15号	
クロージャ用後分岐接続材(材料のみ)	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300			単-16号	
光ケーブル接続(分岐)	5テープ以下	箇所	1	68,170	68,170			単-17号	
光ケーブル成端(成端)	5テープ以下	箇所	1	33,080	33,080			単-18号	
光ケーブル試験(伝送損失試験)	20芯以下	方向	1	18,900	18,900			単-19号	
光ケーブル試験(接続損失試験)	20芯以下	対向	1	26,330	26,330			単-20号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(小山地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管・配線工		式	1		318,646				
地中配管	FEP 30×1条	m	73	384.6	28,075			単-21号	
屋外配管	# 30	m	3	2,630	7,890			単-22号	
屋外配管	# 38	m	0.5	2,857	1,428			単-23号	
屋外配管	HIVE 16	m	4	835.5	3,342			単-24号	
屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-2C	m	103	1,626	167,478			単-25号	
屋外配線 (管内)	IV 5.5mm2	m	212	424.3	89,951			単-26号	
ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG30	個	4	510	2,040			単-27号	
ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG38	個	1	603	603			単-28号	
コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG30	個	2	603	1,206			単-29号	
ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	個	2	510	1,020			単-30号	
コンクリート削孔 (労務のみ)	40φ	孔	2	638.7	1,277			単-31号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(小山地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電力ケーブル端末処理材 (材料のみ)	14mm2-3C	組	1	5,720	5,720				単-32号
接地設置	D種	極	1	8,616	8,616				単-33号
基礎設置工		式	1		1,308,000				
カマ支柱基礎設置		基	1	1,308,000	1,308,000				単-34号
作業土工(歩道部)		式	1		181,135				
床掘り		式	1		17,304				内-1号
埋戻し	(保護砂)	式	1		14,986				内-2号
埋戻し	(掘削土)	式	1		19,365				内-3号
残土運搬・処分		m3	2	5,245	10,490				単-35号
舗装版切断	As t=40mm	m	79	681.7	53,854				単-36号
舗装版破砕	As t=40mm	m2	12	596.9	7,162				単-37号
殻運搬・処分	As殻	m3	0.5	17,600	8,800				単-38号

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(小山地区) (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層 (歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	12	2,247	26,964			単-39号	
路盤 (歩道部)	RC-40 t=100mm	m2	12	929.5	11,154			単-40号	
埋設標識シート敷設	150mmm 2倍折	m	39	283.5	11,056			単-41号	
CCTV装置撤去工		式	1		11,070				
複合引込開閉器盤撤去		面	1	11,070	11,070			単-42号	
現場発生品運搬工		式	1		195				
現場発生品運搬		式	1		195				
現場発生品運搬(電気)	高柳高架下資材置場	式	1		195			内-4号	
工場製品輸送工		式	1		60,000				
輸送工		式	1		60,000				
輸送(電気)	機器	式	1		60,000			内-5号	
仮設工		式	1		79,664				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（小山地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		79,664				
交通誘導警備員		式	1		79,664			内-6号	
直接工事費		式	1		3,000,308				
共通仮設費		式	1		832,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		832,000				
純工事費		式	1		3,832,308				
現場管理費		式	1		2,591,000				
機器間接費		式	1		1,192,000				
技術者間接費		式	1		68,000				
機器管理費		式	1		1,124,000				
（現場原価）		式	1		7,615,308				
工事原価		式	1		8,753,308				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（入江地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備（機器単体） （入江地区）		式	1		5,790,000				
CCTV設備		式	1		5,790,000				
CCTV装置		式	1		3,520,000				
CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号	
L2-SW		台	1	600,000	600,000			単-2号	
メディアコンバータ（短距離）	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	2	150,000	300,000			単-3号	
引込開閉器盤		面	1	670,000	670,000			単-4号	
無停電電源装置		式	1		2,270,000				
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	2,270,000	2,270,000			単-5号	
機器単体費		式	1		5,790,000				
工場製作 （入江地区）		式	1		832,000				
工場製作工		式	1		832,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（入江地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱製作工		式	1		832,000				
CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	832,000	832,000			単-6号	
工場純工事費		式	1		832,000				
（工場製作原価）		式	1		832,000				
電子応用設備 （入江地区）		式	1		2,423,957				
CCTV設備工		式	1		2,284,293				
CCTV装置設置工		式	1		114,750				
CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式	台	1	92,620	92,620			単-7号	
引込開閉器盤設置		面	1	22,130	22,130			単-8号	
支柱設置工		式	1		162,680				
CCTV支柱設置	鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	基	1	93,400	93,400			単-9号	
墜落防止装置設置		組	1	69,280	69,280			単-10号	

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（入江地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
無停電電源装置設置工		式	1		117,600				
屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	台	1	117,600	117,600			単-11号	
光ケーブル敷設工		式	1		299,889				
光地中配線（管内）	SM 4C	m	132	647.2	85,430			単-12号	
光屋外配線（管内）	SM 4C	m	1	829.9	829			単-13号	
光コネクタ付コード（材料のみ）	SM 4C 2mコード（SC片端）	本	1	9,320	9,320			単-14号	
クロージャ用後分岐接続材（材料のみ）	分岐接続 160C以下 4穴用	組	1	12,600	12,600			単-15号	
光ケーブル接続（分岐）	5芯以下	箇所	1	68,170	68,170			単-16号	
光ケーブル成端（成端）	5芯以下	箇所	1	33,080	33,080			単-17号	
光ケーブル試験（伝送損失試験）	20芯以下	方向	2	18,900	37,800			単-18号	
光ケーブル試験（接続損失試験）	20芯以下	対向	2	26,330	52,660			単-19号	
配管・配線工		式	1		99,674				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（入江地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	FEP 30×1条	m	116	384.6	44,613			単-20号	
屋外配管	# 63	m	2	6,017	12,034			単-21号	
屋外配管	HIVE 16	m	1	835.5	835			単-22号	
屋外配線 （管内）	VVR 5.5mm ² -2C	m	6	1,698	10,188			単-23号	
屋外配線 （管内）	CV 2mm ² -2C	m	2	1,563	3,126			単-24号	
屋外配線 （管内）	IV 5.5mm ²	m	8	424.3	3,394			単-25号	
ボックスコネクタ （材料のみ）	WBG63	個	6	1,970	11,820			単-26号	
コンビネーションカップリング （材料のみ）	WUG63	個	2	1,950	3,900			単-27号	
ベルマウス （材料のみ）	FEP30用	個	1	510	510			単-28号	
コンクリート削孔 （労務のみ）	40φ	孔	1	638.7	638			単-29号	
接地設置	D種	極	1	8,616	8,616			単-30号	
基礎設置工		式	1		1,315,000				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（入江地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カマ支柱基礎設置		基	1	1,315,000	1,315,000			単-31号	
作業土工(土工部)		式	1		174,700				
床掘り		式	1		30,282			内-1号	
埋戻し	(保護砂)	式	1		37,465			内-2号	
埋戻し	(掘削土)	式	1		34,857			内-3号	
残土運搬・処分		m3	5	7,842	39,210			単-32号	
埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	m	116	283.5	32,886			単-33号	
工場製品輸送工		式	1		60,000				
輸送工		式	1		60,000				
輸送(電気)	機器	式	1		60,000			内-4号	
仮設工		式	1		79,664				
交通管理工		式	1		79,664				

設計内訳書

工事名	国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事（入江地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備（機器単体）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		式	1		79,664			内-5号	
直接工事費		式	1		2,423,957				
共通仮設費		式	1		757,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		757,000				
純工事費		式	1		3,180,957				
現場管理費		式	1		2,209,000				
機器間接費		式	1		1,122,000				
技術者間接費		式	1		68,000				
機器管理費		式	1		1,054,000				
（現場原価）		式	1		6,511,957				
工事原価		式	1		7,343,957				

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ボール取付 旋回式	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000	
計						1,950,000	
単価						1,950,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一2号	L2-SW		単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	600,000	600,000	
計						600,000	
単価						600,000	円/台

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3号	メテアコンバータ(短距離)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	単位	台	数量		1	単価	150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費(台)		150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	150,000	150,000			
計						150,000			
単価						150,000	円/台		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-4号	引込開閉器盤		単位	面	数量		1	単価	670,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費(面)		670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	670,000	670,000			
計						670,000			
単価						670,000	円/面		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-5号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000	
計						2,270,000	
単価						2,270,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-6号	CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱(t)			t	0.52	1,600,000	832,000	
計						832,000	
単価						832,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720			
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220			
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680			
計					92,620			
単価					92,620	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-8号	引込開閉器盤設置		単位	面	数量		単価	22,130
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ポール取付)		分電盤(ポール取付)新設	面	1	22,130	22,130		
計						22,130		
単価						22,130	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	メディアコンバータ設置(据付のみ)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	単位	台	数量		単価	4,724
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IPネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,724	4,724		
計						4,724		
単価						4,724	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	メディアコンバータ設置(据付のみ) (2台目補正あり)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	3,307	3,307	3,307
	計					3,307	
	単価					3,307	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	メディアコンバータ移設(据付のみ)	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	9,449	9,449	9,449
	計					9,449	
	単価					9,449	円/台

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-12号	メディアコンバータ移設(据付のみ) (2台目補正あり)	SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	単位	台	数量	1	単価	6,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 移設 補正あり	台	1	6,614	6,614		
計						6,614		
単価						6,614	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-13号	CCTV支柱設置	鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量	1	単価	93,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400		
計						93,400		
単価						93,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-14号	墜落防止装置設置	単位	組	数量	単価	金額	単価	69,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
墜落防止装置取付		m	3.5	2,218	7,763			
墜落防止装置	直線レール	m	3.5	5,690	19,915			
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520			
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520			
墜落防止装置	取付金具(J-11)SS400	個	4	4,500	18,000			
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	7,800			
墜落防止装置	ジョイント	個	1	4,760	4,760			
計						69,278		
単価						69,280	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-15号	屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		1	単価	117,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無停電電源装置据付	新設 補正なし	台	1	83,780	83,780			
	無停電電源装置調整	補正なし	台	1	33,750	33,750			
	計					117,530			
	単価					117,600	円/台		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-16号	光地中配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	287.2	287.2			
	光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 4C	m	1	360	360			
	計					647.2			
	単価					647.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-17号	光屋外配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	829.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	469.9	469.9			
光ケーブル (4芯テープスロット)		SM 1.31μm 4C	m	1	360	360			
計						829.9			
単価						829.9	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	光屋内配線 (ラック)(労務のみ)	SM 2C 8m ² ト [*] (SC両端)	単位	m	数量		1	単価	600.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線 (ラック配線)		仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	m	1	600.4	600.4			
計						600.4			
単価						600.4	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-19号	光コネクタ付コード (材料のみ)	SM 2C 8mコード (SC両端)	単位	本	数量	1	単価 13,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード (SC型)		SM 両端子 2C (PC研磨) 8m	本	1	13,980	13,980	
計						13,980	
単価						13,980	円/本

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-20号	光コネクタ付コード (材料のみ)	SM 4C 2mコード (SC片端)	単位	本	数量	1	単価 9,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード (SC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m	本	1	9,320	9,320	
計						9,320	
単価						9,320	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-21号	クロージャ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 120C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300		
	計					12,300		
	単価					12,300	円/組	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-22号	光ケーブル接続 (分岐)	57-7以下	単位	箇所	数量	1	単価	68,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル直線接続	57-7(心)以下 1本/箇所	箇所	1	68,170	68,170		
	計					68,170		
	単価					68,170	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-23号	光ケーブル成端 (成端)	5芯以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル成端		5芯(心)以下	箇所	1	33,080	33,080			
計						33,080			
単価						33,080	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-24号	光ケーブル試験 (伝送損失試験)	20芯以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/方向		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-25号	光ケーブル試験 (接続損失試験)	20芯以下	単位	対向	数量		1	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル接続損失試験	20芯以下	対向	1	26,330	26,330			
	計					26,330			
	単価					26,330	円/対向		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-26号	地中配管	FEP 30×1条	単位	m	数量		1	単価	384.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	384.6	384.6			
	計					384.6			
	単価					384.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一27号	屋外配管	# 63	単位	m	数量		1	単価	6,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		63mm以下 新設	m	1	3,107	3,107			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 63mm	m	1	2,910	2,910			
計						6,017			
単価						6,017	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一28号	屋外配管	HIVE 16	単位	m	数量		1	単価	835.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	703.5	703.5			
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)		呼び径 16 15%	m	1	132	132			
計						835.5			
単価						835.5	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-29号	屋外配線 (管内)	VVR 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,698			
単価						1,698	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-30号	屋外配線 (管内)	CV 2mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,563			
単価						1,563	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一31号	屋外配線 (管内)	IV 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	424.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	313.3	313.3			
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						424.3			
単価						424.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一32号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG63	単位	個	数量		1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 63mm	個	1	1,970	1,970			
計						1,970			
単価						1,970	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一33号	コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG63	単位	個	数量		1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 63mm	個	1	1,950	1,950			
計						1,950			
単価						1,950	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一34号	ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-36号	接地設置	D種	単位	極	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,526	6,526				8,616
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1	1,620	1,620				
連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	470	470				
計							8,616		
単価							8,616	円/極	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-37号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	234,800
	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	234,800
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3		2	2,163	4,326		
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3		0.3	3,873	1,161.9		
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3		2	6,170	12,340		
	残土等処分		m 3		2	2,160	4,320		
	コンクリート (スパイラル)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		2	33,340	66,680		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.5	33,340	16,670		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		2	10,080	20,160		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		0.8	1,357	1,085.6		
	モルタル練	普通 全ての費用	m 3		0.1	99,700	9,970		
	アンカーボルト材料費		k g		50	975	48,750		
	鉄筋	SD345 D10 全ての費用	t		0.021	375,500	7,885.5		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-37号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	234,800
	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋	SD345 D13 全ての費用	t		0.01	367,300	3,673		
	スパイラルダクト	1000φ×0.8t	m		2	9,350	18,700		
	スパイラルダクト立込	1000φ 2m以下	基		1	19,020	19,020		
	計						234,742		
	単価						234,800	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-38号	残土運搬・処分		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パツクホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	6,170	6,170		
	残土等処分		m3	1	2,160	2,160		
	計					8,330		
	単価					8,330	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-39号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート	150mm×50mm 2倍	巻	2	8,950	17,900		
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100	104.5	10,450		
	計					28,350		
	単価					283.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一40号	残土運搬・処分		単位	m3	数量		単価	
						1		8,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	6,170	6,170		
残土等処分			m3	1	2,160	2,160		
	計					8,330		
	単価					8,330	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一41号	舗装版切断	As t=40mm	単位	m	数量		単価	
						1		681.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.7	681.7		
	計					681.7		
	単価					681.7	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一42号	舗装版破碎	As t=40mm	単位	m2	数量		単価	596.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	596.9	596.9		
計						596.9		
単価						596.9	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一43号	殻運搬・処分	As殻	単位	m3	数量		単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,021	8,021		
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230		
計						12,251		
単価						12,260	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一44号	表層 (歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	2,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m 2	1	2,247	2,247			
計						2,247			
単価						2,247	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一45号	路盤 (歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	929.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	929.5	929.5			
計						929.5			
単価						929.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一46号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	単位	m	数量	100	単価	283.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	2	8,950		17,900	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100	104.5		10,450	
計							28,350	
単価							283.5	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000		
計					1,950,000		
単価					1,950,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	150,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	150,000	150,000		
計					150,000		
単価					150,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	670,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	670,000	670,000		
計					670,000		
単価					670,000	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000		
計					2,270,000		
単価					2,270,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					40,720		
単価					40,720	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1			24,220
電気通信技術者		人	0.6	40,352	24,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,220	
単価					24,220	円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	単位	台			
					1	単価 27,680
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544	
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,680	
単価					27,680	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	単価	金額	単価	22,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5.2	26,104	135,740			
普通作業員			人	3.5	24,440	85,540			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						221,300			
単価						22,130	円/面		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし		単位	台	数量	1	単価	4,724
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気通信技術者		人	0.07	40,352	2,824				
電気通信技術員		人	0.07	27,144	1,900				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					4,724				
単価					4,724	円／台			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正あり		単位	台	数量	1	単価	3,307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気通信技術者		人	0.049	40,352	1,977				
電気通信技術員		人	0.049	27,144	1,330				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					3,307				
単価					3,307	円／台			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

I Pネットワーク装置据付		光リピータ 移設 補正なし		単位	台	数量	1	単価	9,449
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気通信技術者		人	0.14	40,352	5,649				
電気通信技術員		人	0.14	27,144	3,800				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					9,449				
単価					9,449	円／台			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

I Pネットワーク装置据付		光リピータ 移設 補正あり		単位	台	数量	1	単価	6,614
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気通信技術者		人	0.098	40,352	3,954				
電気通信技術員		人	0.098	27,144	2,660				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					6,614				
単価					6,614	円/台			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400	93,400	
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	93,400	93,400	93,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					93,400		
単価					93,400	円/基	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
墜落防止装置取付		m				2,218	
電工		人	0.085	26,104	2,218	2,218	
計					2,218		
単価					2,218	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置据付	新設 補正なし	単位	台	数量	単価	金額	単価	83,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176			
電工		人	1.5	26,104	39,156			
普通作業員		人	1	24,440	24,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					83,780			
単価					83,780		円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無停電電源装置調整	補正なし	台	1		33,750	
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176	
電気通信技術員		人	0.5	27,144	13,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,750	
単価					33,750	円/台

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	287.2
電工		人	1.1	26,104	28,714		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					28,720		
単価					287.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m				100	469.9
電工		人	1.8	26,104	46,987		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					46,990		
単価					469.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価 600.4
電工		人	2.3	26,104	60,039	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					60,040	
単価					600.4	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 1本/箇所					1		68,170
電気通信技術者		人		1.01	40,352	40,755		
電気通信技術員		人		1.01	27,144	27,415		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						68,170		
単価						68,170	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.49	40,352	19,772			
電気通信技術員		人	0.49	27,144	13,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					33,080			
単価					33,080		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人	0.39	40,352		15,737	
電気通信技術員		人	0.39	27,144		10,586	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 384.6
電工		人	0.5	26,104	13,052	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,460	
単価					384.6	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,107
電工		人	11.9	26,104	310,637		
諸雑費（まるめ）		式	1		63		
計					310,700		
単価					3,107	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	703.5
電工		人	2.695	26,104	70,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					70,350		
単価					703.5	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	132
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 16 15%	m	1					
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115			
附属品費 15%		式	1		17			
計					132			
単価					132		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	1,436
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100					
電工		人	5.5	26,104	143,572			
諸雑費（まるめ）		式	1		28			
計					143,600			
単価					1,436		円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm ² -2C	m	1	262	262		262	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	m	1	262	262		262	
計					262			
単価					262		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
CVケーブル（600V架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm ² 2心	m	1	127	127		127	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm ² 2心	m	1	127	127		127	
計					127			
単価					127		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価
					100		313.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.2	26,104	31,324		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					31,330		
単価					313.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
I V電線（600Vビニル絶縁電線）	I V 5.5mm2	単位	m	数量	単価	金額	単価
					1		111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線	I V 5.5mm2	m	1	111	111		
計					111		
単価					111	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
接地設置	D種接地 補正あり		単位	極	数量	1	単価
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電気			人	0.25	26,104	6,526	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,526	
単価						6,526	円／極

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
アンカーボルト材料費			単位	k g	数量	1	単価
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料		k g	1	975	975	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						975	
単価						975	円／k g

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
スパイラルダクト立込	1000φ2m以下					1	19,020
普通作業員		人	0.5	24,440		12,220	
アースオーガ（単体） [アースオーガ中掘式]	杭径φ400～1000mm E45kW	時間	2	3,400		6,800	
計						19,020	
単価						19,020	円/基

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設					100	104.5
電工		人	0.4	26,104		10,441	
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						10,450	
単価						104.5	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
				100			4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		m ³	100	4,230	423,000		
計					423,000		
単価					4,230	円/m ³	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量		単価	
				1			115,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者		人	2.87	40,352	115,810		
諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
計					115,900		
単価					115,900	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	45,600	
S I 電気通信技術者		人	1.13	40,352	45,597		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					45,600		
単価					45,600	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	QoSの制御 補正なし 補正なし	単位	台	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	73,440	
S I 電気通信技術者		人	1.82	40,352	73,440		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					73,440		
単価					73,440	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
アースオーガ（単体） [アースオーガ中掘式]	杭径φ400～1000mm E45kW	単位	時間			1	3,400
アースオーガ（単体） [アースオーガ中掘式]	杭径φ400～1000mm E45kW	時間	1	3,400		3,400	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						3,400	
単価						3,400	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ボール取付 旋回式	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000	
計						1,950,000	
単価						1,950,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一2号	L2-SW		単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	600,000	600,000	
計						600,000	
単価						600,000	円/台

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3号	引込開閉器盤		単位	面	数量		単価	
						1		670,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	670,000	670,000		
計						670,000		
単価						670,000	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-4号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		単価	
						1		2,270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000		
計						2,270,000		
単価						2,270,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=10.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CCTV支柱(t)		t	0.87	1,600,000	1,392,000			1,392,000
計								1,392,000
単価							1,392,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-6号	CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720		
	CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220		
	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680		
	計					92,620		
	単価					92,620	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-7号	引込開閉器盤設置		単位	面	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付 (ポール取付)	分電盤 (ポール取付) 新設	面	1	22,130	22,130		
	計					22,130		
	単価					22,130	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-8号	CCTV支柱設置	鋼管柱 H=10.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400		
	計					93,400		
	単価					93,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-9号	墜落防止装置設置	単位	組	数量	1	単価	118,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
墜落防止装置取付		m	7.5	2,218	16,635		
墜落防止装置	直線レール	m	7.5	5,690	42,675		
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520		
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520		
墜落防止装置	取付金具(J-11)SS400	個	6	4,500	27,000		
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	6	1,950	11,700		
墜落防止装置	ジョイント	個	2	4,760	9,520		
計					118,570		
単価					118,600	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-10号	屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無停電電源装置据付	新設 補正なし	台	1	83,780	83,780		
	無停電電源装置調整	補正なし	台	1	33,750	33,750		
	計					117,530		
	単価					117,600	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-11号	光地中配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	287.2	287.2		
	光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 4C	m	1	360	360		
	計					647.2		
	単価					647.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	光屋外配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	829.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	469.9	469.9			
光ケーブル (4芯テープスロット)		SM 1.31μm 4C	m	1	360	360			
計						829.9			
単価						829.9	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-13号	光コネクタ付コード (材料のみ)	SM 4C 2mコード (SC片端)	単位	本	数量		1	単価	9,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光コネクタ付コード (SC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m	本	1	9,320	9,320			
計						9,320			
単価						9,320	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-14号	クロージャ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 120C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価 12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300	
	計					12,300	
	単価					12,300	円/組

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-15号	光ケーブル接続 (分岐)	57-7以下	単位	箇所	数量	1	単価 68,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル直線接続	57-7(心)以下 1本/箇所	箇所	1	68,170	68,170	
	計					68,170	
	単価					68,170	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-16号	光ケーブル成端 (成端)	5芯以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル成端		5芯(心)以下	箇所	1	33,080	33,080			
計						33,080			
単価						33,080	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-17号	光ケーブル試験 (伝送損失試験)	20芯以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/方向		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	光ケーブル試験 (接続損失試験)	20芯以下	単位	対向	数量		1	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル接続損失試験		20芯以下	対向	1	26,330	26,330			
計						26,330			
単価						26,330	円/対向		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-19号	地中配管	FEP 30×1条	単位	m	数量		1	単価	384.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	384.6	384.6			
計						384.6			
単価						384.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-20号	屋外配管	# 30	単位	m	数量		単価	
						1		2,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,697	1,697		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	m	1	933	933		
計						2,630		
単価						2,630	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-21号	屋外配管	# 38	単位	m	数量		単価	
						1		2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,697	1,697		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 38mm	m	1	1,160	1,160		
計						2,857		
単価						2,857	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一22号	屋外配管	HIVE 16	単位	m	数量	1	単価	835.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	703.5	703.5		
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		呼び径 16 15%	m	1	132	132		
計						835.5		
単価						835.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一23号	屋外配管	G 28	単位	m	数量	1	単価	3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,175	2,175		
厚鋼電線管（G）		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						3,035		
単価						3,035	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-24号	屋外配線 (管内)	VVR 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,698			
単価						1,698	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-25号	屋外配線 (管内)	CV 2mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,563			
単価						1,563	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一26号	屋外配線 (管内)	IV 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	424.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	313.3	313.3			
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						424.3			
単価						424.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一27号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG30	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一28号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG38	単位	個	数量		単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm	個	1	603	603		
計						603		
単価						603	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一29号	コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG30	単位	個	数量		単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 30mm	個	1	603	603		
計						603		
単価						603	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一30号	ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	単位	個	数量		単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 30mm	個	1	510	510		
計						510		
単価						510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一31号	コンクリート削孔 (労務のみ)	40φ	単位	孔	数量		単価	638.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	638.7	638.7		
計						638.7		
単価						638.7	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-32号	接地設置	D種	単位	極	数量	1	単価	8,616
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,526	6,526		
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,620	1,620		
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本	1	470	470		
計						8,616		
単価						8,616	円/極	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-33号	プルボックス設置	300×300×300 WP SUS	単位	個	数量	1	単価	43,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製プルボックス (ステンレス)	300×300×300×1.5 防水	個	1	31,000	31,000			
プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm	個	1	11,750	11,750			
コンクリートアンカー (SUS)	M10×70mm	本	4	280	1,120			
計					43,870			
単価					43,870	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-34号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3		26	2,163	56,238		
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3		19	3,873	73,587		
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m 3		5	3,428	17,140		
	残土等処分		m 3		5	2,340	11,700		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		6	33,340	200,040		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		11	10,080	110,880		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		5	1,357	6,785		
	アンカーボルト材料費		k g		33	975	32,175		
	鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t		0.119	362,200	43,101.8		
	計						551,646.8		
	単価						551,700	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-35号	残土運搬・処分		単位	m3	数量		単価	5,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パツクホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.5km以下	m3	1	3,428	3,428		
残土等処分			m3	1	2,340	2,340		
計						5,768		
単価						5,768	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-36号	埋設標識シート敷設	300mm 2倍折	単位	m	数量		単価	462.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	2	17,900	35,800		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100	104.5	10,450		
計						46,250		
単価						462.5	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000		
計					1,950,000		
単価					1,950,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	670,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	670,000	670,000		
計					670,000		
単価					670,000	円/面	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000		
計					2,270,000		
単価					2,270,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし					1	40,720
電気通信技術員		人		1.5	27,144	40,716	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						40,720	
単価						40,720	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 巡回式 補正なし					1	24,220
電気通信技術者		人		0.6	40,352	24,211	
諸雑費（まるめ）		式		1		9	
計						24,220	
単価						24,220	円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	単位	台			
					1	27,680
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544	
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,680	
単価					27,680	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	単価	金額	単価	22,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5.2	26,104	135,740			
普通作業員			人	3.5	24,440	85,540			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						221,300			
単価						22,130	円/面		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400	1	93,400
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	93,400	93,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					93,400		
単価					93,400		円/基

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
墜落防止装置取付		m				1	2,218
電工		人	0.085	26,104	2,218		
計					2,218		
単価					2,218		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置据付	新設 補正なし	単位	台	数量	単価	金額	単価	83,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176			
電工		人	1.5	26,104	39,156			
普通作業員		人	1	24,440	24,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					83,780			
単価					83,780		円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置調整		補正なし		単位	台	数量	1	単価	33,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176				
電気通信技術員		人	0.5	27,144	13,572				
諸雑費（まるめ）		式	1		2				
計					33,750				
単価					33,750	円/台			

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	287.2
電工		人	1.1	26,104	28,714		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					28,720		
単価					287.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m				100	469.9
電工		人	1.8	26,104	46,987		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					46,990		
単価					469.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 1本/箇所					1	68,170
電気通信技術者		人		1.01	40,352	40,755	
電気通信技術員		人		1.01	27,144	27,415	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						68,170	
単価						68,170	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.49	40,352	19,772			
電気通信技術員		人	0.49	27,144	13,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					33,080			
単価					33,080		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人	0.39	40,352		15,737	
電気通信技術員		人	0.39	27,144		10,586	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 384.6
電工		人	0.5	26,104	13,052	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,460	
単価					384.6	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,697
電工		人	6.5	26,104	169,676		
諸雑費（まるめ）		式	1		24		
計					169,700		
単価					1,697	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	703.5
電工		人	2.695	26,104	70,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					70,350		
単価					703.5	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	132
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 16 15%	m	1					
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115			
附属品費 15%		式	1		17			
計					132			
単価					132		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	2,175
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	100					
電工		人	8.33	26,104	217,446			
諸雑費 (まるめ)		式	1		54			
計					217,500			
単価					2,175		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 (G)	呼び径 28 15%	m	1		860	単価	860
厚鋼電線管	G 2 8	m	1	748.63	748		
附属品費 15%		式	1		112		
計					860		
単価					860	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100		1,436	単価	1,436
電工		人	5.5	26,104	143,572		
諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
計					143,600		
単価					1,436	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	262
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm ² -2C	m	1	262	262			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	m	1	262	262			
計					262			
単価					262		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	127
CVケーブル（600V架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm ² 2心	m	1	127	127			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm ² 2心	m	1	127	127			
計					127			
単価					127		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.2	26,104	31,324		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					31,330		
単価					313.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
I V電線（600Vビニル絶縁電線）	I V 5.5mm2	単位	m	数量	単価	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線	I V 5.5mm2	m	1	111	111		
計					111		
単価					111	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	26,104	6,526		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,526		
単価					6,526	円／極	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	11,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.45	26,104	11,746		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					11,750		
単価					11,750	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカーボルト材料費		k g	1	975	975	975	
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	975	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					975		
単価					975	円/k g	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100		104.5	104.5	
電工		人	0.4	26,104	10,441		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					10,450		
単価					104.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ボール取付 旋回式	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (台)	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000		
	計					1,950,000		
	単価					1,950,000	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2号	L2-SW		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (台)	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	600,000	600,000		
	計					600,000		
	単価					600,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3号	メテアコンバータ(短距離)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	単位	台	数量	1	単価	150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	150,000	150,000		
計						150,000		
単価						150,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-4号	引込開閉器盤		単位	面	数量	1	単価	670,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(面)		670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	670,000	670,000		
計						670,000		
単価						670,000	円/面	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-5号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000	
計						2,270,000	
単価						2,270,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-6号	CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱(t)			t	0.489	2,080,000	1,017,120	
計						1,017,120	
単価						1,018,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-7号	CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720			
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220			
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680			
計					92,620			
単価					92,620	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-8号	引込開閉器盤設置		単位	面	数量		単価	
						1		22,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付 (ポール取付)		分電盤 (ポール取付) 新設	面	1	22,130	22,130		
計						22,130		
単価						22,130	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	CCTV支柱設置	鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量		単価	
						1		93,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400		
計						93,400		
単価						93,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	墜落防止装置設置	単位	組	数量	単価	金額	単価	43,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
墜落防止装置取付		m	2.5	2,218	5,545			
墜落防止装置	直線レール	m	2.5	5,690	14,225			
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520			
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520			
墜落防止装置	取付金具(J-11)SS400	個	2	4,500	9,000			
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	2	1,950	3,900			
計						43,710		
単価						43,710	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-11号	屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		1	単価	117,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無停電電源装置据付	新設 補正なし	台	1	83,780	83,780			
	無停電電源装置調整	補正なし	台	1	33,750	33,750			
	計					117,530			
	単価					117,600	円/台		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	光地中配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	287.2	287.2			
	光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 4C	m	1	360	360			
	計					647.2			
	単価					647.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-13号	光屋外配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	829.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設		m	1	469.9	469.9		
光ケーブル (4芯テープスロット)		SM 1.31μm 4C		m	1	360	360		
計							829.9		
単価							829.9	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-14号	光コネクタ付コード (材料のみ)	SM 4C 2mコード (SC片端)	単位	本	数量		1	単価	9,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光コネクタ付コード (SC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m		本	1	9,320	9,320		
計							9,320		
単価							9,320	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-15号	クロージャ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 120C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300		
	計					12,300		
	単価					12,300	円/組	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-16号	光ケーブル接続 (分岐)	57-7以下	単位	箇所	数量	1	単価	68,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル直線接続	57-7(心)以下 1本/箇所	箇所	1	68,170	68,170		
	計					68,170		
	単価					68,170	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-17号	光ケーブル成端 (成端)	5芯以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル成端		5芯(心)以下	箇所	1	33,080	33,080			
計						33,080			
単価						33,080	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	光ケーブル試験 (伝送損失試験)	20芯以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/方向		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-19号	光ケーブル試験 (接続損失試験)	20芯以下	単位	対向	数量	1	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20芯以下	対向	1	26,330	26,330		
計						26,330		
単価						26,330	円/対向	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-20号	地中配管	FEP 30×1条	単位	m	数量	1	単価	384.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	384.6	384.6		
計						384.6		
単価						384.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一21号	屋外配管	# 30	単位	m	数量		単価	
						1		2,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,697	1,697		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	m	1	933	933		
計						2,630		
単価						2,630	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一22号	屋外配管	# 38	単位	m	数量		単価	
						1		2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,697	1,697		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 38mm	m	1	1,160	1,160		
計						2,857		
単価						2,857	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-23号	屋外配管	HIVE 16	単位	m	数量		1	単価	835.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	703.5	703.5			
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		呼び径 16 15%	m	1	132	132			
計						835.5			
単価						835.5	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-24号	屋外配線 (管内)	VVR 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,698			
単価						1,698	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-25号	屋外配線 (管内)	CV 2mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,563			
単価						1,563	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-26号	屋外配線 (管内)	IV 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	424.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	313.3	313.3			
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						424.3			
単価						424.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一27号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG30	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm		個	1	510	510		
計							510		
単価							510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一28号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG38	単位	個	数量		1	単価	603
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm		個	1	603	603		
計							603		
単価							603	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一29号	コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG30	単位	個	数量		1	単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 30mm	個	1	603	603			
計						603			
単価						603	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一30号	ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-32号	接地設置	D種	単位	極	数量	1	単価	8,616
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,526	6,526		
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,620	1,620		
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本	1	470	470		
計						8,616		
単価						8,616	円/極	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-33号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	834,200
	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額		摘要
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3		0.1	2,163	216.3		
	土砂等運搬	小規模 パック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3		0.1	6,170	617		
	残土等処分		m 3		0.1	2,160	216		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		3	681.7	2,045.1		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.4	596.9	238.76		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3		0.1	8,021	802.1		
	処分費 (m 3)		m 3		0.1	4,230	423		
	表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2		0.4	2,247	898.8		
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2		0.4	929.5	371.8		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.1	33,340	3,334		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		0.8	10,080	8,064		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-33号	カマ支柱基礎設置	単位	基	数量		1	単価	834,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポールアンカー	H150~400 標識・照明・多目的柱等用	t	0.393	860,000	337,980			
抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件Ⅱ	式	1		478,900			
計					834,106.86			
単価					834,200	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-34号	ハンドホール設置(平坦)	H1-6 (R2K-60)	単位	基	数量	単価	金額	単価	128,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	2	2,163	4,326			
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,873	3,873			
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	0.7	6,170	4,319			
残土等処分			m 3	0.7	2,160	1,512			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.8	1,357	1,085.6			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5	681.7	3,408.5			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	2	596.9	1,193.8			
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	0.1	8,021	802.1			
処分費 (m 3)			m 3	0.1	4,230	423			
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	2	2,247	4,494			
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	2	929.5	1,859			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-34号	ハンドホール設置(平坦)	H1-6 (R2K-60)	単位	基	数量	1	単価	128,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハンドホール	600×600×600 H1-6 (R2K-60蓋付)	組	1	73,600	73,600		
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	27,170	27,170		
	計					128,066		
	単価					128,100	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-35号	残土運搬・処分		単位	m3	数量		単価	
						1		8,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	6,170	6,170		
残土等処分			m3	1	2,160	2,160		
	計					8,330		
	単価					8,330	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-36号	舗装版切断	As t=40mm	単位	m	数量		単価	
						1		681.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.7	681.7		
	計					681.7		
	単価					681.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-37号	舗装版破碎	As t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	596.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2	1	596.9	596.9		
計							596.9		
単価							596.9	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-38号	殻運搬・処分	As殻	単位	m3	数量		1	単価	12,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		m 3	1	8,021	8,021		
処分費 (m 3)				m 3	1	4,230	4,230		
計							12,251		
単価							12,260	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-39号	表層 (歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m 2	1	2,247	2,247		
計						2,247		
単価						2,247	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-40号	路盤 (歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		929.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	929.5	929.5		
計						929.5		
単価						929.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一41号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	単位	m	数量	100	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	2	8,950	17,900		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100	104.5	10,450		
計						28,350		
単価						283.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一42号	残土運搬・処分		単位	m ³	数量	1	単価	8,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	1	6,170	6,170		
残土等処分			m ³	1	2,160	2,160		
計						8,330		
単価						8,330	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一43号	舗装版切断	As t=100mm	単位	m	数量		1	単価	681.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	1	681.7	681.7		
計							681.7		
単価							681.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一44号	舗装版破碎	As t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	596.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2	1	596.9	596.9		
計							596.9		
単価							596.9	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一45号	殻運搬・処分	As殻	単位	m3	数量	1	単価
							12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,021	8,021	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	
計						12,251	
単価						12,260	円/m3

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単一46号	表層 (車道部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価
							2,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	2,725	2,725	
計						2,725	
単価						2,725	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一47号	基層 (車道部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	2,688	2,688			
計						2,688			
単価						2,688	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一48号	上層路盤 (車道部)	粒度調整碎石(M-30) t=70mm	単位	m2	数量		1	単価	623.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用	m2	1	623.3	623.3			
計						623.3			
単価						623.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一49号	下層路盤 (車道部)	再生砕石(RC-40) t=250mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	1,269	1,269		
	計					1,269		
	単価					1,269	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一50号	埋設標識シート敷設	300mm 2倍折	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート	300mm×500mm 2倍	巻	2	17,900	35,800		
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100	104.5	10,450		
	計					46,250		
	単価					462.5	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000		
計					1,950,000		
単価					1,950,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	150,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	150,000	150,000		
計					150,000		
単価					150,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	670,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	670,000	670,000		
計					670,000		
単価					670,000	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000		
計					2,270,000		
単価					2,270,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					40,720		
単価					40,720	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1			24,220
電気通信技術者		人	0.6	40,352	24,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,220	
単価					24,220	円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

I Pネットワーク装置調整		LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544			
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					27,680			
単価					27,680	円／台		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	22,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	26,104	135,740		
普通作業員			人	3.5	24,440	85,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						221,300		
単価						22,130	円/面	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400	93,400	
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	93,400	93,400	93,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						93,400	
単価						93,400	円/基

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
墜落防止装置取付		m				2,218	
電工		人	0.085	26,104	2,218	2,218	
計						2,218	
単価						2,218	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置据付	新設 補正なし	単位	台	数量	単価	金額	単価	83,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176			
電工		人	1.5	26,104	39,156			
普通作業員		人	1	24,440	24,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					83,780			
単価					83,780	円/台		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置調整		補正なし	単位	台	数量	1	単価	33,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176			
電気通信技術員		人	0.5	27,144	13,572			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					33,750			
単価					33,750	円/台		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	287.2
電工		人	1.1	26,104	28,714		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					28,720		
単価					287.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m				100	469.9
電工		人	1.8	26,104	46,987		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					46,990		
単価					469.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 1本/箇所					1		68,170
電気通信技術者		人		1.01	40,352	40,755		
電気通信技術員		人		1.01	27,144	27,415		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						68,170		
単価						68,170	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0.49	40,352	19,772		
電気通信技術員		人	0.49	27,144	13,300		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					33,080		
単価					33,080	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人		0.39	40,352	15,737	
電気通信技術員		人		0.39	27,144	10,586	
諸雑費（まるめ）		式		1		7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 384.6
電工		人	0.5	26,104	13,052	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,460	
単価					384.6	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,697
電工		人	6.5	26,104	169,676		
諸雑費（まるめ）		式	1		24		
計					169,700		
単価					1,697	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	703.5
電工		人	2.695	26,104	70,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					70,350		
単価					703.5	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	132
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 16 15%	m	1					
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115			
附属品費 15%		式	1		17			
計					132			
単価					132		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	1,436
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100					
電工		人	5.5	26,104	143,572			
諸雑費 (まるめ)		式	1		28			
計					143,600			
単価					1,436		円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm ² -2C	m	1	262	262		262	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	m	1	262	262		262	
計					262			
単価					262		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
CVケーブル（600V架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm ² 2心	m	1	127	127		127	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm ² 2心	m	1	127	127		127	
計					127			
単価					127		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価
					100		313.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.2	26,104	31,324		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					31,330		
単価					313.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
I V電線（600Vビニル絶縁電線）	I V 5.5mm2	単位	m	数量	単価	金額	単価
					1		111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線	I V 5.5mm2	m	1	111	111		
計					111		
単価					111	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	26,104	6,526		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,526		
単価					6,526	円/極	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		m3	100	4,230	423,000		
計					423,000		
単価					4,230	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
					100		104.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.4	26,104	10,441		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					10,450		
単価					104.5	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
輸送費（電気）	輸送費（電気）	単位	台	数量		単価	
	60000円/台				1		60,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	60,000	60,000		
計					60,000		
単価					60,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ボール取付 旋回式	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (台)	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000		
	計					1,950,000		
	単価					1,950,000	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一2号	L2-SW		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (台)	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	600,000	600,000		
	計					600,000		
	単価					600,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-3号	メテアコンバータ(短距離)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費(台)		150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	150,000	150,000	150,000
計						150,000	
単価						150,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-4号	引込開閉器盤		単位	面	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費(面)		670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	670,000	670,000	670,000
計						670,000	
単価						670,000	円/面

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-5号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (台)	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000		
	計					2,270,000		
	単価					2,270,000	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-6号	CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV支柱(t)		t	0.489	2,080,000	1,017,120		
	計					1,017,120		
	単価					1,018,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-7号	CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720			
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220			
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680			
計					92,620			
単価					92,620		円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-8号	引込開閉器盤設置		単位	面	数量		単価	
						1		22,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ボール取付)		分電盤(ボール取付)新設	面	1	22,130	22,130		
計						22,130		
単価						22,130	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	CCTV支柱設置	鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量		単価	
						1		93,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400		
計						93,400		
単価						93,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	墜落防止装置設置	単位	組	数量	単価	金額	単価	43,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
墜落防止装置取付		m	2.5	2,218	5,545			
墜落防止装置	直線レール	m	2.5	5,690	14,225			
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520			
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520			
墜落防止装置	取付金具(J-11)SS400	個	2	4,500	9,000			
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	2	1,950	3,900			
計						43,710		
単価						43,710	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-11号	屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		1	単価	117,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無停電電源装置据付	新設 補正なし	台	1	83,780	83,780			
	無停電電源装置調整	補正なし	台	1	33,750	33,750			
	計					117,530			
	単価					117,600	円/台		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	光地中配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	287.2	287.2			
	光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 4C	m	1	360	360			
	計					647.2			
	単価					647.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-13号	光屋外配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	829.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設		m	1	469.9	469.9		
光ケーブル (4芯テープスロット)		SM 1.31μm 4C		m	1	360	360		
計							829.9		
単価							829.9	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-14号	光コネクタ付コード (材料のみ)	SM 4C 2mコード (SC片端)	単位	本	数量		1	単価	9,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光コネクタ付コード (SC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m		本	1	9,320	9,320		
計							9,320		
単価							9,320	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-15号	クロージャ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 120C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300		
	計					12,300		
	単価					12,300	円/組	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-16号	光ケーブル接続 (分岐)	57-7以下	単位	箇所	数量	1	単価	68,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル直線接続	57-7(心)以下 1本/箇所	箇所	1	68,170	68,170		
	計					68,170		
	単価					68,170	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-17号	光ケーブル成端 (成端)	5芯以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル成端		5芯(心)以下	箇所	1	33,080	33,080			
計						33,080			
単価						33,080	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	光ケーブル試験 (伝送損失試験)	20芯以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/方向		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一19号	光ケーブル試験 (接続損失試験)	20芯以下	単位	対向	数量		1	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル接続損失試験		20芯以下	対向	1	26,330	26,330			
計						26,330			
単価						26,330	円/対向		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一20号	地中配管	FEP 30×1条	単位	m	数量		1	単価	384.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	384.6	384.6			
計						384.6			
単価						384.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一21号	屋外配管	# 30	単位	m	数量		単価	
						1		2,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,697	1,697		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	m	1	933	933		
計						2,630		
単価						2,630	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一22号	屋外配管	# 38	単位	m	数量		単価	
						1		2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,697	1,697		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 38mm	m	1	1,160	1,160		
計						2,857		
単価						2,857	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-23号	屋外配管	HIVE 16	単位	m	数量		1	単価	835.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	703.5	703.5			
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		呼び径 16 15%	m	1	132	132			
計						835.5			
単価						835.5	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-24号	屋外配線 (管内)	VVR 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,698			
単価						1,698	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一25号	屋外配線 (管内)	CV 2mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,563			
単価						1,563	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一26号	屋外配線 (管内)	IV 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	424.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	313.3	313.3			
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						424.3			
単価						424.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一27号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG30	単位	個	数量		単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm	個	1	510	510		
計						510		
単価						510	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一28号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG38	単位	個	数量		単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm	個	1	603	603		
計						603		
単価						603	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一29号	コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG30	単位	個	数量		1	単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 30mm	個	1	603	603			
計						603			
単価						603	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一30号	ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-32号	接地設置	D種	単位	極	数量	単価	金額	単価	概要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,526	6,526				
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1	1,620	1,620				
連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	470	470				
計							8,616		
単価							8,616	円/極	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-33号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	834,300
	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額		摘要
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3		0.1	2,163	216.3		
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m 3		0.1	5,142	514.2		
	残土等処分		m 3		0.1	2,160	216		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		3	681.7	2,045.1		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.4	596.9	238.76		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	m 3		0.1	10,250	1,025		
	処分費 (m 3)		m 3		0.1	4,230	423		
	表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2		0.4	2,247	898.8		
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2		0.4	929.5	371.8		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.1	33,340	3,334		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		0.8	10,080	8,064		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-33号	カマ支柱基礎設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	834,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポールアンカー	H150~400 標識・照明・多目的柱等用	t	0.393	860,000	337,980			
抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件Ⅱ	式	1		478,900			
計					834,226.96			
単価					834,300	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-34号	残土運搬・処分		単位	m3	数量		単価	
						1		7,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	小規模 パック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.0km以下	m3	1	5,142	5,142			
残土等処分		m3	1	2,160	2,160			
	計					7,302		
	単価					7,302	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-35号	舗装版切断	As t=40mm	単位	m	数量		単価	
						1		681.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.7	681.7	681.7		
	計					681.7		
	単価					681.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-36号	舗装版破碎	As t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	596.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2	1	596.9	596.9		
計							596.9		
単価							596.9	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-37号	殻運搬・処分	As殻	単位	m3	数量		1	単価	14,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用		m 3	1	10,250	10,250		
処分費 (m 3)				m 3	1	4,230	4,230		
計							14,480		
単価							14,480	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-38号	表層 (歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	2,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m 2	1	2,247	2,247			
計						2,247			
単価						2,247	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-39号	路盤 (歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		1	単価	929.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	929.5	929.5			
計						929.5			
単価						929.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-40号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	単位	m	数量	100	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート	150mm×50mm 2倍	巻	2	8,950	17,900		
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	100	104.5	10,450		
	計					28,350		
	単価					283.5	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000		
計					1,950,000		
単価					1,950,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	150,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	150,000	150,000		
計					150,000		
単価					150,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	670,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	670,000	670,000		
計					670,000		
単価					670,000	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000		
計					2,270,000		
単価					2,270,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					40,720		
単価					40,720	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1		24,220	
電気通信技術者		人	0.6	40,352	24,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,220	
単価					24,220	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	単位	台		1	27,680
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544	
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,680	
単価					27,680	円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	26,104	135,740		
普通作業員			人	3.5	24,440	85,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						221,300		
単価						22,130	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400	93,400	
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	93,400	93,400	93,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						93,400	
単価						93,400	円/基

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
墜落防止装置取付		m				2,218	
電工		人	0.085	26,104	2,218	2,218	
計						2,218	
単価						2,218	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置据付	新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	83,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176		
電工		人	1.5	26,104	39,156		
普通作業員		人	1	24,440	24,440		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					83,780		
単価					83,780	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無停電電源装置調整	補正なし	台	1		33,750	
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176	
電気通信技術員		人	0.5	27,144	13,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,750	
単価					33,750	円/台

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	287.2
電工		人	1.1	26,104	28,714		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					28,720		
単価					287.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m				100	469.9
電工		人	1.8	26,104	46,987		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					46,990		
単価					469.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 1本/箇所					1		68,170
電気通信技術者		人		1.01	40,352	40,755		
電気通信技術員		人		1.01	27,144	27,415		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						68,170		
単価						68,170	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.49	40,352	19,772			
電気通信技術員		人	0.49	27,144	13,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					33,080			
単価					33,080	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人	0.39	40,352		15,737	
電気通信技術員		人	0.39	27,144		10,586	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 384.6
電工		人	0.5	26,104	13,052	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,460	
単価					384.6	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,697
電工		人	6.5	26,104	169,676		
諸雑費（まるめ）		式	1		24		
計					169,700		
単価					1,697	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	703.5
電工		人	2.695	26,104	70,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					70,350		
単価					703.5	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	132
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 16 15%	m	1					
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115			
附属品費 15%		式	1		17			
計					132			
単価					132		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	1,436
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100					
電工		人	5.5	26,104	143,572			
諸雑費 (まるめ)		式	1		28			
計					143,600			
単価					1,436		円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	262
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm ² -2C	m	1	262	262			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5.5mm ² 2心	m	1	262	262			
計					262			
単価					262		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	127
CVケーブル（600V架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm ² 2心	m	1	127	127			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm ² 2心	m	1	127	127			
計					127			
単価					127		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
							313.3
電工			人	1.2	26,104	31,324	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						31,330	
単価						313.3	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
	I V電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
							111
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2	m	1	111	111	
計						111	
単価						111	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	26,104	6,526		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,526		
単価					6,526	円/極	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		m3	100	4,230	423,000		
計					423,000		
単価					4,230	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
					100		104.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.4	26,104	10,441		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					10,450		
単価					104.5	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
輸送費（電気）	輸送費（電気）	単位	台	数量		単価	
	60000円/台				1		60,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	60,000	60,000		
計					60,000		
単価					60,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ボール取付 旋回式	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (台)	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000		
	計					1,950,000		
	単価					1,950,000	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一2号	L2-SW		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機器単体費 (台)	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	600,000	600,000		
	計					600,000		
	単価					600,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	メディアコンバータ(短距離)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	台	1	150,000	150,000	150,000	150,000
	機器単体費(台)	150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	150,000	150,000		
	計					150,000		
	単価					150,000	円/台	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	トランス	1φ2W200V→100V 1.5KVA	台	1	100,000	100,000	100,000	100,000
	機器単体費(台)	100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	100,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					100,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	複合引込開閉器盤		単位	面	数量		1	単価	1,100,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機器単体費(面)	1100000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	1,100,000	1,100,000			
	計					1,100,000			
	単価					1,100,000	円/面		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-6号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		1	単価	2,270,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機器単体費(台)	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000			
	計					2,270,000			
	単価					2,270,000	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-8号	CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720		
	CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220		
	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680		
	計					92,620		
	単価					92,620	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	複合引込開閉器盤設置		単位	面	数量		単価	
						1		22,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ボール取付)		分電盤(ボール取付)新設	面	1	22,130	22,130		
計						22,130		
単価						22,130	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-10号	CCTV支柱設置	鋼管柱 H=8.3m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量		単価	
						1		93,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400		
計						93,400		
単価						93,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-11号	墜落防止装置設置	単位	組	数量	単価	金額	単価	85,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
墜落防止装置取付		m	5.5	2,218	12,199			
墜落防止装置	直線レール	m	5.5	5,690	31,295			
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520			
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520			
墜落防止装置	取付金具(J-11)SS400	個	4	4,500	18,000			
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	7,800			
墜落防止装置	ジョイント	個	1	4,760	4,760			
計						85,094		
単価						85,100	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		1	単価	117,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無停電電源装置据付	新設 補正なし	台	1	83,780	83,780			
	無停電電源装置調整	補正なし	台	1	33,750	33,750			
	計					117,530			
	単価					117,600	円/台		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-13号	光地中配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	287.2	287.2			
	光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 4C	m	1	360	360			
	計					647.2			
	単価					647.2	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-14号	光屋外配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量	単価	金額	単価	829.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設		m	1	469.9	469.9		
光ケーブル (4芯テープスロット)		SM 1.31μm 4C		m	1	360	360		
計							829.9		
単価							829.9	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-15号	光コネクタ付コード (材料のみ)	SM 4C 2mコード (SC片端)	単位	本	数量	単価	金額	単価	9,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光コネクタ付コード (SC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m		本	1	9,320	9,320		
計							9,320		
単価							9,320	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-16号	クロージャ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 120C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 120C以下 4穴用	組	1	12,300	12,300		
	計					12,300		
	単価					12,300	円/組	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-17号	光ケーブル接続 (分岐)	57-7以下	単位	箇所	数量	1	単価	68,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル直線接続	57-7(心)以下 1本/箇所	箇所	1	68,170	68,170		
	計					68,170		
	単価					68,170	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	光ケーブル成端 (成端)	5芯以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル成端		5芯(心)以下	箇所	1	33,080	33,080			
計						33,080			
単価						33,080	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-19号	光ケーブル試験 (伝送損失試験)	20芯以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/方向		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一20号	光ケーブル試験 (接続損失試験)	20芯以下	単位	対向	数量		1	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル接続損失試験		20芯以下	対向	1	26,330	26,330			
計						26,330			
単価						26,330	円/対向		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一21号	地中配管	FEP 30×1条	単位	m	数量		1	単価	384.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	384.6	384.6			
計						384.6			
単価						384.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-22号	屋外配管	# 30	単位	m	数量		単価	
						1		2,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,697	1,697		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	m	1	933	933		
計						2,630		
単価						2,630	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-23号	屋外配管	# 38	単位	m	数量		単価	
						1		2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,697	1,697		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 38mm	m	1	1,160	1,160		
計						2,857		
単価						2,857	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-24号	屋外配管	HIVE 16	単位	m	数量		1	単価	835.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	703.5	703.5			
耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）		呼び径 16 15%	m	1	132	132			
計						835.5			
単価						835.5	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-25号	屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 3.5mm2 2心	m	1	190	190			
計						1,626			
単価						1,626	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一26号	屋外配線 (管内)	IV 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	424.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	313.3	313.3			
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						424.3			
単価						424.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一27号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG30	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一28号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG38	単位	個	数量		単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm	個	1	603	603		
計						603		
単価						603	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一29号	コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG30	単位	個	数量		単価	603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 30mm	個	1	603	603		
計						603		
単価						603	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-30号	ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-31号	コンクリート削孔 (労務のみ)	40φ	単位	孔	数量		1	単価	638.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	638.7	638.7			
計						638.7			
単価						638.7	円/孔		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-33号	接地設置	D種	単位	極	数量	単価	金額	単価	概要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	6,526	6,526				8,616
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1	1,620	1,620				
連結式接地棒用リーダ端子	φ10用 8mm2×500	本	1	470	470				
計							8,616		
単価							8,616	円/極	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-34号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,308,000
	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,308,000
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3		0.1	2,163	216.3		
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m 3		0.1	3,085	308.5		
	残土等処分		m 3		0.1	2,160	216		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		3	681.7	2,045.1		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		0.6	596.9	358.14		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	m 3		0.1	13,370	1,337		
	処分費 (m 3)		m 3		0.1	4,230	423		
	表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2		0.6	2,247	1,348.2		
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2		0.6	929.5	557.7		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.2	33,340	6,668		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		0.9	10,080	9,072		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-34号	カマ支柱基礎設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ポールアンカー	□350~500 標識・照明・多目的柱等用		t	0.822	980,000	805,560	
	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件Ⅱ		式	1		478,900	
	計						1,307,009.94	
	単価						1,308,000	円/基

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-35号	残土運搬・処分		単位	m3	数量		単価	5,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m3	1	3,085	3,085		
	残土等処分		m3	1	2,160	2,160		
	計					5,245		
	単価					5,245	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-36号	舗装版切断	As t=40mm	単位	m	数量		単価	681.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.7	681.7		
	計					681.7		
	単価					681.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-37号	舗装版破碎	As t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	596.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2	1	596.9	596.9		
計							596.9		
単価							596.9	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-38号	殻運搬・処分	As殻	単位	m3	数量		1	単価	17,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用		m 3	1	13,370	13,370		
処分費 (m 3)				m 3	1	4,230	4,230		
計							17,600		
単価							17,600	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-39号	表層 (歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m 2	1	2,247	2,247		2,247
	計					2,247		
	単価					2,247	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-40号	路盤 (歩道部)	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	929.5	929.5		929.5
	計					929.5		
	単価					929.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一41号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	単位	m	数量		単価	
					100			283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50mm 2倍	巻	2	8,950	17,900		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100	104.5	10,450		
計						28,350		
単価						283.5	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一42号	複合引込開閉器盤撤去		単位	面	数量		単価	
					1			11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）撤去（不使用）	面	1	11,070	11,070		
計						11,070		
単価						11,070	円/面	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000		
計					1,950,000		
単価					1,950,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	150,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	150,000	150,000		
計					150,000		
単価					150,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	100,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	100,000	100,000		
計					100,000		
単価					100,000	円/台	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	1100000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	1,100,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費		面	1	1,100,000	1,100,000			
計					1,100,000			
単価					1,100,000	円/面		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000			
計					2,270,000			
単価					2,270,000	円/台		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし					1	40,720
電気通信技術員		人		1.5	27,144	40,716	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						40,720	
単価						40,720	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 巡回式 補正なし					1	24,220
電気通信技術者		人		0.6	40,352	24,211	
諸雑費（まるめ）		式		1		9	
計						24,220	
単価						24,220	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	単位	台		1	27,680
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544	
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,680	
単価					27,680	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量		単価	
						10		22,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5.2	26,104	135,740			
普通作業員		人	3.5	24,440	85,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		20			
計					221,300			
単価					22,130	円／面		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400	93,400	
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	93,400	93,400	93,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						93,400	
単価						93,400	円/基

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
墜落防止装置取付		m				2,218	
電工		人	0.085	26,104	2,218	2,218	
計						2,218	
単価						2,218	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置据付	新設 補正なし	単位	台	数量	単価	金額	単価	83,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176			
電工		人	1.5	26,104	39,156			
普通作業員		人	1	24,440	24,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					83,780			
単価					83,780	円/台		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置調整		補正なし	単位	台	数量	1	単価	33,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176			
電気通信技術員		人	0.5	27,144	13,572			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					33,750			
単価					33,750		円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	287.2
電工		人	1.1	26,104	28,714		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					28,720		
単価					287.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m				100	469.9
電工		人	1.8	26,104	46,987		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					46,990		
単価					469.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 1本/箇所					1	68,170
電気通信技術者		人		1.01	40,352	40,755	
電気通信技術員		人		1.01	27,144	27,415	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						68,170	
単価						68,170	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.49	40,352	19,772			
電気通信技術員		人	0.49	27,144	13,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					33,080			
単価					33,080		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330
電気通信技術者		人	0.39	40,352		15,737	
電気通信技術員		人	0.39	27,144		10,586	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						26,330	
単価						26,330	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 384.6
電工		人	0.5	26,104	13,052	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,460	
単価					384.6	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,697
電工		人	6.5	26,104	169,676		
諸雑費（まるめ）		式	1		24		
計					169,700		
単価					1,697	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	703.5
電工		人	2.695	26,104	70,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					70,350		
単価					703.5	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 16 15%	m	1				132	
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115			
附属品費 15%		式	1		17			
計					132			
単価					132		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100				1,436	
電工		人	5.5	26,104	143,572			
諸雑費 (まるめ)		式	1		28			
計					143,600			
単価					1,436		円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	190	190		190	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V（CV）3.5mm2 2心	m	1	190	190			
計					190			
単価					190		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	100	313.3	31,324		313.3	
電工		人	1.2	26,104	31,324			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					31,330			
単価					313.3		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IV電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm ²	m	1	111	111	111	111
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	1	111	111	111	111
計						111	111
単価						111	円/m

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1			1	6,526
電工		人	0.25	26,104	6,526		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						6,526	
単価						6,526	円/極

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
				100			4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		m ³	100	4,230	423,000		
計					423,000		
単価					4,230	円/m ³	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
埋設標識シート敷設		単位	m	数量		単価	
				100			104.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.4	26,104	10,441		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
計					10,450		
単価					104.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）撤去（不使用）	単位	面	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			人	2.6	26,104	67,870		
普通作業員			人	1.75	24,440	42,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						110,700		
単価						11,070	円/面	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式	単位	台	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う						
			台	1	1,950,000	1,950,000		1,950,000
	計							1,950,000
	単価							1,950,000 円/台

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一2号	L2-SW		単位	台	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う						
			台	1	600,000	600,000		600,000
	計							600,000
	単価							600,000 円/台

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-3号	メテアコンバータ(短距離)	SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費(台)		150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	150,000	150,000	150,000
計						150,000	
単価						150,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-4号	引込開閉器盤		単位	面	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費(面)		670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	670,000	670,000	670,000
計						670,000	
単価						670,000	円/面

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-5号	屋外用無停電電源装置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費 (台)		2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,270,000	2,270,000	
計						2,270,000	
単価						2,270,000	円/台

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-6号	CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV支柱(t)			t	0.52	1,600,000	832,000	
計						832,000	
単価						832,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-7号	CCTVカメラ装置設置	HD簡易型IPカメラ装置 ホール取付 旋回式	単位	台	数量	1	単価	92,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	40,720	40,720			
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	24,220	24,220			
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	27,680	27,680			
計					92,620			
単価					92,620	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-8号	引込開閉器盤設置		単位	面	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付 (ポール取付)	分電盤 (ポール取付) 新設	面	1	22,130	22,130		
	計					22,130		
	単価					22,130	円/面	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-9号	CCTV支柱設置	鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400		
	計					93,400		
	単価					93,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-10号	墜落防止装置設置	単位	組	数量	1	単価	69,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
墜落防止装置取付		m	3.5	2,218	7,763		
墜落防止装置	直線レール	m	3.5	5,690	19,915		
墜落防止装置	上部ストッパー	個	1	5,520	5,520		
墜落防止装置	下部ストッパー	個	1	5,520	5,520		
墜落防止装置	取付金具(J-11)SS400	個	4	4,500	18,000		
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	4	1,950	7,800		
墜落防止装置	ジョイント	個	1	4,760	4,760		
計					69,278		
単価					69,280	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-11号	屋外用無停電電源装置設置	一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上	単位	台	数量		1	単価	117,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無停電電源装置据付	新設 補正なし	台	1	83,780	83,780			
	無停電電源装置調整	補正なし	台	1	33,750	33,750			
	計					117,530			
	単価					117,600	円/台		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	光地中配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	287.2	287.2			
	光ケーブル (4芯テープスロット)	SM 1.31μm 4C	m	1	360	360			
	計					647.2			
	単価					647.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-13号	光屋外配線 (管内)	SM 4C	単位	m	数量		1	単価	829.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設		m	1	469.9	469.9		
光ケーブル (4芯テープスロット)		SM 1.31μm 4C		m	1	360	360		
計							829.9		
単価							829.9	円/m	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-14号	光コネクタ付コード (材料のみ)	SM 4C 2mコード (SC片端)	単位	本	数量		1	単価	9,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
光コネクタ付コード (SC型)		SM 片端子 4C (PC研磨) 2m		本	1	9,320	9,320		
計							9,320		
単価							9,320	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-15号	クロージャ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 160C以下 4穴用	単位	組	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 160C以下 4穴用	組	1	12,600	12,600		
	計					12,600		
	単価					12,600	円/組	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-16号	光ケーブル接続 (分岐)	57-7以下	単位	箇所	数量	1	単価	68,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル直線接続	57-7(心)以下 1本/箇所	箇所	1	68,170	68,170		
	計					68,170		
	単価					68,170	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-17号	光ケーブル成端 (成端)	5芯以下	単位	箇所	数量		1	単価	33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル成端		5芯(心)以下	箇所	1	33,080	33,080			
計						33,080			
単価						33,080	円/箇所		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	光ケーブル試験 (伝送損失試験)	20芯以下	単位	方向	数量		1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,900	18,900			
計						18,900			
単価						18,900	円/方向		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一19号	光ケーブル試験 (接続損失試験)	20芯以下	単位	対向	数量		1	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル接続損失試験		20芯以下	対向	1	26,330	26,330			
計						26,330			
単価						26,330	円/対向		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一20号	地中配管	FEP 30×1条	単位	m	数量		1	単価	384.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	384.6	384.6			
計						384.6			
単価						384.6	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一21号	屋外配管	# 63	単位	m	数量		単価	
						1		6,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下 新設	m	1	3,107	3,107		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 63mm	m	1	2,910	2,910		
計						6,017		
単価						6,017	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一22号	屋外配管	HIVE 16	単位	m	数量		単価	
						1		835.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	703.5	703.5		
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)		呼び径 16 15%	m	1	132	132		
計						835.5		
単価						835.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-23号	屋外配線 (管内)	VVR 5.5mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	262	262			
計						1,698			
単価						1,698	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-24号	屋外配線 (管内)	CV 2mm2-2C	単位	m	数量		1	単価	1,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,436	1,436			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	127	127			
計						1,563			
単価						1,563	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一25号	屋外配線 (管内)	IV 5.5mm2	単位	m	数量		1	単価	424.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	313.3	313.3			
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	111	111			
計						424.3			
単価						424.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一26号	ボックスコネクタ (材料のみ)	WBG63	単位	個	数量		1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 63mm	個	1	1,970	1,970			
計						1,970			
単価						1,970	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一27号	コンビネーションカップリング (材料のみ)	WUG63	単位	個	数量		1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 63mm	個	1	1,950	1,950			
計						1,950			
単価						1,950	円/個		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単一28号	ベルマウス (材料のみ)	FEP30用	単位	個	数量		1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)		ベルマウス 30mm	個	1	510	510			
計						510			
単価						510	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-30号	接地設置	D種	単位	極	数量	単価	金額	単価	8,616
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	6,526	6,526			
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,620	1,620			
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本	1	470	470			
計							8,616		
単価							8,616	円/極	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-31号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,315,000
	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額		摘要
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3		0.4	2,163	865.2		
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3		0.1	3,873	387.3		
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m 3		0.2	5,142	1,028.4		
	残土等処分		m 3		0.2	2,700	540		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.2	35,700	7,140		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		1	10,080	10,080		
	ポールアンカー	□350~500 標識・照明・多目的柱等用	t		0.822	980,000	805,560		
	抵抗板付鋼製杭基礎工	施工条件Ⅱ	式		1		478,900		
	モルタル練	普通 全ての費用	m 3		0.1	99,720	9,972		
	計						1,314,472.9		
	単価						1,315,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-32号	残土運搬・処分		単位	m3	数量		単価	7,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	小規模 パツクホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し9.0km以下		m3	1	5,142	5,142		
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
計						7,842		
単価						7,842	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-33号	埋設標識シート敷設	150mm 2倍折	単位	m	数量		単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート	150mm×50mm 2倍		巻	2	8,950	17,900		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		m	100	104.5	10,450		
計						28,350		
単価						283.5	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000		
計					1,950,000		
単価					1,950,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	600000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	600,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	600,000	600,000		
計					600,000		
単価					600,000	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	150000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	150,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	150,000	150,000		
計					150,000		
単価					150,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（面）	670000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	670,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		面	1	670,000	670,000		
計					670,000		
単価					670,000	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
機器単体費（台）	2270000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,270,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費		台	1	2,270,000	2,270,000		
計					2,270,000		
単価					2,270,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	1.5	27,144	40,716		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					40,720		
単価					40,720	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	単価	24,220
CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし							
電気通信技術者		人		0.6	40,352	24,211		
諸雑費（まるめ）		式		1		9		
計						24,220		
単価						24,220	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IPネットワーク装置調整	LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	台			1	27,680
電気通信技術者		人	0.41	40,352	16,544	
電気通信技術員		人	0.41	27,144	11,129	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,680	
単価					27,680	円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	単価	金額	単価	22,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5.2	26,104	135,740			
普通作業員			人	3.5	24,440	85,540			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						221,300			
単価						22,130	円／面		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	93,400	93,400	93,400	
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	93,400	93,400	93,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						93,400	
単価						93,400	円/基

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
墜落防止装置取付		m				2,218	
墜落防止装置取付		m				2,218	
電工		人	0.085	26,104	2,218	2,218	
計						2,218	
単価						2,218	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

無停電電源装置据付	新設 補正なし	単位	台	数量	単価	金額	単価	83,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176			
電工		人	1.5	26,104	39,156			
普通作業員		人	1	24,440	24,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					83,780			
単価					83,780		円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	無停電電源装置調整	補正なし	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人	0.5	40,352	20,176		
	電気通信技術員		人	0.5	27,144	13,572		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					33,750		
	単価					33,750	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m				100	287.2
電工		人	1.1	26,104	28,714		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					28,720		
単価					287.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m				100	469.9
電工		人	1.8	26,104	46,987		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					46,990		
単価					469.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 1本/箇所					1		68,170
電気通信技術者		人		1.01	40,352	40,755		
電気通信技術員		人		1.01	27,144	27,415		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						68,170		
単価						68,170	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	33,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.49	40,352	19,772			
電気通信技術員		人	0.49	27,144	13,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					33,080			
単価					33,080	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	方向	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					1	18,900
電気通信技術者		人		0.28	40,352	11,298	
電気通信技術員		人		0.28	27,144	7,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		2	
計						18,900	
単価						18,900	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	対向	数量	単価	金額	単価	概要
光ケーブル接続損失試験	20心以下					1	26,330	
電気通信技術者		人	0.39	40,352		15,737		
電気通信技術員		人	0.39	27,144		10,586		
諸雑費（まるめ）		式	1			7		
計						26,330		
単価						26,330	円/対向	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価 384.6
電工		人	0.5	26,104	13,052	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,460	
単価					384.6	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量		100	3,107
電工		人	11.9	26,104	310,637		
諸雑費（まるめ）		式	1		63		
計					310,700		
単価					3,107	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		100	703.5
電工		人	2.695	26,104	70,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					70,350		
単価					703.5	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 16 15%	m	1	132			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	H I V E 16mm	m	1	115	115		
附属品費 15%		式	1		17		
計					132		
単価					132	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100	1,436			
電工		人	5.5	26,104	143,572		
諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
計					143,600		
単価					1,436	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm ² -2C	m	1	262	262		262	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm ² 2心	m	1	262	262		262	
計					262			
単価					262		円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
CVケーブル（600V架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm ² 2心	m	1	127	127		127	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 2.0mm ² 2心	m	1	127	127		127	
計					127			
単価					127		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価
					100		313.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.2	26,104	31,324		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					31,330		
単価					313.3	円/m	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
I V電線（600Vビニル絶縁電線）	I V 5.5mm2	単位	m	数量	単価	金額	単価
					1		111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線	I V 5.5mm2	m	1	111	111		
計					111		
単価					111	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	26,104	6,526		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,526		
単価					6,526	円/極	

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00000002000
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	104.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.4	26,104	10,441		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					10,450		
単価					104.5	円/m	