令和7年9月8日（令和7年9月9日）

国道9号園部大橋A 1橋台設置他工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事
工事地名	京都府南丹市園部町上本町地先～京都府南丹市園部町河原町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3651030004	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	295日間 自 令和7年9月9日 (当初) 至 令和8年6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	30 船井郡 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	151,810
		23) 公告日	令和7年5月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		78,479,815				
道路土工		式	1		5,437,665				
残土処理工		式	1		5,437,665				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,410	124.5	175,545			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,410	3,732	5,262,120			単-2号	
橋台工		式	1		13,328,470				
作業土工		式	1		1,542,502				
床掘り	土砂	m3	780	862.4	672,672			単-3号	
床掘り	岩塊・玉石	m3	60	1,711	102,660			単-4号	
埋戻し	土砂	m3	300	1,055	316,500			単-5号	
基面整正		m2	49	485.6	23,794			単-6号	
掘削補助機械搬入搬出		回	1	43,220	43,220			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	340	233.9	79,526				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680	385	261,800				単-9号
整地	残土受入れ地での処理	m3	340	124.5	42,330				単-10号
橋台躯体工		式	1		11,785,968				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	49	3,355	164,395				単-11号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	104	26,960	2,803,840				単-12号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	115	27,060	3,111,900				単-13号
鉄筋	SR235 φ9	t	0.006	214,200	1,285				単-14号
鉄筋	SD345 D13	t	0.33	163,800	54,054				単-15号
鉄筋	SD345 D16~25	t	9.4	165,300	1,553,820				単-16号
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.81	162,700	131,787				単-17号
鉄筋	SD345 D35	t	5.84	164,800	962,432				単-18号

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	210	10,010	2,102,100			単-19号	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	空m3	1	3,666	3,666			単-20号	
支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}]$	空m3	0.4	6,124	2,449			単-21号	
足場	安全ネット必要	掛m2	180	4,968	894,240			単-22号	
根固め工		式	1		2,760,095				
作業土工		式	1		659,087				
床掘り	土砂	m3	650	238.6	155,090			単-23号	
埋戻し	土砂	m3	610	505	308,050			単-24号	
基面整正		m2	250	485.6	121,400			単-25号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	233.9	7,017			単-26号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	2,251	67,530			単-27号	
根固めブロック工		式	1		2,101,008				

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 0.5t 【支給品】	個	169	6,653	1,124,357			単-28号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 15個を超え23個以下 0.5km以下	個	169	5,779	976,651			単-29号	
護岸復旧工		式	1		16,459,711				
作業土工		式	1		1,097,542				
床掘り	土砂	m3	270	1,101	297,270			単-30号	
埋戻し	土砂	m3	50	1,942	97,100			単-31号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	6,415	641,500			単-32号	
基面整正		m2	38	485.6	18,452			単-33号	
掘削補助機械搬入搬出		回	1	43,220	43,220			単-34号	
橋台前面護岸工		式	1		4,247,100				
コンクリート護岸(右岸橋台前面+擦付)	H=5.3~6.4m 18-8-40(高炉)	m3	90	47,190	4,247,100			単-35号	
護岸復旧工		式	1		9,210,746				

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	控え150cm 勾配4分用	m2	99	69,040	6,834,960					単-36号
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)養生工有	m3	19	33,570	637,830					単-37号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	57	4,868	277,476					単-38号
現場打小口止コンクリート	小口止めA, B, C 18-8-40(高炉)	m3	16	91,280	1,460,480					単-39号
既設護岸撤去工		式	1		940,279					
大型土のう撤去		袋	33	937.1	30,924					単-40号
土のう撤去		袋	1,105	291.4	321,997					単-41号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	23	10,810	248,630					単-42号
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	80	726.6	58,128					単-43号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	24	684.5	16,428					単-44号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	41	588.9	24,144					単-45号
防護柵撤去(ガードレール)	G r - C - 2 B	m	19	1,632	31,008					単-46号

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	42	1,284	53,928					単-47号
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	1,641	3,282					単-48号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	42	3,525	148,050					単-49号
殻処分	アスファルト殻	m3	2	1,880	3,760					単-50号
市道復旧工		式	1		964,044					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	41	847.4	34,743					単-51号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	41	2,081	85,321					単-52号
ガードレール	Gr-C-2B	m	19	14,930	283,670					単-53号
ガードレール基礎ブロック	C種用 480×800×2000	m	19	29,490	560,310					単-54号
構造物撤去工		式	1		1,442,736					
運搬処理工		式	1		1,442,736					
現場発生品運搬	鋼矢板、H形鋼、タイロッド、仮橋	t	209.7	6,880	1,442,736					単-55号

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		39,051,138				
工事用道路工		式	1		11,531,847				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	750	2,873	2,154,750			単-56号	
大型土のう	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応型	袋	86	10,800	928,800			単-57号	
敷砂利	RC-30 敷厚 100mm	m2	280	579.7	162,316			単-58号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	220	1,968	432,960			単-59号	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700~1000mm (ダブル構造 φ800mm)	m	168	43,400	7,291,200			単-60号	
袋詰玉石	製作・設置・撤去 1t用(長期性能型) 割栗石 φ50~150mm	袋	12	19,770	237,240			単-61号	
土のう		袋	313	1,037	324,581			単-62号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		3,301,047				
橋脚	撤去	t	29.1	19,560	569,196			単-63号	
仮橋上部	撤去	t	37.3	8,259	308,060			単-64号	

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	撤去	m2	216	499.6	107,913			単-65号	
仮設高欄	単管ハ ^レ イ ^テ 型 撤去	m	36	685.5	24,678			単-66号	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 500mm 鋼管長さ(杭長) 12m ・13m	本	8	286,400	2,291,200			単-67号	
土留・仮締切工		式	1		16,611,054				
大型土のう【A1】	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応型〔流用〕	袋	197	2,821	555,737			単-68号	
大型土のう【根固め工】	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応型	袋	100	10,800	1,080,000			単-69号	
大型土のう運搬	搬入・搬出	袋	799	3,439	2,747,761			単-70号	
仮盛土【A1】		m3	160	3,194	511,040			単-71号	
鋼矢板【A1】	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 1 1.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	38	199,500	7,581,000			単-72号	
鋼矢板【P1引抜】	III型 平均鋼矢板長さ 8m 平均鋼矢板引抜 長 7.5m	枚	60	6,331	379,860			単-73号	
タイロッド・腹起し	撤去 タイロッド径 36mm	t	6.1	44,960	274,256			単-74号	

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し		t	33.8	103,000	3,481,400			単-75号	
汚濁防止工		式	1		1,908,600				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	60	31,810	1,908,600			単-76号	
交通管理工		式	1		5,698,590				
交通誘導警備員		人日	339	16,810	5,698,590			単-77号	
直接工事費		式	1		78,479,815				
共通仮設費		式	1		18,430,220				
共通仮設費		式	1		7,924,220				
運搬費		式	1		2,639,040				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	793,200	1,586,400			単-78号	
仮設材運搬費		t	76.5	13,760	1,052,640			単-79号	
事業損失防止施設費		式	1		3,350,000				

設計内訳書

工事名	国道9号園部大橋A1橋台設置他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
家屋調査費		式	1		3,350,000			内-1号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,872,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,506,000				
純工事費		式	1		96,910,035				
現場管理費		式	1		32,619,000				
工事原価		式	1		129,529,035				
一般管理費等		式	1		21,470,965				
工事価格		式	1		151,000,000				
消費税相当額		式	1		15,100,000				
工事費計		式	1		166,100,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	124.5	124.5		
計						124.5		
単価						124.5	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,732	3,732		
計						3,732		
単価						3,732	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	780	単価	862.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	120	457.1	54,852		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	281	510	143,310		
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	379	1,252	474,508		
	計					672,670		
	単価					862.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	1,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式有り	m3	1	1,711	1,711		
計						1,711		
単価						1,711	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,055	1,055		
計						1,055		
単価						1,055	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	485.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	485.6	485.6			
計						485.6			
単価						485.6	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量		1	単価	43,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1	43,220	43,220			
計						43,220			
単価						43,220	円/回		

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.9	233.9			
計						233.9			
単価						233.9	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m3	1	385	385			
計						385			
単価						385	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	124.5	124.5		
計						124.5		
単価						124.5	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	49	単価	3,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	5	30,840	154,200		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	2	5,091	10,182		
計						164,382		
単価						3,355	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m3	1	26,960	26,960		
計						26,960		
単価						26,960	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m3	1	27,060	27,060		
計						27,060		
単価						27,060	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量			単価	
						1			214,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	214,200	214,200			
	計					214,200			
	単価					214,200	円/t		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			163,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	163,800	163,800			
	計					163,800			
	単価					163,800	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	9.4	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	9.4	161,700	1,519,980		
ガス圧接工 (手動・自動)		D16+D16 100箇所未満	箇所	3	620	1,860		
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D22+D22 100箇所未満 無	箇所	8	656	5,248		
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D25+D25 100箇所未満 無	箇所	39	673	26,247		
計						1,553,335		
単価						165,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	162,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	162,700	162,700		
計						162,700		
単価						162,700	円/t	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	164,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	164,800	164,800		
計						164,800		
単価						164,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	10,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	210	9,993	2,098,530		
円形空洞型枠		D 1 5 0		m	7	493.7	3,455.9		
	計						2,101,985.9		
	単価						10,010	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	3,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ 標準(1.0)		空m 3	1	3,666	3,666		
	計						3,666		
	単価						3,666	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	6,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1,0)	空m3	1	6,124	6,124		
計						6,124		
単価						6,124	円/空m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,968	4,968		
計						4,968		
単価						4,968	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	238.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	238.6	238.6			
計						238.6			
単価						238.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	505	505			
計						505			
単価						505	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	485.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	485.6	485.6			
計						485.6			
単価						485.6	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	233.9	233.9			
計						233.9			
単価						233.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,251
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 14.0km以下	m3	1	2,251	2,251			
計					2,251			
単価					2,251	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 0.5t 【支給品】	単位	個	数量	169	単価	6,653
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m超 13.73個 層積 ラフレ-ンクレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	169	5,727	967,863			
根固めブロック【支給品】	900×900×450 0.5t型[全ての間接費非対象]	個	169	24,900	0			
吸出し防止材設置		m ²	150	1,043	156,450			
計					1,124,313			
単価					6,653	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積み込み・据付け(層積) 15個を超え23個以下 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	5,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5t以下	個	1	1,947	1,947		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	1	1,816	1,816		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積み込み・据付け(層積) 15個を超え23個以下 0.5km以下	個	1	2,016	2,016		
	計					5,779		
	単価					5,779	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,101
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3		123	2,130	261,990		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3		147	238.6	35,074.2		
	計						297,064.2		
	単価						1,101	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,942
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3		1	1,942	1,942		
	計						1,942		
	単価						1,942	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,415	6,415		
計						6,415		
単価						6,415	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	485.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	485.6	485.6		
計						485.6		
単価						485.6	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート護岸 (右岸橋台前面+擦付)	H=5.3~6.4m 18-8-40(高炉)	m3	90		90	47,190	
	コンクリート (場所打擁壁)	18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	90	28,110	2,529,900		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	120	9,993	1,199,160		
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	133	3,889	517,237		
	計					4,246,297		
	単価					47,190	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型ブロック積	控え150cm 勾配4分用	単位	m2	数量	10	単価	69,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 無し	m 2	10	5,855	58,550			
大型ブロック (材料費)		m 2	10	59,400	594,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.72	39,230	28,245.6			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.76	5,091	3,869.16			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	3.6	1,571	5,655.6			
計					690,320.36			
単価					69,040	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉) 養生工有	単位	m3	数量	1	単価	33,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰コンクリート打設		18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	m3	1	33,570	33,570		
計						33,570		
単価						33,570	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	4,868	4,868		
計						4,868		
単価						4,868	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打小口止コンクリート	小口止めA, B, C 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	16	単価	91,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	16	75,650	1,210,400			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	23	1,571	36,133			
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	55	3,889	213,895			
計					1,460,428			
単価					91,280	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	937.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	937.1	937.1		
	計					937.1		
	単価					937.1	円/袋	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	291.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	291.4	291.4		
	計					291.4		
	単価					291.4	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,810	10,810		
	計					10,810		
	単価					10,810	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	726.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付法面取壊し	有り 機械施工	m 2	1	726.6	726.6		
	計					726.6		
	単価					726.6	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	684.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	684.5	684.5		
計						684.5		
単価						684.5	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	588.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	588.9	588.9		
計						588.9		
単価						588.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,632	1,632		
計						1,632		
単価						1,632	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 3.3km以下 全ての費用	m3	1	1,284	1,284		
計						1,284		
単価						1,284	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,641	1,641			
	計					1,641			
	単価					1,641		円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525			
	計					3,525			
	単価					3,525		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	847.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	847.4	847.4		
計						847.4		
単価						847.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価	2,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,081	2,081		
計						2,081		
単価						2,081	円/m ²	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ガードレール	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	14,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,930	14,930		
計						14,930		
単価						14,930	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ガードレール基礎ブロック	C種用 480×800×2000	単位	m	数量	10	単価	29,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール基礎ブロック設置	C種 480×800×2000 700kg/個以下	m	10	5,271	52,710			
ガードレール基礎ブロック	C種用 480×800×2000	個	5	43,300	216,500			
連結ボルト	M20×520	本	10	2,560	25,600			
計					294,810			
単価					29,490		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場発生産品運搬	鋼矢板、H形鋼、タイロッド、仮橋	単位	t	数量		1	単価	6,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 39.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,380	5,380			
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500			
	計					6,880			
	単価					6,880		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	750	単価	2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	750	322.3	241,725		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	700	2,251	1,575,700		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	700	233.9	163,730		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	750	230.6	172,950		
計						2,154,105		
単価						2,873	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	大型土のう	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応型	単位	袋	数量	1	単価	10,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,786	7,786			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	937.1	937.1			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	0.833	2,251	1,875.08			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	0.833	233.9	194.83			
計					10,793.01			
単価					10,800		円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	敷砂利	RC-30 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	579.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	579.7	579.7		
計						579.7		
単価						579.7	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	220	単価	1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	220	405.5	89,210		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 147日 無 有	枚	25	13,750	343,750		
計						432,960		
単価						1,968	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700~1000mm (ダブル構造φ800mm)	単位	m	数量	1	単価	43,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用	m	1	43,400	43,400		
計						43,400		
単価						43,400	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	袋詰玉石	製作・設置・撤去 1t用(長期性能型) 割栗石φ50~150mm	単位	袋	数量	1	単価	19,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		製作・設置・撤去 1t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m	袋	1	19,770	19,770		
計						19,770		
単価						19,770	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	土のう		単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1	1,037	1,037		
	計					1,037		
	単価					1,037	円/袋	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	橋脚	撤去	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	杭橋脚撤去	杭基礎形式 ラフテレンクレーン50t吊	t	1	19,560	19,560		
	計					19,560		
	単価					19,560	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	単価	金額	単価	8,259
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)		t	1	8,259	8,259		
計							8,259		
単価							8,259	円/t	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	単価	金額	単価	499.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)		m 2	1	499.6	499.6		
計							499.6		
単価							499.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	仮設高欄	単管 ^ハ イ ⁷ 型 撤去	単位	m	数量	1	単価	685.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管 ^ハ イ ⁷ 型 撤去	m	1	685.5	685.5		
計						685.5		
単価						685.5	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鋼管杭	鋼管径(杭径) 500mm 鋼管長さ(杭長) 12m・13m	単位	本	数量	1	単価	286,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭撤去		鋼管径500mm 鋼管長さ12m・13m	本	1	286,400	286,400		
計						286,400		
単価						286,400	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	大型土のう【A1】	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応型[流用]	単位	袋	数量	1	単価	2,821
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,883	1,883			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	937.1	937.1			
計						2,820.1		
単価						2,821	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	大型土のう【根固め工】	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応型	単位	袋	数量	1	単価	10,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,786	7,786			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	937.1	937.1			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	0.833	2,251	1,875.08			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	0.833	233.9	194.83			
計					10,793.01			
単価					10,800	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	大型土のう運搬	搬入・搬出	単位	袋	数量	1	単価	3,439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう運搬	搬入・搬出	袋	1	3,439	3,439			
計					3,439			
単価					3,439		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	仮盛土【A1】	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,194
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	160	230.6	36,896	
	掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	160	322.3	51,568	
	積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満	m3	170	233.9	39,763	
	土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	170	2,251	382,670	
	計						510,897	
	単価						3,194	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	鋼矢板 【A1】	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜長 11.5m	単位	枚	数量		38	単価	199,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)		375<Nmax≤600 III型 12m以下 クローラークレーン65t吊	枚	38	154,500	5,871,000			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(180<Nmax≤600) III型 陸上 クローラークレーン65t吊	回	1	444,400	444,400			
鋼矢板引抜		陸上 III型 12m以下 ラフテレンクレーン50t吊	枚	95	10,140	963,300			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上 ラフテレンクレーン50t吊	回	1	59,510	59,510			
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 12m/枚 127日 無 有 3650円 有 1回	枚	16	15,070	241,120			
計						7,579,330			
単価						199,500	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鋼矢板 【P1引抜】	III型 平均鋼矢板長さ 8m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	単位	枚	数量	60	単価	6,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜		陸上 III型 9m以下 ラフテレソクレーン50t吊	枚	60	5,339	320,340		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上 ラフテレソクレーン50t吊	回	1	59,510	59,510		
計						379,850		
単価						6,331	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	タイロッド・腹起し	撤去 タイロッド径 36mm	単位	t	数量	1	単価	44,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置・撤去		撤去 標準(1.0)	t	1	44,960	44,960		
計						44,960		
単価						44,960	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	切梁・腹起し		単位	t	数量		1	単価	103,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	1.26	51,870	65,356.2			
	山留材質料	無 91日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	1	37,610	37,610			
	計					102,966.2			
	単価					103,000	円/t		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量		1	単価	31,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	31,810	31,810			
	計					31,810			
	単価					31,810	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人日	226	17,960		4,058,960	
	交通誘導警備員 B		人日	113	14,490		1,637,370	
	計						5,696,330	
	単価						16,810	円/人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	463,400		463,400	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,123,000		1,123,000	
	計						1,586,400	
	単価						793,200	円/回

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	13,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 39.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5,380	10,760			
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000			
計						13,760		
単価						13,760	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m ³	10	26,960			
土木一般世話役		人	0.06	29,274	1,756		
特殊作業員		人	0.18	26,214	4,718		
普通作業員		人	0.24	24,276	5,826		
生コンクリート 高炉	24-12-40	m ³	10.2	24,100	245,820		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³	無	日	0.06	90,460	5,427		
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	558.7	5,587		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		466		
計					269,600		
単価					26,960	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m ³	10	27,060		
土木一般世話役		人	0.06	29,274	1,756	
特殊作業員		人	0.18	26,214	4,718	
普通作業員		人	0.24	24,276	5,826	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	24,200	246,840	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³	無	日	0.06	90,460	5,427	
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	558.7	5,587	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		446	
計					270,600	
単価					27,060	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	214,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	1.03	151,000	155,530			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		20			
計					214,200			
単価					214,200	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	163,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費(まるめ)		式	1		90		
計					163,800		
単価					163,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	161,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					161,700			
単価					161,700	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D22+D22 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 2 + D 2 2	箇所	1	656.24	656	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						656	
単価						656	円／箇所

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D25+D25 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価 673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 5 + D 2 5	箇所	1	673.67	673	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						673	
単価						673	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	162,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	101,000	104,030		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費(まるめ)		式	1		20		
計					162,700		
単価					162,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	164,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	103,000	106,090			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					164,800			
単価					164,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,274	40,983	
型わく工		人	1.3	30,498	39,647	
とび工		人	3.3	28,152	92,901	
普通作業員		人	3.3	24,276	80,110	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	44,000	22,000	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		90,959	
計					366,600	
単価					3,666	円/空m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	29,274	61,475	
型わく工		人	2.7	30,498	82,344	
とび工		人	4.2	28,152	118,238	
普通作業員		人	6	24,276	145,656	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	44,000	52,800	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		151,887	
計					612,400	
単価					6,124	円/空m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,968
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	29,274	46,838		
とび工		人	8.5	28,152	239,292		
普通作業員		人	1.3	24,276	31,558		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,000	61,600		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		117,512		
計					496,800		
単価					4,968	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10	937.1
土木一般世話役		人	0.094	29,274		2,751	
特殊作業員		人	0.094	26,214		2,464	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	44,000		4,136	
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1			20	
計						9,371	
単価						937.1	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	100			単価 291.4
普通作業員		人	1.2	24,276	29,131	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					29,140	
単価					291.4	円/袋

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			単価 10,810
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,807.3	10,807	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					10,810	
単価					10,810	円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,632	1,632	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,632	
単価						1,632	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	3,525	352,500	
計						352,500	
単価						3,525	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m ³	100	1,880	188,000			
計					188,000			
単価					1,880	円/m ³		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防護柵設置工 (ガードレール設置工)		単位	m	数量	単価	金額	単価	14,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,925	14,925			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					14,930			
単価					14,930	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール基礎ブロック設置	C種 480×800×2000 700kg/個以下	m			10	5,271
普通作業員		人	0.75	24,276	18,207	
運転手（特殊）		人	0.25	25,908	6,477	
特殊作業員		人	0.25	26,214	6,553	
土木一般世話役		人	0.25	29,274	7,318	
軽油		L	26.25	146	3,832	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1.75	4,470	7,822	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,501	
計					52,710	
単価					5,271	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 39.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,380
基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					5,380	
単価					5,380	円/t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 7,786
土木一般世話役		人	0.204	29,274	5,971	
特殊作業員		人	0.204	26,214	5,347	
普通作業員		人	0.204	24,276	4,952	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m 耐候性(長期3年)	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	45,560	9,294	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.204	44,000	8,976	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		320	
計					77,860	
単価					7,786	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	405.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,274	8,635			
とび工		人	0.295	28,152	8,304			
普通作業員		人	0.295	24,276	7,161			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,420	16,053			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		397			
計					40,550			
単価					405.5	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 147日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	12,642	12,642			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					13,750			
単価					13,750		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石	製作・設置・撤去 1t用 据付深さ4m以下及び作業半径5m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	19,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.27	29,274	7,903				
運転手（特殊）		人	0.27	25,908	6,995				
特殊作業員		人	0.27	26,214	7,077				
普通作業員		人	0.26	24,276	6,311				
袋詰玉石用袋材	1t用(長期性能型)	袋	10	8,770	87,700				
割栗石	50-150mm	m ³	12.4	5,100	63,240				
軽油		L	30.7	146	4,482				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	時間	2.7	4,470	12,069				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,923				
計					197,700				
単価					19,770	円/袋			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1,037
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m ³	2	0	0		
普通作業員		人	4.2	24,276	101,959		
土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費(まるめ)		式	1		41		
計					103,700		
単価					1,037	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭橋脚撤去	杭基礎形式 ラフテレンクレーン50t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	19,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.74	42,432	31,399				
橋りょう特殊工		人	1.9	34,782	66,085				
溶接工		人	0.52	33,354	17,344				
普通作業員		人	0.27	24,276	6,554				
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.85	76,000	64,600				
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		9,618				
計					195,600				
単価					19,560	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	8,259
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.34	42,432	14,426			
橋りょう特殊工		人	1	34,782	34,782			
溶接工		人	0.13	33,354	4,336			
普通作業員		人	0.17	24,276	4,126			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.29	76,000	22,040			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,880			
計					82,590			
単価					8,259	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価 499.6
土木一般世話役		人	0.27	29,274	7,903	
とび工		人	0.8	28,152	22,521	
普通作業員		人	0.12	24,276	2,913	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.21	76,000	15,960	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		663	
計					49,960	
単価					499.6	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価 685.5
土木一般世話役		人	0.6	29,274	17,564	
普通作業員		人	2.1	24,276	50,979	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					68,550	
単価					685.5	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼管杭撤去	鋼管径500mm 鋼管長さ12m・13m	単位	本	数量	1	単価	286,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.75	29,274	21,955			
とび工		人	1.5	28,152	42,228			
特殊作業員		人	0.75	26,214	19,660			
普通作業員		人	0.75	24,276	18,207			
杭打機運転	ラフテレンクレーン50t吊	日	0.75	227,700	170,775			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,575			
計					286,400			
単価					286,400	円／本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	29,274	4,449	
特殊作業員		人	0.152	26,214	3,984	
普通作業員		人	0.152	24,276	3,689	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.152	44,000	6,688	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		20	
計					18,830	
単価					1,883	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう運搬	搬入・搬出	単位	袋	数量	10	単価	3,439
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	29,274	5,854		
	普通作業員		人	0.4	24,276	9,710		
	運転手（一般）		人	0.2	23,970	4,794		
	軽油		L	16	146	2,336		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	0.25	20,100	5,025		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.25	747	186		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.2	32,400	6,480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					34,390		
	単価					3,439	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入(50<Nmax≤600)	375<Nmax≤600 III型 12m以下 クローラークレーン65t吊	単位	枚	数量	10	単価	154,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4	29,274	70,257			
特殊作業員		人	2.4	26,214	62,913			
とび工		人	4.8	28,152	135,129			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) III型	日	2.4	351,300	843,120			
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング]	[排出ガス対策型(第1次基準)60~65t吊]	日	2.4	122,300	293,520			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		140,061			
計					1,545,000			
単価					154,500	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600) III型 陸上 クロークレーン65t吊	単位				1	444,400
	土木一般世話役		人	1.1	29,274		32,201	
	特殊作業員		人	1.1	26,214		28,835	
	とび工		人	2.19	28,152		61,652	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) III型	日	0.59	351,300		207,267	
	クロークレーン[油圧駆動ワイチ・リフティング]	[排出ガス対策型(第1次基準)60~65t吊]	日	0.9	127,100		114,390	
	諸雑費(まるめ)		式	1			55	
	計						444,400	
	単価						444,400	円/回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜	陸上 III型 12m以下 ラフテレーンクレーン50t吊	単位	枚	数量	10	単価	10,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	29,274	7,318			
特殊作業員		人	0.25	26,214	6,553			
とび工		人	0.5	28,152	14,076			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.25	181,100	45,275			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊	日	0.25	76,000	19,000			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,178			
計					101,400			
単価					10,140	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上 ラフテレンクレーン50t吊					1	59,510	
土木一般世話役		人	0.19	29,274		5,562		
特殊作業員		人	0.19	26,214		4,980		
とび工		人	0.39	28,152		10,979		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	181,100		23,543		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.19	76,000		14,440		
諸雑費 (まるめ)		式	1			6		
計						59,510		
単価						59,510	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 127日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価 15,070
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.72	11,430	8,229	
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.72	9,490	6,832	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					15,070	
単価					15,070	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板引抜	陸上 III型 9m以下 ラフテレンクレーン50t吊					10		5,339
土木一般世話役		人	0.17	29,274		4,976		
特殊作業員		人	0.17	26,214		4,456		
とび工		人	0.34	28,152		9,571		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.11	181,100		19,921		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊	日	0.17	76,000		12,920		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1			1,546		
計						53,390		
単価						5,339	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	撤去 標準(1.0)	t	10	44,960	449,600	
タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	t	10	44,960	449,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					449,600	
単価					44,960	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	51,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	32,450	324,500			
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	19,420	194,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					518,700			
単価					51,870	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 91日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	37,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	10,920	10,920			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
鋼製山留材部品〔副部材(A)〕賃料【A1】	供用91日間	t	0.22	32,323	7,111			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					37,610			
単価					37,610		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	3,137	313,700	31,810
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,137	313,700	
汚濁防止フェンス	連続フロートφ300 丈長1m×20m	m	100	26,066	2,606,600	
アンカー工 10%		式	1		260,660	
諸雑費(まるめ)		式	1		40	
計					3,181,000	
単価					31,810	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			17,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	17,952	17,952		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					17,960		
	単価					17,960		円／人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	14,484	14,484		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,490		
	単価					14,490		円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	463,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.7	26,214	70,777		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,000	61,600		
	運搬費等率 250%		式	1		330,942		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		81		
	計					463,400		
	単価					463,400	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	26,214		144,177	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	44,000		66,000	
運搬費等率 434%		式	1			912,168	
諸雑費 (まるめ)		式	1			655	
計						1,123,000	
単価						1,123,000	円/回

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 39.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					5,380		
単価					5,380	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					3,000		
単価					3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	家屋調査費（一式）	3350千円	単位	式	数量		単価	
					1			3,350,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	物件補償費		式	1		3,350,000		
	計					3,350,000		
	単価					3,350,000	円/式	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本作業作成費		単位	工事	数量		単価	
					1			63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m ³	無					1		90,460
運転手（特殊）		人	1	25,908		25,908		
軽油		L	66	146		9,636		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1.04	52,800		54,912		
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						90,460		
単価						90,460	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	558.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	29,274	1,463		
	普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
	諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		969		
	計					5,587		
	単価					558.7	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
軽油		L	65	146	9,490		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,470	10,159		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					45,560		
単価					45,560		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	119	146	17,374			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	10,500	11,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					54,420			
単価					54,420	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭打機運転	ラフテレンクレーン50t吊	単位	日	数量	1	単価	227,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	1	76,000	76,000			
パイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型 (第2次) 振り子式 473 kN	供用日	1	86,100	86,100			
軽油		L	70	146	10,220			
鋼管チャック	φ500用	供用日	1	55,300	55,300			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					227,700			
単価					227,700		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	[排出ガス対策型(第1次基準)60~65t吊]	単位	日	数量	1	単価	122,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	106	146	15,476			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊	供用日	1.31	61,700	80,827			
諸雑費（まるめ）		式	1		89			
計					122,300			
単価					122,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	[排出ガス対策型(第1次基準)60~65t吊]	単位	日	数量	1	単価	127,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	76	146	11,096			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊	供用日	1.46	61,700	90,082			
諸雑費（まるめ）		式	1		14			
計					127,100			
単価					127,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	181,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	146	18,688		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						181,100		
単価						181,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	44,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,274	64,402			
とび工		人	4.4	28,152	123,868			
溶接工		人	2.2	33,354	73,378			
普通作業員		人	2.2	24,276	53,407			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	44,000	96,800			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		37,745			
計					449,600			
単価					44,960	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	29,274	49,765			
とび工		人	3.2	28,152	90,086			
溶接工		人	1.7	33,354	56,701			
普通作業員		人	1.7	24,276	41,269			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	44,000	74,800			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,879			
計					324,500			
単価					32,450	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274			
とび工		人	1.9	28,152	53,488			
溶接工		人	1	33,354	33,354			
普通作業員		人	1	24,276	24,276			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	44,000	44,000			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,808			
計					194,200			
単価					19,420	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,274	64,402			
普通作業員		人	5.4	24,276	131,090			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,580	109,076			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		9,132			
計					313,700			
単価					3,137	円/m		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	88	146	12,848			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	10,500	10,815			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						49,580		
単価						49,580	円/日	