令和7年9月8日（令和7年9月9日）

寺田拡幅調整池他工事 【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	寺田拡幅調整池他工事
工事地名	京都府城陽市寺田大畔地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	京都国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3620010007	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	188日間 自 令和 7年 9月 9日 (当初) 至 令和 8年 3月15日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	33 宇治市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 4 号	2 2) 処 分 費 等	542,320
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		47,194,715				
道路土工		式	1		5,549,308				
掘削工(ICT)		式	1		1,419,160				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,400	417.4	1,419,160			単-1号	
路体盛土工		式	1		72,648				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	90	807.2	72,648			単-2号	
残土処理工		式	1		4,057,500				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	3,400	125.7	427,380			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,380	1,074	3,630,120			単-4号	
石・ブロック積(張)工		式	1		28,948,394				
作業土工		式	1		72,788				
床掘り	土砂	m3	40	241.5	9,660			単-5号	

設計内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	130	485.6	63,128			単-6号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		28,875,606				
現場打基礎コンクリート	底幅43cm×高さ25cm 18-8-40(高炉)	m	202	7,312	1,477,024			単-7号	
コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	m2	817	27,120	22,157,040			単-8号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	440	7,347	3,232,680			単-9号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	227	5,320	1,207,640			単-10号	
昇降部隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	76,210	381,050			単-11号	
昇降部足掛金具	全樹脂巻 W300×H100	個	68	6,179	420,172			単-12号	
排水構造物工		式	1		5,497,409				
作業土工		式	1		202,249				
床掘り	土砂	m3	110	241.5	26,565			単-13号	
埋戻し	土砂	m3	40	1,061	42,440			単-14号	

設計内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	50	1,951	97,550			単-15号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,181	31,810			単-16号	
基面整正		m2	8	485.6	3,884			単-17号	
管渠工		式	1		1,590,360				
ヒューム管(B形管)	φ1000 外圧管1種 90° 巻基礎 18-8-40(高炉)	m	13	84,720	1,101,360			単-18号	
鉄筋コンクリート台付管	φ800	m	10	48,900	489,000			単-19号	
調整池底版工		式	1		3,254,801				
底版砕石	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 10cm	m2	474	603.2	285,916			単-20号	
底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 15cm	m2	474	6,204	2,940,696			単-21号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	4,027	28,189			単-22号	
洪水吐工		式	1		449,999				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	12	3,965	47,580			単-23号	

設計内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	4	43,120	172,480			単-24号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	171,500	22,295			単-25号	
型枠	一般型枠	m2	8	9,993	79,944			単-26号	
スクリーン・オフィス	SUS304 φ10-320×145 ×110・PL-3×500×200	箇所	1	127,700	127,700			単-27号	
防護柵工		式	1		1,218,320				
防止柵工		式	1		1,218,320				
転落(横断)防止柵	柵高1.1m(タークアラウン) 縦格子型 土中建込	m	97	12,560	1,218,320			単-28号	
構造物撤去工		式	1		2,601,604				
付属施設撤去工		式	1		28,230				
排水ポンプ設備撤去	口径100mm以下	箇所	1	28,230	28,230			単-29号	
構造物取壊し工		式	1		1,646,244				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	108	8,313	897,804			単-30号	

設計内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	44	17,010	748,440			単-31号	
運搬処理工		式	1		927,130				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	108	2,101	226,908			単-32号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	44	3,555	156,420			単-33号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	108	3,290	355,320			単-34号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	44	4,250	187,000			単-35号	
現場発生品運搬	排水ポンプ設備	t	0.1	14,820	1,482			単-36号	
仮設工		式	1		3,379,680				
交通管理工		式	1		3,379,680				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	72	17,960	1,293,120			単-37号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	144	14,490	2,086,560			単-38号	
直接工事費		式	1		47,194,715				

設計内訳書

工事名	寺田拡幅調整池他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		6,246,180				
共通仮設費		式	1		1,197,180				
技術管理費		式	1		661,180				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費		工事	1	63,180	63,180			単-39号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		536,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,049,000				
純工事費		式	1		53,440,895				
現場管理費		式	1		16,908,000				
工事原価		式	1		70,348,895				
一般管理費等		式	1		12,591,105				
工事価格		式	1		82,940,000				

1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	417.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	417.4	417.4		
計						417.4		
単価						417.4	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	807.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	807.2	807.2		
計						807.2		
単価						807.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	125.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	125.7	125.7		
計						125.7		
単価						125.7	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,074	1,074		
計						1,074		
単価						1,074	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	241.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.5		241.5		
計							241.5		
単価							241.5	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基面整正		単位	m2	数量	単価	金額	単価	485.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	485.6		485.6		
計							485.6		
単価							485.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	現場打基礎コンクリート	底幅43cm×高さ25cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.828	88,300	73,112.4		
	計					73,112.4		
	単価					7,312	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	コンクリート(間知)ブロック積	滑面 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	27,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,120	27,120		
	計					27,120		
	単価					27,120	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
					1			7,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,347	7,347		
計						7,347		
単価						7,347	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	
					10			5,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.732	72,270	52,901.64		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.073	4,027	293.97		
計						53,195.61		
単価						5,320	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	昇降部隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	76,210	76,210		
	計					76,210		
	単価					76,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	昇降部足掛金具	全樹脂巻 W300×H100	単位	個	数量	1	単価	6,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	2	644.1	1,288.2		
	足掛金具取付工	後付用 充填材含む	個	1	1,820	1,820		
	足掛金具(後付け用)	全樹脂巻 W300×H100(h100)	個	1	3,070	3,070		
	計					6,178.2		
	単価					6,179	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	241.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	241.5	241.5			
計						241.5			
単価						241.5		円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,061	1,061			
計						1,061			
単価						1,061		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,951	1,951		
計						1,951		
単価						1,951	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,181	3,181		
計						3,181		
単価						3,181	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	基面整正		単位	m ²	数量	1	単価	485.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m ²	1	485.6	485.6		
	計					485.6		
	単価					485.6	円/m ²	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ヒューム管(B形管)	φ1000 外圧管1種 90° 巻基礎 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	84,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 1000mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	84,720	84,720		
	計					84,720		
	単価					84,720	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鉄筋コンクリート台付管	φ800	単位	m	数量	10	単価	48,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	48,070	480,700		
モルタル練工		高炉 1:3	m ³	0.11	74,670	8,213.7		
計						488,913.7		
単価						48,900	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	底版砕石	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 10cm	単位	m ²	数量	474	単価	603.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	50	3,858	192,900		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	60	1,550	93,000		
計						285,900		
単価						603.2	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	底版コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 15cm	単位	m2	数量			10	単価	6,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1.5	34,070	51,105				
溶接金網設置工		コンクリート打設部 コンクリート仕上厚15cm スペース含む	m2	10	1,093	10,930				
計						62,035				
単価						6,204	円/m2			

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量			1	単価	4,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,027	4,027				
計						4,027				
単価						4,027	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	12	単価	3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	42,480	42,480		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1	5,091	5,091		
計						47,571		
単価						3,965	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	43,120	43,120		
計						43,120		
単価						43,120	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			171,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	171,500	171,500			
	計					171,500			
	単価					171,500	円/t		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			単価	
						1			9,993
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,993	9,993			
	計					9,993			
	単価					9,993	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	スクリーン・コフィス	SUS304 φ10-320×145×110・PL-3×500×200	単位	箇所	数量	1	単価	127,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーン・コフィス設置工		50kg以下/箇所 あと施工アンカーの設置含む	箇所	1	13,100	13,100		
スクリーン・コフィス(SUS304)		φ10-320×145×110・PL-3×500×200 ステンレスアンカー含む	基	1	112,000	112,000		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	644.1	2,576.4		
計						127,676.4		
単価						127,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	転落(横断)防止柵	柵高1.1m(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｯｸ) 縦格子型 土中建込	単位	m	数量	1	単価	12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	12,560	12,560		
計						12,560		
単価						12,560	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	排水ポンプ設備撤去	口径100mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	28,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水ポンプ設備撤去工		口径100mm以下 機械施工	箇所	1	28,230	28,230		
計						28,230		
単価						28,230	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,313	8,313		
計						8,313		
単価						8,313	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	17,010	17,010		
計						17,010		
単価						17,010	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1	2,101	2,101		
	計					2,101		
	単価					2,101	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	3,555	3,555		
	計					3,555		
	単価					3,555	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,250	4,250		
計						4,250		
単価						4,250	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場発生産品運搬	排水ポンプ設備	単位	t	数量		単価	14,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下		t	1	5,927	5,927	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	8,887	8,887	
計							14,814	
単価							14,820	円/t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	17,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	1	17,960	17,960	
計							17,960	
単価							17,960	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,490	14,490		
	計					14,490		
	単価					14,490	円/人日	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	道路施設基本テープ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本テープ作成費		工事	1	63,180	63,180		
	計					63,180		
	単価					63,180	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m ²	100	27,120	2,712,000	
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	13,803.86	1,380,386	
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m ²	100	6,760	676,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	24.64	26,600	655,424	
諸雑費 (まるめ)		式	1		190	
計					2,712,000	
単価					27,120	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足掛金具取付工	後付用 充填材含む	単位	個	数量	10	単価	1,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5	24,276	12,138		
諸雑費（率+まるめ） 50%		式	1		6,062		
計					18,200		
単価					1,820	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練工	高炉 1:3	m ³	1			74,670
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637	
普通作業員		人	1.5	24,276	36,414	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	0.53	25,400	13,462	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.05	4,820	5,061	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		5,096	
計					74,670	
単価					74,670	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置工	コンクリート打設部 コンクリート仕上厚15cm スペース含む	m ²			100	1,093
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	110	462	50,820	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		9,928	
計					109,300	
単価					1,093	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,154.75	215,475			
転落防止柵	縦格子型(土中建込)塗装(景観4色)	m	100	10,400	1,040,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		525			
計					1,256,000			
単価					12,560	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水ポンプ設備撤去工	口径100mm以下 機械施工	単位	箇所	数量	10	単価	28,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	29,274	58,548			
特殊作業員		人	4	26,214	104,856			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	日	2	43,120	86,240			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		32,656			
計					282,300			
単価					28,230		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	8,313
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m 3	1	8,313.31	8,313		
	諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計						8,313		
	単価						8,313	円/m 3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m 3	1	17,003.35	17,003		
	諸雑費（まるめ）			式	1		7		
	計						17,010		
	単価						17,010	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,290	329,000		
計						329,000		
単価						3,290	円/m ³	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	4,250	425,000		
計						425,000		
単価						4,250	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	17,960	
交通誘導警備員 A		人	1	17,952		17,952		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						17,960		
単価						17,960	円/人日	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	14,490	
交通誘導警備員 B		人	1	14,484		14,484		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					63,180			
単価					63,180		円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量		1		43,120
運転手（特殊）		人	1	25,908		25,908		
軽油		L	34	153		5,202		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.49	8,060		12,009		
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						43,120		
単価						43,120	円/日	