

令和7年5月29日（令和7年6月17日）

R7 国道175号他交通安全対策工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事
工事地名	兵庫県明石市他（明石維持出張所管内及び洲本維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351010005	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	201日間 自 令和 7年 6月 2日 (当初) 至 令和 7年12月19日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	明石市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 5 号	2 2) 処 分 費 等	84,670
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (明石維持出張所管内)		式	1		13,919,544				
道路土工		式	1		2,553				
掘削工		式	1		2,553				
掘削	土砂 小規模(標準以外)	m3	1	2,553	2,553			単-1号	
舗装工		式	1		187,728				
アスファルト舗装工 (車道部復旧)		式	1		93,005				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚300mm	m2	5	1,885	9,425			単-2号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚150mm	m2	5	1,310	6,550			単-3号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理(2 5) 仕上り厚 100mm 平 均幅員1.4m未満	m2	5	4,084	20,420			単-4号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1 .4m未満	m2	5	2,560	12,800			単-5号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合 物改質II型(20) 舗装 厚50mm 平均幅員1.4m 未満	m2	5	2,812	14,060			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	5	2,849	14,245			単-7号
表層(車道・路肩部)		密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	5	3,101	15,505			単-8号
アスファルト舗装工 (歩道部)			式	1		15,783			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	m2	5	856.6	4,283			単-9号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満	m2	5	2,300	11,500			単-10号
排水性舗装工 (車道部復旧)			式	1		78,940			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm	m2	5	1,885	9,425			単-11号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚150mm	m2	5	1,310	6,550			単-12号
上層路盤(車道・路肩部)		再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満	m2	5	4,084	20,420			単-13号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	5	2,560	12,800			単-14号
中間層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	5	2,849	14,245			単-15号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	5	3,100	15,500			単-16号
排水構造物工			式	1		262,035			
作業土工			式	1		6,038			
床掘り		土砂 小規模	m3	1	2,165	2,165			単-17号
埋戻し		土砂 流用土 小規模	m3	1	3,873	3,873			単-18号
街渠工			式	1		255,997			
基礎材		再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm	m2	1	1,238	1,238			単-19号
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	41,600	41,600			単-20号
ペーラインコンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	41,600	41,600			単-21号
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1	9,084	9,084			単-22号
歩車道境界ブロック		B種(片面R) 180/205×250×600	m	5	5,714	28,570			単-23号
歩車道境界ブロック		C種(片面R) 180/210×300×600	m	5	6,291	31,455			単-24号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種(両面R) 180/230×250×600	m	5	6,300	31,500			単-25号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種(両面R) 180/230×250×600 (水抜き)	m	5	7,178	35,890			単-26号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		C種(両面R) 180/240×300×600	m	5	7,012	35,060			単-27号
縁石工			式	1		227,337			
作業土工			式	1		6,038			
床掘り		土砂 小規模	m3	1	2,165	2,165			単-28号
埋戻し		土砂 流用土 小規模	m3	1	3,873	3,873			単-29号
縁石工			式	1		221,299			
基礎材		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 敷厚10cm	m2	1	1,238	1,238			単-30号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉)	m3	1	41,600	41,600			単-31号
型枠		一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1	5,134	5,134			単-32号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種(片面R) 180/205×250×600	m	5	5,714	28,570			単-33号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		C種(片面R) 180/210×300×600	m	5	6,291	31,455			単-34号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種(両面R) 180/230×250×600	m	5	6,300	31,500			単-35号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		B種(両面R) 180/230×250×600 (水抜き)	m	5	7,178	35,890			単-36号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		C種(両面R) 180/240×300×600	m	5	7,012	35,060			単-37号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		180/190×100×600	m	2	5,426	10,852			単-38号
防護柵工			式	1		4,684,900			
路側防護柵工			式	1		2,641,000			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		メッキ品 Gr-B-4E フッ素樹脂ｷｬｯﾌﾟ	m	100	11,030	1,103,000			単-39号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ		景観色(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ) Gp-Bp-2B フッ素樹脂ｷｬｯﾌﾟ	m	100	15,380	1,538,000			単-40号
防止柵工			式	1		2,043,900			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1mﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	100	11,010	1,101,000			単-41号
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	100	9,429	942,900			単-42号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識工			式	1		4,984,000			
小型標識工			式	1		2,464,000			
標識柱		単柱式 メッキ品 径76.3							単-43号
			基	20	50,300	1,006,000			
標識板		警戒標識 720×720 広角プリズム型							単-44号
			基	20	72,900	1,458,000			
大型標識工			式	1		2,520,000			
標識板		案内標識 2800×2800 広角プリズム型 裏面塗装無し							単-45号
			基	2	1,260,000	2,520,000			
区画線工			式	1		666,900			
区画線工			式	1		666,900			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	442.8	44,280			単-46号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	466.5	46,650			単-47号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	482.3	48,230			単-48号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,147	114,700			単-49号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	932.5	93,250			単-50号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	364.8	36,480			単-51号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	387.3	38,730			単-52号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	402.3	40,230			単-53号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	922.9	92,290			単-54号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	819.8	81,980			単-55号	
区画線消去	削取り式	m	50	601.6	30,080			単-56号	
道路付属施設工		式	1		1,425,030				
道路付属物工		式	1		1,425,030				
視線誘導標	両面反射 反射体径φ100 支柱径φ34 土中建込	本	30	8,201	246,030			単-57号	
車線分離標	φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)	本	50	23,580	1,179,000			単-58号	
構造物撤去工		式	1		464,761				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		43,206				
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-4E	m	10	1,393	13,930			単-59号	
防護柵撤去 (ガードパイプ)	コンクリート建込	m	10	1,820	18,200			単-60号	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	10	572	5,720			単-61号	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去	コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	10	535.6	5,356			単-62号	
標識撤去工		式	1		69,170				
標識撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	5	2,770	13,850			単-63号	
標識撤去	案内標識 2800×2800	基	1	55,320	55,320			単-64号	
道路付属物撤去工		式	1		28,590				
視線誘導標撤去	土中建込	本	30	953	28,590			単-65号	
構造物取壊し工		式	1		151,630				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	10,950	54,750			単-66号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20	681.5	13,630			単-67号
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm以下	m2	50	1,665	83,250			単-68号
道路付属施設撤去工			式	1		55,530			
車線分離標撤去		穿孔式(1本脚)	本	30	1,851	55,530			単-69号
運搬処理工 (2号 明石区域)			式	1		26,303			
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込	m3	1	1,788	1,788			単-70号
殻運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	1	6,693	6,693			単-71号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	m3	1	2,362	2,362			単-72号
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700			単-73号
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	1	7,520	7,520			単-74号
残土等処分		土砂(ﾚｷ質土)	m3	1	3,240	3,240			単-75号
運搬処理工 (神戸西BP 明石区域)			式	1		26,542			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	1	2,492	2,492			単-76号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	1	6,693	6,693			単-77号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	m3	1	3,542	3,542			単-78号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700			単-79号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	1	5,875	5,875			単-80号
残土等処分		土砂(れき質土)	m3	1	3,240	3,240			単-81号
運搬処理工 (175号南部 明石区域)			式	1		15,153			
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	1	1,571	1,571			単-82号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	1	2,677	2,677			単-83号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	m3	1	2,165	2,165			単-84号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,760	3,760			単-85号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	1	2,820	2,820			単-86号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		土砂(れき質土)	m3	1	2,160	2,160			単-87号
運搬処理工 (175号北部 明石区域)									
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	1	975	975			単-88号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)							
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	m3	1	2,362	2,362			単-90号
殻処分		コンクリート殻(無筋)							
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	1	2,820	2,820			単-92号
残土等処分		土砂(れき質土)							
運搬処理工 (28号 明石区域)			式	1		28,944			
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	1	2,492	2,492			単-94号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)							
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	m3	1	3,542	3,542			単-96号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	1	4, 700	4, 700			単-97号
殻処分		アスファルト殻(掘削)							
			m3	1	4, 700	4, 700			単-98号
残土等処分		土砂(軽質土)	m3	1	3, 240	3, 240			単-99号
仮設工			式	1		1, 014, 300			
交通管理工			式	1		1, 014, 300			
交通誘導警備員		A 昼間	人日	30	18, 520	555, 600			単-100号
交通誘導警備員		B 昼間	人日	30	15, 290	458, 700			単-101号
直接工事費			式	1		13, 919, 544			
共通仮設費			式	1		2, 478, 170			
共通仮設費			式	1		63, 170			
技術管理費			式	1		63, 170			
道路施設基本データ作成費			式	1		63, 170			内-1号
			式	1		63, 170			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,415,000				
純工事費		式	1		16,397,714				
現場管理費		式	1		8,907,000				
工事原価		式	1		48,902,900				
一般管理費等		式	1		8,587,100				
工事価格		式	1		57,490,000				
消費税相当額		式	1		5,749,000				
工事費計		式	1		63,239,000				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (洲本維持出張所管内)			式	1		12, 927, 186			
道路土工			式	1		2, 553			
掘削工			式	1		2, 553			
掘削		土砂 小規模(標準以外)							単-1号
			m3	1	2, 553	2, 553			
舗装工			式	1		156, 224			
アスファルト舗装工 (車道部復旧)			式	1		68, 290			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚300mm							単-2号
			m2	5	2, 153	10, 765			
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚100mm							単-3号
			m2	5	1, 131	5, 655			
上層路盤(車道・路肩部)		再生アスファルト安定処理(2 5) 仕上り厚 100mm 平 均幅員1. 4m未満							単-4号
			m2	5	4, 537	22, 685			
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1 . 4m未満							単-5号
			m2	5	2, 761	13, 805			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合 物改質Ⅱ型(20) 舗装 厚50mm 平均幅員1. 4m 未満							単-6号
			m2	5	3, 076	15, 380			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (歩道部)			式	1		16,989			
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-30 仕 上り厚100mm	m2	5	945.9	4,729			単-7号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1 .4m未満	m2	5	2,452	12,260			単-8号
排水性舗装工 (車道部復旧)			式	1		70,945			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-30 仕 上り厚300mm	m2	5	2,153	10,765			単-9号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚100mm	m2	5	1,131	5,655			単-10号
上層路盤(車道・路肩部)		再生アスファルト安定処理(2 5) 仕上り厚 100mm 平 均幅員1.4m未満	m2	5	4,537	22,685			単-11号
基層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合 物改質Ⅱ型(20) 舗装 厚50mm 平均幅員1.4m 未満	m2	5	3,076	15,380			単-12号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未 満	m2	5	3,292	16,460			単-13号
排水構造物工			式	1		262,119			
作業土工			式	1		6,038			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂 小規模	m3	1	2,165	2,165			単-14号
埋戻し		土砂 流用土 小規模							
街渠工			式	1		256,081			
基礎材		再生クワッシュラン RC-40 敷厚10cm							
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	41,600	41,600			単-17号
ペーラインコンクリート		18-8-40(高炉)							
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1	9,084	9,084			単-19号
歩車道境界ブロック		B種(片面R) 180/205×250×600							
歩車道境界ブロック		C種(片面R) 180/210×300×600	m	5	5,714	28,570			単-20号
歩車道境界ブロック		B種(両面R) 180/230×250×600							
歩車道境界ブロック		B種(両面R) 180/230×250×600 (水抜き)	m	5	7,178	35,890			単-23号
歩車道境界ブロック		C種(両面R) 180/240×300×600							
			m	5	7,012	35,060			単-24号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1		227, 421			
作業土工			式	1		6, 038			
床掘り		土砂 小規模							単-25号
			m3	1	2, 165	2, 165			
埋戻し		土砂 流用土 小規模							単-26号
			m3	1	3, 873	3, 873			
縁石工			式	1		221, 383			
基礎材		再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm							単-27号
			m2	1	1, 322	1, 322			
コンクリート		18-8-40(高炉)							単-28号
			m3	1	41, 600	41, 600			
型枠		一般型枠 均しコンクリート							単-29号
			m2	1	5, 134	5, 134			
歩車道境界ブロック		B種(片面R) 180/205×250×600							単-30号
			m	5	5, 714	28, 570			
歩車道境界ブロック		C種(片面R) 180/210×300×600							単-31号
			m	5	6, 291	31, 455			
歩車道境界ブロック		B種(両面R) 180/230×250×600							単-32号
			m	5	6, 300	31, 500			
歩車道境界ブロック		B種(両面R) 180/230×250×600 (水抜き)							単-33号
			m	5	7, 178	35, 890			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(両面R) 180/240×300×600	m	5	7,012	35,060			単-34号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/190×100×600	m	2	5,426	10,852			単-35号	
防護柵工		式	1		4,684,900				
路側防護柵工		式	1		2,641,000				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-B-4E フッ素樹脂ｷｬｯﾌﾟ	m	100	11,030	1,103,000			単-36号	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) Gp-Bp-2B フッ素樹脂ｷｬｯﾌﾟ	m	100	15,380	1,538,000			単-37号	
防止柵工		式	1		2,043,900				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1mﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	100	11,010	1,101,000			単-38号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	100	9,429	942,900			単-39号	
標識工		式	1		4,984,000				
小型標識工		式	1		2,464,000				
標識柱	単柱式 ﾒｯｷ品 径76.3	基	20	50,300	1,006,000			単-40号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板	警戒標識 720×720 広角プラスチック型	基	20	72,900	1,458,000			単-41号	
大型標識工		式	1		2,520,000				
標識板	案内標識 2800×2800 広角プラスチック型 裏面塗装無し	基	2	1,260,000	2,520,000			単-42号	
区画線工		式	1		639,828				
区画線工		式	1		639,828				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	442.8	44,280			単-43号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	466.5	46,650			単-44号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	482.3	48,230			単-45号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,147	114,700			単-46号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	932.5	93,250			単-47号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	364.8	36,480			単-48号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	387.3	38,730			単-49号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾌﾟﾗ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	402.3	40,230			単-50号	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾌﾟﾗ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	922.9	92,290			単-51号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	819.8	81,980			単-52号	
区画線消去	削取り式	m	5	601.6	3,008			単-53号	
道路付属施設工		式	1		953,430				
道路付属物工		式	1		953,430				
視線誘導標	両面反射 反射体径φ100 支柱径φ34 土中建込	本	30	8,201	246,030			単-54号	
車線分離標	φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	23,580	707,400			単-55号	
構造物撤去工		式	1		340,511				
防護柵撤去工		式	1		21,603				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	5	1,393	6,965			単-56号	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾍﾟｲﾌﾟ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	5	1,820	9,100			単-57号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	5	572	2,860			単-58号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	5	535.6	2,678			単-59号	
標識撤去工		式	1		69,170				
標識撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	5	2,770	13,850			単-60号	
標識撤去	案内標識 2800×2800	基	1	55,320	55,320			単-61号	
道路付属物撤去工		式	1		28,590				
視線誘導標撤去	土中建込	本	30	953	28,590			単-62号	
構造物取壊し工		式	1		118,780				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	10,950	21,900			単-63号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20	681.5	13,630			単-64号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下	m2	50	1,665	83,250			単-65号	
道路付属施設撤去工		式	1		55,530				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去		穿孔式(1本脚)	本	30	1, 851	55, 530			単-66号
運搬処理工 (28号南部 洲本区域)									
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	1	1, 355	1, 355			単-67号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)							
			m3	1	4, 016	4, 016			単-68号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模							
			m3	1	3, 542	3, 542			単-69号
殻処分		コンクリート殻(無筋)							
			m3	1	5, 875	5, 875			単-70号
殻処分		アスファルト殻(掘削)							
			m3	1	5, 875	5, 875			単-71号
残土等処分		土砂(軽質土)							
			m3	1	1, 620	1, 620			単-72号
運搬処理工 (28号北部 洲本区域)									
			式	1		24, 555			
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 機械積込							
			m3	1	1, 842	1, 842			単-73号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)							
			m3	1	8, 031	8, 031			単-74号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模							
			m3	1	2, 362	2, 362			単-75号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,110	6,110			単-76号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	1	4,230	4,230			単-77号	
残土等処分	土砂(軽質土)	m3	1	1,980	1,980			単-78号	
仮設工		式	1		676,200				
交通管理工		式	1		676,200				
交通誘導警備員	A 昼間	人日	20	18,520	370,400			単-79号	
交通誘導警備員	B 昼間	人日	20	15,290	305,800			単-80号	
直接工事費		式	1		12,927,186				
共通仮設費		式	1		2,302,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,302,000				
純工事費		式	1		15,229,186				
現場管理費		式	1		8,369,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本アーク作成費
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本アーク作成費		工事	1	63, 170	63, 170			
合 計					63, 170			

内訳書<データ無し>

[兵庫県明石市他（明石維持出張所管内及び洲本維持出]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価 2, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2, 553	2, 553	
計						2, 553	
単価						2, 553	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 885	1, 885	
計						1, 885	
単価						1, 885	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1, 310	1, 310		
	計					1, 310		
	単価					1, 310	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プ°ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 084	4, 084		
	計					4, 084		
	単価					4, 084	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,560	2,560		
計						2,560		
単価						2,560	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物改質II型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 2,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4	m 2	1	2,812	2,812		
計						2,812		
単価						2,812	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,849	2,849		
計						2,849		
単価						2,849	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,101	3,101		
計						3,101		
単価						3,101	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	856. 6	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	856. 6	856. 6		
計						856. 6		
単価						856. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 300	
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 300	2, 300		
計						2, 300		
単価						2, 300	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,885	1,885		
計						1,885		
単価						1,885	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,310	1,310		
計						1,310		
単価						1,310	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 084	4, 084		
計						4, 084		
単価						4, 084	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 560	2, 560		
計						2, 560		
単価						2, 560	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,849	2,849		
計						2,849		
単価						2,849	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		1.4m未満 50mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	3,100	3,100		
計						3,100		
単価						3,100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 165	2, 165		
計						2, 165		
単価						2, 165	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	埋戻し	土砂 流用土 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 873	3, 873		
計						3, 873		
単価						3, 873	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	基礎材	再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 238	1, 238		
計						1, 238		
単価						1, 238	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41, 600	41, 600		
計						41, 600		
単価						41, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	ハ°ーラインコンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41, 600	41, 600		
計						41, 600		
単価						41, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9, 084	9, 084		
計						9, 084		
単価						9, 084	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(片面R) 180/205×250×600	単位	m	数量	1	単価	5, 714	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5, 714	5, 714			
計						5, 714			
単価						5, 714	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	歩車道境界ブ ^レ ック	C種(片面R) 180/210×300×600	単位	m	数量	1	単価	6, 291
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	6, 291	6, 291		
計						6, 291		
単価						6, 291	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	歩車道境界ブロック	B種(両面R) 180/230×250×600	単位	m	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	6,300	6,300		
計						6,300		
単価						6,300	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	歩車道境界ブロック	B種(両面R) 180/230×250×600（水抜き）	単位	m	数量	1	単価	7,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	7,178	7,178		
計						7,178		
単価						7,178	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(両面R) 180/240×300×600	単位	m	数量	1	単価	7, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	7, 012	7, 012		
計						7, 012		
単価						7, 012	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 165	2, 165		
計						2, 165		
単価						2, 165	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	埋戻し	土砂 流用土 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 873	3, 873		
計						3, 873		
単価						3, 873	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	基礎材	再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 238	1, 238		
計						1, 238		
単価						1, 238	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,600	41,600		
計						41,600		
単価						41,600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5,134	5,134		
計						5,134		
単価						5,134	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－33号	歩車道境界ブロック	B種(片面R) 180/205×250×600	単位	m	数量	1	単価 5, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5, 714	5, 714	
計						5, 714	
単価						5, 714	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－34号	歩車道境界ブロック	C種(片面R) 180/210×300×600	単位	m	数量	1	単価 6, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	6, 291	6, 291	
計						6, 291	
単価						6, 291	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－35号	歩車道境界ブロック	B種(両面R) 180/230×250×600	単位	m	数量	1	単価 6, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	6, 300	6, 300	
計						6, 300	
単価						6, 300	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－36号	歩車道境界ブロック	B種(両面R) 180/230×250×600（水抜き）	単位	m	数量	1	単価 7, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	7, 178	7, 178	
計						7, 178	
単価						7, 178	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－37号	歩車道境界ブロック	C種(両面R) 180/240×300×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	7,012	7,012		
	計					7,012		
	単価					7,012	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－38号	歩車道境界ブロック	180/190×100×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,426	5,426		
	計					5,426		
	単価					5,426	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－39号	カーポートレール	メッキ品 Gr-B-4E フッ素樹脂キャップ	単位	m	数量	1	単価 11, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上（標準）無 無 無	m	1	1, 518	1, 518	
カーポートレール（材料費）		Gr-B-4E メッキ品 フッ素樹脂キャップ 付	m	1	9, 510	9, 510	
計						11, 028	
単価						11, 030	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－40号	カーポートハーフ	景観色（タークワラウン） Gp-Bp-2B フッ素樹脂キャップ	単位	m	数量	1	単価 15, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	m	1	3, 274	3, 274	
カーポートハーフ（材料費）		Gp-Bp-2B 景観色（タークワラウン） フッ素樹脂キャップ 付	m	1	12, 100	12, 100	
計						15, 374	
単価						15, 380	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m フレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	11,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		フレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,010	11,010		
計						11,010		
単価						11,010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	9,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,429	9,429		
計						9,429		
単価						9,429	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	標識柱	単柱式 メッキ品 径76.3	単位	基	数量	1	単価	50,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	50,300	50,300		
計						50,300		
単価						50,300	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	標識板	警戒標識 720×720 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	単位	基	数量	1	単価	72,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	72,900	72,900		
計						72,900		
単価						72,900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	標識板	案内標識 2800×2800 広角プリズム型 裏面塗装無し	単位	基	数量	1	単価	1, 260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	m 2	7. 84	160, 600	1, 259, 104		
計						1, 259, 104		
単価						1, 260, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	442. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	442. 8	442. 8		
計						442. 8		
単価						442. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一47号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 466. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	466. 5	466. 5	
計						466. 5	
単価						466. 5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一48号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 482. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	482. 3	482. 3	
計						482. 3	
単価						482. 3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 147	1, 147		
計						1, 147		
単価						1, 147	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	932. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	932. 5	932. 5		
計						932. 5		
単価						932. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 364. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364. 8	364. 8		
計						364. 8		
単価						364. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 387. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	387. 3	387. 3		
計						387. 3		
単価						387. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 402. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	402. 3	402. 3		
計						402. 3		
単価						402. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 922. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	922. 9	922. 9		
計						922. 9		
単価						922. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－55号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 819. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	819. 8	819. 8	
計						819. 8	
単価						819. 8	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－56号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価 601. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	601. 6	601. 6	
計						601. 6	
単価						601. 6	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	視線誘導標	両面反射 反射体径φ100 支柱径φ34 土中建込	単位	本	数量	1	単価	8,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,201	8,201		
計						8,201		
単価						8,201	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	車線分離標	φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,580	23,580		
計						23,580		
単価						23,580	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－59号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価 1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1, 393	1, 393	
計						1, 393	
単価						1, 393	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－60号	防護柵撤去 (ガードパイプ)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価 1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）		コンクリート建込 無 無	m	1	1, 820	1, 820	
計						1, 820	
単価						1, 820	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	m	1	572	572		
計						572		
単価						572	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	535. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	535. 6	535. 6		
計						535. 6		
単価						535. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	標識撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	2, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2, 770	2, 770		
計						2, 770		
単価						2, 770	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	標識撤去	案内標識 2800×2800	単位	基	数量	1	単価	55, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	7. 84	7, 056	55, 319. 04		
計						55, 319. 04		
単価						55, 320	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953		
計						953		
単価						953	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 950	10, 950		
計						10, 950		
単価						10, 950	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－67号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 681. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681. 5	681. 5	
計						681. 5	
単価						681. 5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－68号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価 1, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m 2	1	1, 665	1, 665	
計						1, 665	
単価						1, 665	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－69号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚)	単位	本	数量	1	単価 1, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1, 851	1, 851	
計						1, 851	
単価						1, 851	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－70号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価 1, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 788	1, 788	
計						1, 788	
単価						1, 788	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	6, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	6, 693	6, 693		
計						6, 693		
単価						6, 693	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	2, 362	2, 362		
計						2, 362		
単価						2, 362	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	7, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	7, 520	7, 520		
計						7, 520		
単価						7, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	残土等処分	土砂(れき質土)	単位	m3	数量	1	単価	3, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 240	3, 240		
計						3, 240		
単価						3, 240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	2, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 492	2, 492		
計						2, 492		
単価						2, 492	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	6,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,693	6,693		
計						6,693		
単価						6,693	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	3,542	3,542		
計						3,542		
単価						3,542	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	残土等処分	土砂(れき質土)	単位	m3	数量	1	単価	3, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 240	3, 240		
計						3, 240		
単価						3, 240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	1, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 571	1, 571		
計						1, 571		
単価						1, 571	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 1. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 677	2, 677		
計						2, 677		
単価						2, 677	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 5km以下	m 3	1	2, 165	2, 165		
計						2, 165		
単価						2, 165	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 760	3, 760		
計						3, 760		
単価						3, 760	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	残土等処分	土砂(れき質土)	単位	m3	数量	1	単価	2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
単価						2, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用	m 3	1	975	975		
計						975		
単価						975	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		8, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12. 0km以下 全ての費用	m 3	1	8, 031	8, 031		
計						8, 031		
単価						8, 031	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	2, 362	2, 362		
計						2, 362		
単価						2, 362	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－93号	残土等処分	土砂(埴質土)	単位	m3	数量	1	単価 1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m 3	1	1, 980	1, 980	
計						1, 980	
単価						1, 980	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－94号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価 2, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 492	2, 492	
計						2, 492	
単価						2, 492	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	10, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15. 0km以下 全ての費用	m 3	1	10, 270	10, 270		
計						10, 270		
単価						10, 270	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	3, 542	3, 542		
計						3, 542		
単価						3, 542	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	残土等処分	土砂(ㇿ質土)	単位	m3	数量	1	単価	3, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3, 240	3, 240		
計						3, 240		
単価						3, 240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	交通誘導警備員	A 昼間	単位	人日	数量	1	単価	18, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 520	18, 520		
計						18, 520		
単価						18, 520	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一101号	交通誘導警備員	B 昼間	単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 290	15, 290		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E メッキ	m	1	10, 928. 2	10, 928	
ガードレール 路側用		土中建込 G r - B - 4 E メッキ	m	1	-9, 410	-9, 410	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 518	
単価						1, 518	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	ガードレール（材料費）	Gr-B-4E メッキ品 フッ素樹脂キャップ 付	単位	m	数量	1	単価	9, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール（材料費）		Gr-B-4E メッキ 樹脂支柱キャップ 付	m	1	9, 510	9, 510		
計						9, 510		
単価						9, 510	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 3,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	13,574.4	13,574	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,274	
単価						3,274	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	ガードパイプ（材料費）	Gp-Bp-2B 景観色(タークブラウン) フッ素樹脂キヤップ付	単位	m	数量	1	単価	12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ（材料費）		Gp-Bp-2B 景観色 樹脂支柱キヤップ付	m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 11,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型	m	100	2,516.8	251,680	
	転落防止柵	H1100 メッキ品 プレキャスト建込 門型 支柱間隔3m	m	100	8,490	849,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		320	
	計					1,101,000	
	単価					11,010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 9, 429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1, 008. 8	100, 880	
	転落防止柵	H1100 メッキ品 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	100	8, 420	842, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		20	
	計					942, 900	
	単価					9, 429	円／m

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	50, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ76.3	基	1	50, 298	50, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 300		
単価						50, 300	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識板		720×720 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	基	1	68, 600	68, 600	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 292. 5	4, 292	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						72, 900	
単価						72, 900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 160, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	160, 590	160, 590	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						160, 600	
単価						160, 600	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 442. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	217. 3	217, 300	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	855	225	192, 375	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	42	150	6, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 700	
計						442, 800	
単価						442. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 466. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	240. 24	240, 240	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	855	225	192, 375	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	47	150	7, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 710	
計						466, 500	
単価						466. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 482. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	255. 52	255, 520	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	225	192, 375	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	50	150	7, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 780	
計						482, 300	
単価						482. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	479. 38	479, 380	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	2, 550	225	573, 750	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35, 250	
軽油			L	94	150	14, 100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		31, 395	
計						1, 147, 000	
単価						1, 147	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 932.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	541.63	649,956	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14,100	
軽油			L	126	150	18,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		13,444	
計						932,500	
単価						932.5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 364. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	206. 96	206, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	40	150	6, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 465	
計						364, 800	
単価						364. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 387. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	228. 8	228, 800	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	44	150	6, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 525	
計						387, 300	
単価						387. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 402. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	243. 36	243, 360	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	47	150	7, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 515	
計						402, 300	
単価						402. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 922. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	456. 56	456, 560	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	225	382, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35, 250	
軽油			L	89	150	13, 350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 115	
計						922, 900	
単価						922. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 819.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	515.84	619,008	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153,900	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14,100	
軽油			L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,542	
計						819,800	
単価						819.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	601.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	586.56	586,560		
軽油			L	62	150	9,300		
ガソリン		レギュラー	L	35	162	5,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						601,600		
単価						601.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ 1 0 0 以下 支柱φ 3 4	本	1	8, 201. 2	8, 201		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 201		
単価						8, 201	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1 本脚 φ 8 0 高さ 6 5 0 mm	本	1	23, 573. 4	23, 573		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23, 580		
単価						23, 580	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1, 393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 393. 6	1, 393		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 393		
	単価					1, 393	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		単価	1, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1, 820	1, 820		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 820		
	単価					1, 820	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		門型	m	100	572	57, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57, 200		
単価						572	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		535. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		門型	m	100	535. 6	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 560		
単価						535. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 2, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2, 770. 7	2, 770	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 770	
単価						2, 770	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 7, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	7, 056. 53	7, 056	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 056	
単価						7, 056	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	953. 68	953	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						953	
単価						953	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 943. 64	10, 943	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						10, 950	
単価						10, 950	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,851. 2	1,851		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,851		
単価						1,851	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		田口建材(株) 明石大久保リサイクルセンター	m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	7, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻(掘削)		(株)明神リサイクルセンター	m ³	100	7, 520	752, 000		
計						752, 000		
単価						7, 520	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻(掘削)【神戸西BP】		前田道路(株)神戸合材工場	m ³	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		三幸開発(株) 知子谷工場	m ³	100	3,760	376,000		
計						376,000		
単価						3,760	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻(掘削)【175号南部】		片岡建材建設(株)小野再生材所	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻(無筋)		一組兵庫(株)【175号北部】	m ³	100	3, 525	352, 500	
計						352, 500	
単価						3, 525	円／m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻(掘削)【175号北部】		(株)ミス 残土・ガラ処分場	m ³	100	2, 820	282, 000	
計						282, 000	
単価						2, 820	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		田口建材(株) 明石大久保リサイクルセンター	m ³	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻(掘削)【28号明石】		㈱NIPPO神戸合材工場	m ³	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 512	18, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18, 520		
単価						18, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 288	15, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
単価						63, 170	円／工事	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価 2, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2, 553	2, 553	
計						2, 553	
単価						2, 553	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm	単位	m2	数量	1	単価 2, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	2, 153	2, 153	
計						2, 153	
単価						2, 153	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1, 131	1, 131		
計						1, 131		
単価						1, 131	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プ°ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 537	4, 537		
計						4, 537		
単価						4, 537	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,761	2,761		
計						2,761		
単価						2,761	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,076	3,076		
計						3,076		
単価						3,076	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	945. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	945. 9	945. 9		
計						945. 9		
単価						945. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 452	2, 452		
計						2, 452		
単価						2, 452	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 153	
下層路盤（歩道部）		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	2, 153	2, 153		
計						2, 153		
単価						2, 153	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 1, 131	
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1, 131	1, 131		
計						1, 131		
単価						1, 131	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	上層路盤(車道・路肩部)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 537	4, 537		
計						4, 537		
単価						4, 537	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 076	3, 076		
計						3, 076		
単価						3, 076	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		1.4m未満 50mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(コーム入り)	m 2	1	3,292	3,292		
計						3,292		
単価						3,292	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,165	2,165		
計						2,165		
単価						2,165	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	埋戻し	土砂 流用土 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 873	3, 873		
計						3, 873		
単価						3, 873	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	基礎材	再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 322	1, 322		
計						1, 322		
単価						1, 322	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41, 600	41, 600		
計						41, 600		
単価						41, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ペーラインコンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41, 600	41, 600		
計						41, 600		
単価						41, 600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－19号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価 9, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9, 084	9, 084	
計						9, 084	
単価						9, 084	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－20号	歩車道境界ブロック	B種(片面R) 180/205×250×600	単位	m	数量	1	単価 5, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5, 714	5, 714	
計						5, 714	
単価						5, 714	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一21号	歩車道境界ブロック	C種(片面R) 180/210×300×600	単位	m	数量	1	単価 6, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	6, 291	6, 291	
計						6, 291	
単価						6, 291	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一22号	歩車道境界ブロック	B種(両面R) 180/230×250×600	単位	m	数量	1	単価 6, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	6, 300	6, 300	
計						6, 300	
単価						6, 300	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	歩車道境界ブロック	B種(両面R) 180/230×250×600（水抜き）	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	7,178	7,178		
	計					7,178		
	単価					7,178	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	歩車道境界ブロック	C種(両面R) 180/240×300×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	7,012	7,012		
	計					7,012		
	単価					7,012	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	床掘り	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 165	2, 165		
計						2, 165		
単価						2, 165	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	埋戻し	土砂 流用土 小規模	単位	m3	数量	1	単価	3, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 873	3, 873		
計						3, 873		
単価						3, 873	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一27号	基礎材	再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm	単位	m2	数量	1	単価 1, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 322	1, 322	
計						1, 322	
単価						1, 322	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一28号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価 41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41, 600	41, 600	
計						41, 600	
単価						41, 600	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－29号	型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m2	数量	1	単価 5, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5, 134	5, 134	
計						5, 134	
単価						5, 134	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－30号	歩車道境界ブロック	B種(片面R) 180/205×250×600	単位	m	数量	1	単価 5, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5, 714	5, 714	
計						5, 714	
単価						5, 714	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－31号	歩車道境界ブロック	C種(片面R) 180/210×300×600	単位	m	数量	1	単価 6, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	6, 291	6, 291	
計						6, 291	
単価						6, 291	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－32号	歩車道境界ブロック	B種(両面R) 180/230×250×600	単位	m	数量	1	単価 6, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	6, 300	6, 300	
計						6, 300	
単価						6, 300	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	歩車道境界ブロック	B種(両面R) 180/230×250×600（水抜き）	単位	m	数量		単価	
						1		7,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	7,178	7,178		
計						7,178		
単価						7,178	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	歩車道境界ブロック	C種(両面R) 180/240×300×600	単位	m	数量		単価	
						1		7,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	7,012	7,012		
計						7,012		
単価						7,012	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	歩車道境界ブロック	180/190×100×600	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	5, 426	5, 426		
	計					5, 426		
	単価					5, 426	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ガードレール	メッキ品 Gr-B-4E フッ素樹脂キャップ	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1, 518	1, 518		
	ガードレール（材料費）	Gr-B-4E メッキ品 フッ素樹脂キャップ 付	m	1	9, 510	9, 510		
	計					11, 028		
	単価					11, 030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一37号	カーポートパイプ	景観色(ダークブラウン) Gp-Bp-2B フッ素樹脂キャップ	単位	m	数量	1	単価 15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	m	1	3,274	3,274	
カーポートパイプ（材料費）		Gp-Bp-2B 景観色(ダークブラウン) フッ素樹脂キャップ 付	m	1	12,100	12,100	
計						15,374	
単価						15,380	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一38号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価 11,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,010	11,010	
計						11,010	
単価						11,010	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－39号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価 9, 429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	9, 429	9, 429	
計						9, 429	
単価						9, 429	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－40号	標識柱	単柱式 メッキ品 径76.3	単位	基	数量	1	単価 50, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	50, 300	50, 300	
計						50, 300	
単価						50, 300	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	標識板	警戒標識 720×720 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	単位	基	数量	1	単価	72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 5基以上 無 無	基	1	72, 900	72, 900		
計						72, 900		
単価						72, 900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	標識板	案内標識 2800×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型 裏面塗装無し	単位	基	数量	1	単価	1, 260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2. 0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 無 無	m 2	7. 84	160, 600	1, 259, 104		
計						1, 259, 104		
単価						1, 260, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一43号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 442.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	442.8	442.8	
計						442.8	
単価						442.8	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一44号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 466.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	466.5	466.5	
計						466.5	
単価						466.5	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	482. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	482. 3	482. 3		
計						482. 3		
単価						482. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 147	1, 147		
計						1, 147		
単価						1, 147	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一47号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 932. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	932. 5	932. 5	
計						932. 5	
単価						932. 5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一48号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 364. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364. 8	364. 8	
計						364. 8	
単価						364. 8	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－49号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 387. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	387. 3	387. 3	
計						387. 3	
単価						387. 3	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 402. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	402. 3	402. 3	
計						402. 3	
単価						402. 3	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	922. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	922. 9	922. 9			
計						922. 9			
単価						922. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	819. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	819. 8	819. 8		
計						819. 8		
単価						819. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	601. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	601. 6	601. 6		
計						601. 6		
単価						601. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	視線誘導標	両面反射 反射体径 φ 100 支柱径 φ 34 土中建込	単位	本	数量	1	単価	8, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8, 201	8, 201		
計						8, 201		
単価						8, 201	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	車線分離標	φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ 80 へース径φ 250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23, 580	23, 580		
計						23, 580		
単価						23, 580	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1, 393	1, 393		
計						1, 393		
単価						1, 393	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）		コンクリート建込 無 無	m	1	1, 820	1, 820		
計						1, 820		
単価						1, 820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	m	1	572	572		
計						572		
単価						572	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	535. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	535. 6	535. 6		
計						535. 6		
単価						535. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	標識撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	2, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2, 770	2, 770		
計						2, 770		
単価						2, 770	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	標識撤去	案内標識 2800×2800	単位	基	数量	1	単価	55, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	7. 84	7, 056	55, 319. 04		
計						55, 319. 04		
単価						55, 320	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953		
計						953		
単価						953	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 950	10, 950		
計						10, 950		
単価						10, 950	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	681. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681. 5	681. 5		
計						681. 5		
単価						681. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m 2	1	1, 665	1, 665		
計						1, 665		
単価						1, 665	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚)	単位	本	数量	1	単価	1, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1, 851	1, 851		
計						1, 851		
単価						1, 851	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,355	1,355		
計						1,355		
単価						1,355	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,016	4,016		
計						4,016		
単価						4,016	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	3, 542	3, 542		
計						3, 542		
単価						3, 542	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	残土等処分	土砂(レキ質土)	単位	m3	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,620	1,620		
計						1,620		
単価						1,620	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	1, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 842	1, 842		
計						1, 842		
単価						1, 842	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	8, 031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12. 0km以下 全ての費用	m 3	1	8, 031	8, 031		
計						8, 031		
単価						8, 031	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	2, 362	2, 362		
計						2, 362		
単価						2, 362	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 110	6, 110		
計						6, 110		
単価						6, 110	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	残土等処分	土砂(レキ質土)	単位	m3	数量	1	単価	1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 980	1, 980		
計						1, 980		
単価						1, 980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	交通誘導警備員	A 昼間	単位	人日	数量	1	単価	18, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 520	18, 520		
計						18, 520		
単価						18, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	交通誘導警備員	B 昼間	単位	人日	数量	1	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 290	15, 290		
計						15, 290		
単価						15, 290	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E メッキ	m	1	10, 928. 2	10, 928		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - B - 4 E メッキ	m	1	-9, 410	-9, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 518		
単価						1, 518	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	ガードレール（材料費）	Gr-B-4E メッキ品 フッ素樹脂キャップ 付	単位	m	数量	1	単価 9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール（材料費）		Gr-B-4E メッキ 樹脂支柱キャップ 付	m	1	9,510	9,510	
計						9,510	
単価						9,510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 3,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	13,574.4	13,574	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,274	
単価						3,274	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	ガードパイプ（材料費）	Gp-Bp-2B 景観色(タークブラウン) フッ素樹脂キャップ 付	単位	m	数量	1	単価	12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ（材料費）		Gp-Bp-2B 景観色 樹脂支柱キャップ 付	m	1	12, 100	12, 100		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 11,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型	m	100	2,516.8	251,680	
	転落防止柵	H1100 メッキ品 プレキャストブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	100	8,490	849,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		320	
	計					1,101,000	
	単価					11,010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 9, 429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1, 008. 8	100, 880	
	転落防止柵	H1100 メッキ品 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	100	8, 420	842, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		20	
	計					942, 900	
	単価					9, 429	円／m

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価 50, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ76.3	基	1	50, 298	50, 298	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						50, 300	
単価						50, 300	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識板		720×720 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	基	1	68, 600	68, 600	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 292. 5	4, 292	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						72, 900	
単価						72, 900	円／基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 442. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	217. 3	217, 300	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	225	192, 375	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	42	150	6, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 700	
計						442, 800	
単価						442. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 466. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	240. 24	240, 240	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	225	192, 375	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	47	150	7, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 710	
計						466, 500	
単価						466. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 482. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	255. 52	255, 520	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	225	192, 375	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	50	150	7, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 780	
計						482, 300	
単価						482. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	479. 38	479, 380	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	2, 550	225	573, 750	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35, 250	
軽油			L	94	150	14, 100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		31, 395	
計						1, 147, 000	
単価						1, 147	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 932.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	541.63	649,956	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14,100	
軽油			L	126	150	18,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		13,444	
計						932,500	
単価						932.5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 364. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	206. 96	206, 960	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	40	150	6, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 465	
計						364, 800	
単価						364. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 387. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	228. 8	228, 800	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	44	150	6, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 525	
計						387, 300	
単価						387. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 402. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	243. 36	243, 360	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	47	150	7, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 515	
計						402, 300	
単価						402. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 922. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	456. 56	456, 560	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	225	382, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	470	35, 250	
軽油			L	89	150	13, 350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22, 115	
計						922, 900	
単価						922. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 819.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	515.84	619,008	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153,900	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14,100	
軽油			L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,542	
計						819,800	
単価						819.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 601. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	586. 56	586, 560	
	軽油		L	62	150	9, 300	
	ガソリン	レギュラー	L	35	162	5, 670	
	諸雑費（まるめ）		式	1		70	
	計					601, 600	
	単価					601. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ 1 0 0 以下 支柱φ 3 4	本	1	8, 201. 2	8, 201		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 201		
単価						8, 201	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1 本脚 φ 8 0 高さ 6 5 0 mm	本	1	23, 573. 4	23, 573		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23, 580		
単価						23, 580	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 393. 6	1, 393		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 393		
単価						1, 393	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1, 820	1, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 820		
単価						1, 820	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		門型	m	100	572	57, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57, 200		
単価						572	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		535. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		門型	m	100	535. 6	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 560		
単価						535. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2, 770. 7	2, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 770		
単価						2, 770	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	7, 056. 53	7, 056		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 056		
単価						7, 056	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	953. 68	953	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						953	
単価						953	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 943. 64	10, 943	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						10, 950	
単価						10, 950	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 1, 851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1, 851. 2	1, 851	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 851	
単価						1, 851	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻(無筋)		淡路土建(株)	m 3	100	5, 875	587, 500	
計						587, 500	
単価						5, 875	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻(掘削)		淡路土建(株)	m ³	100	5,875	587,500	
計						587,500	
単価						5,875	円／m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 6,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻(無筋)		(株)森長組津名リサイクルプラント	m ³	100	6,110	611,000	
計						611,000	
単価						6,110	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻(掘削)	(株) 森長組津名リサイクルプラント	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18, 512	18, 512		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18, 520		
	単価					18, 520	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15,288	15,288	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						15,290	
単価						15,290	円／人日