

令和7年8月13日（令和7年8月22日）

西脇北バイパス標識設置工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	西脇北バイパス標識設置工事
工事地名	自) 兵庫県西脇市野村町地先 至) 兵庫県西脇市蒲江地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	兵庫県国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321030008	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	321日間 自 令和 7年 8月14日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 5 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月 6日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	西脇北バイパス標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		47,764,002			
標識工			式	1		46,953,134			
作業土工			式	1		30,854			
床掘り		土砂	m3	2	276.2	552			単-1号
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	2	1,909	3,818			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	882.8	26,484			単-3号
小型標識工			式	1		253,480			
標識柱		単柱式(置き式) 径76.3 柱長さ4.0m 塗装品(ダークブラウン)	基	1	67,000	67,000			単-4号
標識柱		単柱式(GR添架式) 径76.3 柱長さ3.5m(曲柱) 塗装品(ダークブラウン)	基	1	95,600	95,600			単-5号
標識板 (210)		2.0m2未満 広角プリズム型	枚	1	45,440	45,440			単-6号
標識板 (212の2)		2.0m2未満 広角プリズム型	枚	1	45,440	45,440			単-7号
大型標識工			式	1		46,668,800			

設計内訳書

工事名	西脇北バイパス標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識基礎 (type1)		片持式の基礎(置き基礎) 6.0m3以上 1200×7000×1000	基	1	789,200	789,200			単-8号
標識基礎 (type2)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×4400×1000	基	1	575,600	575,600			単-9号
標識基礎 (type3)		抵抗板付鋼製杭基礎 H-350 L=4.5m	基	1	1,458,000	1,458,000			単-10号
標識基礎 (type4)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3400×1000	基	1	465,800	465,800			単-11号
標識基礎 (type5)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3900×1000	基	1	565,800	565,800			単-12号
標識基礎 (type6)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3000×1000	基	1	451,200	451,200			単-13号
標識基礎 (type7)		片持式の基礎 6.0m3以上 1500×5500×1200	基	1	1,077,000	1,077,000			単-14号
標識基礎 (type8)		片持式の基礎(置き基礎) 6.0m3以上 1200×7000×1000	基	1	789,200	789,200			単-15号
標識基礎 (type9)		片持式の基礎(置き基礎) 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3800×1000	基	1	522,200	522,200			単-16号
標識基礎 (type10)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3400×1000	基	1	465,800	465,800			単-17号
片持標識柱 (1)		オーバーハンク式 F型 H=7.65m 亜鉛メッキ	基	1	1,512,000	1,512,000			単-18号
片持標識柱 (2)		オーバーハンク式 F型 H=7.90m 亜鉛メッキ	基	1	1,542,000	1,542,000			単-19号

設計内訳書

工事名	西脇北バイパス標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片持標識柱 (3)		オーバークラック式 F型 H=8.33m 亜鉛メッキ	基	1	1,808,000	1,808,000			単-20号
片持標識柱 (4)		オーバークラック式 F型 H=7.28m 亜鉛メッキ	基	1	1,320,000	1,320,000			単-21号
片持標識柱 (5)		オーバークラック式 F型 H=7.50m 亜鉛メッキ	基	1	1,350,000	1,350,000			単-22号
片持標識柱 (6)		オーバークラック式 T型 H=6.75m 塗装品(ダークブラウン)	基	1	1,322,000	1,322,000			単-23号
片持標識柱 (7)		オーバークラック式 F型 H=14.65m 塗装品(ダークブラウン)	基	1	3,835,000	3,835,000			単-24号
片持標識柱 (8)		オーバークラック式 F型 H=6.30m 塗装品(ダークブラウン)	基	1	1,658,000	1,658,000			単-25号
片持標識柱 (9)		オーバークラック式 T型 H=5.40m 塗装品(ダークブラウン)	基	1	1,198,000	1,198,000			単-26号
片持標識柱 (10)		オーバークラック式 F型 H=7.38m 亜鉛メッキ	基	1	1,335,000	1,335,000			単-27号
標識板		広角プリズム型 2.0m2以上	枚	21	1,053,000	22,113,000			単-28号
標識板		広角プリズム型 2.0m2未満	枚	2	258,000	516,000			単-29号
構造物撤去工			式	1		360,868			
標識撤去工			式	1		324,720			

設計内訳書

工事名	西脇北バイパス標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去	案内標識	枚	9	36,080	324,720			単-30号	
運搬処理工		式	1		36,148				
現場発生品運搬	標識板	t	1.22	29,630	36,148			単-31号	
仮設工		式	1		450,000				
交通管理工		式	1		450,000				
交通誘導警備員		人日	30	15,000	450,000			単-32号	
直接工事費		式	1		47,764,002				
共通仮設費		式	1		3,336,180				
共通仮設費		式	1		451,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		388,000				

設計内訳書

工事名	西脇北バイパス標識設置工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,885,000				
純工事費		式	1		51,100,182				
現場管理費		式	1		13,667,000				
工事原価		式	1		64,767,182				
一般管理費等		式	1		11,702,818				
工事価格		式	1		76,470,000				
消費税相当額		式	1		7,647,000				
工事費計		式	1		84,117,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1	63, 180	63, 180			
合 計					63, 180			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		276. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	276. 2	276. 2		
計						276. 2		
単価						276. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 909	1, 909		
計						1, 909		
単価						1, 909	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	882. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	882. 8	882. 8			
計						882. 8			
単価						882. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	標識柱	単柱式(置き式) 径76.3 柱長さ4.0m 塗装品(ターフレーション)	単位	基	数量	1	単価	67,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(置き式)		亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色) φ76.3×4.2×4000	基	1	67,000	67,000		
計						67,000		
単価						67,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	標識柱	単柱式 (GR添架式) 径76. 3 柱長さ3. 5m (曲柱) 塗装品 (ターフレーション)	単位	基	数量	1	単価	95, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (GR添架式)		亜鉛メッキ+ 静電粉体塗装 (景観色) φ76. 3×4. 2×3527	基	1	95, 600	95, 600		
計						95, 600		
単価						95, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	標識板 (210)	2. 0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	単位	枚	数量	1	単価	45, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無	基	1	5, 312	5, 312		
警戒標識		210 585×585 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型(取付金具除く)	m 2	0. 3	132, 000	39, 600		
取付金具		路線番号・警戒標識板用 φ76. 3用	組	1	525	525		
計						45, 437		
単価						45, 440	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	標識板 (212の2)	2. 0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	単位	枚	数量	1	単価	45, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無	基	1	5, 312	5, 312		
警戒標識		212の2 585×585 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型(取付金具除く)	m 2	0. 3	132, 000	39, 600		
取付金具		路線番号・警戒標識板用 φ76. 3用	組	1	525	525		
計						45, 437		
単価						45, 440	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	標識基礎 (type1)	片持式の基礎(置き基礎) 6. 0m3以上 1200×7000×100 0	単位	基	数量	1	単価	789, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)(置き基礎)		基礎型式:片持式基礎 基礎規格:6. 0m3以上	m 3	8	89, 200	713, 600		
アンカーボルト材料費			k g	71	975	69, 225		
ク°リスキャップ°		M33	個	8	790	6, 320		
計						789, 145		
単価						789, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	標識基礎 (type2)	片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 1200×4400×1000	単位	基	数量	1	単価	575, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 無 無	m 3	5	100, 000	500, 000		
		無						
アンカーボルト材料費			k g	71	975	69, 225		
ガラスキャップ		M33	個	8	790	6, 320		
計						575, 545		
単価						575, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	標識基礎 (type3)	抵抗板付鋼製杭基礎 H-350 L=4. 5m	単位	基	数量	1	単価	1, 458, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回、1回)		無し	式	1		495, 300		
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			t	1. 1	860, 000	946, 000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	41, 330	8, 266		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 9	8, 910	8, 019		
計						1, 457, 585		
単価						1, 458, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	標識基礎 (type4)	片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 1200×3400×1000	単位	基	数量	1	単価	465, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 無 無	m 3	4	100, 000	400, 000		
アンカーボルト材料費			k g	61	975	59, 475		
ガラスキャップ		M30	個	8	790	6, 320		
計						465, 795		
単価						465, 800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	標識基礎 (type5)	片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 1200×3900×1000	単位	基	数量	1	単価	565, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 無 無 無	m 3	5	100, 000	500, 000		
アンカーボルト材料費			k g	61	975	59, 475		
ガラスキャップ		M30	個	8	790	6, 320		
計						565, 795		
単価						565, 800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	標識基礎 (type6)	片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 1200×3000×1000	単位	基	数量	1	単価	451, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 無 無	m 3	4	100, 000	400, 000		
		無						
アンカーボルト材料費			k g	46	975	44, 850		
ガラスキャップ		M27	個	8	790	6, 320		
計						451, 170		
単価						451, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	標識基礎 (type7)	片持式の基礎 6. 0m3以上 1500×5500×1200	単位	基	数量	1	単価	1, 077, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 6. 0m3以上 無 無 無	m 3	10	90, 100	901, 000		
アンカーボルト材料費			k g	160	975	156, 000		
ガラスキャップ		M36	個	12	1, 590	19, 080		
計						1, 076, 080		
単価						1, 077, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	標識基礎 (type8)	片持式の基礎(置き基礎) 6. 0m3以上 1200×7000×100 0	単位	基	数量	1	単価	789, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)(置き基礎)		基礎型式:片持式基礎 基礎規格:6. 0m3以上	m 3	8	89, 200	713, 600		
アンカーボルト材料費			k g	71	975	69, 225		
ク°リスキャップ°		M33	個	8	790	6, 320		
計						789, 145		
単価						789, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	標識基礎 (type9)	片持式の基礎(置き基礎) 4. 0m3以上6. 0m3未満 1200× 3800×1000	単位	基	数量	1	単価	522, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)(置き基礎)		基礎型式:片持式基礎 基礎規格:4. 0m3以上6. 0m3未満	m 3	5	94, 200	471, 000		
アンカーボルト材料費			k g	46	975	44, 850		
ク°リスキャップ°		M27	個	8	790	6, 320		
計						522, 170		
単価						522, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	標識基礎 (type10)	片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 1200×3400×1000	単位	基	数量	1	単価	465, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 無 無	m 3	4	100, 000	400, 000		
		無						
アンカーボルト材料費			k g	61	975	59, 475		
ガラスキャップ		M30	個	8	790	6, 320		
計						465, 795		
単価						465, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	片持標識柱 (1)	オーバーハンク式 F型 H=7. 65m 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	1, 512, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 各種 997kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 512, 000	1, 512, 000		
計						1, 512, 000		
単価						1, 512, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	片持標識柱 (2)	オーバーハンク式 F型 H=7. 90m 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	1, 542, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 各種 1018kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 542, 000	1, 542, 000		
計						1, 542, 000		
単価						1, 542, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	片持標識柱 (3)	オーバーハンク式 F型 H=8. 33m 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	1, 808, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 各種 1190kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 808, 000	1, 808, 000		
計						1, 808, 000		
単価						1, 808, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	片持標識柱 (4)	オーバーハンク式 F型 H=7. 28m 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	1, 320, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 各種 867kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 320, 000	1, 320, 000		
計						1, 320, 000		
単価						1, 320, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	片持標識柱 (5)	オーバーハンク式 F型 H=7. 50m 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	1, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 各種 884kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 350, 000	1, 350, 000		
計						1, 350, 000		
単価						1, 350, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	片持標識柱 (6)	オーバーハンク式 T型 H=6. 75m 塗装品(タフ・グラウン)	単位	基	数量	1	単価	1, 322, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 各種 722kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 322, 000	1, 322, 000		
計						1, 322, 000		
単価						1, 322, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	片持標識柱 (7)	オーバーハンク式 F型 H=14. 65m 塗装品(ダークブラウン)	単位	基	数量	1	単価	3, 835, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 各種 2146kg/基 3基以上 無 無	基	1	3, 835, 000	3, 835, 000		
計						3, 835, 000		
単価						3, 835, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	片持標識柱 (8)	オーバーハンク式 F型 H=6. 30m 塗装品(ダークブラウン)	単位	基	数量	1	単価	1, 658, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 各種 919kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 658, 000	1, 658, 000		
計						1, 658, 000		
単価						1, 658, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	片持標識柱 (9)	オーバーハンク式 T型 H=5. 40m 塗装品(タークアラシ)	単位	基	数量	1	単価	1, 198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 各種 652kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 198, 000	1, 198, 000		
計						1, 198, 000		
単価						1, 198, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	片持標識柱 (10)	オーバーハンク式 F型 H=7. 38m 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	1, 335, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 各種 872kg/基 3基以上 無 無	基	1	1, 335, 000	1, 335, 000		
計						1, 335, 000		
単価						1, 335, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	標識板	広角プリズム型 2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	
						21		1, 053, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	m 2	139	159, 000	22, 101, 000		
計						22, 101, 000		
単価						1, 053, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	標識板	広角プリズム型 2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	
						2		258, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	m 2	3	172, 000	516, 000		
計						516, 000		
単価						258, 000	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	標識撤去	案内標識	単位	枚	数量	9	単価	36, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	61	5, 322	324, 642			
計						324, 642			
単価						36, 080	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	現場発生産品運搬	標識板	単位	t	数量	1	単価	29, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 41. 0km以下	t	1	20, 860	20, 860		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	1	8, 762	8, 762		
計						29, 622		
単価						29, 630	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価 5, 312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5, 312. 5	5, 312	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 312	
単価						5, 312	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	975	975	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						975	
単価						975	円／k g

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3以上6. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4. 0～6. 0 m 3 未満	m 3	1	100, 000	100, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					100, 000		
	単価					100, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量		単価	495, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1		495, 253		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					495, 300		
	単価					495, 300	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価 860, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎		ボールアンカー100型-V H150～400	t	1	860, 000	860, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						860, 000	
単価						860, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6. 0m3以上 無 無 無	単位	m 3	数量	1	単価 90, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置		コンクリート基礎 6. 0 m 3 以上	m 3	1	90, 100	90, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						90, 100	
単価						90, 100	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 997kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 512, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ [°] ーハンク [°] F・逆L・T型 鋼管(テ [°] ーパ [°] ーポ [°] ール) 亜鉛メッキ	t	0. 99	1, 480, 000	1, 465, 200		
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1, 512, 000		
単価						1, 512, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 1018kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 542, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ [°] ーハンク [°] F・逆L・T型 鋼管(テ [°] ーパ [°] ーポ [°] ール) 亜鉛メッキ	t	1. 01	1, 480, 000	1, 494, 800		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					1, 542, 000		
	単価					1, 542, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 1190kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 808, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管(テ°ーパ°ーポ°ール) 亜鉛メッキ	t	1. 19	1, 480, 000	1, 761, 200		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					1, 808, 000		
	単価					1, 808, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 867kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 320, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ [°] ーハンク [°] F・逆L・T型 鋼管(テ [°] ーパ [°] ーポ [°] ール) 亜鉛メッキ	t	0. 86	1, 480, 000	1, 272, 800		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					1, 320, 000		
	単価					1, 320, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 884kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 350, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ [°] ーハンク [°] F・逆L・T型 鋼管(テ [°] ーパ [°] ーポ [°] ール) 亜鉛メッキ	t	0. 88	1, 480, 000	1, 302, 400		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					1, 350, 000		
	単価					1, 350, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 722kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 322, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管(テ°パ°ーポ°ール) ポ°リウレタン塗装	t	0. 72	1, 770, 000	1, 274, 400		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					1, 322, 000		
	単価					1, 322, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 2146kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3, 835, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管(テ°ーパ°ーポ°ール) ポ°リウレタン塗装	t	2. 14	1, 770, 000	3, 787, 800		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					3, 835, 000		
	単価					3, 835, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 919kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 658, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管(テ°ーパ°ーポ°ール) ポ°リウレタン塗装	t	0. 91	1, 770, 000	1, 610, 700		
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 658, 000		
単価						1, 658, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 652kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 198, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管(テ°ーパ°ーポ°ール) ポ°リウレタン塗装	t	0. 65	1, 770, 000	1, 150, 500		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					1, 198, 000		
	単価					1, 198, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 872kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1, 335, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ [°] ーハンク [°] F・逆L・T型 鋼管(テ [°] ーパ [°] ーポ [°] ール) 亜鉛メッキ	t	0. 87	1, 480, 000	1, 287, 600		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	46, 700	46, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					1, 335, 000		
	単価					1, 335, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価 159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	159, 000	159, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						159, 000		
単価						159, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2. 0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価 172, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	172, 000	172, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						172, 000		
単価						172, 000	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		5, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	5, 322. 7	5, 322		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 322		
単価						5, 322	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 994	14, 994		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	