

令和7年12月1日（令和7年12月10日）

神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1 – A 2）P C上部工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C 上部工事
工事地名	兵庫県神戸市西区櫛谷町菅野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5321030009	1 4) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	P C 橋工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	777日間 自 令和 8年 1月14日 (当初) 至 令和10年 2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	53 明石市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	神戸西バイパス	2 2) 処 分 費 等	220,900
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部 (A1-P4)			式	1		341,280,875			
PC箱桁橋工			式	1		293,484,754			
架設支保工(固定)			式	1		79,937,621			
支保工基礎		鋼矢板Ⅲ型							単-1号
			m2	1,041	3,739	3,892,299			
支保工基礎		H300							単-2号
			m	8	3,924	31,392			
支保工基礎 【夜間】		H300							単-3号
			m	48	5,057	242,736			
支保工基礎		覆工板 1000×2000							単-4号
			m2	8	6,695	53,560			
支保工基礎 【夜間】		覆工板 1000×2000							単-5号
			m2	48	7,263	348,624			
支保 (くさび結合支保)		支保耐力 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満							単-6号
			空m3	6,200	8,029	49,779,800			
支保 (くさび結合支保)		支保耐力 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満							単-7号
			空m3	1,210	10,370	12,547,700			
支保 (支柱支保)		支保耐力 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満							単-8号
			空m3	690	5,236	3,612,840			
支保 (支柱支保)【夜間】		支保耐力 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満							単-9号
			空m3	1,410	6,687	9,428,670			

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A1－A2）PC上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承工			式	1		27,050,800			
ゴム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 1578kN 520×520×165	個	2	1,288,000	2,576,000				単-10号
ゴム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 2561kN 620×620×200	個	2	2,060,000	4,120,000				単-11号
ゴム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 3801kN 720×720×150	個	2	2,372,000	4,744,000				単-12号
ゴム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 4806kN 820×820×177	個	2	3,600,000	7,200,000				単-13号
ゴム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 5378kN 870×870×184	個	2	4,196,000	8,392,000				単-14号
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.2	94,000	18,800				単-15号
PC箱桁製作工		式	1		186,496,333				
鉄筋	SD345 D13	t	51.94	329,100	17,093,454				単-16号
鉄筋	SD345 D16～25	t	49.93	327,900	16,372,047				単-17号
コンクリート	36-12-25(20)（早強） 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	857	102,000	87,414,000				単-18号
PCケーブル・緊張	両締め マルチストランド 320 0kN型(12S15.2BL)	ケーブル	20	1,207,000	24,140,000				単-19号

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）PC 上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PCケーブル・緊張		片締め[固定側(緊張用)] マルチストラット 3200kN 型(12S15. 2BL)	ケーブル	32	717, 500	22, 960, 000			単-20号
PCケーブル・緊張		片締め[固定側(緊張用)] シングルストラット 570kN 型(1S21. 8)	ケーブル	3	60, 940	182, 820			単-21号
PCケーブル・緊張		横締(片引) 570kN型(1 S21. 8) プレキャストタイプ	m	2, 261	7, 952	17, 979, 472			単-22号
反力PC棒鋼・中空PC棒鋼		標準タイプ 60T 620kN	本	6	59, 090	354, 540			単-23号
橋梁付属物工									
			式	1		33, 236, 913			
排水装置工			式	1		16, 420, 502			
排水桝		FRP製	箇所	21	131, 600	2, 763, 600			単-24号
排水管		上部工 VP200A・SGP200 A	m	158	79, 050	12, 489, 900			単-25号
排水管		下部工 VP200A	m	20	18, 330	366, 600			単-26号
コンクリートアンカーボルト設置		M12×50(溶融亜鉛メッキ)	本	524	1, 408	737, 792			単-27号
床版水抜きパイプ			箇所	1	62, 610	62, 610			単-28号
橋梁用防護柵工			式	1		1, 333, 080			

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵		柵高 1.2m アンカーボルト設置有	m	42	31,740	1,333,080			単-29号
壁高欄工			式	1		14,845,331			
コンクリート		24-12-25(普通)	m3	97	33,670	3,265,990			単-30号
鉄筋		SD345 D13	t	16.13	236,600	3,816,358			単-31号
鉄筋		SD345 D16～25	t	1.27	267,500	339,725			単-32号
型枠		一般型枠	m2	670	9,880	6,619,600			単-33号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,178	4,178			単-34号
遮音壁アンカーボルト		4-D25×810 溶融亜鉛メッキ	箇所	79	10,120	799,480			単-35号
点検孔蓋工			式	1		638,000			
点検孔蓋		1000×1000用 FRP製スリット型	箇所	1	638,000	638,000			単-36号
コンクリート橋足場等設置工			式	1		2,953,248			
橋梁足場工			式	1		2,697,448			

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場			m	296	9,113	2,697,448			単-37号
昇降用設備工			式	1		255,800			
登り栈橋			箇所	1	255,800	255,800			単-38号
仮設工			式	1		11,605,960			
交通管理工			式	1		11,605,960			
交通誘導警備員			人日	662	16,580	10,975,960			単-39号
交通誘導警備員 【夜間】			人日	28	22,500	630,000			単-40号
橋梁下部 (A1-P4)			式	1		1,241,819			
橋台工			式	1		1,241,819			
橋台躯体工			式	1		1,241,819			
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	14	33,030	462,420			単-41号
鉄筋		SD345 D13	t	0.52	158,600	82,472			単-42号

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C 上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.41	156,500	64,165			単-43号
鉄筋		SR235 φ9	t	0.01	212,200	2,122			単-44号
型枠		一般型枠	m2	52	9,880	513,760			単-45号
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	30	3,896	116,880			単-46号
コンクリート橋上部 (P4-A2)			式	1		256,972,275			
道路土工			式	1		379,320			
路体盛土工			式	1		379,320			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	60	6,322	379,320			単-47号
PC箱桁橋工			式	1		227,231,307			
作業土工			式	1		1,387,626			
床掘り		土砂	m3	580	240.6	139,548			単-48号
埋戻し		土砂	m3	410	1,919	786,790			単-49号

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	130	3, 125	406, 250			単-50号
基面整正			m2	30	479. 4	14, 382			単-51号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	60	234. 3	14, 058			単-52号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	443. 3	26, 598			単-53号
架設支保工(固定)			式	1		66, 315, 307			
砕石置換		RC-40	m3	30	3, 870	116, 100			単-54号
支保工基礎		鋼矢板Ⅲ型	m2	235	4, 223	992, 405			単-55号
支保工基礎		H300	m	106	4, 149	439, 794			単-56号
支保工基礎		覆工板 1000×2000	m2	88	7, 266	639, 408			単-57号
支保 （くさび結合支保）		支保耐力 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)未満	空m3	3, 480	10, 110	35, 182, 800			単-58号
支保 （支柱支保）		支保耐力 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)未満	空m3	4, 850	5, 968	28, 944, 800			単-59号
支承工			式	1		22, 993, 040			

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承		PC3径間連続1室箱桁橋 最大反力 1750kN 520 ×520×150	個	2	1,151,000	2,302,000			単-60号
ゴム支承		PC3径間連続1室箱桁橋 最大反力 1750kN 520 ×520×180	個	2	1,230,000	2,460,000			単-61号
ゴム支承		PC3径間連続1室箱桁橋 最大反力 6200kN 920 ×920×182	個	4	4,554,000	18,216,000			単-62号
補強格子鉄筋		SD295 D10							単-63号
			t	0.16	94,000	15,040			
PC箱桁製作工			式	1		136,535,334			
鉄筋		SD345 D13	t	41.85	335,800	14,053,230			単-64号
鉄筋		SD345 D16～25	t	31.46	326,000	10,255,960			単-65号
コンクリート		36-12-25(20)（早強） 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	715	102,000	72,930,000			単-66号
PCケーブル・緊張		両締め マルチストランド 320 0kN型(12S15.2BL)	ケーブル	14	1,575,000	22,050,000			単-67号
PCケーブル・緊張		片締め〔固定側（緊張用）〕 マルチストランド 3200kN 型(12S15.2BL)	ケーブル	8	543,500	4,348,000			単-68号
PCケーブル・緊張		横締め(片引) 570kN型(1 S21.8) プレキャストタイプ	m	1,622	7,952	12,898,144			単-69号
橋梁付属物工			式	1		19,599,694			

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工			式	1		8,634,936			
排水桝	鋼製	箇所	13	138,900	1,805,700				単-70号
排水管	上部工 VP200A	m	114	47,200	5,380,800				単-71号
排水管	下部工 VP200A	m	23	40,200	924,600				単-72号
コンクリートアンカーボルト設置	M12×50(溶融亜鉛メッキ)	本	322	1,408	453,376				単-73号
床版水抜きパイプ		箇所	1	70,460	70,460				単-74号
壁高欄工		式	1		10,964,758				
コンクリート	24-12-25(普通)	m3	73	33,670	2,457,910				単-75号
鉄筋	SD345 D13	t	9.96	214,800	2,139,408				単-76号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.71	248,600	176,506				単-77号
型枠	一般型枠	m2	510	9,880	5,038,800				単-78号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	4,178	2,924				単-79号

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遮音壁アンカーボルト	4-D25×810 溶融亜鉛メッキ	箇所	113	10,170	1,149,210			単-80号	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,464,079				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,464,079				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 56 c m 高さ 30 c m	m	17	10,530	179,010			単-81号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	88	31,250	2,750,000			単-82号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	43	7,043	302,849			単-83号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	70,840	141,680			単-84号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m2	20	4,527	90,540			単-85号	
排水構造物工		式	1		189,550				
側溝工		式	1		189,550				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	17	11,150	189,550			単-86号	
構造物撤去工		式	1		693,767				

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		390,053				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	47	8,299	390,053			単-87号	
運搬処理工		式	1		303,714				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	47	1,762	82,814			単-88号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	47	4,700	220,900			単-89号	
コンクリート橋足場等設置工		式	1		2,219,408				
橋梁足場工		式	1		1,990,008				
側部足場		m	222	8,964	1,990,008			単-90号	
昇降用設備工		式	1		229,400				
登り栈橋		箇所	1	229,400	229,400			単-91号	
仮設工		式	1		3,195,150				
交通管理工		式	1		3,195,150				

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	179	17,850	3,195,150			単-92号
橋梁下部 (P4-A2)			式	1		1,492,583			
橋台工			式	1		1,492,583			
橋台躯体工			式	1		1,492,583			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	18	33,030	594,540			単-93号
鉄筋		SD345 D13	t	0.32	158,600	50,752			単-94号
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.89	283,800	252,582			単-95号
鉄筋		SR235 φ9	t	0.009	212,200	1,909			単-96号
型枠		一般型枠	m2	60	9,880	592,800			単-97号
直接工事費			式	1		600,987,552			
共通仮設費			式	1		64,879,448			
共通仮設費			式	1		5,682,448			

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		1,985,268			
仮設材運搬費		鋼矢板Ⅲ型、H300、覆工板	t	88.5	13,000	1,150,500			単-98号
仮設材運搬費		トラス梁	t	39.6	21,080	834,768			単-99号
技術管理費			式	1		147,180			
道路施設基本データ作成費用			工事	1	63,180	63,180			単-100号
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費			試料	1	84,000	84,000			単-101号
現場環境改善費（率計上）			式	1		3,550,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		59,197,000			
純工事費			式	1		665,867,000			
現場管理費			式	1		162,184,000			
工事原価			式	1		828,051,000			
一般管理費等			式	1		104,069,000			

設計内訳書

工事名	神戸西バイパス菅野高架橋（上り）（A 1－A 2）P C 上部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		932, 120, 000			
消費税相当額			式	1		93, 212, 000			
工事費計			式	1		1, 025, 332, 000			

内訳書<データ無し>

單價使用年月 步掛使用年月 勞務調整係數	
----------------------------	--

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	支保工基礎	鋼矢板Ⅲ型	単位	m2	数量	1, 041	単価	3, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼材設置・撤去		設置・撤去 標準(1. 0)	m 2	1, 041	2, 546	2, 650, 386		
【1回使用】								
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板Ⅲ型 120日 1回 3650円 有	t	0. 3	20, 290	6, 087		
【2回使用】								
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板Ⅲ型 240日 2回 3650円 有	t	9. 4	34, 640	325, 616		
【3回使用】								
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板Ⅲ型 360日 3回 3650円 有	t	1. 5	46, 060	69, 090		
【4回使用】								
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板Ⅲ型 490日 4回 3650円 有	t	13. 9	60, 480	840, 672		
計						3, 891, 851		
単価						3, 739	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	支保工基礎	H300	単位	m	数量	8	単価	3, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間 開口①】								
支柱受台設置・撤去工		設置・撤去 標準(1. 0)	m	8	2, 426	19, 408		
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 120日 1回 3650円 有	t	0. 7	17, 120	11, 984		
計						31, 392		
単価						3, 924	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一3号	支保工基礎 【夜間】	H300	単位	m	数量	48	単価	5, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間 開口②③】								
支柱受台設置・撤去工		設置・撤去 標準以外 1. 225無	m	48	3, 452	165, 696		
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 120日 1回 3650円 有	t	4. 5	17, 120	77, 040		
計						242, 736		
単価						5, 057	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	支保工基礎	覆工板 1000×2000	単位	m2	数量	1	単価	6,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間 開口①】								
覆工板設置・撤去工		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	879.8	879.8		
覆工板設置・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	451	451		
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 4月 無 有 1020円 1回	m 2	1	5,364	5,364		
計						6,694.8		
単価						6,695	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一5号	支保工基礎 【夜間】	覆工板 1000×2000	単位	m2	数量	1	単価	7,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間 開口②③】								
覆工板設置・撤去工		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1.225無	m 2	1	1,252	1,252		
覆工板設置・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1.225無	m 2	1	646.5	646.5		
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 4月 無 有 1020円 1回	m 2	1	5,364	5,364		
計						7,262.5		
単価						7,263	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	支保 (くさび結合支保)	支保耐力 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	単位	空m3	数量	6,200	単価	8,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間】								
くさび結合支保設置・撤去工		設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 6.0を超え 8.4m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	空m3	1,937	8,709	16,869,333		
【第2施工区間】								
くさび結合支保設置・撤去工		設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 6.0を超え 8.4m以下 箱桁橋 70m未満 0円 21円 標準(1.0)	空m3	1,937	7,639	14,796,743		
くさび結合支保設置・撤去工		設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 6.0を超え 8.4m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	空m3	67	8,709	583,503		
【第3施工区間】								
くさび結合支保設置・撤去工		設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 6.0を超え 8.4m以下 箱桁橋 70m未満 0円 21円 標準(1.0)	空m3	2,004	7,639	15,308,556		
くさび結合支保設置・撤去工		設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 6.0を超え 8.4m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	空m3	255	8,709	2,220,795		
計						49,778,930		
単価						8,029	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	支保 (くさび結合支保)	支保耐力 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満	単位	空m3	数量		1	単価 10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第4施工区間】								
くさび結合支保設置・撤去工		設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 6.0を超え 8.4m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	空 m 3	1	10,370	10,370		
計						10,370		
単価						10,370	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	支保 (支柱支保)	支保耐力 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	単位	空m3	数量		1	単価 5,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間 開口①】								
支柱支保設置・撤去工		13.0m以下 4.8～7.8m未満 設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 箱桁橋 70m未満 3650円 標準(1.0)	空 m 3	1	5,236	5,236		
計						5,236		
単価						5,236	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	支保 (支柱支保)【夜間】	支保耐力 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満	単位	空m3	数量		単価	
						1		6,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間 開口②③】								
支柱支保設置・撤去工		13.0m以下 4.8～7.8m未満 設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 箱桁橋 70m未満 3650円 標準以外	空 m 3	1	6,687	6,687		
計						6,687		
単価						6,687	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コゝム支保	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 1578kN 520×520×165	単位	個	数量		単価	
						1		1,288,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0.102m3/個 標準(1.0)	個	1	1,288,000	1,288,000		
計						1,288,000		
単価						1,288,000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 2561kN 620×620×200	単位	個	数量	1	単価	2, 060, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 113m3/個 標準(1. 0)	個	1	2, 060, 000	2, 060, 000		
計						2, 060, 000		
単価						2, 060, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 3801kN 720×720×150	単位	個	数量	1	単価	2, 372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 166m3/個 標準(1. 0)	個	1	2, 372, 000	2, 372, 000		
計						2, 372, 000		
単価						2, 372, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 4806kN 820×820×177	単位	個	数量	1	単価	3, 600, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 202m3/個 標準(1. 0)	個	1	3, 600, 000	3, 600, 000		
計						3, 600, 000		
単価						3, 600, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コム支承	PC4径間連続箱桁橋 最大反力 5378kN 870×870×184	単位	個	数量	1	単価	4, 196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 229m3/個 標準(1. 0)	個	1	4, 196, 000	4, 196, 000		
計						4, 196, 000		
単価						4, 196, 000	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	補強格子鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量	1	単価	94, 000	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1	94, 000	94, 000			
計						94, 000			
単価						94, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	51. 94	単価	329, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D13	t	51. 94	326, 200	16, 942, 828		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D13×D13	箇所	82	1, 825	149, 650		
計						17, 092, 478		
単価						329, 100	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	49.93	単価	327,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D16～25	t	49.93	324,000	16,177,320		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	箇所	18	2,499	44,982		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D19×D19	箇所	16	2,276	36,416		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	箇所	58	1,949	113,042		
計						16,371,760		
単価						327,900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	コンクリート	36-12-25(20) (早強) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工		36-12-25(20) (早強) 一般養生	m 3	1	102, 000	102, 000		
計						102, 000		
単価						102, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-19号	PCケーブル・緊張	両締め マルチストランド 3200kN型(12S15. 2BL)	単位	ケーブル	数量	20	単価 1, 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【第1施工区間】							
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 061m/本	ケーブル	4	1, 205, 000	4, 820, 000	
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 101m/本	ケーブル	4	1, 206, 000	4, 824, 000	
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 141m/本	ケーブル	4	1, 206, 000	4, 824, 000	
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 181m/本	ケーブル	4	1, 207, 000	4, 828, 000	
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 221m/本	ケーブル	4	1, 208, 000	4, 832, 000	
計						24, 128, 000	
単価						1, 207, 000	円／ケーブル

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	PCケーブル・緊張	片締め[固定側(緊張用)] マルチストラット 3200kN型(12S15.2BL)	単位	ケーブル	数量	32	単価	717,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第2施工区間】								
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 有 マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 31.949m/本	ケーブル	4	631,500	2,526,000		
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 有 マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 31.97m/本	ケーブル	4	631,800	2,527,200		
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 有 マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 31.991m/本	ケーブル	4	632,200	2,528,800		
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B)	ケーブル	2	550,300	1,100,600		
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B)	ケーブル	2	598,600	1,197,200		
接続工			組	12	144,500	1,734,000		
【第3施工区間】								
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 有 マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 33.185m/本	ケーブル	2	651,300	1,302,600		
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 有 マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 33.232m/本	ケーブル	2	652,100	1,304,200		
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 有 マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 33.28m/本	ケーブル	2	652,800	1,305,600		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	PCケーブル・緊張	片締め[固定側(緊張用)] マルチストランド 3200kN型(12S15.2BL)	単位	ケーブル	数量	32	単価	717,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 33.262m/本	ケーブル	2	652,500	1,305,000		
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 33.311m/本	ケーブル	2	653,300	1,306,600		
接続工			組	10	144,500	1,445,000		
【第4施工区間】								
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 18.623m/本	ケーブル	2	417,900	835,800		
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15.2B) 18.64m/本	ケーブル	4	418,100	1,672,400		
接続工			組	6	144,500	867,000		
計						22,958,000		
単価						717,500	円/ケーブル	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	PCケーブル・緊張	片締め〔固定側（緊張用）〕 シングルストランド 570kN型 (1S21. 8)	単位	ケーブル	数量	1	単価	60, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
第2施工区間 床版縦締・床版横締								
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		横締 片締め〔固定側（緊張用）〕 シングルストランドシステム 570kN (60t) 型 (1S21. 8)	ケーブル	1	60, 940	60, 940		
計						60, 940		
単価						60, 940	円／ケーブル	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	PCケーブル・緊張	横締(片引) 570kN型(1S21.8) フレックサットタイプ	単位	m	数量	2,261	単価	7,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版横締め								
【歩掛見積-1】フレックサットPC鋼材工[固定式支保工工法]		横締 570kN型(1S21.8)	m	2,261	3,693	8,349,873		
【歩掛見積-2】フレックサットPC鋼材緊張工[固定式支保工]		横締(片引) 570kN型(1S21.8)	ケーブル	322	29,900	9,627,800		
計						17,977,673		
単価						7,952	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	反力PC棒鋼・中空PC棒鋼	標準タイプ 60T 620kN	単位	本	数量	6	単価	59,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
第2施工区間								
【歩掛見積-3】反力PC棒鋼・中空PC棒鋼配置工		標準タイプ 60T 620kN	m	15	1,656	24,840		
【歩掛見積-4】反力PC棒鋼・中空PC棒鋼解放工		標準タイプ 60T 620kN	ユニット	6	9,441	56,646		
PC鋼棒		NAPPユニット 標準タイプ 60T L=2525	組	6	45,508	273,048		
計						354,534		
単価						59,090	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	排水桝	FRP製	単位	箇所	数量	1	単価	131, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝A（材料費）			箇所	1	124, 700	124, 700		
排水桝		排水桝A	箇所	1	6, 864	6, 864		
計						131, 564		
単価						131, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	排水管	上部工 VP200A・SGP200A	単位	m	数量	1	単価	79, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1	4, 874	4, 874		
排水管（材料費）			m	1	74, 170	74, 170		
計						79, 044		
単価						79, 050	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	排水管	下部工 VP200A	単位	m	数量	1	単価	18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1	4,874	4,874		
排水管（材料費）			m	1	13,450	13,450		
計						18,324		
単価						18,330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリートアンカーボルト設置	M12×50(溶融亜鉛メッキ)	単位	本	数量	1	単価	1,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り	本	1	1,408	1,408		
計						1,408		
単価						1,408	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	床版水抜きパイプ		単位	箇所	数量	1	単価	62, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-5】床版水抜きパイプ 据付		φ 60mm未満						
			箇所	1	14, 480	14, 480		
【歩掛見積-6】床版水抜きパイプ 用フレキシブルチューブ設置工		φ 40mm未満						
			m	3	1, 258	3, 774		
床版水抜きパイプ		L=460mm (固定金具含む)						
			組	1	30, 000	30, 000		
フレキシブルチューブ		樹脂製 φ 25						
			m	3	4, 080	12, 240		
吊金具		SUS304 L=400 (全ネジボルト)						
			組	1	1, 920	1, 920		
インサートアンカー		M10×40						
			個	1	192	192		
計						62, 606		
単価						62, 610	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	落下物等防止柵	柵高 1.2m アンカーボルト設置有	単位	m	数量	42	単価	31,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		有り	m	42	4,239	178,038		
落下物等防止柵（材料費）			m	42	23,500	987,000		
落下物防止柵用アンカーボルト(U型)		M16 HDZT49 Uナット付き	組	23	7,300	167,900		
計						1,332,938		
単価						31,740	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	コンクリート	24-12-25 (普通)	単位	m3	数量		単価	
						1		33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	33, 670	33, 670		
計						33, 670		
単価						33, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						16. 13		236, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	8. 632	158, 600	1, 369, 035. 2		
鉄筋工		SD345 D13	t	7. 498	326, 200	2, 445, 847. 6		
計						3, 814, 882. 8		
単価						236, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1. 27	単価	267, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 429	156, 500	67, 138. 5		
鉄筋工		SD345 D16～25	t	0. 841	324, 000	272, 484		
計						339, 622. 5		
単価						267, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 880	9, 880		
計						9, 880		
単価						9, 880	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4, 178	4, 178		
計						4, 178		
単価						4, 178	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	遮音壁アンカーボルト	4-D25×810 溶融亜鉛メッキ	単位	箇所	数量		単価	
						79		10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱アンカー		A型(埋設アンカー方式) 2m 4m以下	m	148	578. 2	85, 573. 6		
アンカーボルト		4-D25×810 メッキ(PL、N・W含む)	組	79	9, 030	713, 370		
計						798, 943. 6		
単価						10, 120	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	点検孔蓋	1000×1000用 FRP製スライト型	単位	箇所	数量	1	単価	638,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-7】 検査孔蓋設置工[PC橋新設]		1000×1000用 FRP製スライト型						
			箇所	1	42,070	42,070		
点検孔蓋		1000×1000用 FRP製スライト型(付属品含む)						
			組	1	590,000	590,000		
アンカーボルト設置		有						
			本	4	1,474	5,896		
計						637,966		
単価						638,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	側部足場		単位	m	数量	1	単価	9, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側部足場（スラブ桁橋）		標準以外 3.2箇所	m	1	9, 113	9, 113		
計						9, 113		
単価						9, 113	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	登り栈橋		単位	箇所	数量	1	単価	255, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 1.7月 6.6m	箇所	1	255, 800	255, 800		
計						255, 800		
単価						255, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	662	単価	16, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	331	18, 160	6, 010, 960		
交通誘導警備員 B			人日	331	15, 000	4, 965, 000		
計						10, 975, 960		
単価						16, 580	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－40号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	22, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22, 500	22, 500		
計						22, 500		
単価						22, 500	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	33, 030	33, 030		
計						33, 030		
単価						33, 030	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158, 600	158, 600		
計						158, 600		
単価						158, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	156, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	156, 500	156, 500		
計						156, 500		
単価						156, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量	1	単価	212, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	212, 200	212, 200		
計						212, 200		
単価						212, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 880	9, 880		
計						9, 880		
単価						9, 880	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	30	単価	3, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m 3	4	5, 104	20, 416		
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	空m 3	26	3, 710	96, 460		
計						116, 876		
単価						3, 896	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 322	6, 322		
計						6, 322		
単価						6, 322	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 6	240. 6		
計						240. 6		
単価						240. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,919	1,919		
計						1,919		
単価						1,919	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,125	3,125		
計						3,125		
単価						3,125	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	479. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	479. 4	479. 4		
計						479. 4		
単価						479. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	234. 3	234. 3		
計						234. 3		
単価						234. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	443. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	443. 3	443. 3		
	計					443. 3		
	単価					443. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	砕石置換	RC-40	単位	m3	数量	30	単価	3,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	30	240. 6	7, 218		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	30	1, 919	57, 570		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	38	1, 350	51, 300		
計						116, 088		
単価						3, 870	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	支保工基礎	鋼矢板Ⅲ型	単位	m2	数量	235	単価	4,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎用鋼材設置・撤去		設置・撤去 標準(1.0)	m 2	235	2,546	598,310		
【第1施工区間】								
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板Ⅲ型 140日 1回 3650円 有	t	16.3	22,090	360,067		
【第2施工区間】								
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板Ⅲ型 130日 1回 3650円 有	t	1.6	21,190	33,904		
計						992,281		
単価						4,223	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	支保工基礎	H300	単位	m	数量	106	単価	4,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱受台設置・撤去工		設置・撤去 標準(1.0)	m	106	2,426	257,156		
【第1施工区間】								
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 140日 1回 3650円 有	t	6.7	18,920	126,764		
【第2施工区間】								
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 130日 1回 3650円 有	t	3.1	18,020	55,862		
計						439,782		
単価						4,149	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	支保工基礎	覆工板 1000×2000	単位	m2	数量	88	単価	7,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 ラフテレンクレン油圧伸縮ジグ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	88	879.8	77,422.4		
覆工板設置・撤去工		撤去 ラフテレンクレン油圧伸縮ジグ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	88	451	39,688		
【第1施工区間】								
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 4.7月 無 有 1020円 1回	m 2	56	6,085	340,760		
【第2施工区間】								
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 4.3月 無 有 1020円 1回	m 2	32	5,673	181,536		
計						639,406.4		
単価						7,266	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	支保 (くさび結合支保)	支保耐力 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満	単位	空m3	数量	3,480	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間】								
くさび結合支保設置・撤去工		設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 8.4を超え 11.0m以下 箱桁橋 70m以上130m以下	空 m 3	2,939	10,060	29,566,340		
【第2施工区間】								
くさび結合支保設置・撤去工		設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 6.0を超え 8.4m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	空 m 3	541	10,370	5,610,170		
計						35,176,510		
単価						10,110	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	支保 (支柱支保)	支保耐力 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満	単位	空m3	数量	4,850	単価	5,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第1施工区間(開口③)】								
支柱支保設置・撤去工		10.0m以下 4.8～7.8m未満 設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	空 m 3	607	6,322	3,837,454		
【第1施工区間(開口⑤)】								
支柱支保設置・撤去工		13.0m以下 4.8～7.8m未満 設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	空 m 3	901	6,269	5,648,369		
【第1施工区間(開口⑥)】								
支柱支保設置・撤去工		13.0m以下 4.8～7.8m未満 設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	空 m 3	613	6,269	3,842,897		
【第1施工区間(開口④)】								
【歩掛見積-8】トラス梁支保設置・撤去(耐力53.2kN/m2)		開口部延長22m以下 支保高さ5.0～10.0m以下	空 m 3	1,724	3,817	6,580,508		
トラス梁賃料(支保耐力53.2kN/m2)		180日以内(整備費含む)	t	39.6	71,120	2,816,352		
【第2施工区間(開口①)】								
支柱支保設置・撤去工		13.0m以下 4.8～7.8m未満 設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下 箱桁橋 70m未満 3650円 標準(1.0)	空 m 3	652	6,139	4,002,628		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	支保 (支柱支保)	支保耐力 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満	単位	空m3	数量	4,850	単価	5,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【第2施工区間(開口②)】								
支柱支保設置・撤去工		7.0m以下 4.6～7.6m未満 設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下 箱桁橋 70m未満 3650円 標準(1.0)	空 m 3	353	6,274	2,214,722		
計						28,942,930		
単価						5,968	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	コム支承	PC3径間連続1室箱桁橋 最大反力 1750kN 520×520×150	単位	個	数量	1	単価	1, 151, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 074m3/個 標準(1. 0)	個	1	1, 151, 000	1, 151, 000		
計						1, 151, 000		
単価						1, 151, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	コム支承	PC3径間連続1室箱桁橋 最大反力 1750kN 520×520×180	単位	個	数量	1	単価	1, 230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 066m3/個 標準(1. 0)	個	1	1, 230, 000	1, 230, 000		
計						1, 230, 000		
単価						1, 230, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	PC3径間連続1室箱桁橋 最大反力 6200kN 920×920×182	単位	個	数量		4	単価	4, 554, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 196m3/個 標準(1. 0)	個	2	4, 549, 000	9, 098, 000		
支承工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		0. 242m3/個 標準(1. 0)	個	2	4, 559, 000	9, 118, 000		
計						18, 216, 000		
単価						4, 554, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	補強格子鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量	1	単価	94, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1	94, 000	94, 000		
計						94, 000		
単価						94, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	41. 85	単価	335, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工		SD345 D13	t	41. 85	326, 200	13, 651, 470			
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D13×D13	箇所	218	1, 825	397, 850			
計						14, 049, 320			
単価						335, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	31. 46	単価	326, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D16～25	t	31. 46	324, 000	10, 193, 040		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	箇所	32	1, 949	62, 368		
計						10, 255, 408		
単価						326, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	コンクリート	36-12-25(20) (早強) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工		36-12-25(20) (早強) 一般養生	m 3	1	102, 000	102, 000		
計						102, 000		
単価						102, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-67号	PCケーブル・緊張	両締め マルチスラント 3200kN型(12S15. 2BL)	単位	ケーブル	数量	14	単価 1, 575, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 両締め マルチスラントシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 86. 136m/本	ケーブル	2	1, 575, 000	3, 150, 000	
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 両締め マルチスラントシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 86. 138m/本	ケーブル	8	1, 575, 000	12, 600, 000	
ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）		縦締 無 両締め マルチスラントシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 86. 124m/本	ケーブル	4	1, 575, 000	6, 300, 000	
計						22, 050, 000	
単価						1, 575, 000	円/ケーブル

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	PCケーブル・緊張	片締め[固定側(緊張用)] マルチストランド 3200kN型(12S15. 2BL)	単位	ケーブル	数量	8	単価	543, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 23. 096m/本	ケーブル	2	489, 600	979, 200		
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 23. 059m/本	ケーブル	4	489, 000	1, 956, 000		
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)		縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	2	272, 700	545, 400		
接続工			組	6	144, 500	867, 000		
計						4, 347, 600		
単価						543, 500	円/ケーブル	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	PCケーブル・緊張	横締(片引) 570kN型(1S21. 8) プレキャストタイプ	単位	m	数量		単価	
						1, 622		7, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【歩掛見積-1】プレキャストPC鋼材工〔固定式支保工工法〕		横締 570kN型(1S21. 8)						
			m	1, 622	3, 693	5, 990, 046		
【歩掛見積-2】プレキャストPC鋼材緊張工〔固定式支保工〕		横締(片引) 570kN型(1S21. 8)						
			ケーブル	231	29, 900	6, 906, 900		
計						12, 896, 946		
単価						7, 952	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	排水桝	鋼製	単位	箇所	数量		単価	
						1		138, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下						
			箇所	1	138, 900	138, 900		
計						138, 900		
単価						138, 900	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	排水管	上部工 VP200A	単位	m	数量	1	単価	47, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管設置		有り	m	1	4, 874	4, 874			
排水管（材料費）			m	1	42, 320	42, 320			
計						47, 194			
単価						47, 200	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	排水管	下部工 VP200A	単位	m	数量	1	単価	40, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1	4, 874	4, 874		
排水管（材料費）			m	1	35, 320	35, 320		
計						40, 194		
単価						40, 200	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	コンクリートアンカーボルト設置	M12×50(溶融亜鉛メッキ)	単位	本	数量	1	単価	1,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り	本	1	1,408	1,408		
計						1,408		
単価						1,408	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	床版水抜きパイプ		単位	箇所	数量	1	単価	70,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【歩掛見積-5】床版水抜きパイプ据付	φ 60mm未満	箇所	1	14,480	14,480		
	【歩掛見積-6】床版水抜きパイプ用フレキシブルチューブ設置工	φ 40mm未満	m	4	1,258	5,032		
	床版排水材	SD1	組	1	30,000	30,000		
	取付金具	SH1 溶融亜鉛メッキ(BN・2W含む)	組	1	4,620	4,620		
	フレキシブルチューブ	樹脂製 φ 25	m	4	4,080	16,320		
	計					70,452		
	単価					70,460	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	コンクリート	24-12-25 (普通)	単位	m3	数量		単価	
						1		33, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	33, 670	33, 670		
計						33, 670		
単価						33, 670	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						9. 96		214, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	6. 626	158, 600	1, 050, 883. 6		
鉄筋工		SD345 D13	t	3. 334	326, 200	1, 087, 550. 8		
計						2, 138, 434. 4		
単価						214, 800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0. 71	単価	248, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 32	156, 500	50, 080		
鉄筋工		SD345 D16～25	t	0. 39	324, 000	126, 360		
計						176, 440		
単価						248, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 880	9, 880		
計						9, 880		
単価						9, 880	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4, 178	4, 178		
計						4, 178		
単価						4, 178	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	遮音壁アンカーボルト	4-D25×810 溶融亜鉛メッキ	単位	箇所	数量		単価	
						113		10, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱アンカー		A型(埋設アンカー方式) 2m 4m以下	m	221	578. 2	127, 782. 2		
アンカーボルト		4-D25×810 メッキ(PL、N・W含む)	組	113	9, 030	1, 020, 390		
計						1, 148, 172. 2		
単価						10, 170	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 56 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 22	86, 310	105, 298. 2		
計						105, 298. 2		
単価						10, 530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31, 250	31, 250		
計						31, 250		
単価						31, 250	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	7, 043	7, 043		
計						7, 043		
単価						7, 043	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						2		70, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2	70, 650	141, 300		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 09	4, 178	376. 02		
計						141, 676. 02		
単価						70, 840	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 424	4, 424		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	102. 2	102. 2		
計						4, 526. 2		
単価						4, 527	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		単価	
						1		11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	11, 150	11, 150		
計						11, 150		
単価						11, 150	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 299	8, 299		
	計					8, 299		
	単価					8, 299	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 762	1, 762		
	計					1, 762		
	単価					1, 762	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	側部足場		単位	m	数量	1	単価	8, 964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側部足場 (スラブ桁橋)		標準以外 2.3箇所	m	1	8, 964	8, 964		
計						8, 964		
単価						8, 964	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	登り栈橋		単位	箇所	数量	1	単価	229, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		設置・撤去・損料 1. 3月 6. 1m	箇所	1	229, 400	229, 400		
計						229, 400		
単価						229, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	179	単価	17, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	161	18, 160	2, 923, 760		
交通誘導警備員 B			人日	18	15, 000	270, 000		
計						3, 193, 760		
単価						17, 850	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	33, 030	33, 030		
計						33, 030		
単価						33, 030	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158, 600	158, 600		
計						158, 600		
単価						158, 600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0. 89	単価	283, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 73	156, 500	114, 245		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 16	153, 600	24, 576		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	86	926. 7	79, 696. 2		
注入材		エポキシ	k g	10	3, 400	34, 000		
計						252, 517. 2		
単価						283, 800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量	1	単価	212, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	212, 200	212, 200		
計						212, 200		
単価						212, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 880	9, 880		
計						9, 880		
単価						9, 880	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単－98号	仮設材運搬費	鋼矢板Ⅲ型、H300、覆工板	単位	t	数量	1	単価 13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 20. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5, 000	10, 000	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000	
計						13, 000	
単価						13, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単－99号	仮設材運搬費	トラス梁	単位	t	数量	1	単価 21, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 47. 3km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	2	9, 040	18, 080	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000	
計						21, 080	
単価						21, 080	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費用			工事	1	63, 180	63, 180		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費		単位	試料	数量	1	単価	84, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費			試料	1	84, 000	84, 000		
計						84, 000		
単価						84, 000	円／試料	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	基礎用鋼材設置・撤去	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	10	単価	2, 546
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 08	28, 866	2, 309		
	特殊作業員		人	0. 4	25, 194	10, 077		
	普通作業員		人	0. 35	23, 970	8, 389		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 09	52, 000	4, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					25, 460		
	単価					2, 546	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ長以上 鋼矢板III型 120日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	20, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1	10, 800	10, 800		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	9, 490	9, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					20, 290		
	単価					20, 290	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板III型 240日 2回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	34, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1	20, 400	20, 400		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	14, 235	14, 235		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					34, 640		
	単価					34, 640	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板III型 360日 3回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	46, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1	27, 075	27, 075		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	18, 980	18, 980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					46, 060		
	単価					46, 060	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板III型 490日 4回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	60, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1	36, 750	36, 750		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	23, 725	23, 725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					60, 480		
	単価					60, 480	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱受台設置・撤去工	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	m	数量	10	単価	2, 426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	28, 866	3, 175		
特殊作業員			人	0. 34	25, 194	8, 565		
普通作業員			人	0. 24	23, 970	5, 752		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			2 5 t 吊					
			日	0. 13	52, 000	6, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24, 260		
単価						2, 426	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 120日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	17, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1	10, 800	10, 800		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1	6, 314. 5	6, 314		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 120		
	単価					17, 120	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	支柱受台設置・撤去工	設置・撤去 標準以外 1. 225無	単位	m	数量	10	単価	3, 452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	43, 299	4, 762		
	特殊作業員		人	0. 34	37, 791	12, 848		
	普通作業員		人	0. 24	35, 955	8, 629		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 13	63, 700	8, 281		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					34, 520		
	単価					3, 452	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 120日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	17, 120
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1	10, 800	10, 800		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1	6, 314. 5	6, 314		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 120		
	単価					17, 120	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	879. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	28, 866	12, 989		
	とび工		人	1. 5	28, 560	42, 840		
	普通作業員		人	0. 27	23, 970	6, 471		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47	52, 000	24, 440		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 240		
	計					87, 980		
	単価					879. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	451
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 27	28, 866	7, 793		
	とび工		人	0. 8	28, 560	22, 848		
	普通作業員		人	0. 12	23, 970	2, 876		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 21	52, 000	10, 920		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		663		
	計					45, 100		
	単価					451	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	5, 364
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	4, 120	4, 120		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 364		
単価						5, 364	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 225無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 252
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	43, 299	19, 484		
	とび工		人	1. 5	42, 840	64, 260		
	普通作業員		人	0. 27	35, 955	9, 707		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47	63, 700	29, 939		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 810		
	計					125, 200		
	単価					1, 252	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 225無	単位	m 2	数量	100	単価	646. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 27	43, 299	11, 690		
	とび工		人	0. 8	42, 840	34, 272		
	普通作業員		人	0. 12	35, 955	4, 314		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 21	63, 700	13, 377		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		997		
	計					64, 650		
	単価					646. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	5, 364
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	4, 120	4, 120		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 364		
単価						5, 364	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 39. 2 (4. 0) 以上 49. 0 (5. 0) 未満 6. 0を超え 8. 4m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	単位	空m 3	数量	100	単価	8, 709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 08	42, 840	46, 267		
	橋りょう特殊工		人	4. 42	35, 190	155, 539		
	普通作業員		人	3. 18	23, 970	76, 224		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 42	52, 000	21, 840		
	くさび結合支保 仮設材賃料		空m 3	100	5, 710	571, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					870, 900		
	単価					8, 709	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 39. 2 (4. 0) 以上 49. 0 (5. 0) 未満 6. 0を超え 8. 4m以下 箱桁橋 70m未満 0円 21円 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	7, 639
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 08	42, 840	46, 267		
	橋りょう特殊工		人	4. 42	35, 190	155, 539		
	普通作業員		人	3. 18	23, 970	76, 224		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 42	52, 000	21, 840		
	くさび結合支保 仮設材賃料		空m 3	100	4, 640	464, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					763, 900		
	単価					7, 639	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)未満 6. 0を超え 8. 4m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	単位	空m 3	数量	100	単価	10, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 18	42, 840	50, 551		
	橋りょう特殊工		人	4. 79	35, 190	168, 560		
	普通作業員		人	3. 42	23, 970	81, 977		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 47	52, 000	24, 440		
	くさび結合支保 仮設材賃料		空m 3	100	7, 110	711, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		472		
	計					1, 037, 000		
	単価					10, 370	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保設置・撤去工	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 設置・撤去 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未満 箱桁橋 70m未満 3650円 標準(1. 0)	単位	空 m 3	数量	100	単価	5, 236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 87	42, 840	37, 270		
	橋りょう特殊工		人	4. 3	35, 190	151, 317		
	普通作業員		人	3. 43	23, 970	82, 217		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 83	52, 000	43, 160		
	支柱支保仮設材損料	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0) 未満 箱桁橋 70m未満 3650円	空 m 3	100	2, 096	209, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					523, 600		
	単価					5, 236	円／空 m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	支柱支保設置・撤去工	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 設置・撤去 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未満 箱桁橋 70m未満 3650円 標準以外	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 87	64, 260	55, 906		
	橋りょう特殊工		人	4. 3	52, 785	226, 975		
	普通作業員		人	3. 43	35, 955	123, 325		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 83	63, 700	52, 871		
	支柱支保仮設材損料	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0) 未満 箱桁橋 70m未満 3650円	空m 3	100	2, 096	209, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					668, 700		
	単価					6, 687	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 102m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	1, 288, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 1578kN 520×520×165	個	1	1, 190, 000	1, 190, 000		
	無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	191. 25	120	22, 950		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4, 011		
	計					1, 288, 000		
	単価					1, 288, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 113m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	2, 060, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 2561kN 620×620×200	個	1	1, 960, 000	1, 960, 000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	211. 875	120	25, 425		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3, 536		
	計					2, 060, 000		
	単価					2, 060, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 166m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	2, 372, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 3801kN 720×720×150	個	1	2, 260, 000	2, 260, 000		
	無収縮剤	セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	311. 25	120	37, 350		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3, 611		
	計					2, 372, 000		
	単価					2, 372, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 202m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	3, 600, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 4806kN 820×820×177	個	1	3, 480, 000	3, 480, 000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	378. 75	120	45, 450		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3, 511		
	計					3, 600, 000		
	単価					3, 600, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 229m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	4, 196, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 5378kN 870×870×184	個	1	4, 070, 000	4, 070, 000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	429. 375	120	51, 525		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3, 436		
	計					4, 196, 000		
	単価					4, 196, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	326, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 866	14, 433		
鉄筋工			人	4. 5	27, 438	123, 471		
とび工			人	0. 1	28, 560	2, 856		
普通作業員			人	2. 6	23, 970	62, 322		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 05	97, 000	101, 850		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		21, 268		
計						326, 200		
単価						326, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D13×D13	単位	箇所	数量	1	単価	1, 825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D13×D13	箇所	1	345. 78	345		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 1 3 継手一般用	組	1	1, 480	1, 480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 825		
	単価					1, 825	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	324, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 866	14, 433		
鉄筋工			人	4. 5	27, 438	123, 471		
とび工			人	0. 1	28, 560	2, 856		
普通作業員			人	2. 6	23, 970	62, 322		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 05	95, 000	99, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		21, 168		
計						324, 000		
単価						324, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	2, 499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D22×D22	箇所	1	459	459		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 2 2 継手一般用	組	1	2, 040	2, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 499		
	単価					2, 499	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D19×D19	単位	箇所	数量	1	単価	2, 276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D19×D19						
			箇所	1	416. 16	416		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 1 9 継手一般用						
			組	1	1, 860	1, 860		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					2, 276		
	単価					2, 276	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1, 949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D16×D16						
			箇所	1	379. 44	379		
	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 1 6 継手一般用						
			組	1	1, 570	1, 570		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 949		
	単価					1, 949	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート工	36-12-25(20) (早強) 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	102, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 866	46, 185		
型わく工			人	10	30, 192	301, 920		
とび工			人	0. 4	28, 560	11, 424		
特殊作業員			人	1. 4	25, 194	35, 271		
普通作業員			人	8. 6	23, 970	206, 142		
生コンクリート 早強		3 6 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	29, 900	304, 980		
コンクリートポンプ車運転			日	0. 06	91, 450	5, 487		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		108, 591		
計						1, 020, 000		
単価						102, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 061m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 1, 205, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	630. 61	16, 030	10, 108, 678	
緊張工		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	194, 700	1, 947, 000	
計						12, 055, 678	
単価						1, 205, 000	円／ケーブル

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 101m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 1, 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	631. 01	16, 030	10, 115, 090	
緊張工		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	194, 700	1, 947, 000	
計						12, 062, 090	
単価						1, 206, 000	円／ケーブル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 141m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 1, 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	631. 41	16, 030	10, 121, 502	
緊張工		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	194, 700	1, 947, 000	
計						12, 068, 502	
単価						1, 206, 000	円／ケーブル

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 181m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 1, 207, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	631. 81	16, 030	10, 127, 914	
緊張工		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	194, 700	1, 947, 000	
計						12, 074, 914	
単価						1, 207, 000	円／ケーブル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 63. 221m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 1, 208, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	632. 21	16, 030	10, 134, 326	
緊張工		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	194, 700	1, 947, 000	
計						12, 081, 326	
単価						1, 208, 000	円／ケーブル

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 31. 949m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 631, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	319. 49	16, 030	5, 121, 424	
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000	
計						6, 315, 424	
単価						631, 500	円／ケーブル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 31. 97m/本	単位	ケーブル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	319. 7	16, 030	5, 124, 791		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						6, 318, 791		
単価						631, 800	円／ケーブル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 31. 991m/本	単位	ケーブル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	319. 91	16, 030	5, 128, 157		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						6, 322, 157		
単価						632, 200	円／ケーブル	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価 550, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	235. 87	16, 030	3, 780, 996	
緊張工		縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	172, 300	1, 723, 000	
計						5, 503, 996	
単価						550, 300	円／ケーブル

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価 598, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	266	16, 030	4, 263, 980	
緊張工		縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	172, 300	1, 723, 000	
計						5, 986, 980	
単価						598, 600	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	接続工		単位	組	数量	1	単価	144, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 077	42, 840	3, 298		
	橋りょう特殊工		人	0. 154	35, 190	5, 419		
	普通作業員		人	0. 154	23, 970	3, 691		
	PC鋼材 定着装置	接続用 320t型	組	1	131, 000	131, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		1, 092		
	計					144, 500		
	単価					144, 500	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 33. 185m/本	単位	ケーブル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	331. 85	16, 030	5, 319, 555		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						6, 513, 555		
単価						651, 300	円／ケーブル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 33. 232m/本	単位	ケーブル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	332. 32	16, 030	5, 327, 089		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						6, 521, 089		
単価						652, 100	円／ケーブル	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 33. 28m/本	単位	ケーブル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	332. 8	16, 030	5, 334, 784		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						6, 528, 784		
単価						652, 800	円／ケーブル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 33. 262m/本	単位	ケーブル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	332. 62	16, 030	5, 331, 898		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						6, 525, 898		
単価						652, 500	円／ケーブル	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 33. 311m/本	単位	ケーブル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	333. 11	16, 030	5, 339, 753		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						6, 533, 753		
単価						653, 300	円／ケーブル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 18. 623m/本	単位	ケーブル	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	186. 23	16, 030	2, 985, 266		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						4, 179, 266		
単価						417, 900	円／ケーブル	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 18. 64m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価	418, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	186. 4	16, 030	2, 987, 992		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						4, 181, 992		
単価						418, 100	円／ケーブル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	横締 片締め{固定側(緊張用)} シングルストランドシステム 570kN(60t)型(1S21. 8)	単位	ケーブル	数量	10	単価	60, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		横締 シングルストランドシステム 570kN(60t)型(1S21. 8)	m	70. 23	4, 088	287, 100		
緊張工		横締 片締め{固定側(緊張用)} シングルストランドシステム 570kN(60t)型(1S21. 8)	ケーブル	10	32, 230	322, 300		
計						609, 400		
単価						60, 940	円／ケーブル	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	【歩掛見積-1】プレキャストPC鋼材工〔 固定式支保工工法	横締 570kN型 (IS21. 8)	単位	m	数量	100	単価 3, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 4	42, 840	17, 136	
橋りょう特殊工			人	1. 4	35, 190	49, 266	
普通作業員			人	1	23, 970	23, 970	
PC鋼より線		SWPR19 IS21. 8 プレキャスト加工費・切断加工費含む	k g	263	975	256, 425	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		22, 503	
計						369, 300	
単価						3, 693	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	【歩掛見積-2】フレグラウトPC鋼材緊張工[固定式支保工]	横締(片引) 570kN型(1S21.8)	単位	ケーブル	数量	10	単価 29,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.3	42,840	12,852	
橋りょう特殊工			人	1.9	35,190	66,861	
型わく工			人	0.7	30,192	21,134	
普通作業員			人	1	23,970	23,970	
PC鋼材定着装置		埋込用(緊張側) 1T21.8 フレグラウトタイプ	組	10	7,840	78,400	
PC鋼材定着装置		埋込用(固定側) 1T21.8 フレグラウトタイプ	組	10	7,840	78,400	
諸雑費(率+まるめ) 14%			式	1		17,383	
計						299,000	
単価						29,900	円/ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-3】反力PC棒鋼・中空PC 棒鋼配置工	標準 γ 60T 620kN	単位	m	数量	100	単価	1, 656
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 6	42, 840	25, 704		
	橋りょう特殊工		人	2. 8	35, 190	98, 532		
	普通作業員		人	1. 4	23, 970	33, 558		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 806		
	計					165, 600		
	単価					1, 656	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【歩掛見積-4】反力PC棒鋼・中空PC 棒鋼解放工	標準717° 60T 620kN	単位	ユニット	数量	10	単価	9,441
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.6	42,840	25,704		
	橋りょう特殊工		人	1.3	35,190	45,747		
	普通作業員		人	0.6	23,970	14,382		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,577		
	計					94,410		
	単価					9,441	円／ユニット	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-5】床板水抜 ^ハ 17 ^イ 据付	φ 60mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	14, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	28, 866	2, 886		
特殊作業員			人	0. 1	25, 194	2, 519		
普通作業員			人	0. 3	23, 970	7, 191		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		1, 884		
計						14, 480		
単価						14, 480	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-6】床版水抜ハ°イ°用フレキシブルチューブ°設置工	φ 40mm未満	単位	m	数量	10	単価	1, 258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	23, 970	11, 985		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		595		
計						12, 580		
単価						1, 258	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					158,600		
	単価					158,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	95, 000	97, 850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 650	58, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					156, 500		
	単価					156, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-7】 検査孔蓋設置工[PC 橋新設]	1000×1000用 FRP製ｽﾗｲﾄﾞ型	単位	箇所	数量	1	単価	42, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 3	42, 840	12, 852		
	橋りょう特殊工		人	0. 4	35, 190	14, 076		
	普通作業員		人	0. 4	23, 970	9, 588		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	0. 4	7, 500	3, 000		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		2, 554		
	計					42, 070		
	単価					42, 070	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーボルト設置	有	単位	本	数量	100	単価	1,474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	28,866	34,639		
	特殊作業員		人	1.3	25,194	32,752		
	普通作業員		人	0.7	23,970	16,779		
	アンカーボルト	M12×100(SUS)	本	100	616	61,600		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,630		
	計					147,400		
	単価					1,474	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	側部足場（スラブ桁橋）	標準以外 3.2箇所	単位	m	数量	1	単価	9, 113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 24	35, 190	8, 445		
足場材質料			月	3. 2	208. 75	668		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 113		
単価						9, 113	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 1. 7月 6. 6m	単位	箇所	数量	1	単価	255, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	5. 379	35, 190	189, 287		
	登り栈橋損料		月	1. 7	39, 114. 31	66, 494		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					255, 800		
	単価					255, 800	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 156	18, 156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18, 160		
単価						18, 160	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 994	14, 994		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	22, 491	22, 491		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					22, 500		
	単価					22, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	212, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径9	t	1. 03	149, 000	153, 470		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 650	58, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					212, 200		
	単価					212, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 9	28, 866	83, 711		
	型わく工		人	5. 3	30, 192	160, 017		
	とび工		人	2. 5	28, 560	71, 400		
	普通作業員		人	5. 7	23, 970	136, 629		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		58, 643		
	計					510, 400		
	単価					5, 104	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準 (1. 0)	単位	空 m ³	数量	100	単価	3, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	28, 866	40, 412		
	型わく工		人	1. 3	30, 192	39, 249		
	とび工		人	3. 3	28, 560	94, 248		
	普通作業員		人	3. 3	23, 970	79, 101		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 5	52, 000	26, 000		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		91, 990		
	計					371, 000		
	単価					3, 710	円／空 m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ長以上 鋼矢板III型 140日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	22, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1	12, 600	12, 600		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	9, 490	9, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					22, 090		
	単価					22, 090	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ長以上 鋼矢板III型 130日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	21, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1	11, 700	11, 700		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	9, 490	9, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					21, 190		
	単価					21, 190	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 140日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	18,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1	12,600	12,600		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1	6,314.5	6,314		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,920		
	単価					18,920	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 130日 1回 3650円 有	単位	t	数量	1	単価	18, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1	11, 700	11, 700		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1	6, 314. 5	6, 314		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18, 020		
	単価					18, 020	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4. 7月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	6, 085
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	4, 841	4, 841		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 085		
単価						6, 085	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4. 3月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	5, 673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	4, 429	4, 429		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 673		
単価						5, 673	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)未満 8. 4を超え 11. 0m以下 箱桁橋 70m以上130m以下	単位	空m 3	数量	100	単価	10, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 18	42, 840	50, 551		
	橋りょう特殊工		人	4. 79	35, 190	168, 560		
	普通作業員		人	3. 42	23, 970	81, 977		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 47	52, 000	24, 440		
	くさび結合支保 仮設材賃料		空m 3	100	6, 800	680, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		472		
	計					1, 006, 000		
	単価					10, 060	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保設置・撤去工	10.0m以下 4.8～7.8m未満 設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	単位	空m ³	数量	100	単価	6,322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.97	42,840	41,554		
	橋りょう特殊工		人	4.79	35,190	168,560		
	普通作業員		人	3.83	23,970	91,805		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	0.91	52,000	47,320		
	支柱支保仮設材損料	10.0m以下 4.8～7.8m未満 49.0(5.0)以上 58.8(6.0) 以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	空m ³	100	2,829	282,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					632,200		
	単価					6,322	円／空m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	支柱支保設置・撤去工	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 設置・撤去 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	単位	空 m 3	数量	100	単価 6, 269
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	0. 97	42, 840	41, 554	
	橋りょう特殊工		人	4. 79	35, 190	168, 560	
	普通作業員		人	3. 83	23, 970	91, 805	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 91	52, 000	47, 320	
	支柱支保仮設材損料	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0) 以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	空 m 3	100	2, 776	277, 600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		61	
	計					626, 900	
	単価					6, 269	円／空 m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	【歩掛見積-8】トラス梁支保設置・撤去 (耐力53. 2kN/m2)	開口部延長22m以下 支保高さ5. 0～10. 0m以下	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 81	42, 840	34, 700		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	35, 190	116, 127		
	普通作業員		人	2. 49	23, 970	59, 685		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	1. 43	89, 600	128, 128		
	トラス梁支保仮設材損料(耐力53. 2kN/m2) 供用140日	開口部延長20m以下 支保高さ5. 0～10. 0m以下	空m 3	100	417	41, 700		
	トラス梁特殊支保修理費及び損耗費（支保耐力53. 2kN/m2	開口部延長20m以下 支保高さ5. 0～10. 0m以下	空m 3	100	13. 1	1, 310		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					381, 700		
	単価					3, 817	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラス梁賃料(支保耐力53. 2kN/m2)	180日以内(整備費含む)	単位	t	数量	1	単価	71, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラス梁賃料(支保耐力53. 2kN/m2)	180日以内	t・日	140	328	45, 920		
	トラス梁賃料(支保耐力53. 2kN/m2)	整備費	t	1	25, 200	25, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71, 120		
	単価					71, 120	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保設置・撤去工	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 設置・撤去 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)以下 箱桁橋 70m未満 3650円 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 97	42, 840	41, 554		
	橋りょう特殊工		人	4. 79	35, 190	168, 560		
	普通作業員		人	3. 83	23, 970	91, 805		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 91	52, 000	47, 320		
	支柱支保仮設材損料	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0) 以下 箱桁橋 70m未満 3650円	空m 3	100	2, 646	264, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					613, 900		
	単価					6, 139	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保設置・撤去工	7. 0m以下 4. 6～7. 6m未満 設置・撤去 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)以下 箱桁橋 70m未満 3650円 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 97	42, 840	41, 554		
	橋りょう特殊工		人	4. 79	35, 190	168, 560		
	普通作業員		人	3. 83	23, 970	91, 805		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 91	52, 000	47, 320		
	支柱支保仮設材損料	7. 0m以下 4. 6～7. 6m未満 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)以下 箱桁橋 70m未満 3650円	空m 3	100	2, 781	278, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					627, 400		
	単価					6, 274	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 074m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	1, 151, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 1750kN 520×520×150	個	1	1, 060, 000	1, 060, 000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	138. 75	120	16, 650		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3, 311		
	計					1, 151, 000		
	単価					1, 151, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 066m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	1, 230, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 1750kN 520×520×180	個	1	1, 140, 000	1, 140, 000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	123. 75	120	14, 850		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4, 111		
	計					1, 230, 000		
	単価					1, 230, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 196m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	4, 549, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 6200kN 920×920×182	個	1	4, 430, 000	4, 430, 000		
	無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	367. 5	120	44, 100		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3, 861		
	計					4, 549, 000		
	単価					4, 549, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支承工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	0. 242m3/個 標準(1. 0)	単位	個	数量	1	単価	4, 559, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 333	42, 840	14, 265		
	橋りょう特殊工		人	0. 667	35, 190	23, 471		
	普通作業員		人	0. 667	23, 970	15, 987		
	コゝム支承	最大反力 6200kN 920×920×182	個	1	4, 430, 000	4, 430, 000		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	453. 75	120	54, 450		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 333	52, 000	17, 316		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3, 511		
	計					4, 559, 000		
	単価					4, 559, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 両締め マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 86. 136m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 1, 575, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	861. 36	16, 030	13, 807, 600	
緊張工		縦締 無 両締め マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	194, 700	1, 947, 000	
計						15, 754, 600	
単価						1, 575, 000	円／ケーブル

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 両締め マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 86. 138m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 1, 575, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	861. 38	16, 030	13, 807, 921	
緊張工		縦締 無 両締め マルチストラットシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	194, 700	1, 947, 000	
計						15, 754, 921	
単価						1, 575, 000	円／ケーブル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 86. 124m/本	単位	ケーブル	数量		単価	1, 575, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	861. 24	16, 030	13, 805, 677		
緊張工		縦締 無 両締め マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	194, 700	1, 947, 000		
計						15, 752, 677		
単価						1, 575, 000	円／ケーブル	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 23. 096m/本	単位	ケーブル	数量		単価	489, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	230. 96	16, 030	3, 702, 288		
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000		
計						4, 896, 288		
単価						489, 600	円／ケーブル	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B) 23. 059m/本	単位	ケーブル	数量	10	単価 489, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	230. 59	16, 030	3, 696, 357	
緊張工		縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	119, 400	1, 194, 000	
計						4, 890, 357	
単価						489, 000	円／ケーブル

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	ケーブル・緊張工（縦締・横締・鉛直締）	縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価 272, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル工		縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	m	62. 69	16, 030	1, 004, 920	
緊張工		縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	ケーブル	10	172, 300	1, 723, 000	
計						2, 727, 920	
単価						272, 700	円／ケーブル

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	【歩掛見積-1】プレキャストPC鋼材工〔 固定式支保工工法	横締 570kN型 (IS21. 8)	単位	m	数量	100	単価 3, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 4	42, 840	17, 136	
橋りょう特殊工			人	1. 4	35, 190	49, 266	
普通作業員			人	1	23, 970	23, 970	
PC鋼より線		SWPR19 IS21. 8 プレキャスト加工費・切断加工費含む	k g	263	975	256, 425	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		22, 503	
計						369, 300	
単価						3, 693	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	【歩掛見積-2】フレグラウトPC鋼材緊張工[固定式支保工]	横締(片引) 570kN型(1S21. 8)	単位	ケーブル	数量	10	単価 29, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	0. 3	42, 840	12, 852	
	橋りょう特殊工		人	1. 9	35, 190	66, 861	
	型わく工		人	0. 7	30, 192	21, 134	
	普通作業員		人	1	23, 970	23, 970	
	PC鋼材定着装置	埋込用(緊張側) 1T21. 8 フレグラウトタイプ	組	10	7, 840	78, 400	
	PC鋼材定着装置	埋込用(固定側) 1T21. 8 フレグラウトタイプ	組	10	7, 840	78, 400	
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		17, 383	
	計					299, 000	
	単価					29, 900	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【歩掛見積-6】床版水抜ハ°イ°用フレキシブルチューブ°設置工	φ 40mm未満	単位	m	数量	10	単価	1,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	23,970	11,985		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		595		
計						12,580		
単価						1,258	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,642. 1	1,464,210		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	5,950	595,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41. 44	25,700	1,065,008		
	諸雑費（まるめ）		式	1		782		
	計					3,125,000		
	単価					31,250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	28, 866	17, 319		
	特殊作業員		人	1. 1	25, 194	27, 713		
	普通作業員		人	1. 9	23, 970	45, 543		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	25, 700	310, 970		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	41, 910	37, 299		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 556		
	計					442, 400		
	単価					4, 424	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	102. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	28, 866	2, 597		
普通作業員			人	0. 31	23, 970	7, 430		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		193		
計						10, 220		
単価						102. 2	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 11, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 798. 9	77, 989	
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 980	32, 670	
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 350	810	
	諸雑費（まるめ）		式	1		31	
	計					111, 500	
	単価					11, 150	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 299. 17	8, 299			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 299			
単価						8, 299	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	側部足場（スラブ桁橋）	標準以外 2.3箇月	単位	m	数量	1	単価	8,964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.24	35,190	8,445		
足場材質料			月	2.3	225.87	519		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,964		
単価						8,964	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 1. 3月 6. 1m	単位	箇所	数量	1	単価	229, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4. 972	35, 190	174, 964		
登り栈橋損料			月	1. 3	41, 799. 54	54, 339		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						229, 400		
単価						229, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	153, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	95, 000	97, 850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55, 717. 5	55, 717		
	諸雑費（まるめ）		式	1		33		
	計					153, 600		
	単価					153, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 000	5, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 47. 3km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	9, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長15m超 50kmまで	t	1	9, 040	9, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 040		
単価						9, 040	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費		単位	試料	数量	1	単価	84, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費	JIS A 1129	試料	1	84, 000	84, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					84, 000		
	単価					84, 000	円／試料	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保仮設材損料	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未満 箱桁橋 70m未満 3650円	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 096
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱支保	1 2 0 日	1 3 以下 3 9 . 2 ～ 4 9 . 0 4 . 8 ～ 7 . 8 m	空m 3	100	1, 950	195, 000		
支柱支保	修損費		空m 3	100	146	14, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						209, 600		
単価						2, 096	円／空m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	支柱支保仮設材損料	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未満 箱桁橋 70m未満 3650円	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 096
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱支保	1 2 0 日	1 3 以下 3 9 . 2 ～ 4 9 . 0 4 . 8 ～ 7 . 8 m	空m 3	100	1, 950	195, 000		
支柱支保	修損費		空m 3	100	146	14, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						209, 600		
単価						2, 096	円／空m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	91,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,214	26,214		
軽油			L	79	144	11,376		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1.02	52,800	53,856		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						91,450		
単価						91,450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ケーブル工	縦締 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	m	数量	100	単価	16, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 2	42, 840	94, 248		
	橋りょう特殊工		人	10. 4	35, 190	365, 976		
	とび工		人	0. 2	28, 560	5, 712		
	普通作業員		人	7. 3	23, 970	174, 981		
	P C 鋼より線	SW P R 7 B 径 1 5 . 2	k g	1, 374	531	729, 594		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		232, 489		
	計					1, 603, 000		
	単価					16, 030	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
	緊張工	縦締 無 両締め マルチスラントシステム 3200kN(320t)型(12S1 5.2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価 194, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1. 9	42, 840	81, 396	
	橋りょう特殊工		人	11. 7	35, 190	411, 723	
	型わく工		人	3. 5	30, 192	105, 672	
	普通作業員		人	7	23, 970	167, 790	
	PC鋼材 定着装置	緊張用 320t型	組	20	52, 900	1, 058, 000	
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		122, 419	
	計					1, 947, 000	
	単価					194, 700	円／ケーブル

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	緊張工	縦締 有 マルチストランドシステム 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価	119, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 3	42, 840	55, 692		
	橋りょう特殊工		人	8. 6	35, 190	302, 634		
	型わく工		人	3. 4	30, 192	102, 652		
	普通作業員		人	4. 7	23, 970	112, 659		
	PC鋼材 定着装置	緊張用 320t型	組	10	52, 900	529, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		91, 363		
	計					1, 194, 000		
	単価					119, 400	円／ケーブル	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	緊張工	縦締 無 片締め{固定側(緊張用)} マルチストランドシステム 320 0kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価	172, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 3	42, 840	55, 692		
	橋りょう特殊工		人	8. 6	35, 190	302, 634		
	型わく工		人	3. 4	30, 192	102, 652		
	普通作業員		人	4. 7	23, 970	112, 659		
	PC鋼材 定着装置	緊張用 320t型	組	20	52, 900	1, 058, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		91, 363		
	計					1, 723, 000		
	単価					172, 300	円／ケーブル	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ケーブル工	横締 シングルストランドシステム 570kN(60t) 型 (1S21. 8)	単位	m	数量	100	単価	4, 088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 7	42, 840	29, 988		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	35, 190	116, 127		
	とび工		人	0. 1	28, 560	2, 856		
	普通作業員		人	2. 3	23, 970	55, 131		
	P C 鋼より線	1 S 2 1 . 8 (S W P R 1 9)	k g	258	552	142, 416		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		62, 282		
	計					408, 800		
	単価					4, 088	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	緊張工	横締 片締め{固定側(緊張用)} シングルストレートシステム 570kN(60t)型(1S21.8)	単位	ケーブル	数量	10	単価	32, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 3	42, 840	12, 852		
	橋りょう特殊工		人	1. 7	35, 190	59, 823		
	型わく工		人	0. 7	30, 192	21, 134		
	普通作業員		人	0. 9	23, 970	21, 573		
	PC鋼材 定着装置	埋込型 60t型(1T21. 8)	組	20	9, 370	187, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		19, 518		
	計					322, 300		
	単価					32, 230	円／ケーブル	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PC鋼より線	SWPR19 1S21.8 プレキャスト加工費・切断加工費含む	単位	k g	数量	1	単価	975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PC鋼より線	1 S 2 1 . 8 （SWPR19）	k g	1	552	552		
	PC鋼より線加算額	SWPR19 径21.8 プレキャスト加算	k g	1	345	345		
	PC鋼より線加算額	SWPR19 径21.8 切断加工費	k g	1	78	78		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					975		
	単価					975	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保仮設材損料	10.0m以下 4.8～7.8m未満 49.0(5.0)以上 58.8(6.0) 以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	単位	空m 3	数量	100	単価	2,829
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱支保	1 4 0 日	1 0 以下 4 9 . 0 ～ 5 8 . 8 4 . 8 ～ 7 . 8 m	空m 3	100	2,680	268,000		
支柱支保	修損費		空m 3	100	149	14,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						282,900		
単価						2,829	円／空m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保仮設材損料	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)以下 箱桁橋 70m以上130m以下 3650円	単位	空 m 3	数量	100	単価	2, 776
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱支保	1 4 0 日	1 3 以下 4 9 . 0 ～ 5 8 . 8 4 . 8 ～ 7 . 8 m	空 m 3	100	2, 630	263, 000		
支柱支保	修損費		空 m 3	100	146	14, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						277, 600		
単価						2, 776	円／空 m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保仮設材損料	13. 0m以下 4. 8～7. 8m未満 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0) 以下 箱桁橋 70m未満 3650円	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 646
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱支保	1 3 0 日	1 3 以下 4 9 . 0 ～ 5 8 . 8 4 . 8 ～ 7 . 8 m	空m 3	100	2, 500	250, 000		
支柱支保	修損費		空m 3	100	146	14, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						264, 600		
単価						2, 646	円／空m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支柱支保仮設材損料	7. 0m以下 4. 6～7. 6m未満 49. 0(5. 0)以上 58. 8(6. 0)以下 箱桁橋 70m未満 3650円	単位	空m 3	数量	100	単価	2, 781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱支保	1 3 0 日	7 以下 4 9 . 0 ～ 5 8 . 8 4 . 6 ～ 7 . 6 m	空m 3	100	2, 620	262, 000		
支柱支保	修損費		空m 3	100	161	16, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						278, 100		
単価						2, 781	円／空m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,214	26,214		
軽油			L	37	144	5,328		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		日	1. 6	6,480	10,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,910		
単価						41,910	円／日	