

令和 7 年 5 月 2 日（令和 7 年 6 月 1 2 日）

窪田遊水地東側ポンプ設備他新設工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	窪田遊水地東側ポンプ設備他新設工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町窪田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 4月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	大和川河川事務所 管理課	1 4) 単価適用年月	製作：2025年 4月	据付：2025年 4月	
3) 工事番号	4149030002	1 5) 歩掛適用年月	製作：2025年 4月	据付：2025年 4月	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	揚排水ポンプ設備(新設)	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	415日間 自 令和 7年 5月12日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：奈良県	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：生駒市 他	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	大和川本川	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月	2 4) 処 分 費 等	0		
		2 5) 公 告 日	令和 7年 2月 4日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	窪田遊水地東側ポンプ設備他新設工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		199,133,408			
揚排水ポンプ設備製作			式	1		199,133,408			
主ポンプ設備			式	1		169,133,408			
主ポンプ設備			式	1		169,133,408			内-1号
操作制御設備			式	1		30,000,000			
主ポンプ盤			式	1		30,000,000			内-2号
間接労務費			式	1		2,808,000			
純製作費			式	1		201,941,408			
工場管理費			式	1		2,074,000			
製作原価			式	1		204,015,408			
据付工			式	1		7,028,612			
揚排水ポンプ設備輸送工			式	1		579,000			

設計内訳書

工事名	窪田遊水地東側ポンプ設備他新設工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工			式	1		579,000			
揚排水ポンプ設備輸送			式	1		579,000			内-3号
揚排水ポンプ設備据付			式	1		6,257,101			
揚排水ポンプ据付工			式	1		6,257,101			
据付(揚排水ポンプ)			式	1		5,939,361			内-4号
直接経費			式	1		317,740			内-5号
仮設工			式	1		192,511			
足場支保工(機械設備)			式	1		192,511			
足場		手摺先行型枠組足場	掛㎡	37	5,203	192,511			単-1号
共通仮設費			式	1		1,118,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		1,118,000			
純工事費			式	1		8,146,612			

設計内訳書

工事名	窪田遊水地東側ポンプ設備他新設工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		1,928,000				
据付間接費		式	1		2,735,000				
据付工事原価		式	1		12,809,612				
設計技術費		式	1		5,810,000				
工事原価		式	1		222,635,020				
一般管理費等		式	1		18,094,980				
工事価格		式	1		240,730,000				
消費税相当額		式	1		24,073,000				
工事費計		式	1		264,803,000				

一式当たり内訳書

主ポンプ設備
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
機器単体費		式	1		152, 800, 000			
直接材料費		式	1		12, 705, 200			
製作補助材料費	揚排水ポンプ設備 コラム形水中ポンプ設備 4% 12705200円	式	1		508, 208			
労務費	主ポンプ2台分	式	1		3, 120, 000			
合 計					169, 133, 408			

一式当たり内訳書

主ポンプ盤
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主ポンプ盤	屋外閉鎖自立型	面	2	15, 000, 000	30, 000, 000			
合 計					30, 000, 000			

一式当たり内訳書

揚排水ポンプ設備輸送
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（水中ポンプ（径400以上））	120無 300km	式	1		579, 000			
合 計					579, 000			

一式当たり内訳書

据付(揚排水ポンプ)

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

直接経費
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費（揚排水ポンプ）		式	1		317, 740			
合 計					317, 740			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 203	5, 203		
計						5, 203		
単価						5, 203	円／掛m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	機器単体費		単位	式	数量	1	単価	152, 800, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コラム式水中ポンプ	φ 700×1. 0m3/sec*4. 6m*75KW	台	2	57, 000, 000	114, 000, 000		
	吐出弁	φ 700電動バタフライ弁 0. 75KW	本	2	12, 000, 000	24, 000, 000		
	逆流防止弁	フラップ弁 φ 900	台	2	4, 000, 000	8, 000, 000		
	可とう管	φ 700	本	2	3, 400, 000	6, 800, 000		
	計					152, 800, 000		
	単価					152, 800, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

直接材料費		単位	式	数量	1	単価	12, 705, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーズフランジ付短管	φ 700 L=560	本	2	937, 000	1, 874, 000		
両フランジ直管	φ 700 L=500	本	2	427, 000	854, 000		
両フランジ直管	φ 700 L=2500	本	2	1, 400, 000	2, 800, 000		
フランジ曲管60度	φ 700	個	4	747, 000	2, 988, 000		
フランジ片落管	φ 900× φ 700	個	2	1, 350, 000	2, 700, 000		
フランジ接合材	φ 700	組	16	80, 200	1, 283, 200		
フランジ接合材	φ 900	組	2	103, 000	206, 000		
計					12, 705, 200		
単価					12, 705, 200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	製作補助材料費	揚排水ポンプ設備 コラム形水中ポンプ設備 4% 12705200円	単位	式	数量	1	単価	508, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		508, 208		
計						508, 208		
単価						508, 208	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	労務費	主ポンプ 2 台分	単位	式	数量	1	単価	3, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	100	31, 200	3, 120, 000		
計						3, 120, 000		
単価						3, 120, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	新設工事輸送費（水中ポンプ（径 400以上））	120無 300km	単位	式	数量	1	単価	579, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		579, 000		
計						579, 000		
単価						579, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気工事		単位	式	数量	1	単価	3, 822, 323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-250	m	9	3, 860	34, 740			
主ポンプレベルスイッチ	フリクト式	箇所	2	140, 000	280, 000			
主ポンプレベルスイッチ据付	フリクト式	式	1		233, 480			
厚鋼電線管	G 1 6	m	31	424. 85	13, 170			
附属品費 15%		式	1		1, 975			
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	m	31	1, 908	59, 148			
厚鋼電線管	G 2 8	m	12	748. 63	8, 983			
雑材料 15%		式	1		1, 347			
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	m	12	3, 243	38, 916			
厚鋼電線管	G 3 6	m	1	964. 47	964			
諸雑費（率） 15%		式	1		144			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気工事		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 822, 323
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	4, 769	4, 769		
厚鋼電線管		G 5 4	m	13	1, 599. 72	20, 796		
諸雑費（その他材料）（率） 15%			式	1		3, 119		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	13	4, 769	61, 997		
厚鋼電線管		G 7 0	m	1	2, 304. 64	2, 304		
電線管付属品		15%	式	1		345		
電線管敷設		厚鋼 70mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	5, 723	5, 723		
厚鋼電線管		G 1 0 4	m	7	4, 945. 3	34, 617		
電線管付属品		15%	式	1		5, 192		
電線管敷設		厚鋼104mm 新設 クリップ 留め 2m未満	m	7	10, 900	76, 300		
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T）2 0 0 mm 2	m	37	11, 005	407, 185		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

電気工事		単位	式	数量		1	単価	3, 822, 323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 60mm以下 新設	m	37	5, 995	221, 815			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	6 0 0 V (C V) 3 . 5 m m 2 3 心	m	50	263	13, 150			
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 20mm以下 新設	m	50	1, 199	59, 950			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	6 0 0 V (C V) 5 . 5 m m 2 3 心	m	11	382	4, 202			
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 20mm以下 新設	m	11	1, 199	13, 189			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	C V V 1 . 2 5 m m 2 2 心	m	25	80. 1	2, 002			
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 10mm以下 新設	m	25	490. 5	12, 262			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	C V V 1 . 2 5 m m 2 3 心	m	25	110	2, 750			
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 10mm以下 新設	m	25	490. 5	12, 262			
6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 3 . 5 m m 2	m	61	72. 3	4, 410			
ケーブル及び電線配線	ビッド配線 5mm以下 新設	m	61	261. 6	15, 957			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気工事		単位	式	数量	1	単価	3, 822, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 3 8 mm 2	m	25	721	18, 025		
ケーブル及び電線配線		ビッド配線 20mm以下 新設	m	25	1, 199	29, 975		
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V (C V T) 2 0 0 mm 2	m	58	11, 005	638, 290		
ケーブル及び電線配線		管内配線 60mm以下 新設	m	58	7, 630	442, 540		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 3 . 5 mm 2 3 心	m	82	263	21, 566		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	82	1, 499	122, 918		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 5 . 5 mm 2 3 心	m	67	382	25, 594		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	67	1, 499	100, 433		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 1 . 2 5 mm 2 2 心	m	79	80. 1	6, 327		
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	79	626. 7	49, 509		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 1 . 2 5 mm 2 3 心	m	58	110	6, 380		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気工事		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 822, 323
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	58	626. 7	36, 348		
	6 0 0 Vビニル絶縁電線	I V 3. 5mm2	m	149	72. 3	10, 772		
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	149	327	48, 723		
	6 0 0 Vビニル絶縁電線	I V 3 8mm2	m	58	721	41, 818		
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	58	1, 499	86, 942		
	金属製プルボックス（ステンレス）	3 0 0×3 0 0×2 0 0×1. 5 防水	個	1	24, 200	24, 200		
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	10, 900	10, 900		
	金属製プルボックス（ステンレス）	3 0 0×3 0 0×3 0 0×1. 5 防水	個	1	31, 000	31, 000		
	プルボックス設置	各種 新設 300cm 300cm 300cm	個	1	122, 700	122, 700		
	金属製プルボックス(ステンレス)	5 0 0×5 0 0×5 0 0 防水	個	1	85, 800	85, 800		
	プルボックス設置	各種 新設 500cm 500cm 500cm	個	1	204, 400	204, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気工事		単位	式	数量	1	単価	3, 822, 323
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3, 822, 323		
	単価					3, 822, 323	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	据付補助材料費	揚排水ポンプ設備 揚排水ポンプ設備 2075528円	単位	式	数量	1	単価	41, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		41, 510		
	計					41, 510		
	単価					41, 510	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	主ポンプ据付		単位	式	数量	1	単価	2, 075, 528
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	57	31, 512	1, 796, 184		
普通作業員			人	7	24, 336	170, 352		
電工			人	4	27, 248	108, 992		
計						2, 075, 528		
単価						2, 075, 528	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

直接経費（揚排水ポンプ）		単位	式	数量	1	単価	317,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	4	44,900	179,600		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	日	30	3,535	106,050		
空気圧縮機	[可搬式・モータ掛] 2. 2 m ³ /min	日	4	1,090	4,360		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA	日	10	2,150	21,500		
雑機械器具損料 2%		式	1		6,230		
計					317,740		
単価					317,740	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 203
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	31, 200	49, 920		
	とび工		人	8. 5	29, 744	252, 824		
	普通作業員		人	1. 3	24, 336	31, 636		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		123, 060		
	計					520, 300		
	単価					5, 203	円／掛m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	主ポンプレベルスイッチ据付	フリクト式	単位	式	数量	1	単価	233, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	5	31, 512	157, 560		
普通作業員			人	2	24, 336	48, 672		
電工			人	1	27, 248	27, 248		
計						233, 480		
単価						233, 480	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		1, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7	27, 248	190, 736		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						190, 800		
単価						1, 908	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		3, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9	27, 248	324, 251		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						324, 300		
単価						3, 243	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		4, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17. 5	27, 248	476, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						476, 900		
単価						4, 769	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		5, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	21	27, 248	572, 208		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						572, 300		
単価						5, 723	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000
	電線管敷設	厚鋼104mm 新設 クリップ 留め 2m未満	単位	m	数量	1	単価 10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 4	27, 248	10, 899	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						10, 900	
単価						10, 900	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 60mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 5, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	22	27, 248	599, 456	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						599, 500	
単価						5, 995	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 4	27, 248	119, 891		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						119, 900		
単価						1, 199	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ビッド配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	490. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8	27, 248	49, 046		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49, 050		
単価						490. 5	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	ヒット配線 5mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		261. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 96	27, 248	26, 158		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26, 160		
単価						261. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 60mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		7, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	28	27, 248	762, 944		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						763, 000		
単価						7, 630	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	27, 248	149, 864		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						149, 900		
単価						1, 499	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	626. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	27, 248	62, 670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62, 670		
単価						626. 7	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000
	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1. 2	27, 248	32, 697	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						32, 700	
単価						327	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	1	単価 10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 4	27, 248	10, 899	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						10, 900	
単価						10, 900	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	プルボックス設置	各種 新設 300cm 300cm 300cm	単位	個	数量	1	単価	122, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 5	27, 248	122, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						122, 700		
単価						122, 700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00000002000	
	プルボックス設置	各種 新設 500cm 500cm 500cm	単位	個	数量	1	単価	204, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7. 5	27, 248	204, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						204, 400		
単価						204, 400	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流 2 0 0 A	単位	日	数量	1	単価	3, 535
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11. 5	150	1, 725		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流 2 0 0 A	日	1	1, 810	1, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 535		
単価						3, 535	円／日	