

令和8年3月24日（令和8年6月3日）

R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事

【工事設計書（公表資料）】

大和川河川事務所 工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町窪田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	大和川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4120010023	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	344日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月10日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大和川本川	2 2) 処 分 費 等	313,020
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		280,792,849				
河川土工		式	1		108,506,567				
掘削工(ICT)		式	1		15,598,320				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	61,800	252.4	15,598,320			単-1号	
盛土工		式	1		1,892,010				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	260	6,512	1,693,120			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	835.5	41,775			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	296	103,600			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	350	152.9	53,515			単-5号	
盛土工(ICT)		式	1		67,625,580				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	91,200	242.5	22,116,000			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	101,370	296	30,005,520			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3以上	m3	101,400	152.9	15,504,060			単-8号
法面整形工(ICT)			式	1		6,139,777			
法面整形(切土部)(ICT)		砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	866.5	8,665			単-9号
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	11,180	548.4	6,131,112			単-10号
残土処理工			式	1		17,250,880			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	58,280	296	17,250,880			単-11号
土質改良工			式	1		148,338,000			
土砂混合処理工			式	1		148,338,000			
土砂混合		固化材 添加量50kg/m3	m3	54,000	2,747	148,338,000			単-12号
付帯道路工			式	1		18,275,522			
路側防護柵工			式	1		1,004,640			
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	104	9,660	1,004,640			単-13号

設計内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
作業土工		式	1		159,904				
床掘り	土砂	m3	60	241.6	14,496				単-14号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	40	3,268	130,720				単-15号
基面整正		m2	30	489.6	14,688				単-16号
アスファルト舗装工		式	1		13,475,536				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	4,750	534.1	2,536,975				単-17号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	492	639.2	314,486				単-18号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	472	1,027	484,744				単-19号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	453	1,766	799,998				単-20号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,750	1,803	8,564,250				単-21号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	453	1,711	775,083				単-22号
側溝工		式	1		1,040,895				

設計内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		鉄筋コンクリートU型 150×150	m	80	5,898	471,840			単-23号
プレキャストU型側溝		鉄筋コンクリートU型 300×300	m	59	9,645	569,055			単-24号
集水樹工			式	1		22,890			
プレキャスト集水樹 (5号)			箇所	1	10,660	10,660			単-25号
プレキャスト集水樹 (6号)			箇所	1	12,230	12,230			単-26号
区画線工			式	1		150,967			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	280	354.2	99,176			単-27号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	75	376.1	28,207			単-28号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	21	389.5	8,179			単-29号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	17	906.2	15,405			単-30号
坂路工			式	1		2,275,190			
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3	13	134,900	1,753,700			単-31号

設計内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平ブロック張	控120mm	m2	4	9,110	36,440			単-32号	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	109	4,450	485,050			単-33号	
道路付属物工		式	1		145,500				
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本	5	29,100	145,500			単-34号	
構造物撤去工		式	1		1,873,070				
防護柵撤去工		式	1		96,852				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	46	1,407	64,722			単-35号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	m	36	892.5	32,130			単-36号	
構造物取壊し工		式	1		1,263,836				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	24	10,950	262,800			単-37号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	42	707.7	29,723			単-38号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,610	603.3	971,313			単-39号	

設計内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
運搬処理工		式	1		512,382				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	24	1,340	32,160				単-40号
殻運搬	アスファルト殻	m3	81	1,872	151,632				単-41号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	24	3,525	84,600				単-42号
殻処分	アスファルト殻	m3	81	2,820	228,420				単-43号
現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵	t	1.5	10,380	15,570				単-44号
仮設工		式	1		3,799,690				
作業ヤード整備工		式	1		1,252,730				
仮設盛土	4.0m以上	m3	1,700	736.9	1,252,730				単-45号
交通管理工		式	1		2,546,960				
交通誘導警備員		人日	158	16,120	2,546,960				単-46号
直接工事費		式	1		280,792,849				

設計内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		24,643,000				
共通仮設費		式	1		7,291,000				
運搬費		式	1		3,902,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	5	780,400	3,902,000			単-47号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,243,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		17,352,000				
純工事費		式	1		305,435,849				
現場管理費		式	1		63,866,000				
工事原価		式	1		369,301,849				
一般管理費等		式	1		52,838,151				

設計内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		422, 140, 000			
消費税相当額			式	1		42, 214, 000			
工事費計			式	1		464, 354, 000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価 252.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m 3	1	252.4	252.4	
計						252.4	
単価						252.4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価 6,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築 堤) 盛 土		2.5m未満	m 3	1	6,512	6,512	
計						6,512	
単価						6,512	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		835.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	835.5	835.5		
計						835.5		
単価						835.5	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	296	296		
計						296		
単価						296	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	152. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3以上	m 3	1	152. 9	152. 9			
計						152. 9			
単価						152. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	242. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し	m 3	1	242. 5	242. 5		
計						242. 5		
単価						242. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	296	296	
計						296	
単価						296	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価 152.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1	152.9	152.9	
計						152.9	
単価						152.9	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	866.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	866.5	866.5		
計						866.5		
単価						866.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	548.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	548.4	548.4		
計						548.4		
単価						548.4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	296	296		
計						296		
単価						296	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	土砂混合	固化材 添加量50kg/m3	単位	m3	数量		単価	
						1		2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良システム		固化材混合	m3	1	2,747	2,747		
計						2,747		
単価						2,747	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	9,660	9,660		
計						9,660		
単価						9,660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.6	241.6		
計						241.6		
単価						241.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		3,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,268	3,268		
計						3,268		
単価						3,268	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		489.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	489.6	489.6		
計						489.6		
単価						489.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 534.1	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	534.1	534.1		
	計					534.1		
	単価					534.1	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 639.2	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	639.2	639.2		
	計					639.2		
	単価					639.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,027	1,027		
計						1,027		
単価						1,027	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,766	1,766		
計						1,766		
単価						1,766	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,803	1,803		
計						1,803		
単価						1,803	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 1,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,711	1,711		
計						1,711		
単価						1,711	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 150×150	単位	m	数量	1	単価	5,898	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.31m3/10m	m	1	5,898	5,898			
計						5,898			
単価						5,898	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 300×300	単位	m	数量	1	単価	9,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,645	9,645		
計						9,645		
単価						9,645	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	プレキャスト集水桝 (5号)		単位	箇所	数量	1	単価	10,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1	3,773	3,773		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	6,880	6,880		
計						10,653		
単価						10,660	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	プレキャスト集水桝 (6号)		単位	箇所	数量	10	単価	12,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	10	3,773	37,730		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	10	6,880	68,800		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	44,620	2,231		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.4	9,608	13,451.2		
計						122,212.2		
単価						12,230	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	354. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	354. 2	354. 2			
計						354. 2			
単価						354. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	376.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	376.1	376.1		
計						376.1		
単価						376.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一29号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 389.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389.5	389.5	
計						389.5	
単価						389.5	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一30号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 906.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	906.2	906.2	
計						906.2	
単価						906.2	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	134,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	134,900	134,900		
計						134,900		
単価						134,900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	9,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	9,110	9,110		
計						9,110		
単価						9,110	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 無し 無し	m	1	4, 450	4, 450			
計						4, 450			
単価						4, 450	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	29,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎｰﾙ）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ｹﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	1	29,100	29,100		
計						29,100		
単価						29,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
	計					1,407		
	単価					1,407	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去	柵高 1.1m	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	892.5	892.5		
	計					892.5		
	単価					892.5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,950	10,950		
計						10,950		
単価						10,950	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		707.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	707.7	707.7		
計						707.7		
単価						707.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	603. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	603. 3	603. 3		
計						603. 3		
単価						603. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 340	1, 340		
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,872	1,872		
計						1,872		
単価						1,872	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	穀処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ穀	単位	m3	数量	1	単価	2, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820			
計						2, 820			
単価						2, 820	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	現場発生産品運搬	カート・レール、転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	946.4	946.4		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,428	9,428		
計						10,374.4		
単価						10,380	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	仮設盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1,700	単価	736.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1,700	235.1	399,670		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1,900	296	562,400		
積込（レーズ）		土砂 土量50,000m3以上	m 3	1,900	152.9	290,510		
計						1,252,580		
単価						736.9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,120	16,120		
計						16,120		
単価						16,120	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	5	単価	780,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	525,700	525,700		
	土質改良システム組立費	固化材混合(キャリアレーション含む)	回	1	1,710,000	1,710,000		
	土質改良システム分解費	固化材混合	回	1	328,900	328,900		
	土質改良システム運搬費	固化材混合(片道分)	回	2	668,700	1,337,400		
	計					3,902,000		
	単価					780,400	円/回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	土質改良システム	固化材混合	単位	m3	数量	100	単価	2, 747	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 27	31, 620	8, 537			
特殊作業員			人	0. 27	28, 662	7, 738			
普通作業員			人	0. 81	24, 480	19, 828			
固化材		吸水性泥土改質材	t	5. 2	22, 000	114, 400			
土質改良システム損料		固化材混合 4軸直列混合方式	日	0. 27	267, 100	72, 117			
空気圧縮機運転		吐出量 5. 0m3/min	日	0. 27	8, 178	2, 208			
発動発電機運転		出力 250kVA	日	0. 27	42, 980	11, 604			
バックホウ(クローラ) [標準] 運転		排ガス型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 27	58, 220	15, 719			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転		排ガス型 山積0. 45m3 2. 9t吊	日	0. 27	44, 770	12, 087			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		10, 462			
計						274, 700			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質改良システム	固化材混合	単位	m3	数量	100	単価	2,747
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					2,747	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	9,660	9,660		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,660		
	単価					9,660	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.31m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,500.24	45,002		
	側溝	150×150×600	個	16.5	810	13,365		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.372	1,650	613		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					58,980		
	単価					5,898	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,645
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,790.14	67,901		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,670	27,555		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	1,650	990		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					96,450		
	単価					9,645	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 354.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.2	191,200	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	36	131	4,716	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,709	
	計					354,200	
	単価					354.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 376.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	212.55	212,550	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	40	131	5,240	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,735	
	計					376,100	
	単価					376.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 389.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	225.55	225,550	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	43	131	5,633	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,742	
	計					389,500	
	単価					389.5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 906.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	423.25	423,250	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	
	軽油		L	81	131	10,611	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,964	
	計					906,200	
	単価					906.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価 29,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	29,097.09	29,097		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					29,100		
	単価					29,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,407		
	単価					1,407	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		892.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	892.5	89,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						89,250		
単価						892.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
						1		10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,949.1	10,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,950		
単価						10,950	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート殻	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,116	16,116		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,120		
	単価					16,120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	525,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	28,662	77,387		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
運搬費等率 250%			式	1		375,467		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						525,700		
単価						525,700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質改良システム組立費	固化材混合(キャリブレーション含む)	単位	回	数量	1	単価	1,710,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	31,620	158,100		
	特殊作業員		人	5	28,662	143,310		
	溶接工		人	4	34,884	139,536		
	電工		人	10	28,254	282,540		
	普通作業員		人	5	24,480	122,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	2	89,600	179,200		
	土質改良システム損料	固化材混合 4軸直列混合方式	日	0.75	267,100	200,325		
	空気圧縮機運転	吐出量5.0m3/min	日	0.75	8,178	6,133		
	発動発電機運転	出力250kVA	日	0.75	42,980	32,235		
	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	排ガス型 山積0.45m3 2.9t吊	日	2.5	44,770	111,925		
	ダンプトラック10t積級運転	良好	日	4	59,380	237,520		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質改良システム組立費	固化材混合(キャリアレーション含む)	単位	回	数量	1	単価	1,710,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		96,776		
計						1,710,000		
単価						1,710,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質改良システム分解費	固化材混合	単位	回	数量	1	単価	328,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
	特殊作業員		人	1	28,662	28,662		
	溶接工		人	2	34,884	69,768		
	電工		人	3	28,254	84,762		
	普通作業員		人	1	24,480	24,480		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	日	1	89,600	89,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					328,900		
	単価					328,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質改良システム運搬費	固化材混合（片道分）	単位	回	数量	1	単価	668,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬	20t車	台	7	67,490	472,430		
	土質改良システム運搬中の損料	固化材混合	日	1	106,600	106,600		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊	日	1	89,600	89,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					668,700		
	単価					668,700	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質改良システム損料	固化材混合 4軸直列混合方式	単位	日	数量	1	単価	267, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質改良機(本体)	4軸直列混合方式	日	1	153, 000	153, 000		
	土砂ホッパ°(A)	土質改良機用	日	1	13, 500	13, 500		
	土砂ホッパ°(B)	土質改良機用	日	1	13, 500	13, 500		
	計量コンヘッア(A)	土質改良機用	日	1	25, 600	25, 600		
	計量コンヘッア(B)	土質改良機用	日	1	25, 600	25, 600		
	投入コンヘッア	土質改良機用	日	1	11, 600	11, 600		
	排出コンヘッア	土質改良機用	日	1	12, 700	12, 700		
	固化材ホッパ°	土質改良機用	日	1	11, 600	11, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					267, 100		
	単価					267, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量 5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	8,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	43	131	5,633		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n	日	1.43	1,780	2,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,178		
単価						8,178	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	出力 250kVA	単位	日	数量	1	単価	42,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	196	131	25,676		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 0 k V A	日	1.43	12,100	17,303		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42,980		
単価						42,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型 山積0.8m3 (平積0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	58,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	99	131	12,969		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	日	1.8	9,780	17,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,220		
単価						58,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運 転	排ガス型 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	50	131	6,550		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]			日	1.5	7,050	10,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						44,770		
単価						44,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質改良システム損料	固化材混合 4軸直列混合方式	単位	日	数量	1	単価	267, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質改良機(本体)	4軸直列混合方式	日	1	153, 000	153, 000		
	土砂ホッパ°(A)	土質改良機用	日	1	13, 500	13, 500		
	土砂ホッパ°(B)	土質改良機用	日	1	13, 500	13, 500		
	計量コンヘッア(A)	土質改良機用	日	1	25, 600	25, 600		
	計量コンヘッア(B)	土質改良機用	日	1	25, 600	25, 600		
	投入コンヘッア	土質改良機用	日	1	11, 600	11, 600		
	排出コンヘッア	土質改良機用	日	1	12, 700	12, 700		
	固化材ホッパ°	土質改良機用	日	1	11, 600	11, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					267, 100		
	単価					267, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	8,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	43	131	5,633		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5.0m3/min	日	1.43	1,780	2,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,178		
単価						8,178	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	出力250kVA	単位	日	数量	1	単価	42,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	196	131	25,676		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 0 k V A	日	1.43	12,100	17,303		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42,980		
単価						42,980	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運 転	排ガス型 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	50	131	6,550		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.5	7,050	10,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						44,770		
単価						44,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック10t積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	59,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,888	24,888		
軽油			L	58	131	7,598		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.29	20,100	25,929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	747	963		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59,380		
単価						59,380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質改良システム運搬中の損料	固化材混合	単位	日	数量	1	単価	106,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質改良機(本体)	4軸直列混合方式	供用日	1	64,000	64,000		
	土砂ホッパ(A)	土質改良機用	供用日	1	5,840	5,840		
	土砂ホッパ(B)	土質改良機用	供用日	1	5,840	5,840		
	計量コンベア(A)	土質改良機用	供用日	1	8,760	8,760		
	計量コンベア(B)	土質改良機用	供用日	1	8,760	8,760		
	投入コンベア	土質改良機用	供用日	1	3,980	3,980		
	排出コンベア	土質改良機用	供用日	1	4,360	4,360		
	固化材ホッパ	土質改良機用	供用日	1	5,020	5,020		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					106,600		
	単価					106,600	円／日	