

令和 7 年 9 月 19 日契約 (単価合意なし)

大阪国道事務所庁舎空調設備改修（第三期）工事

【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2025-08単価

【 設 計 書 】

工事名称 大阪国道事務所庁舎空調設備改修（第三期）工事

工事場所 大阪市城東区今福西2-12-35

工 期 令和7年9月20日から令和8年2月28日まで

工事費内訳書

工事費内訳

[illegible]

機械設備改修 種目別内訳

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
庁舎機械設備改修	1	式	8,815,938	
計			8,815,938	

機械設備改修 科目別内訳

庁舎機械設備改修						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式	8, 259, 728	
撤去工事		1		式	250, 810	
発生材処理		1		式	305, 400	
	計				8, 815, 938	

機械設備改修 中科目別内訳

庁舎機械設備改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調和設備	機器設備	1	式	8,259,728	
計				8,259,728	
撤去工事		1	式	250,810	
計				250,810	
発生材処理		1	式	305,400	
計				305,400	

機械設備改修 細目別内訳

庁舎機械設備改修		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン (ACP-4)	冷房能力=45.0KW 暖房能力=50.0KW 防振架台共	1	台	1,760,000	1,760,000	
室内機						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン (ACP-4-1)	冷房能力=5.6KW 暖房能力=6.3KW 天井セット4方吹出形 付属品共	7	台	178,000	1,246,000	
空冷ヒートポンプパッケージエアコン (ACP-4-3)	冷房能力=4.5KW 暖房能力=5.0KW 天井セット2方吹出形 付属品共	1	台	179,000	179,000	
空冷ヒートポンプパッケージエアコン (ACP-5)	冷房能力=56.0KW 暖房能力=63KW 防振架台共	1	台	2,300,000	2,300,000	
空冷ヒートポンプパッケージエアコン (ACP-5-1)	冷房能力=7.1KW 暖房能力=8.0KW 天井セット4方吹出形 付属品共	7	台	181,000	1,267,000	
空冷ヒートポンプパッケージエアコン (ACP-5-2)	冷房能力=7.1KW 暖房能力=8.0KW 天井セット2方吹出形 付属品共	1	台	186,000	186,000	
搬入・据付費		1	式		1,167,400	
配管切断・接続		1	式		72,000	
電気配線接続費		1	式		34,200	
直接仮設		1	式		48,128	
計					8,259,728	

機械設備改修 細目別内訳

庁舎機械設備改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式		250,810	
計					250,810	

機械設備改修 細目別内訳

庁舎機械設備改修		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み		1	式		111,600	
発生材運搬		1	式		3,200	
発生材処分	フロン回収	1	式		190,600	
計					305,400	