令和８年２月２５日（令和８年３月９日）

# 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事

# 【工事設計書（公表資料）】

## 大阪国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事 |
| 工事地名 | (自)大阪府箕面市粟生新家１丁目地先<br>(至)大阪府箕面市今宮３丁目地先 |

２．工事内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 7年12月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 7年10月 | |
| ２） | 事務所名 | 大阪国道事務所　工務課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0 | 労務費一括割増　0% |
| ３） | 工事番号 | 4220030003 | | １４） | 単価適用年月 | 2025年12月 | |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | | １５） | 歩掛適用年月 | 2025年12月 | |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 | |
| ６） | 主 工 種 | Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 | |
| ７） | 工 事 量 | | | １８） | 調 整 区 分 | 0 | |
| ８） | 工　　期 | 537日間 | 自　令和 8年 3月13日 | １９） | 共通仮設費対象額 | | |
| | | （当初） | 至　令和 9年 8月31日 | ２０） | 現場管理費対象額 | | |
| | | （ 0回変更） | 至　年　月　日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | | |
| ９） | 施 工 県 | 大阪府 | | ２２） | 処 分 費 等 | 3,065,575 | |
| １０） | 地　　区 | 41 池田市　他 | | ２３） | 公 告 日 | 令和 7年10月17日 | |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道１７１号 | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 | |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝 | | 式 | 1 | | 49,164,290 | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 20,105,551 | | | |
| 土留･仮締切工 | (夜間) | 式 | 1 | | 80,370 | | | |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝) | | m | 10 | 8,037 | 80,370 | | | 単-1号 |
| 仮舗装工 | (夜間) | 式 | 1 | | 2,035,261 | | | |
| 路盤 | 流用土 | m3 | 30 | 6,298 | 188,940 | | | 単-2号 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚<br>50mm以下) | m2 | 202 | 3,262 | 658,924 | | | 単-3号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚<br>50mm以下) | m2 | 237 | 3,261 | 772,857 | | | 単-4号 |
| 表層(歩道部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>舗装厚 40mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚<br>50mm以下) | m2 | 147 | 2,820 | 414,540 | | | 単-5号 |
| 交通管理工 | (夜間) | 式 | 1 | | 17,989,920 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 744 | 24,180 | 17,989,920 | | | 単-6号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版撤去工 | | 式 | 1 | | 2,991,823 | | | |
| 舗装版破砕工 | (夜間) | 式 | 1 | | 2,991,823 | | | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 69 | 3,307 | 228,183 | | | 単-7号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 69 | 6,110 | 421,590 | | | 単-8号 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m | 400 | 981 | 392,400 | | | 単-9号 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | m | 430 | 1,945 | 836,350 | | | 単-10号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下(電線共同溝) | m2 | 190 | 2,090 | 397,100 | | | 単-11号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下(電線共同溝) | m2 | 200 | 3,581 | 716,200 | | | 単-12号 |
| 開削土工 | | 式 | 1 | | 7,527,370 | | | |
| 掘削工 | (夜間) | 式 | 1 | | 2,464,940 | | | |
| 開削掘削 | 土砂 | m3 | 370 | 6,662 | 2,464,940 | | | 単-13号 |
| 埋戻し工 | (夜間) | 式 | 1 | | 3,026,920 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し・締固め | 流用土 | m3 | 40 | 8,023 | 320,920 | | | 単-14号 |
| 埋戻し・締固め | 中埋砂 | m3 | 200 | 13,530 | 2,706,000 | | | 単-15号 |
| 残土処理工 | (夜間) | 式 | 1 | | 2,035,510 | | | |
| 土砂等運搬 | | m3 | 290 | 1,979 | 573,910 | | | 単-16号 |
| 残土等処分 | | m3 | 290 | 5,040 | 1,461,600 | | | 単-17号 |
| 電線共同溝工 | | 式 | 1 | | 18,182,246 | | | |
| 管路工(管路部) | (夜間) | 式 | 1 | | 15,304,346 | | | |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 150mm | m | 187 | 6,389 | 1,194,743 | | | 単-18号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 150mm | m | 24 | 15,710 | 377,040 | | | 単-19号 |
| 埋設管路 | 角型FEP管(通信用) 径 81mm | m | 450 | 3,550 | 1,597,500 | | | 単-20号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm | m | 751 | 4,397 | 3,302,147 | | | 単-21号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm | m | 294 | 6,149 | 1,807,806 | | | 単-22号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設管路 | 角型FEP管(電力用) 径 100mm | m | 32 | 4,250 | 136,000 | | | 単-23号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 75mm | m | 150 | 3,966 | 594,900 | | | 単-24号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 75mm | m | 59 | 5,256 | 310,104 | | | 単-25号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 100mm | m | 150 | 4,397 | 659,550 | | | 単-26号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 100mm | m | 59 | 6,149 | 362,791 | | | 単-27号 |
| 埋設管路 | 角型FEP管(通信用) 径 81mm | m | 98 | 3,550 | 347,900 | | | 単-28号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 75mm PV | m | 19 | 4,825 | 91,675 | | | 単-29号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 75mm PV | m | 11 | 8,260 | 90,860 | | | 単-30号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 50mm | m | 125 | 3,861 | 482,625 | | | 単-31号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 50mm | m | 29 | 5,897 | 171,013 | | | 単-32号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm | m | 76 | 6,422 | 488,072 | | | 単-33号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm | m | 97 | 10,540 | 1,022,380 | | | 単-34号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 75mm | m | 27 | 5,161 | 139,347 | | | 単-35号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 75mm | m | 33 | 8,071 | 266,343 | | | 単-36号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 100mm | m | 12 | 6,422 | 77,064 | | | 単-37号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 100mm | m | 18 | 10,540 | 189,720 | | | 単-38号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 50mm | m | 39 | 3,861 | 150,579 | | | 単-39号 |
| 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 50mm | m | 17 | 5,897 | 100,249 | | | 単-40号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用 | 個 | 5 | 3,270 | 16,350 | | | 単-41号 |
| 継手管桝接続用 | 角型FEP管(通信用) 呼び径81mm用 | 個 | 13 | 2,500 | 32,500 | | | 単-42号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 45 | 3,490 | 157,050 | | | 単-43号 |
| 継手管桝接続用 | 角型FEP管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 3 | 3,760 | 11,280 | | | 単-44号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75mm用 | 個 | 9 | 4,450 | 40,050 | | | 単-45号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 9 | 2,390 | 21,510 | | | 単-46号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手 | 角型FEP管(通信用) 呼び径81mm用 | 個 | 2 | 2,200 | 4,400 | | | 単-47号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用 | 個 | 1 | 2,140 | 2,140 | | | 単-48号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 5 | 1,670 | 8,350 | | | 単-49号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 10 | 3,490 | 34,900 | | | 単-50号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75mm用 | 個 | 5 | 4,450 | 22,250 | | | 単-51号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 1 | 3,490 | 3,490 | | | 単-52号 |
| 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 3 | 1,670 | 5,010 | | | 単-53号 |
| FA分岐管 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm×50mm用 | 組 | 6 | 6,610 | 39,660 | | | 単-54号 |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 角型FEP管(通信用) 呼び径81mm用 | 個 | 3 | 1,100 | 3,300 | | | 単-55号 |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 角型FEP管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 3 | 1,350 | 4,050 | | | 単-56号 |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 5 | 543 | 2,715 | | | 単-57号 |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75mm用 | 個 | 1 | 293 | 293 | | | 単-58号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 1 | 543 | 543 | | | 単-59号 |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 5 | 543 | 2,715 | | | 単-60号 |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 1 | 543 | 543 | | | 単-61号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用 | 個 | 122 | 429 | 52,338 | | | 単-62号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 889 | 347 | 308,483 | | | 単-63号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75mm用 | 個 | 179 | 265 | 47,435 | | | 単-64号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 179 | 347 | 62,113 | | | 単-65号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用 | 個 | 29 | 265 | 7,685 | | | 単-66号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 86 | 257 | 22,102 | | | 単-67号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 個 | 279 | 347 | 96,813 | | | 単-68号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 個 | 41 | 347 | 14,227 | | | 単-69号 |
| 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50mm用 | 個 | 51 | 257 | 13,107 | | | 単-70号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=600 折込率2倍 | m | 307 | 714 | 219,198 | | | 単-71号 |
| 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=400 折込率2倍 | m | 33 | 454 | 14,982 | | | 単-72号 |
| 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=150 折込率2倍 | m | 179 | 170 | 30,430 | | | 単-73号 |
| 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=600 折込率2倍 | m | 43 | 714 | 30,702 | | | 単-74号 |
| 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=400 折込率2倍 | m | 6 | 454 | 2,724 | | | 単-75号 |
| 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=150 折込率2倍 | m | 50 | 170 | 8,500 | | | 単-76号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) | (夜間) | 式 | 1 | | 2,877,900 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | E-2A桝 1200×1950×800 | 個 | 1 | 1,926,000 | 1,926,000 | | | 単-77号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | RT-1桝 1200×2200×1500 | 個 | 1 | 631,600 | 631,600 | | | 単-78号 |
| 蓋 | 鉄蓋(歩道用) φ750 | 組 | 1 | 320,300 | 320,300 | | | 単-79号 |
| 付帯設備工 | | 式 | 1 | | 357,300 | | | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工 | (夜間) | 式 | 1 | | 357,300 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置（照明用） | 500×500×550 歩道用 | 基 | 2 | 125,300 | 250,600 | | | 単-80号 |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置（信号用） | 450×450×750 歩道用 | 基 | 2 | 53,350 | 106,700 | | | 単-81号 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 15,988,454 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 629,921 | | | |
| 掘削工 | (夜間) | 式 | 1 | | 37,917 | | | |
| 掘削 | 土砂 | m3 | 90 | 421.3 | 37,917 | | | 単-82号 |
| 残土処理工 | (夜間) | 式 | 1 | | 592,004 | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 | m3 | 90 | 1,376 | 123,840 | | | 単-83号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 | m3 | 2 | 2,242 | 4,484 | | | 単-84号 |
| 残土等処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 | m3 | 90 | 5,040 | 453,600 | | | 単-85号 |
| 残土等処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 | m3 | 2 | 5,040 | 10,080 | | | 単-86号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 8,602,103 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工<br>(本線車道部(A)) | (夜間) | 式 | 1 | | 3,996,290 | | | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 6cmを超え12cm以下 二層 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | m2 | 651 | 5,355 | 3,486,105 | | | 単-87号 |
| 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 65 | 1,739 | 113,035 | | | 単-88号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 65 | 6,110 | 397,150 | | | 単-89号 |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工<br>(支道部) | (夜間) | 式 | 1 | | 214,294 | | | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | m2 | 61 | 3,127 | 190,747 | | | 単-90号 |
| 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 3 | 1,739 | 5,217 | | | 単-91号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 3 | 6,110 | 18,330 | | | 単-92号 |
| 透水性舗装工<br>(歩道一般部) | (夜間) | 式 | 1 | | 1,664,064 | | | |
| ﾌｨﾙﾀｰ層 | 砂 仕上り厚 50mm | m2 | 324 | 1,679 | 543,996 | | | 単-93号 |
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 324 | 1,273 | 412,452 | | | 単-94号 |
| 表層 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上2.4m未満 | m2 | 324 | 2,184 | 707,616 | | | 単-95号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(本線車道部(A)) | (夜間) | 式 | 1 | | 1,817,394 | | | |
| 下層路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200mm | m2 | 202 | 1,419 | 286,638 | | | 単-96号 |
| 上層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm | m2 | 202 | 2,760 | 557,520 | | | 単-97号 |
| 上層路盤(車道･路肩部) | 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満 | m2 | 202 | 4,818 | 973,236 | | | 単-98号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(乗入Ⅱ種部) | (夜間) | 式 | 1 | | 715,550 | | | |
| 下層路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm | m2 | 110 | 2,618 | 287,980 | | | 単-99号 |
| 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 110 | 1,971 | 216,810 | | | 単-100号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 110 | 1,916 | 210,760 | | | 単-101号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(乗入Ⅲ種部) | (夜間) | 式 | 1 | | 194,511 | | | |
| 下層路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300mm | m2 | 23 | 2,691 | 61,893 | | | 単-102号 |
| 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 23 | 1,971 | 45,333 | | | 単-103号 |
| 中間層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 23 | 1,879 | 43,217 | | | 単-104号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下 | m2 | 23 | 1,916 | 44,068 | | | 単-105号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 1,540,792 | | | |
| 側溝工 | (夜間) | 式 | 1 | | 470,578 | | | |
| 街渠 A | 500×170/200 18-8-40 (高炉) | m | 46 | 9,019 | 414,874 | | | 単-106号 |
| 街渠 B | 500×190/200 18-8-40 (高炉) | m | 6 | 9,284 | 55,704 | | | 単-107号 |
| 管渠工 | (夜間) | 式 | 1 | | 850,580 | | | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 | φ300 | m | 52 | 16,260 | 845,520 | | | 単-108号 |
| 水抜き管 | VP管 直管 径 100mm | m | 4 | 1,265 | 5,060 | | | 単-109号 |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | (夜間) | 式 | 1 | | 219,634 | | | |
| 現場打ち街渠桝 (A) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 109,400 | 109,400 | | | 単-110号 |
| 現場打ち街渠桝 (B) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 108,900 | 108,900 | | | 単-111号 |
| 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 400 ×500用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 流用品 | 枚 | 2 | 667.1 | 1,334 | | | 単-112号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 754,342 | | | |
| 縁石工 | (夜間) | 式 | 1 | | 754,342 | | | |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A) | 180/230×250×600 一般部(流用品) | m | 49 | 10,630 | 520,870 | | | 単-113号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B) | 180/190×100×600 乗入部(流用品) | m | 13 | 9,728 | 126,464 | | | 単-114号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C) | 180/190×100×600 切下部(流用品) | m | 6 | 9,728 | 58,368 | | | 単-115号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D) | 180/230～200×250～100×600 すりつけ部(流用品) | m | 5 | 9,728 | 48,640 | | | 単-116号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,218,140 | | | |
| 防止柵工 | (夜間) | 式 | 1 | | 1,218,140 | | | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | m | 98 | 12,430 | 1,218,140 | | | 単-117号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 299,826 | | | |
| 区画線工 | (夜間) | 式 | 1 | | 299,826 | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 47 | 596.7 | 28,044 | | | 単-118号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 16 | 1,041 | 16,656 | | | 単-119号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 52 | 637.1 | 33,129 | | | 単-120号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 39 | 1,496 | 58,344 | | | 単-121号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m | 24 | 1,377 | 33,048 | | | 単-122号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色 | m | 22 | 1,523 | 33,506 | | | 単-123号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 18 | 874.2 | 15,735 | | | 単-124号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m | 28 | 1,248 | 34,944 | | | 単-125号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 箇所 | 2 | 23,210 | 46,420 | | | 単-126号 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 316,137 | | | |
| 作業土工 | (夜間) | 式 | 1 | | 377 | | | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 0.06 | 6,298 | 377 | | | 単-127号 |
| 照明工 | (夜間) | 式 | 1 | | 315,760 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明柱基礎 | φ500 L=2000 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 | 基 | 2 | 143,600 | 287,200 | | | 単-128号 |
| 接地工事 | D種 | 箇所 | 2 | 14,280 | 28,560 | | | 単-129号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 2,627,193 | | | |
| 防護柵撤去工 | (夜間) | 式 | 1 | | 117,111 | | | |
| 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 | 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | m | 103 | 1,137 | 117,111 | | | 単-130号 |
| 構造物取壊し工 | (夜間) | 式 | 1 | | 1,681,609 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 | 切断深さ25cm未満 | m | 7 | 5,400 | 37,800 | | | 単-131号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 7 | 16,580 | 116,060 | | | 単-132号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工 | m3 | 11 | 99,970 | 1,099,670 | | | 単-133号 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 27 | 981 | 26,487 | | | 単-134号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm | m2 | 330 | 865.5 | 285,615 | | | 単-135号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm | m2 | 34 | 865.5 | 29,427 | | | 単-136号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 10cm | m2 | 88 | 865.5 | 76,164 | | | 単-137号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 15cm | m2 | 12 | 865.5 | 10,386 | | | 単-138号 |
| 排水構造物撤去工 | (夜間) | 式 | 1 | | 35,942 | | | |
| 暗渠排水管撤去 | VP管 φ300 | m | 52 | 675.3 | 35,115 | | | 単-139号 |
| 蓋版撤去 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 400×500用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 流用 | 枚 | 2 | 413.6 | 827 | | | 単-140号 |
| 縁石撤去工 | (夜間) | 式 | 1 | | 213,034 | | | |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (現場打ち街渠桝(A)) | 180/230×250×600 再利用 | m | 0.8 | 2,379 | 1,903 | | | 単-141号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (現場打ち街渠桝(B)) | 195/205×100×600 再利用 | m | 0.8 | 2,379 | 1,903 | | | 単-142号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (A) | 180/230×250×600 再利用 | m | 49 | 2,890 | 141,610 | | | 単-143号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (B) | 180/190×100×600 再利用 | m | 13 | 2,817 | 36,621 | | | 単-144号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (C) | 180/190×100×600 再利用 | m | 6 | 2,777 | 16,662 | | | 単-145号 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (D) | 180/230～200×250～100×600 再利用 | m | 5 | 2,867 | 14,335 | | | 単-146号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬処理工 | (夜間) | 式 | 1 | | 579,497 | | | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 9 | 2,333 | 20,997 | | | 単-147号 |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 11 | 10,220 | 112,420 | | | 単-148号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 25 | 2,712 | 67,800 | | | 単-149号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 9 | 6,110 | 54,990 | | | 単-150号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 11 | 8,125 | 89,375 | | | 単-151号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 25 | 6,110 | 152,750 | | | 単-152号 |
| 現場発生品運搬 | 横断防止柵、管渠 | t | 2.1 | 38,650 | 81,165 | | | 単-153号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 65,152,744 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 10,700,472 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,329,472 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 159,692 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | 76,150 | 152,300 | | | 単-154号 |
| 仮設材運搬費 | | t | 1.2 | 6,160 | 7,392 | | | 単-155号 |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 299,600 | | | |
| 試掘(夜間) | 歩道部 | 箇所 | 8 | 37,450 | 299,600 | | | 単-156号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,324,180 | | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | 内-1号 |
| 第三者による品質証明に係る費用 | | 式 | 1 | | 1,261,000 | | | 内-2号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,546,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 7,371,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 75,853,216 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 32,728,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 108,581,216 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 国道１７１号小野原粟生（下り）電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 18,058,784 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 60,000 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 126,700,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 12,670,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 139,370,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 63,180 | | | |
| 合　計 | | | | | 63,180 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

第三者による品質証明に係る費用

第　2号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工者と契約した第三者による品質証明費 | | 式 | 1 | | 1,261,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 1,261,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－1号 | 軽量鋼矢板(電線共同溝) | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去 | | m | 10 | 6,138 | 61,380 | |
| 軽量鋼矢板賃料(LSP-Ⅰ型) | H=2.5m 2回使用 13日 | t | 0.5 | 18,800 | 9,400 | |
| 鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ | 1200～1800(程度) 30日 | 本 | 2 | 2,720 | 5,440 | |
| ｱﾙﾐ腹起し | 幅110～120 高さ120～130×3000 30日 | 本 | 2 | 2,075 | 4,150 | |
| 計 | | | | | 80,370 | |
| 単価 | | | | | 8,037 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－2号 | 路盤 | 流用土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,298 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 6,298 | 6,298 | |
| 計 | | | | | 6,298 | |
| 単価 | | | | | 6,298 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－3号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>無し 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,262 | 3,262 | |
| 計 | | | | | 3,262 | |
| 単価 | | | | | 3,262 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－4号 | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,261 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>無し 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 3,261 | 3,261 | |
| 計 | | | | | 3,261 | |
| 単価 | | | | | 3,261 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－5号 | 表層(歩道部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (歩道部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)<br>無し 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,820 | 2,820 | |
| 計 | | | | | 2,820 | |
| 単価 | | | | | 2,820 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単－6号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 744 | 単価 | 24,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員Ａ | | | 人日 | 248 | 26,630 | 6,604,240 | | |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 人日 | 496 | 22,950 | 11,383,200 | | |
| 計 | | | | | | 17,987,440 | | |
| 単価 | | | | | | 24,180 | 円／人日 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－7号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬（電線共同溝工） | | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下 | ｍ３ | 1 | 3,307 | 3,307 | | |
| 計 | | | | | | 3,307 | | |
| 単価 | | | | | | 3,307 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－8号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,110 | 6,110 | |
| 計 | | | | | 6,110 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－9号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 981 | 981 | |
| 計 | | | | | 981 | |
| 単価 | | | | | 981 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－10号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 | m | 1 | 1,945 | 1,945 | |
| 計 | | | | | 1,945 | |
| 単価 | | | | | 1,945 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－11号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下(電線共同溝) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕積込（電線共同溝工） | | ｍ２ | 1 | 2,090 | 2,090 | |
| 計 | | | | | 2,090 | |
| 単価 | | | | | 2,090 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－12号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下(電線共同溝) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,581 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕積込 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下 | m2 | 1 | 3,581 | 3,581 | |
| 計 | | | | | 3,581 | |
| 単価 | | | | | 3,581 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－13号 | 開削掘削 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,662 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り（電線共同溝工） | | ｍ３ | 1 | 6,662 | 6,662 | |
| 計 | | | | | 6,662 | |
| 単価 | | | | | 6,662 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－14号 | 埋戻し・締固め | 流用土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工） | 土砂 | ｍ３ | 1 | 8,023 | 8,023 | |
| 計 | | | | | 8,023 | |
| 単価 | | | | | 8,023 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－15号 | 埋戻し・締固め | 中埋砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 13,530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工） | 中埋砂 | ｍ３ | 1 | 13,530 | 13,530 | |
| 計 | | | | | 13,530 | |
| 単価 | | | | | 13,530 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－16号 | 土砂等運搬 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬（電線共同溝工） | | 土砂 有り 3.5km以下 | ｍ３ | 1 | 1,979 | 1,979 | | |
| 計 | | | | | | 1,979 | | |
| 単価 | | | | | | 1,979 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－17号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | ｍ３ | 1 | 5,040 | 5,040 | | |
| 計 | | | | | | 5,040 | | |
| 単価 | | | | | | 5,040 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－18号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 150mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,389 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 FA管設置 | m | 1 | 6,378 | 6,378 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 6,388.19 | |
| 単価 | | | | | 6,389 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－19号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 150mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 FA管設置 | m | 1 | 15,690 | 15,690 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 15,700.19 | |
| 単価 | | | | | 15,710 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－20号 | 埋設管路 | 角型FEP管(通信用) 径 81mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 多条管設置 | m | 1 | 3,539 | 3,539 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 3,549.19 | |
| 単価 | | | | | 3,550 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－21号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,397 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 4,386 | 4,386 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 4,396.19 | |
| 単価 | | | | | 4,397 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－22号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 6,138 | 6,138 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 6,148.19 | |
| 単価 | | | | | 6,149 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－23号 | 埋設管路 | 角型FEP管(電力用) 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 多条管設置 | m | 1 | 4,239 | 4,239 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 4,249.19 | |
| 単価 | | | | | 4,250 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－24号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 75mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,966 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 3,955 | 3,955 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 3,965.19 | |
| 単価 | | | | | 3,966 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－25号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 75mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 5,245 | 5,245 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 5,255.19 | |
| 単価 | | | | | 5,256 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－26号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,397 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 4,386 | 4,386 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 4,396.19 | |
| 単価 | | | | | 4,397 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－27号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 6,138 | 6,138 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 6,148.19 | |
| 単価 | | | | | 6,149 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－28号 | 埋設管路 | 角型FEP管(通信用) 径 81mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 多条管設置 | m | 1 | 3,539 | 3,539 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 3,549.19 | |
| 単価 | | | | | 3,550 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－29号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 75mm PV | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 4,814 | 4,814 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 4,824.19 | |
| 単価 | | | | | 4,825 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－30号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 75mm PV | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 8,249 | 8,249 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 8,259.19 | |
| 単価 | | | | | 8,260 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－31号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 直管 径 50mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 3,850 | 3,850 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 3,860.19 | |
| 単価 | | | | | 3,861 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－32号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(通信用) 曲管 径 50mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,897 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 5,886 | 5,886 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 5,896.19 | |
| 単価 | | | | | 5,897 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－33号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,422 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 6,411 | 6,411 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 6,421.19 | |
| 単価 | | | | | 6,422 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－34号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 10,520 | 10,520 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 10,530.19 | |
| 単価 | | | | | 10,540 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－35号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 直管 径 75mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,161 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 5,150 | 5,150 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 5,160.19 | |
| 単価 | | | | | 5,161 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－36号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 75㎜ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 8,060 | 8,060 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6㎜ | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 8,070.19 | |
| 単価 | | | | | 8,071 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－37号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 100㎜ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,422 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 6,411 | 6,411 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6㎜ | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 6,421.19 | |
| 単価 | | | | | 6,422 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－38号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 10,520 | 10,520 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 10,530.19 | |
| 単価 | | | | | 10,540 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－39号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 直管 径 50mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 3,850 | 3,850 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 3,860.19 | |
| 単価 | | | | | 3,861 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－40号 | 埋設管路 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 曲管 径 50mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,897 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 5,886 | 5,886 | |
| 呼び線 | ｶﾗｰ鉄線 2.6mm | m | 1 | 10.19 | 10.19 | |
| 計 | | | | | 5,896.19 | |
| 単価 | | | | | 5,897 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－41号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管 | 呼150 継手管桝接続用 通信用 | 個 | 1 | 3,270 | 3,270 | |
| 計 | | | | | 3,270 | |
| 単価 | | | | | 3,270 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－42号 | 継手管桝接続用 | 角型FEP管(通信用) 呼び径81mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角型FEP管 | 呼81 継手管桝接続用 通信用 | 個 | 1 | 2,500 | 2,500 | |
| 計 | | | | | 2,500 | |
| 単価 | | | | | 2,500 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－43号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度80℃品） | 呼１００　継手管桝接続用　電力用 | 個 | 1 | 3,490 | 3,490 | |
| 計 | | | | | 3,490 | |
| 単価 | | | | | 3,490 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－44号 | 継手管桝接続用 | 角型FEP管(電力用) 呼び径100mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角型FEP管 | 呼100 継手管桝接続用 電力用 | 個 | 1 | 3,760 | 3,760 | |
| 計 | | | | | 3,760 | |
| 単価 | | | | | 3,760 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－45号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 4,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度80℃品） | 呼７５　継手管桝接続用　電力用 | 個 | 1 | 4,450 | 4,450 | |
| 計 | | | | | 4,450 | |
| 単価 | | | | | 4,450 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－46号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管 | 呼１００　継手管桝接続用　通信用 | 個 | 1 | 2,390 | 2,390 | |
| 計 | | | | | 2,390 | |
| 単価 | | | | | 2,390 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－47号 | 継手 | 角型FEP管(通信用) 呼び径81mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角型FEP管 | 呼81 差込直線継手 通信用 | 個 | 1 | 2,200 | 2,200 | |
| 計 | | | | | 2,200 | |
| 単価 | | | | | 2,200 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－48号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管 | 呼７５　継手管桝接続用　通信用 | 個 | 1 | 2,140 | 2,140 | |
| 計 | | | | | 2,140 | |
| 単価 | | | | | 2,140 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－49号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管 | 呼５０　継手管桝接続用　通信用 | 個 | 1 | 1,670 | 1,670 | |
| 計 | | | | | 1,670 | |
| 単価 | | | | | 1,670 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－50号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度80℃品） | 呼１００　継手管桝接続用　電力用 | 個 | 1 | 3,490 | 3,490 | |
| 計 | | | | | 3,490 | |
| 単価 | | | | | 3,490 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－51号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 4,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度80℃品） | 呼７５　継手管桝接続用　電力用 | 個 | 1 | 4,450 | 4,450 | |
| 計 | | | | | 4,450 | |
| 単価 | | | | | 4,450 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－52号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度80℃品） | 呼１００　継手管桝接続用　電力用 | 個 | 1 | 3,490 | 3,490 | |
| 計 | | | | | 3,490 | |
| 単価 | | | | | 3,490 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－53号 | 継手管桝接続用 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管 | 呼５０　継手管桝接続用　通信用 | 個 | 1 | 1,670 | 1,670 | |
| 計 | | | | | 1,670 | |
| 単価 | | | | | 1,670 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－54号 | FA分岐管 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm×50mm用 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 6,610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管 | 分岐管 φ150×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付 | 組 | 1 | 6,610 | 6,610 | |
| 計 | | | | | 6,610 | |
| 単価 | | | | | 6,610 | 円／組 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－55号 | 管端ｷｬｯﾌﾟ | 角型FEP管(通信用) 呼び径81mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 呼び81 角型FEP管用(通信用) | 個 | 1 | 1,100 | 1,100 | |
| 計 | | | | | 1,100 | |
| 単価 | | | | | 1,100 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－56号 | 管端ｷｬｯﾌﾟ | 角型FEP管(電力用) 呼び径100mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 呼び100 角型FEP管(電力用) | 個 | 1 | 1,350 | 1,350 | |
| 計 | | | | | 1,350 | |
| 単価 | | | | | 1,350 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－57号 | 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | 呼び100 ECVP管用(電力用) | 個 | 1 | 543 | 543 | |
| 計 | | | | | 543 | |
| 単価 | | | | | 543 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－58号 | 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 293 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | | 呼び75 ECVP管用(電力用) | 個 | 1 | 293 | 293 | | |
| 計 | | | | | | 293 | | |
| 単価 | | | | | | 293 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－59号 | 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | | 呼び100 ECVP管用(電力系通信用) | 個 | 1 | 543 | 543 | | |
| 計 | | | | | | 543 | | |
| 単価 | | | | | | 543 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－60号 | 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | | 呼び100 CCVP管用(電力用) | 個 | 1 | 543 | 543 | | |
| 計 | | | | | | 543 | | |
| 単価 | | | | | | 543 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－61号 | 管端ｷｬｯﾌﾟ | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管端ｷｬｯﾌﾟ | | 呼び100 CCVP管用(電力系通信用) | 個 | 1 | 543 | 543 | | |
| 計 | | | | | | 543 | | |
| 単価 | | | | | | 543 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－62号 | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径150㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 429 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | φ１５０　通信用 | 個 | 1 | 429 | 429 | |
| 計 | | | | | 429 | |
| 単価 | | | | | 429 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－63号 | 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | 呼１００用 | 個 | 1 | 347 | 347 | |
| 計 | | | | | 347 | |
| 単価 | | | | | 347 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－64号 | 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径75㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | 呼７５用 | 個 | 1 | 265 | 265 | |
| 計 | | | | | 265 | |
| 単価 | | | | | 265 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－65号 | 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | 呼１００用 | 個 | 1 | 347 | 347 | |
| 計 | | | | | 347 | |
| 単価 | | | | | 347 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－66号 | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径75mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | 呼７５用 | 個 | 1 | 265 | 265 | |
| 計 | | | | | 265 | |
| 単価 | | | | | 265 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－67号 | 管枕 | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 257 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | 呼５０用 | 個 | 1 | 257 | 257 | |
| 計 | | | | | 257 | |
| 単価 | | | | | 257 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－68号 | 管枕 | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径100㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | 呼１００用 | 個 | 1 | 347 | 347 | |
| 計 | | | | | 347 | |
| 単価 | | | | | 347 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－69号 | 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径100㎜用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | 呼１００用 | 個 | 1 | 347 | 347 | |
| 計 | | | | | 347 | |
| 単価 | | | | | 347 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－70号 | 管枕 | 電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径50mm用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 257 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用合成樹脂管枕 | 呼５０用 | 個 | 1 | 257 | 257 | |
| 計 | | | | | 257 | |
| 単価 | | | | | 257 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－71号 | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=600 折込率2倍 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用埋設表示シート | Ｗ＝６００ｍｍ　２倍 | m | 1 | 714 | 714 | |
| 計 | | | | | 714 | |
| 単価 | | | | | 714 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－72号 | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=400 折込率2倍 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用埋設表示シート | Ｗ＝４００ｍｍ　２倍 | m | 1 | 454 | 454 | |
| 計 | | | | | 454 | |
| 単価 | | | | | 454 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－73号 | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=150 折込率2倍 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用埋設表示シート | Ｗ＝１５０ｍｍ　２倍 | m | 1 | 170 | 170 | |
| 計 | | | | | 170 | |
| 単価 | | | | | 170 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－74号 | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=600 折込率2倍 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用埋設表示シート | Ｗ＝６００ｍｍ　２倍 | m | 1 | 714 | 714 | |
| 計 | | | | | 714 | |
| 単価 | | | | | 714 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－75号 | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=400 折込率2倍 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用埋設表示シート | Ｗ＝４００ｍｍ　２倍 | m | 1 | 454 | 454 | |
| 計 | | | | | 454 | |
| 単価 | | | | | 454 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－76号 | 埋設表示ｼｰﾄ | 電線共同溝用 W=150 折込率2倍 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝用埋設表示シート | Ｗ＝１５０ｍｍ　２倍 | m | 1 | 170 | 170 | |
| 計 | | | | | 170 | |
| 単価 | | | | | 170 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－77号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | E-2A桝 1200×1950×800 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,926,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 3.681 | 1,898 | 6,986.53 | |
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | ｍ３ | 0.088 | 155,800 | 13,710.4 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準以外<br>1.225無 | 個 | 1 | 1,905,000 | 1,905,000 | |
| 計 | | | | | 1,925,696.93 | |
| 単価 | | | | | 1,926,000 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－78号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | RT-1桝 1200×2200×1500 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 631,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 3.922 | 1,898 | 7,443.95 | |
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | ｍ３ | 0.094 | 155,800 | 14,645.2 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準以外<br>1.225無 | 個 | 1 | 609,500 | 609,500 | |
| 計 | | | | | 631,589.15 | |
| 単価 | | | | | 631,600 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－79号 | 蓋 | 鉄蓋(歩道用) φ750 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 320,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋設置 | 200kg以下 | 組 | 1 | 6,679 | 6,679 | |
| 鉄蓋(黒蓋) | 歩道用 φ750 T-25 | 組 | 1 | 230,000 | 230,000 | |
| 首ブロック (ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製) | φ750×100 | 個 | 1 | 74,000 | 74,000 | |
| 電線共同溝蓋用シリンダー錠 | ステンレス製 φ20 | 個 | 1 | 9,600 | 9,600 | |
| 計 | | | | | 320,279 | |
| 単価 | | | | | 320,300 | 円／組 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－80号 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置<br>(照明用) | 500×500×550 歩道用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 125,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 0.49 | 1,898 | 930.02 | |
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 124,300 | 124,300 | |
| 計 | | | | | 125,230.02 | |
| 単価 | | | | | 125,300 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－81号 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置<br>(信号用) | 450×450×750 歩道用 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 53,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 0.593 | 1,898 | 1,125.51 | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | m３ | 0.059 | 43,010 | 2,537.59 | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 0.308 | 9,015 | 2,776.62 | |
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外<br>全ての費用 | 基 | 1 | 46,910 | 46,910 | |
| 計 | | | | | 53,349.72 | |
| 単価 | | | | | 53,350 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－82号 | 掘削 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 421.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | ｍ３ | 1 | 421.3 | 421.3 | |
| 計 | | | | | 421.3 | |
| 単価 | | | | | 421.3 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－83号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下 | ｍ３ | 1 | 1,376 | 1,376 | |
| 計 | | | | | 1,376 | |
| 単価 | | | | | 1,376 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－84号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,242 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下 | ｍ３ | 1 | 2,242 | 2,242 | |
| 計 | | | | | 2,242 | |
| 単価 | | | | | 2,242 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－85号 | 残土等処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | | ｍ３ | 1 | 5,040 | 5,040 | |
| 計 | | | | | 5,040 | |
| 単価 | | | | | 5,040 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－86号 | 残土等処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | | ｍ３ | 1 | 5,040 | 5,040 | |
| 計 | | | | | 5,040 | |
| 単価 | | | | | 5,040 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－87号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 6cmを超え12cm以下 二層 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 単位 | m2 | 数量 | 651 | 単価 | 5,355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路面切削 | 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用 | m２ | 651 | 770.1 | 501,335.1 | |
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | 1.4m未満 50mm 有り<br>各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | m２ | 58 | 4,314 | 250,212 | |
| 導水ﾊﾟｲﾌﾟ | 樹脂製 φ20 | m | 195 | 930 | 181,350 | |
| 基層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | m２ | 593 | 1,879 | 1,114,247 | |
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | 2.4m以上 50mm 無し<br>各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)<br>無し | m２ | 58 | 2,142 | 124,236 | |
| 排水性舗装・表層（車道・路肩部） | 2.4m以上 50mm 無し<br>各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | m２ | 593 | 2,217 | 1,314,681 | |
| 計 | | | | | 3,486,061.1 | |
| 単価 | | | | | 5,355 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－88号 | 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,739 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 有り 6.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,739 | 1,739 | |
| 計 | | | | | 1,739 | |
| 単価 | | | | | 1,739 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－89号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,110 | 6,110 | |
| 計 | | | | | 6,110 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－90号 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | ｍ２ | 1 | 3,127 | 3,127 | |
| 計 | | | | | 3,127 | |
| 単価 | | | | | 3,127 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－91号 | 殻運搬(路面切削) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,739 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | 有り 6.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 1,739 | 1,739 | |
| 計 | | | | | 1,739 | |
| 単価 | | | | | 1,739 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－92号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,110 | 6,110 | |
| 計 | | | | | 6,110 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－93号 | ﾌｨﾙﾀｰ層 | 砂 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルター層 | 40mm以上60mm未満 | ｍ２ | 1 | 1,679 | 1,679 | |
| 計 | | | | | 1,679 | |
| 単価 | | | | | 1,679 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－94号 | 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,273 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-30 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,273 | 1,273 | |
| 計 | | | | | 1,273 | |
| 単価 | | | | | 1,273 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－95号 | 表層 | 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上2.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透水性アスファルト舗装 | 1.4m以上2.4m未満 40mm<br>各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ｍ２ | 1 | 2,184 | 2,184 | |
| 計 | | | | | 2,184 | |
| 単価 | | | | | 2,184 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－96号 | 下層路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,419 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,419 | 1,419 | |
| 計 | | | | | 1,419 | |
| 単価 | | | | | 1,419 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－97号 | 上層路盤(車道･路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部） | 200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,760 | 2,760 | |
| 計 | | | | | 2,760 | |
| 単価 | | | | | 2,760 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－98号 | 上層路盤(車道･路肩部) | 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,818 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 路盤材(各種)<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)<br>90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 4,818 | 4,818 | |
| 計 | | | | | 4,818 | |
| 単価 | | | | | 4,818 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－99号 | 下層路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,618 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-30 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,618 | 2,618 | |
| 計 | | | | | 2,618 | |
| 単価 | | | | | 2,618 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－100号 | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | m２ | 1 | 1,971 | 1,971 | |
| 計 | | | | | 1,971 | |
| 単価 | | | | | 1,971 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－101号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,916 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | m２ | 1 | 1,916 | 1,916 | |
| 計 | | | | | 1,916 | |
| 単価 | | | | | 1,916 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－102号 | 下層路盤(車道･路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,691 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-30 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,691 | 2,691 | |
| 計 | | | | | 2,691 | |
| 単価 | | | | | 2,691 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－103号 | 基層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,971 | 1,971 | |
| 計 | | | | | 1,971 | |
| 単価 | | | | | 1,971 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－104号 | 中間層(車道･路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,879 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | m２ | 1 | 1,879 | 1,879 | |
| 計 | | | | | 1,879 | |
| 単価 | | | | | 1,879 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－105号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,916 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 | m２ | 1 | 1,916 | 1,916 | |
| 計 | | | | | 1,916 | |
| 単価 | | | | | 1,916 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－106号 | 街渠<br>A | 500×170/200 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 5 | 1,898 | 9,490 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.925 | 53,050 | 49,071.25 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 2 | 15,810 | 31,620 | |
| 計 | | | | | 90,181.25 | |
| 単価 | | | | | 9,019 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－107号 | 街渠<br>B | 500×190/200 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,284 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 5 | 1,898 | 9,490 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.975 | 53,050 | 51,723.75 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 2 | 15,810 | 31,620 | |
| 計 | | | | | 92,833.75 | |
| 単価 | | | | | 9,284 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－108号 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 | φ300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 300mm 2m/個 全ての費用 | m | 10 | 15,510 | 155,100 | |
| モルタル練 | 高炉 全ての費用 | m３ | 0.048 | 155,800 | 7,478.4 | |
| 計 | | | | | 162,578.4 | |
| 単価 | | | | | 16,260 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－109号 | 水抜き管 | VP管 直管 径 100mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管　ＶＰ－１００ | m | 1 | 1,265 | 1,265 | |
| 計 | | | | | 1,265 | |
| 単価 | | | | | 1,265 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－110号 | 現場打ち街渠桝<br>(A) | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 109,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 各種 0.38m3を超え0.40m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 10 | 104,700 | 1,047,000 | |
| 歩車道境界ブロック | 再利用設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>無し 無し | m | 8 | 5,804 | 46,432 | |
| 計 | | | | | 1,093,432 | |
| 単価 | | | | | 109,400 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－111号 | 現場打ち街渠桝<br>(B) | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 108,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 各種 0.38m3を超え0.40m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 10 | 104,700 | 1,047,000 | |
| 歩車道境界ブロック | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>無し 無し | m | 8 | 5,187 | 41,496 | |
| 計 | | | | | 1,088,496 | |
| 単価 | | | | | 108,900 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－112号 | 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 400×500用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 流用品 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 667.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し | 枚 | 1 | 667.1 | 667.1 | |
| 計 | | | | | 667.1 | |
| 単価 | | | | | 667.1 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－113号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(A) | 180/230×250×600 一般部(流用品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 再利用設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m | 1 | 10,630 | 10,630 | |
| 計 | | | | | 10,630 | |
| 単価 | | | | | 10,630 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－114号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B) | 180/190×100×600 乗入部(流用品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,728 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り | m | 1 | 9,728 | 9,728 | |
| 計 | | | | | 9,728 | |
| 単価 | | | | | 9,728 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－115号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C) | 180/190×100×600 切下部(流用品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,728 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り | m | 1 | 9,728 | 9,728 | |
| 計 | | | | | 9,728 | |
| 単価 | | | | | 9,728 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－116号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D) | 180/230～200×250～100×600 すりつけ部(流用品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,728 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック | 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り | m | 1 | 9,728 | 9,728 | |
| 計 | | | | | 9,728 | |
| 単価 | | | | | 9,728 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－117号 | 転落(横断)防止柵 | 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 有 | m | 1 | 12,430 | 12,430 | |
| 計 | | | | | 12,430 | |
| 単価 | | | | | 12,430 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－118号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 596.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 596.7 | 596.7 | |
| 計 | | | | | 596.7 | |
| 単価 | | | | | 596.7 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－119号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,041 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 1,041 | 1,041 | |
| 計 | | | | | 1,041 | |
| 単価 | | | | | 1,041 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－120号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 637.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 637.1 | 637.1 | |
| 計 | | | | | 637.1 | |
| 単価 | | | | | 637.1 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－121号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,496 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 1,496 | 1,496 | |
| 計 | | | | | 1,496 | |
| 単価 | | | | | 1,496 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－122号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 1,377 | 1,377 | |
| 計 | | | | | 1,377 | |
| 単価 | | | | | 1,377 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－123号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー | m | 1 | 1,523 | 1,523 | |
| 計 | | | | | 1,523 | |
| 単価 | | | | | 1,523 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－124号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 874.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 874.2 | 874.2 | |
| 計 | | | | | 874.2 | |
| 単価 | | | | | 874.2 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－125号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,248 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 1,248 | 1,248 | |
| 計 | | | | | 1,248 | |
| 単価 | | | | | 1,248 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－126号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 23,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 1.5mm 排水性舗装無 白 | 箇所 | 1 | 23,210 | 23,210 | |
| 計 | | | | | 23,210 | |
| 単価 | | | | | 23,210 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－127号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,298 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 6,298 | 6,298 | |
| 計 | | | | | 6,298 | |
| 単価 | | | | | 6,298 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－128号 | 照明柱基礎 | φ500 L=2000 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 143,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 照明灯基礎 500φ2m以下 | 基 | 1 | 11,870 | 11,870 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 800kgを超え1200kg以下 有り<br>全ての費用 | 基 | 1 | 18,690 | 18,690 | |
| 照明柱基礎ﾌﾞﾛｯｸ | φ500 L=2000 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込 | 基 | 1 | 113,000 | 113,000 | |
| 計 | | | | | 143,560 | |
| 単価 | | | | | 143,600 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－129号 | 接地工事 | D種 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 14,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接地設置 | D種接地 補正あり | 極 | 1 | 11,600 | 11,600 | |
| 連結式接地棒 | φ１０×１５００mm | 本 | 1 | 1,740 | 1,740 | |
| 連結式接地棒用リード端子 | φ１０用　８mm２×５００ | 本 | 1 | 580 | 580 | |
| ６００Ｖビニル絶縁電線 | ＩＶ　３．５mm２ | m | 3 | 80.5 | 241.5 | |
| 耐衝撃硬質ビニル電線管 | ＨＩＶＥ　１６mm | m | 1 | 115 | 115 | |
| 計 | | | | | 14,276.5 | |
| 単価 | | | | | 14,280 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－130号 | 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 | 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型<br>3m 有 有 | m | 1 | 1,137 | 1,137 | |
| 計 | | | | | 1,137 | |
| 単価 | | | | | 1,137 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－131号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 | 切断深さ25cm未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 | 25cm未満 | m | 1 | 5,400 | 5,400 | |
| 計 | | | | | 5,400 | |
| 単価 | | | | | 5,400 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－132号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | ｍ３ | 1 | 16,580 | 16,580 | |
| 計 | | | | | 16,580 | |
| 単価 | | | | | 16,580 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－133号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 99,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 著しく有り 有り | ｍ３ | 1 | 99,970 | 99,970 | |
| 計 | | | | | 99,970 | |
| 単価 | | | | | 99,970 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－134号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 981 | 981 | |
| 計 | | | | | 981 | |
| 単価 | | | | | 981 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－135号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 865.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 865.5 | 865.5 | |
| 計 | | | | | 865.5 | |
| 単価 | | | | | 865.5 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－136号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 865.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 865.5 | 865.5 | |
| 計 | | | | | 865.5 | |
| 単価 | | | | | 865.5 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－137号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 865.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 865.5 | 865.5 | |
| 計 | | | | | 865.5 | |
| 単価 | | | | | 865.5 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－138号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 865.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 865.5 | 865.5 | |
| 計 | | | | | 865.5 | |
| 単価 | | | | | 865.5 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－139号 | 暗渠排水管撤去 | VP管 φ300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 675.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 撤去 直管 200～400mm | m | 1 | 675.3 | 675.3 | |
| 計 | | | | | 675.3 | |
| 単価 | | | | | 675.3 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－140号 | 蓋版撤去 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 400×500用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 流用 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 413.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し | 枚 | 1 | 413.6 | 413.6 | |
| 計 | | | | | 413.6 | |
| 単価 | | | | | 413.6 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－141号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去<br>(現場打ち街渠桝(A)) | 180/230×250×600 再利用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,379 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 1 | 2,379 | 2,379 | |
| 計 | | | | | 2,379 | |
| 単価 | | | | | 2,379 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－142号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去<br>(現場打ち街渠桝(B)) | 195/205×100×600 再利用 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,379 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 1 | 2,379 | 2,379 | |
| 計 | | | | | 2,379 | |
| 単価 | | | | | 2,379 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－143号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去<br>(A) | 180/230×250×600 再利用 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 10 | 2,379 | 23,790 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | m３ | 0.308 | 16,580 | 5,106.64 | |
| 計 | | | | | 28,896.64 | |
| 単価 | | | | | 2,890 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－144号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去<br>(B) | 180/190×100×600 再利用 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,817 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 10 | 2,379 | 23,790 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | m３ | 0.264 | 16,580 | 4,377.12 | |
| 計 | | | | | 28,167.12 | |
| 単価 | | | | | 2,817 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－145号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去<br>(C) | 180/190×100×600 再利用 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,777 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 10 | 2,379 | 23,790 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | m３ | 0.24 | 16,580 | 3,979.2 | |
| 計 | | | | | 27,769.2 | |
| 単価 | | | | | 2,777 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－146号 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去<br>(D) | 180/230～200×250～100×600 再利用 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,867 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 10 | 2,379 | 23,790 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | m３ | 0.294 | 16,580 | 4,874.52 | |
| 計 | | | | | 28,664.52 | |
| 単価 | | | | | 2,867 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－147号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,333 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 8.0km以下 全ての費用 | m３ | 1 | 2,333 | 2,333 | |
| 計 | | | | | 2,333 | |
| 単価 | | | | | 2,333 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－148号 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | Co(鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 8.0km以下 | m3 | 1 | 10,220 | 10,220 | |
| 計 | | | | | 10,220 | |
| 単価 | | | | | 10,220 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－149号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,712 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 7.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,712 | 2,712 | |
| 計 | | | | | 2,712 | |
| 単価 | | | | | 2,712 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－150号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,110 | 6,110 | |
| 計 | | | | | 6,110 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－151号 | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 8,125 | 8,125 | |
| 計 | | | | | 8,125 | |
| 単価 | | | | | 8,125 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－152号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,110 | 6,110 | |
| 計 | | | | | 6,110 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－153号 | 現場発生品運搬 | 横断防止柵、管渠 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 38,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下 | t | 1 | 23,730 | 23,730 | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t | t | 1 | 14,920 | 14,920 | |
| 計 | | | | | 38,650 | |
| 単価 | | | | | 38,650 | 円／t |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－154号 | 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 76,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車による運搬（１車１回） | | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>12km 無 有 5150円 | 台 | 1 | 76,150 | 76,150 | | |
| 計 | | | | | | 76,150 | | |
| 単価 | | | | | | 76,150 | 円／台 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－155号 | 仮設材運搬費 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 6,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | | 関東･中部･近畿 12km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t | 1 | 4,660 | 4,660 | | |
| 仮設材等の積込み，取卸し費 | | 積込み,取卸し(片道分) | t | 1 | 1,500 | 1,500 | | |
| 計 | | | | | | 6,160 | | |
| 単価 | | | | | | 6,160 | 円／t | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－156号 | 試掘(夜間) | 歩道部 | 単位 | 箇所 | 数量 | 8 | 単価 | 37,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 37 | 981 | 36,297 | |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | m２ | 11 | 865.5 | 9,520.5 | |
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 7.0km以下 全ての費用 | m３ | 1 | 2,712 | 2,712 | |
| 処分費（ｍ３） | | m３ | 1 | 6,110 | 6,110 | |
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m３ | 5 | 3,297 | 16,485 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | m３ | 6 | 17,070 | 102,420 | |
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m３ | 11 | 6,298 | 69,278 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－３０ | m３ | 1 | 1,150 | 1,150 | |
| 表層（歩道部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)<br>無し 全ての費用 | m２ | 11 | 2,820 | 31,020 | |
| 軽量鋼矢板設置・撤去 | | m | 4 | 6,138 | 24,552 | |
| 計 | | | | | 299,544.5 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単－156号 | 試掘(夜間) | 歩道部 | 単位 | 箇所 | 数量 | 8 | 単価 | 37,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 37,450 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 軽量鋼矢板賃料(LSP-Ⅰ型) | H=2.5m 2回使用 13日 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 18,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型） | ９０日以内 | t | 13 | 132 | 1,716 | |
| 軽量鋼矢板修理費及び損耗費 | 軽量型(2型､3型) | t | 1.5 | 11,385 | 17,077 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 18,800 | |
| 単価 | | | | | 18,800 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ | 1200～1800(程度) 30日 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,720 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ(賃料) | 調整長1200～1800mm | 本･日 | 30 | 68 | 2,040 | |
| 鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ(基本料) | 調整長1200～1800mm | 本 | 1 | 680 | 680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,720 | |
| 単価 | | | | | 2,720 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱﾙﾐ腹起し | 幅110～120 高さ120～130×3000 30日 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,075 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾙﾐ腹起こし(賃料) | W110～120×H120～130×L3000 | 本･日 | 30 | 52.5 | 1,575 | |
| ｱﾙﾐ腹起こし(基本料) | W110～120×H120～130×L3000 | 本 | 1 | 500 | 500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,075 | |
| 単価 | | | | | 2,075 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員Ａ | | | 人 | 1 | 26,622 | 26,622 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 26,630 | | |
| 単価 | | | | | | 26,630 | 円／人日 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員Ｂ | | | 人 | 1 | 22,950 | 22,950 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 22,950 | | |
| 単価 | | | | | | 22,950 | 円／人日 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,110 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(夜間) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(電線共同溝 掘削) | ｍ３ | 100 | 6,110 | 611,000 | |
| 計 | | | | | 611,000 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 舗装版破砕積込 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,581 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 51,977 | 83,163 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.48 | 40,639 | 182,062 | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | 1.43 | 64,910 | 92,821 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 54 | |
| 計 | | | | | 358,100 | |
| 単価 | | | | | 3,581 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,110 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(夜間) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | ｍ３ | 100 | 6,110 | 611,000 | |
| 計 | | | | | 611,000 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,127 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.137 | 51,977 | 7,120 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.41 | 47,791 | 19,594 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.683 | 40,639 | 27,756 | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | t | 12.573 | 10,800 | 135,788 | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 111 | 4,773 | |
| 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 276,800 | 37,921 | |
| 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 89,470 | 12,257 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 169,900 | 23,276 | |
| ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 76,340 | 10,458 | |
| タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 73,550 | 10,076 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>16% | | 式 | 1 | | 23,681 | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 3,127 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 312,700 | |
| 単価 | | | | | 3,127 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 667.1 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　夜　著しく受 | 枚 | 100 | 667.08 | 66,708 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25 400×500用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定) | 流用品のため0円 | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 66,710 | |
| 単価 | | | | | 667.1 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 有 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 12,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 5,113.62 | 511,362 | |
| 横断防止柵 | 柵高0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ型 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | m | 100 | 7,310 | 731,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 638 | |
| 計 | | | | | 1,243,000 | |
| 単価 | | | | | 12,430 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 596.7 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける | m | 1,000 | 361.99 | 361,990 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 855 | 235 | 200,925 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 42 | 143 | 6,006 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 11,154 | |
| 計 | | | | | 596,700 | |
| 単価 | | | | | 596.7 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,041 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける | m | 1,000 | 578.34 | 578,340 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,695 | 235 | 398,325 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 180 | 9,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 68 | 143 | 9,724 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 21,361 | |
| 計 | | | | | 1,041,000 | |
| 単価 | | | | | 1,041 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 637.1 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける | m | 1,000 | 401.62 | 401,620 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 855 | 235 | 200,925 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 180 | 4,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 485 | 12,125 | |
| 軽油 | | L | 47 | 143 | 6,721 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 11,209 | |
| 計 | | | | | 637,100 | |
| 単価 | | | | | 637.1 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm<br>著しく有り 1.5mm 有り 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,496 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける | m | 1,000 | 801.1 | 801,100 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 2,550 | 235 | 599,250 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 180 | 13,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 75 | 485 | 36,375 | |
| 軽油 | | L | 94 | 143 | 13,442 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 32,333 | |
| 計 | | | | | 1,496,000 | |
| 単価 | | | | | 1,496 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける | m | 1,200 | 903.92 | 1,084,704 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,026 | 235 | 241,110 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 30 | 180 | 5,400 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 30 | 485 | 14,550 | |
| 軽油 | | L | 126 | 143 | 18,018 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 13,218 | |
| 計 | | | | | 1,377,000 | |
| 単価 | | | | | 1,377 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字<br>15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し<br>含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,523 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける | m | 1,200 | 903.92 | 1,084,704 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融 | ｋｇ | 1,026 | 370 | 379,620 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 30 | 180 | 5,400 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 30 | 485 | 14,550 | |
| 軽油 | | L | 126 | 143 | 18,018 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 20,708 | |
| 計 | | | | | 1,523,000 | |
| 単価 | | | | | 1,523 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 874.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける | m | 1,000 | 550.8 | 550,800 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,130 | 235 | 265,550 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 50 | 180 | 9,000 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 50 | 485 | 24,250 | |
| 軽油 | | L | 65 | 143 | 9,295 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 15,305 | |
| 計 | | | | | 874,200 | |
| 単価 | | | | | 874.2 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,248 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける | m | 1,000 | 762.96 | 762,960 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 1,700 | 235 | 399,500 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 75 | 180 | 13,500 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 75 | 485 | 36,375 | |
| 軽油 | | L | 89 | 143 | 12,727 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 22,938 | |
| 計 | | | | | 1,248,000 | |
| 単価 | | | | | 1,248 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 区画線設置 | 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 1.5mm 排水性舗装無 白 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 23,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置(手間のみ) | 有り 溶融式手動 無し 自転車ﾏｰｸ 著しく有り 白 | 箇所 | 10 | 22,950 | 229,500 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 8.721 | 235 | 2,049 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 0.383 | 180 | 68 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 0.383 | 485 | 185 | |
| 軽油 | | L | 1.53 | 143 | 218 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 80 | |
| 計 | | | | | 232,100 | |
| 単価 | | | | | 23,210 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 床掘り | 照明灯基礎 500φ2m以下 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 11,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.9 | 40,639 | 36,575 | |
| トラック式アースオーガ［建柱車］ | オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ | 時間 | 7 | 11,720 | 82,040 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 85 | |
| 計 | | | | | 118,700 | |
| 単価 | | | | | 11,870 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 接地設置 | D種接地 補正あり | 単位 | 極 | 数量 | 1 | 単価 | 11,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電工 | | 人 | 0.25 | 46,395 | 11,598 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 11,600 | |
| 単価 | | | | | 11,600 | 円／極 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型<br>3m 有 有 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用 | 門型 | m | 100 | 1,136.02 | 113,602 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 98 | |
| 計 | | | | | 113,700 | |
| 単価 | | | | | 1,137 | 円／m |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 | 25cm未満 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 5,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1.4 | 47,791 | 66,907 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.7 | 51,977 | 36,383 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | 40,639 | 28,447 | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径３０インチ | 枚 | 0.6 | 130,000 | 78,000 | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径２２インチ | 枚 | 0.6 | 89,500 | 53,700 | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径１４インチ | 枚 | 0.6 | 54,600 | 32,760 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]運転 | 超低騒音型 切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm | 日 | 1.6 | 68,150 | 109,040 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>56% | | 式 | 1 | | 134,763 | |
| 計 | | | | | 540,000 | |
| 単価 | | | | | 5,400 | 円／m |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 16,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 夜間　機械施工　制約著しく受ける | m３ | 1 | 16,576.62 | 16,576 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 16,580 | |
| 単価 | | | | | 16,580 | 円／m３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 著しく有り 有り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 99,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 夜間　人力施工　制約著しく受ける | m３ | 1 | 99,970.2 | 99,970 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 99,970 | |
| 単価 | | | | | 99,970 | 円／m３ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 413.6 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　夜　著しく受 | 枚 | 100 | 413.58 | 41,358 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 41,360 | |
| 単価 | | | | | 413.6 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 殻運搬 | Co(鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 8.0km以下 | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 10,220 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 2 | 41,337 | 82,674 | |
| 軽油 | | L | 42 | 143 | 6,006 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ２ｔ積級 | 供用日 | 2.36 | 5,520 | 13,027 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 2.36 | 182 | 429 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 64 | |
| 計 | | | | | 102,200 | |
| 単価 | | | | | 10,220 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(夜間) | | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | ｍ３ | 100 | 6,110 | 611,000 | | |
| 計 | | | | | | 611,000 | | |
| 単価 | | | | | | 6,110 | 円／ｍ３ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 8,125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(夜間) | | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | ｍ３ | 100 | 8,125 | 812,500 | | |
| 計 | | | | | | 812,500 | | |
| 単価 | | | | | | 8,125 | 円／ｍ３ | |
| | | | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,110 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(夜間) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | ｍ３ | 100 | 6,110 | 611,000 | |
| 計 | | | | | 611,000 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 貨物自動車による運搬（１車１回） | 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m<br>12km 無 有 5150円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 76,150 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | |
| 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’） | 台 | 1 | 5,150 | 5,150 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 76,150 | |
| 単価 | | | | | 76,150 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東･中部･近畿 12km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分A | | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | 4,660 | 4,660 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,660 | | |
| 単価 | | | | | | 4,660 | 円／t | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 1,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,500 | | |
| 単価 | | | | | | 1,500 | 円／t | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 63,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 36,100 | 63,175 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 63,180 | |
| 単価 | | | | | 63,180 | 円／式 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 施工者と契約した第三者による品質証明費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,261,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師Ｂ | 《4週8休補正対象外》 | 人 | 26 | 48,500 | 1,261,000 | |
| 計 | | | | | 1,261,000 | |
| 単価 | | | | | 1,261,000 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 64,910 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 47,616 | 47,616 | |
| 軽油 | | L | 38 | 143 | 5,434 | |
| バックホウ（クローラ）［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊 | 日 | 1.52 | 7,800 | 11,856 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 64,910 | |
| 単価 | | | | | 64,910 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 276,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 47,616 | 47,616 | |
| 軽油 | | L | 215 | 143 | 30,745 | |
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ | 供用日 | 1.28 | 155,000 | 198,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 39 | |
| 計 | | | | | 276,800 | |
| 単価 | | | | | 276,800 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 89,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 41,337 | 41,337 | |
| 軽油 | | L | 39 | 143 | 5,577 | |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ | ホッパ容量１．５ｍ３ | 供用日 | 1.15 | 37,000 | 42,550 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 89,470 | |
| 単価 | | | | | 89,470 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 169,900 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 47,616 | 47,616 | |
| 軽油 | | L | 59 | 143 | 8,437 | |
| アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ | 排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ | 供用日 | 1.28 | 88,900 | 113,792 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | |
| 計 | | | | | 169,900 | |
| 単価 | | | | | 169,900 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 76,340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 47,616 | 47,616 | |
| 軽油 | | L | 29 | 143 | 4,147 | |
| ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］ | 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 供用日 | 1.28 | 19,200 | 24,576 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 76,340 | |
| 単価 | | | | | 76,340 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 73,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 47,616 | 47,616 | |
| 軽油 | | L | 22 | 143 | 3,146 | |
| タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］ | 運転質量１３～１４ｔ | 供用日 | 1.28 | 17,800 | 22,784 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 73,550 | |
| 単価 | | | | | 73,550 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | トラック式アースオーガ［建柱車］ | オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 47,616 | 8,094 | |
| 軽油 | | L | 4.3 | 143 | 614 | |
| トラック式アースオーガ［建柱車］ | オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ | 時間 | 1 | 3,010 | 3,010 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 11,720 | |
| 単価 | | | | | 11,720 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2025.12 |
| 歩掛使用年月 | 2025.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]運転 | 超低騒音型 切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,150 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 47,791 | 47,791 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 37.8 | 155 | 5,859 | |
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ | 供用日 | 1 | 14,500 | 14,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 68,150 | |
| 単価 | | | | | 68,150 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |