

令和7年8月13日（令和7年9月1日）

大和御所道路小槻高架橋（P D 7 4）下部工事 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和御所道路小槻高架橋（PD74）下部工事
工事地名	(自)奈良県橿原市小槻町地先 (至)奈良県橿原市大垣町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	12) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010005	14) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	178日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月25日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	61 生駒市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道24号	22) 処 分 費 等	53,757
		23) 公 告 日	令和 7年 5月13日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	大和御所道路小槻高架橋（P D 7 4）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		69,600,377			
RC橋脚工			式	1		55,595,371			
作業土工			式	1		1,694,351			
床掘り		土砂							単-1号
			m3	160	317	50,720			
床掘り		土砂							単-2号
			m3	270	371.4	100,278			
埋戻し		土砂							単-3号
			m3	240	1,086	260,640			
基面整正									単-4号
			m2	64	477.4	30,553			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号
			m3	520	2,280	1,185,600			
整地		残土受入れ地での処理							単-6号
			m3	520	128	66,560			
場所打杭工			式	1		33,459,618			
場所打杭		杭径 1500mm 杭長（設計長）32m							単-7号
			本	6	5,548,000	33,288,000			
積込(ルース)		土砂							単-8号
			m3	360	238.9	86,004			

設計内訳書

工事名	大和御所道路小槻高架橋（P D 7 4）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	19	2,114	40,166			単-9号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	19	2,392	45,448			単-10号
橋脚躯体工			式	1		20,441,402			
基礎材		再生クワッシュン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	64	1,484	94,976			単-11号
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	64	3,436	219,904			単-12号
コンクリート		24-12-40(高炉)	m3	177	30,170	5,340,090			単-13号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	105	30,170	3,167,850			単-14号
鉄筋		SD345 D16～25	t	17.15	148,900	2,553,635			単-15号
鉄筋		SD345 D29～32	t	14.41	155,300	2,237,873			単-16号
鉄筋		SD345 D35	t	2.91	152,000	442,320			単-17号
鉄筋		SD345 D38	t	4.52	162,300	733,596			単-18号
鉄筋		SD345 D51	t	12.54	169,500	2,125,530			単-19号

設計内訳書

工事名	大和御所道路小槻高架橋（PD 7 4）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	160	10,230	1,636,800			単-20号
型枠		一般型枠	m2	13	13,750	178,750			単-21号
型枠		撤去しない埋設型枠	m2	26	9,083	236,158			単-22号
支保		40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	40	6,230	249,200			単-23号
足場		安全ネット必要	掛m2	240	5,103	1,224,720			単-24号
迂回路工			式	1		1,847,727			
作業土工			式	1		22,660			
床掘り(掘削)		土砂	m3	4	1,203	4,812			単-25号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	4,334	17,336			単-26号
整地		残土受入れ地での処理	m3	4	128	512			単-27号
アスファルト舗装工(副道)			式	1		852,465			
下層路盤(車道・路肩部)		クッション C-30 仕上り厚 100mm	m2	252	731.2	184,262			単-28号

設計内訳書

工事名	大和御所道路小槻高架橋（P D 7 4）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	252	789. 6	198, 979			単-29号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	252	1, 862	469, 224			単-30号	
アスファルト舗装工(歩道)		式	1		29, 997				
下層路盤(歩道部)	クランチャー C-30 仕上り厚 100mm	m2	11	1, 091	12, 001			単-31号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	m2	11	1, 636	17, 996			単-32号	
区画線工		式	1		62, 106				
溶融式区画線(車道外側線)	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	110	368	40, 480			単-33号	
区画線消去	削取り式	m	35	617. 9	21, 626			単-34号	
小型標識工		式	1		145, 760				
道路標識	規制標識-1 単柱式 φ76. 3 流用品	基	1	35, 960	35, 960			単-35号	
道路標識	規制標識-2 流用品 単柱式 φ76. 3	基	1	109, 800	109, 800			単-36号	
工事用看板工		式	1		48, 340				

設計内訳書

工事名	大和御所道路小槻高架橋（PD74）下部工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注意喚起看板		H1400×W550 カブセルプラスチック	枚	2	24,170	48,340			単-37号
防止柵工			式	1		686,399			
樹脂製防護柵		流用品 L1500×W560×H800(ポリエチレン製)	m	24	6,727	161,448			単-38号
樹脂製単管バケット		設置 H800×L2000	m	133	3,947	524,951			単-39号
構造物撤去工			式	1		115,679			
防護柵撤去工			式	1		52,656			
樹脂製防護柵撤去		L1500×W560×H800(ポリエチレン製)	m	24	2,194	52,656			単-40号
標識撤去工			式	1		8,654			
道路標識撤去		規制標識-1 単柱式 φ76.3	基	1	8,654	8,654			単-41号
構造物取壊し工			式	1		40,169			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	2	10,900	21,800			単-42号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	702.6	7,026			単-43号

設計内訳書

工事名	大和御所道路小槻高架橋（P D 7 4）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	19	597	11, 343			単-44号	
運搬処理工		式	1		14, 200				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2, 114	4, 228			単-45号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	1, 663	1, 663			単-46号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2, 392	4, 784			単-47号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3, 525	3, 525			単-48号	
仮設工		式	1		12, 041, 600				
土留・仮締切工		式	1		11, 160, 000				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10. 5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引抜長 10m	枚	124	90, 000	11, 160, 000			単-49号	
交通管理工		式	1		881, 600				
交通誘導警備員		人日	58	15, 200	881, 600			単-50号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路小槻高架橋（P D 7 4）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		69,600,377			
共通仮設費			式	1		14,440,132			
共通仮設費			式	1		6,666,132			
運搬費			式	1		5,865,952			
重建設機械分解組立輸送費			回	2	2,572,000	5,144,000			単-51号
仮設材運搬費			t	117.2	6,160	721,952			単-52号
技術管理費			式	1		63,180			
道路施設基本データ作成費用			工事	1	63,180	63,180			単-53号
現場環境改善費（率計上）			式	1		737,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,774,000			
純工事費			式	1		84,040,509			
現場管理費			式	1		26,237,000			

設計内訳書

工事名	大和御所道路小槻高架橋（P D 7 4）下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		110,277,509			
一般管理費等			式	1		18,662,491			
工事価格			式	1		128,940,000			
消費税相当額			式	1		12,894,000			
工事費計			式	1		141,834,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	317	317		
	計					317		
	単価					317	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	371. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 自立式 有り	m 3	1	371. 4	371. 4		
	計					371. 4		
	単価					371. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1, 086	1, 086			
計						1, 086			
単価						1, 086	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	477. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	477. 4	477. 4		
計						477. 4		
単価						477. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 280	2, 280		
計						2, 280		
単価						2, 280	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128	128		
計						128		
単価						128	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	単価	5, 548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 34. 8m 0m 0m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	本	1	4, 087, 000	4, 087, 000		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 019	147, 900	2, 810. 1		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 865	145, 900	418, 003. 5		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 207	149, 000	626, 843		
杭頭処理		1, 500mm	本	1	32, 220	32, 220		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	3. 1	1, 236	3, 831. 6		
補強リング		L-6×65×65	t	0. 32	113, 000	36, 160		
補強リング加工費		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満 リング溶接含む	本	15	7, 200	108, 000		
補強リング加工費		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	736	100	73, 600		
補強リング固定用ナット		D25用 ナット2個含む	個	112	260	29, 120		
補強リング固定用ナット		D35用 ナット2個含む	個	256	280	71, 680		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 32m	単位	本	数量	1	単価	5,548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スベーク固定用Uボルト		D25用 ナット2個及び裏当て材含む	個	56	460	25,760		
スベーク固定用Uボルト		D35用 ナット2個及び裏当て材含む	個	68	480	32,640		
計						5,547,668.2		
単価						5,548,000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	積込 (ル-ズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	238. 9	238. 9			
計						238. 9			
単価						238. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	2, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 114	2, 114		
計						2, 114		
単価						2, 114	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 392	2, 392	
計						2, 392	
単価						2, 392	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一11号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価 1, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 484	1, 484	
計						1, 484	
単価						1, 484	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	64	単価	3, 436	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	6	34, 030	204, 180			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	5, 231	15, 693			
計						219, 873			
単価						3, 436	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	30, 170	30, 170		
計						30, 170		
単価						30, 170	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	30, 170	30, 170		
計						30, 170		
単価						30, 170	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	148, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	148, 900	148, 900		
計						148, 900		
単価						148, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	14. 41	単価	155, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	14. 41	150, 000	2, 161, 500		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	69	1, 103	76, 107		
計						2, 237, 607		
単価						155, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	1	152, 000	152, 000		
計						152, 000		
単価						152, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	4. 52	単価	162, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	4. 52	153, 100	692, 012		
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D38+D38 100箇所未満 無	箇所	18	2, 288	41, 184		
計						733, 196		
単価						162, 300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	169, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	1	169, 500	169, 500		
計						169, 500		
単価						169, 500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 230	10, 230		
計						10, 230		
単価						10, 230	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	13, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	1	13, 750	13, 750		
計						13, 750		
単価						13, 750	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	型枠	撤去しない埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工（撤去しない埋設型枠）			m 2	1	9, 083	9, 083		
計						9, 083		
単価						9, 083	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	6, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	空 m 3	1	6, 230	6, 230		
計						6, 230		
単価						6, 230	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 103	5, 103		
計						5, 103		
単価						5, 103	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 203	1, 203		
計						1, 203		
単価						1, 203	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	4, 334	4, 334		
計						4, 334		
単価						4, 334	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128	128		
計						128		
単価						128	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	731. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	731. 2	731. 2		
計						731. 2		
単価						731. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	789. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	789. 6	789. 6		
計						789. 6		
単価						789. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	1, 862
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 862	1, 862		
	計					1, 862		
	単価					1, 862	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	1, 091
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1, 091	1, 091		
	計					1, 091		
	単価					1, 091	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 636	1, 636		
計						1, 636		
単価						1, 636	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	溶融式区画線 (車道外側線)	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	368	368		
計						368		
単価						368	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	617.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	617.9	617.9		
計						617.9		
単価						617.9	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	道路標識	規制標識-1 単柱式 φ76.3 流用品	単位	基	数量	1	単価	35,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・標識板設置			基	1	17,230	17,230		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.18	42,660	7,678.8		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.2	9,204	11,044.8		
計						35,953.6		
単価						35,960	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	道路標識	規制標識-2 流用品 単柱式 φ76.3	単位	基	数量	1	単価	109, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置			基	1	17, 230	17, 230		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無	基	1	5, 312	5, 312		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 25	42, 660	10, 665		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 4	9, 204	12, 885. 6		
標識柱		φ76. 3	本	1	63, 700	63, 700		
計						109, 792. 6		
単価						109, 800	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	注意喚起看板	H1400×W550 カブセルシステム	単位	枚	数量	2	単価	24, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起看板設置			枚	2	5, 719	11, 438		
注意喚起看板-1(カブセルシステム)		H1400×W550 副道入口この先100m	枚	1	18, 300	18, 300		
注意喚起看板-2(カブセルシステム)		H1400×W550 スピード落とせ	枚	1	18, 600	18, 600		
計						48, 338		
単価						24, 170	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	樹脂製防護柵	流用品 L1500×W560×H800 (ポリエチレン製)	単位	m	数量	24	単価	6, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製防護柵設置		L1500×W560×H800 (ポリエチレン製)	基	16	10, 090	161, 440		
計						161, 440		
単価						6, 727	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	樹脂製単管ハリケート	設置 H800×L2000	単位	m	数量	133	単価	3, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製単管ハリケート設置		H800×L2000	m	133	756. 4	100, 601. 2		
樹脂製単管ハリケート		H800 クランプ付き	台	133	2, 100	279, 300		
単管パイプ		L=2. 0m 48. 6×2. 4mm	本	133	1, 090	144, 970		
計						524, 871. 2		
単価						3, 947	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	樹脂製防護柵撤去	L1500×W560×H800 (ホ [®] リエチレン製)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂製防護柵撤去	L1500×W560×H800 (ホ [®] リエチレン製)	基	16	3, 291	52, 656		
	計					52, 656		
	単価					2, 194	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	道路標識撤去	規制標識-1 単柱式 φ76. 3	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・標識板撤去		基	1	8, 654	8, 654		
	計					8, 654		
	単価					8, 654	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 900	10, 900		
計						10, 900		
単価						10, 900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		702. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	702. 6	702. 6		
計						702. 6		
単価						702. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	597	597		
計						597		
単価						597	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	2, 114	2, 114		
計						2, 114		
単価						2, 114	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 663	1, 663		
計						1, 663		
単価						1, 663	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 392	2, 392		
計						2, 392		
単価						2, 392	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一49号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10m 平均鋼矢板引拔長 10m	単位	枚	数量	124	単価 90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）		陸上 III型 12m以下	枚	124	18, 840	2, 336, 160	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	107, 400	107, 400	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下	枚	62	10, 040	622, 480	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	63, 880	63, 880	
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	62	6, 359	394, 258	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品	t	35. 3	180, 000	6, 354, 000	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）		撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	t	3. 7	160, 000	592, 000	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 10.5m/枚 50日 無 有 3650円 無 1回	枚	62	11, 120	689, 440	
計						11, 159, 618	
単価						90, 000	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	2, 572, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	回	1	2, 712, 000	2, 712, 000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 432, 000	2, 432, 000		
計						5, 144, 000		
単価						2, 572, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	仮設材運搬費		単位	t	数量	117. 2	単価	6, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	78. 1	4, 660	363, 946		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	39. 1	4, 660	182, 206		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	117. 2	1, 500	175, 800		
	計					721, 952		
	単価					6, 160	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費用			工事	1	63, 180	63, 180		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 8m 0m 0m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 087, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 28	30, 600	69, 768	
とび工			人	2. 28	29, 172	66, 512	
特殊作業員			人	2. 28	28, 254	64, 419	
普通作業員			人	2. 28	23, 868	54, 419	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 34. 8m	日	2. 28	358, 300	816, 924	
クローラクレーン運転		1, 500mm 34. 8m	日	2. 28	235, 400	536, 712	
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 28	38, 370	87, 483	
生コンクリート 高炉		3 0－1 8－2 0（2 5） C＝3 5 0以上	m 3	61. 638	29, 300	1, 805, 993	
ビット等損耗費 0. 5%			式	1		8, 481	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		576, 289	
計						4, 087, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 34. 8m 0m 0m 0m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 087, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4, 087, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	147, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43, 860	43, 860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					147, 900		
	単価					147, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	145, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43, 860	43, 860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					145, 900		
	単価					145, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	149, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	43, 860	43, 860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					149, 000		
	単価					149, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	32, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	30, 600	4, 590		
特殊作業員			人	0. 51	28, 254	14, 409		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 15	76, 000	11, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 821		
計						32, 220		
単価						32, 220	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	補強リング	L-6×65×65	単位	t	数量	1	単価 113, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1	113, 000	113, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						113, 000	
単価						113, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 2, 392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 392	239, 200	
計						239, 200	
単価						2, 392	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	30, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 600	1, 836		
特殊作業員			人	0. 18	28, 254	5, 085		
普通作業員			人	0. 24	23, 868	5, 728		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 4 0	m 3	10. 2	27, 200	277, 440		
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	91, 850	5, 511		
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	560. 4	5, 604		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		496		
計						301, 700		
単価						30, 170	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	30, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 600	1, 836		
特殊作業員			人	0. 18	28, 254	5, 085		
普通作業員			人	0. 24	23, 868	5, 728		
生コンクリート 高炉			m 3	10. 2	27, 200	277, 440		
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3			日	0. 06	91, 850	5, 511		
養生工			m 3	10	560. 4	5, 604		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		496		
計						301, 700		
単価						30, 170	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	148, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 920	46, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					148, 900		
	単価					148, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 920	46, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					150, 000		
	単価					150, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 103. 42	1, 103		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 103		
	単価					1, 103	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	152, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 920	46, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					152, 000		
	単価					152, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	153, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	103, 000	106, 090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 920	46, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					153, 100		
	単価					153, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D38+D38 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	2, 288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 8 + D 3 8	箇所	1	2, 288. 15	2, 288		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 288		
	単価					2, 288	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	169, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	119, 000	122, 570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 920	46, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					169, 500		
	単価					169, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠工（撤去しない埋設型枠）		単位	m 2	数量	100	単価	9, 083
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 4	30, 600	73, 440		
	型わく工		人	15. 4	31, 722	488, 518		
	普通作業員		人	6. 9	23, 868	164, 689		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		181, 653		
	計					908, 300		
	単価					9, 083	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 1	30, 600	64, 260		
	型わく工		人	2. 7	31, 722	85, 649		
	とび工		人	4. 2	29, 172	122, 522		
	普通作業員		人	6	23, 868	143, 208		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1. 2	44, 000	52, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		154, 561		
	計					623, 000		
	単価					6, 230	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	30, 600	48, 960		
	とび工		人	8. 5	29, 172	247, 962		
	普通作業員		人	1. 3	23, 868	31, 028		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	44, 000	61, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120, 750		
	計					510, 300		
	単価					5, 103	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	368	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	210. 12	210, 120			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	570	225	128, 250			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	175	4, 375			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750			
軽油			L	40	150	6, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 505			
計						368, 000			
単価						368	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	617. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	602. 82	602, 820		
	軽油		L	62	150	9, 300		
	ガソリン	レギュラー	L	35	165	5, 775		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					617, 900		
	単価					617. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・標識板設置		単位	基	数量	10	単価	17, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	30, 600	61, 200		
普通作業員			人	4	23, 868	95, 472		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		15, 628		
計						172, 300		
単価						17, 230	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱設置		単位	基	数量	10	単価	17, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	30, 600	61, 200		
普通作業員			人	4	23, 868	95, 472		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		15, 628		
計						172, 300		
単価						17, 230	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5, 312
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5, 312. 5	5, 312		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 312		
	単価					5, 312	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	注意喚起看板設置		単位	枚	数量	10	単価	5, 719
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 600	30, 600		
	普通作業員		人	1	23, 868	23, 868		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2, 722		
	計					57, 190		
	単価					5, 719	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	樹脂製防護柵設置	L1500×W560×H800 (ホリエチレン製)	単位	基	数量	10	単価	10, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 84	30, 600	25, 704		
	普通作業員		人	1. 68	23, 868	40, 098		
	散水車運転	トラック架装型・タンク容量3800L	日	0. 84	40, 670	34, 162		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		936		
	計					100, 900		
	単価					10, 090	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	樹脂製単管ハリケート設置	H800×L2000	単位	m	数量	100	単価	756. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 600	15, 300		
	普通作業員		人	2	23, 868	47, 736		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		12, 604		
	計					75, 640		
	単価					756. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	樹脂製防護柵撤去	L1500×W560×H800 (ホリエチレン製)	単位	基	数量	10	単価	3, 291
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 42	30, 600	12, 852		
普通作業員			人	0. 84	23, 868	20, 049		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32, 910		
単価						3, 291	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・標識板撤去		単位	基	数量	10	単価	8, 654
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	30, 600	24, 480		
普通作業員			人	2. 6	23, 868	62, 056		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						86, 540		
単価						8, 654	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 891. 33	10, 891	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						10, 900	
単価						10, 900	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	3, 525	352, 500	
計						352, 500	
単価						3, 525	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 476	30, 600	14, 565		
特殊作業員			人	0. 476	28, 254	13, 448		
とび工			人	0. 952	29, 172	27, 771		
油圧式杭圧入引抜機運転			日	0. 476	181, 700	86, 489		
ラフテレーンクレーン運転			日	0. 476	93, 130	44, 329		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 798		
計						188, 400		
単価						18, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	107, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 29	30, 600	8, 874		
	特殊作業員		人	0. 29	28, 254	8, 193		
	とび工		人	0. 58	29, 172	16, 919		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0. 25	181, 700	45, 425		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	93, 130	27, 939		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					107, 400		
	単価					107, 400	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 256	30, 600	7, 833		
	特殊作業員		人	0. 256	28, 254	7, 233		
	とび工		人	0. 513	29, 172	14, 965		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0. 256	181, 700	46, 515		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 256	93, 130	23, 841		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%		式	1		13		
	計					100, 400		
	単価					10, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19	30, 600	5, 814		
特殊作業員			人	0. 19	28, 254	5, 368		
とび工			人	0. 39	29, 172	11, 377		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 13	181, 700	23, 621		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	93, 130	17, 694		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						63, 880		
単価						63, 880	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	34, 578	4, 495		
普通作業員			人	0. 04	23, 868	954		
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	522	328		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	2, 220	577		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 359		
単価						6, 359	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	180, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		SY295	t	1	180, 000	180, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	単位	t	数量		単価	160, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		SY295	t	1	160, 000	160, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160, 000		
単価						160, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 50日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g / m）	t	0. 63	4, 500	2, 835		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 63	13, 140	8, 278		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					11, 120		
	単価					11, 120	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 198	15, 198		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					15, 200		
	単価					15, 200	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 712, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	28, 254	138, 444		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	時間	11. 9	37, 800	449, 820		
運搬費等率 361%			式	1		2, 123, 633		
諸雑費（まるめ）			式	1		103		
計						2, 712, 000		
単価						2, 712, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 432, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	28, 254	319, 270		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	86, 000	266, 600		
運搬費等率 315%			式	1		1, 845, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		640		
計						2, 432, 000		
単価						2, 432, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 660		
単価						4, 660	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 34. 8m	単位	日	数量	1	単価	358, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 030	27, 030		
	軽油		L	145	150	21, 750		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					358, 300		
	単価					358, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1, 500mm 34. 8m	単位	日	数量	1	単価	235, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 030	27, 030		
軽油			L	119	150	17, 850		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	供用日	1. 39	137, 000	190, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						235, 400		
単価						235, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	27, 030	21, 624		
軽油			L	35	150	5, 250		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1. 6	7, 180	11, 488		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38, 370		
単価						38, 370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	91, 850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27, 030	27, 030			
軽油		L	66	150	9, 900			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					91, 850			
単価					91, 850	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	560. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	30, 600	1, 530		
普通作業員			人	0. 13	23, 868	3, 102		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		972		
計						5, 604		
単価						560. 4	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	散水車運転	トラック架装型・タンク容量3800L	単位	日	数量	1	単価	40, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24, 480	24, 480		
	軽油		L	24	150	3, 600		
	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					40, 670		
	単価					40, 670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	181, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	150	19, 200		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００kN	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						181, 700		
単価						181, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	93, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 030	27, 030		
軽油			L	92	150	13, 800		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25 t吊	供用日	1. 49	35, 100	52, 299		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						93, 130		
単価						93, 130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	181, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	150	19, 200		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						181, 700		
単価						181, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	37, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 030	4, 595		
軽油			L	18	150	2, 700		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	時間	1	30, 500	30, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						37, 800		
単価						37, 800	円／時間	