令和８年３月２７日（令和８年５月１２日）

伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事
工事地名	自）奈良県吉野郡川上村伯母谷地先 至）奈良県吉野郡上北山村西原地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月	
２）	事務所名	奈良国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6120030012	１４）	単価適用年月	2026年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1416日間　自　令和 8年 4月15日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和12年 2月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	奈良県	２２）	処 分 費 等	27,966	
１０）	地　　区	67 吉野郡上北山村	２３）	公 告 日	令和 7年 8月26日	
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)		式	1		5,687,285,788			
道路土工		式	1		198,641,384			
残土処理工		式	1		198,641,384			
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上	m3	141,300	185.8	26,253,540			単-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	30,200	151.7	4,581,340			単-2号
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離2.5km以下(DID無)	m3	141,270	832.9	117,663,783			単-3号
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離2.5km以下(DID無)	m3	32,950	717.3	23,635,035			単-4号
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=5.5km以下(DID無)	m3	1,130	1,500	1,695,000			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=5.5km以下(DID無)	m3	250	1,059	264,750			単-6号
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=6.5km以下(DID無)	m3	1,310	1,507	1,974,170			単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=6.5km以下(DID無)	m3	100	1,235	123,500			単-8号
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	m3	240	1,076	258,240			単-9号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	m3	140	881.9	123,466			単-10号
整地	残土受入れ地での処理	m3	177,400	124.4	22,068,560			単-11号
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)		式	1		3,910,119,744			
掘削･支保工 (全断面)		式	1		1,966,602,800			
掘削･支保	CⅠs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	312.4	707,000	220,866,800			単-12号
掘削･支保	CⅡ-bc 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	169	1,009,000	170,521,000			単-13号
掘削･支保	CⅡ-bs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	1,555	1,013,000	1,575,215,000			単-14号
掘削･支保工 (上半)		式	1		555,364,000			
掘削･支保	DⅠ-bc 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	178	1,234,000	219,652,000			単-15号
掘削･支保	DⅠ-bs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	243	1,264,000	307,152,000			単-16号
掘削･支保	DⅡc-A 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	20	1,257,000	25,140,000			単-17号
掘削･支保	DⅡc-A 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	3	1,140,000	3,420,000			単-18号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保工 (下半)		式	1		193,637,900			
掘削･支保	DⅠ-bc 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	178	434,700	77,376,600			単-19号
掘削･支保	DⅠ-bs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	243	435,300	105,777,900			単-20号
掘削･支保	DⅡc-A 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	23	455,800	10,483,400			単-21号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工		式	1		1,194,515,044			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅠs 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	312.8	505,900	158,245,520			単-22号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-bc 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	169.1	481,400	81,404,740			単-23号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-bs 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	1,555.9	481,400	749,010,260			単-24号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠ-bc 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	178	462,200	82,271,600			単-25号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠ-bs 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	243	462,200	112,314,600			単-26号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡc-A 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	23	436,900	10,048,700			単-27号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	7.51	162,400	1,219,624			単-28号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設・改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法) (坑口部)		式	1		100,884,035			
掘削・支保工 (上半)		式	1		56,850,100			
掘削・支保	DⅢac1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	33.4	1,478,000	49,365,200			単-29号
掘削・支保	坑口付部(起点側) 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工有	m	4.4	733,700	3,228,280			単-30号
掘削・支保	坑口付部(終点側) 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工有	m	5.8	733,900	4,256,620			単-31号
掘削・支保工 (下半)		式	1		20,686,350			
掘削・支保	DⅢac1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	36	495,400	17,834,400			単-32号
掘削・支保	DⅢac2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	2.8	493,900	1,382,920			単-33号
掘削・支保	坑口付部(起点側) 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	1.7	307,900	523,430			単-34号
掘削・支保	坑口付部(終点側) 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	3.2	295,500	945,600			単-35号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水工		式	1		23,347,585			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DⅢac1 巻厚35cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	33.4	491,800	16,426,120			単-36号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設・改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	坑口付部(起点側) 巻厚35cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	4.4	449,500	1,977,800			単-37号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	坑口付部(終点側) 巻厚35cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	5.8	449,500	2,607,100			単-38号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	14.45	161,700	2,336,565			単-39号
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)		式	1		385,152,580			
掘削・支保工 (全断面)		式	1		204,189,200			
掘削・支保(発破工法)	ＣⅠs-L(L) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	26.8	862,000	23,101,600			単-40号
掘削・支保(発破工法)	ＣⅠs-L(R) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	26.8	862,000	23,101,600			単-41号
掘削・支保(発破工法)	ＣⅡ-bs-L(L) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	80.4	1,171,000	94,148,400			単-42号
掘削・支保(発破工法)	ＣⅡ-bs-L(R) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	53.6	1,191,000	63,837,600			単-43号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水工		式	1		180,963,380			
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	ＣⅠs-L(L) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	26.6	839,400	22,328,040			単-44号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	ＣⅠs-L(R) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	26.6	839,400	22,328,040			単-45号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	CⅡ-bs-L(L) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	79.8	814,100	64,965,180			単-46号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	CⅡ-bs-L(R) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	53.2	814,100	43,310,120			単-47号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	CⅠs-L(L) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	箇所	2	1,631,000	3,262,000			単-48号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	CⅠs-L(R) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	箇所	2	1,631,000	3,262,000			単-49号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	CⅡ-bs-L(L) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	箇所	6	1,638,000	9,828,000			単-50号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	CⅡ-bs-L(R) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	箇所	4	1,641,000	6,564,000			単-51号
型枠(妻部)		m2	250	15,040	3,760,000			単-52号
足場(妻部)	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	250	5,424	1,356,000			単-53号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工		式	1		127,551,175			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工		式	1		35,469,695			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削		m	488.9	72,550	35,469,695			単-54号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工		式	1		92,081,480			

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ-bc 巻厚45cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	m	177.9	181,800	32,342,220			単-55号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ-bs 巻厚45cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	m	243	181,200	44,031,600			単-56号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡc-A 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	m	23	228,900	5,264,700			単-57号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢac1 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	m	36	233,100	8,391,600			単-58号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢac2 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	m	2.8	235,400	659,120			単-59号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	坑口付部(起点側) 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	m	2.4	266,800	640,320			単-60号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	坑口付部(終点側) 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	m	3.9	192,800	751,920			単-61号
坑内付帯工		式	1		99,268,653			
箱抜工		式	1		46,514,003			
箱抜		式	1		46,514,003			内-1号
裏面排水工		式	1		7,300,320			
裏面排水	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾁｭｰﾌﾞ φ30×3本	m	5,448	1,340	7,300,320			単-62号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水工		式	1		45,454,330			
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) 管径 300mm	m	2,713	15,120	41,020,560			単-63号
横断排水 A	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) 管径 150mm	箇所	55	72,830	4,005,650			単-64号
横断排水 B	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) 管径 100mm	箇所	55	7,784	428,120			単-65号
坑門工		式	1		30,826,359			
坑口付工		式	1		3,880,000			
坑口処理		箇所	2	1,940,000	3,880,000			単-66号
作業土工		式	1		3,096,460			
床掘り(掘削)	土砂	m3	250	320.2	80,050			単-67号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,710	1,333	2,279,430			単-68号
埋戻し	土砂	m3	340	1,073	364,820			単-69号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,600	232.6	372,160			単-70号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑門本体工		式	1		23,849,899			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	173	38,500	6,660,500			単-71号
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	3	38,500	115,500			単-72号
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.5	39,860	19,930			単-73号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	99	37,000	3,663,000			単-74号
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	11	45,740	503,140			単-75号
鉄筋	SD345 D13	t	0.55	158,600	87,230			単-76号
鉄筋	SD345 D16～25	t	11.49	156,500	1,798,185			単-77号
鉄筋	SD345 D29～32	t	19.53	157,600	3,077,928			単-78号
ｸﾗｯｸ防止筋	鉄筋金網 SD295 D13×250×250	m2	14	1,799	25,186			単-79号
型枠	一般型枠	m2	550	10,230	5,626,500			単-80号
型枠(ｾﾝﾄﾙ)		m	1.4	78,500	109,900			単-81号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要	掛m2	430	5,030	2,162,900			単-82号
掘削補助工		式	1		30,979,000			
掘削補助工A		式	1		30,979,000			
注入式長尺鋼管先受	DⅡc-A φ114.3 L=12,920mm 21本/ｼﾌﾄ 坑内作業	ｼﾌﾄ	2	10,960,000	21,920,000			単-83号
注入式長尺鋼管先受	DⅡc-A φ114.3 L=9,870mm 21本/ｼﾌﾄ 坑内作業	ｼﾌﾄ	1	9,059,000	9,059,000			単-84号
仮設工		式	1		803,862,858			
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工		式	1		790,730,058			
ﾄﾝﾈﾙ仮設備		式	1		790,730,058			内-2号
交通管理工		式	1		13,132,800			
交通誘導警備員		人日	864	15,200	13,132,800			単-85号
道路改良		式	1		55,643,019			
道路土工		式	1		839,106			

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式	1		709,520			
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	800	886.9	709,520			単-86号
残土処理工		式	1		129,586			
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=6.5km以下(DID無)	m3	50	1,507	75,350			単-87号
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	m3	40	1,076	43,040			単-88号
整地	残土受入れ地での処理	m3	90	124.4	11,196			単-89号
法面工		式	1		45,063,316			
植生工		式	1		40,626			
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	6	6,771	40,626			単-90号
法枠工		式	1		29,338,300			
吹付枠	梁断面 300×300	m2	794	36,950	29,338,300			単-91号
鉄筋挿入工		式	1		15,684,390			

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=5.0m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長4.6m	本	110	56,870	6,255,700			単-92号
鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=4.0m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長3.6m	本	53	46,500	2,464,500			単-93号
鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=3.5m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長3.1m	本	22	41,310	908,820			単-94号
鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=3.0m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長2.6m	本	28	36,130	1,011,640			単-95号
鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=2.5m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長2.1m	本	24	30,950	742,800			単-96号
鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=2.0m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長1.6m	本	1	25,760	25,760			単-97号
鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D19 L=2.5m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長2.1m	本	14	29,710	415,940			単-98号
鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D19 L=2.0m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長1.6m	本	50	24,750	1,237,500			単-99号
鉄筋挿入 (終点側)	SD345 D22 L=4.0m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長3.6m	本	35	42,500	1,487,500			単-100号
鉄筋挿入 (終点側)	SD345 D22 L=3.0m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長2.6m	本	4	33,240	132,960			単-101号
鉄筋挿入 (終点側)	SD345 D22 L=2.5m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長2.1m	本	9	28,620	257,580			単-102号
鉄筋挿入 (終点側)	SD345 D22 L=2.0m 削 孔径φ65mm 平均削孔 長1.6m	本	31	23,990	743,690			単-103号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		4,470,774			
作業土工		式	1		26,990			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	10	1,530	15,300			単-104号
埋戻し	軟岩	m3	5	1,966	9,830			単-105号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8	232.6	1,860			単-106号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 (起点側)		式	1		2,449,700			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅120cm 高さ20cm	m	5	15,850	79,250			単-107号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm 瀝青繊維質目地板 厚20mm	m2	64	13,260	848,640			単-108号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	28	41,640	1,165,920			単-109号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	15	6,838	102,570			単-110号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	60	4,222	253,320			単-111号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 (終点側)		式	1		1,994,084			

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅120cm 高さ20cm	m	5	15,850	79,250			単-112号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm 瀝青繊維質目地板 厚20mm	m2	54	12,940	698,760			単-113号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	22	41,640	916,080			単-114号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	13	6,838	88,894			単-115号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	50	4,222	211,100			単-116号
排水構造物工		式	1		5,269,823			
作業土工		式	1		709,688			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	190	1,443	274,170			単-117号
埋戻し	軟岩	m3	130	3,207	416,910			単-118号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	80	232.6	18,608			単-119号
側溝工		式	1		1,378,275			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	141	9,775	1,378,275			単-120号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1		507,600			
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC2-D300	m	24	21,150	507,600			単-121号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,812,970			
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	2	111,000	222,000			単-122号
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1500 18-8-40(高炉)	箇所	2	144,400	288,800			単-123号
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	2	151,200	302,400			単-124号
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	箇所	2	54,510	109,020			単-125号
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H600 18-8-40(高炉)	箇所	1	59,390	59,390			単-126号
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	73,910	73,910			単-127号
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	123,700	123,700			単-128号
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	2	136,100	272,200			単-129号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 普通目	枚	6	34,980	209,880			単-130号

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	6	22,570	135,420			単-131号
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 800×800 t=100mm 24-12-25(高炉)	枚	1	16,250	16,250			単-132号
排水工		式	1		861,290			
小段排水	PU1-B300-H300	m	43	20,030	861,290			単-133号
直接工事費		式	1		5,742,928,807			
共通仮設費		式	1		375,017,211			
共通仮設費		式	1		47,671,211			
運搬費		式	1		4,023,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	3	1,341,000	4,023,000			単-134号
安全費		式	1		7,303,031			
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用		式	1		7,303,031			内-3号
役務費		式	1		30,413,000			

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1		30,413,000			内-4号
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-5号
営繕費		式	1		2,319,000			
火薬庫類		式	1		2,319,000			内-6号
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,550,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		327,346,000			
純工事費		式	1		6,117,946,018			
現場管理費		式	1		1,797,452,000			
工事原価		式	1		7,915,398,018			
一般管理費等		式	1		774,121,982			
工事価格		式	1		8,689,520,000			

設計内訳書

工事名	伯母峯峠道路伯母峯峠トンネル工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		868,952,000			
工事費計		式	1		9,558,472,000			

一式当たり内訳書

箱抜

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き費		式	1		46,514,003			
合　計					46,514,003			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ仮設備費		式	1		790,730,058			
合　計					790,730,058			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		7,303,031			
合　計					7,303,031			

一式当たり内訳書

電力基本料金

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	30413千円	式	1		30,413,000			
合　計					30,413,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	大規模 2年を超え4年以下	式	1		2,319,000			
合　計					2,319,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	185.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	1	185.8	185.8	
計					185.8	
単価					185.8	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	151.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1	151.7	151.7	
計					151.7	
単価					151.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離2.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	832.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 2.5km以下	ｍ３	1	832.9	832.9	
計					832.9	
単価					832.9	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離2.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	717.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 2.5km以下	ｍ３	1	717.3	717.3	
計					717.3	
単価					717.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=5.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=5.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,059	1,059	
計					1,059	
単価					1,059	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=6.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,507	1,507	
計					1,507	
単価					1,507	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=6.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,235	1,235	
計					1,235	
単価					1,235	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	1	1,076	1,076	
計					1,076	
単価					1,076	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	881.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1	881.9	881.9	
計					881.9	
単価					881.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	124.4	124.4	
計					124.4	
単価					124.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－12号	掘削･支保	ＣＩｓ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	707,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ>	CI 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ6.67本/m	m	1	644,400	644,400	
集塵機運転	CI 全断面 60m2 電気式 2000m3/min級	m	1	16,930	16,930	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CI 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	1	45,590	45,590	
計					706,920	
単価					707,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－13号	掘削･支保	CⅡ-bc 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	169	単価	1,009,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	m	48	890,200	42,729,600	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	m	121	917,300	110,993,300	
集塵機運転	CⅡ 全断面 60m2 電気式 2000m3/min級	m	169	26,980	4,559,620	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	48	68,830	3,303,840	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	121	72,650	8,790,650	
計					170,377,010	
単価					1,009,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－14号	掘削･支保	CⅡ-bs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1,555	単価	1,013,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	m	224.2	890,200	199,582,840	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	m	1,330.8	917,300	1,220,742,840	
集塵機運転	CⅡ 全断面 60m2 電気式 2000m3/min級	m	1,555	26,980	41,953,900	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	389.5	68,830	26,809,285	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	1,165.5	72,650	84,673,575	
計					1,573,762,440	
単価					1,013,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－15号	掘削･支保	DⅠ-bc 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	178	単価	1,234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	m	118	1,109,000	130,862,000	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	m	60	1,152,000	69,120,000	
集塵機運転	DI 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	m	177	30,690	5,432,130	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	118	78,280	9,237,040	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	60	82,630	4,957,800	
計					219,608,970	
単価					1,234,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－16号	掘削･支保	DＩ-bs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	243	単価	1,264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	m	243	1,152,000	279,936,000	
集塵機運転	DI 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	m	243	30,690	7,457,670	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	92	78,280	7,201,760	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	151	82,630	12,477,130	
計					307,072,560	
単価					1,264,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－17号	掘削･支保	DⅡc-A 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	1,257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	m	1	1,141,000	1,141,000	
集塵機運転	DⅡ 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	m	1	31,220	31,220	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅡ 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	1	84,050	84,050	
計					1,256,270	
単価					1,257,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－18号	掘削･支保	DⅡc-A 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m 鏡吹付無	m	1	1,024,000	1,024,000	
集塵機運転	DⅡ 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	m	1	31,220	31,220	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅡ 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	1	84,050	84,050	
計					1,139,270	
単価					1,140,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－19号	掘削･支保	DⅠ-bc 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	178	単価	434,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	DI 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	m	178	386,100	68,725,800	
集塵機運転	DI 下半 20m2 電気式 2000m3/min級	m	177	13,230	2,341,710	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	118	34,710	4,095,780	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	60	36,630	2,197,800	
計					77,361,090	
単価					434,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－20号	掘削･支保	DＩ-bs 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	243	単価	435,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	DI 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	m	243	386,100	93,822,300	
集塵機運転	DI 下半 20m2 電気式 2000m3/min級	m	243	13,230	3,214,890	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	92	34,710	3,193,320	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	151	36,630	5,531,130	
計					105,761,640	
単価					435,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－21号	掘削･支保	DⅡc-A 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	455,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	m	1	405,900	405,900	
集塵機運転	DⅡ 下半 20m2 電気式 2000m3/min級	m	1	13,230	13,230	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅡ 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	1	36,630	36,630	
計					455,760	
単価					455,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＣＩｓ 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	505,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CI 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	380,200	380,200	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 直線部 損料対象延長2526.7m	m	1	95,050	95,050	
防水工	CI 60m2 本坑用 直線部 損料対象延長2525.3m	m	1	30,570	30,570	
計					505,820	
単価					505,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-bc 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	481,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CⅡ 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	355,300	355,300	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 曲線部 損料対象延長2526.7m	m	1	95,050	95,050	
防水工	CⅡ 60m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	m	1	31,050	31,050	
計					481,400	
単価					481,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-bs 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	481,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CⅡ 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	355,300	355,300	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 直線部 損料対象延長2526.7m	m	1	95,050	95,050	
防水工	CⅡ 60m2 本坑用 直線部 損料対象延長2525.3m	m	1	31,050	31,050	
計					481,400	
単価					481,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-bc 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	DI 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	336,100	336,100	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 曲線部 損料対象延長2526.7m	m	1	95,050	95,050	
防水工	DI 60m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	m	1	31,050	31,050	
計					462,200	
単価					462,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DＩ-bs 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	462,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	DI 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	336,100	336,100	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 直線部 損料対象延長2526.7m	m	1	95,050	95,050	
防水工	DI 60m2 本坑用 直線部 損料対象延長2525.3m	m	1	31,050	31,050	
計					462,200	
単価					462,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡc-A 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	436,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	DⅡ 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	312,000	312,000	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 曲線部 損料対象延長2526.7m	m	1	95,050	95,050	
防水工	DⅡ 60m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	m	1	29,780	29,780	
計					436,830	
単価					436,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,400	162,400	
計					162,400	
単価					162,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－29号	掘削･支保	DⅢac1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	33.4	単価	1,478,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 上半 40m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	m	22.5	1,345,000	30,262,500	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	m	10.9	1,395,000	15,205,500	
集塵機運転	DⅢ 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	m	10.9	38,620	420,958	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	22.5	102,000	2,295,000	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	10.9	107,700	1,173,930	
計					49,357,888	
単価					1,478,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	掘削･支保	坑口付部(起点側) 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	733,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保>(1方)	坑口付部(起点側) 上半 40m2 坑外作業	m	1	733,700	733,700	
計					733,700	
単価					733,700	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	掘削･支保	坑口付部(終点側) 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	733,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保>(1方)	坑口付部(終点側) 上半 40m2 坑外作業	m	1	733,900	733,900	
計					733,900	
単価					733,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－32号	掘削･支保	DⅢac1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	36	単価	495,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 下半 25m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	m	36	459,900	16,556,400	
集塵機運転	DⅢ 下半 25m2 電気式 2000m3/min級	m	10.9	12,170	132,653	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 下半 25m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	25.1	30,850	774,335	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 下半 25m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	10.9	33,990	370,491	
計					17,833,879	
単価					495,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－33号	掘削･支保	DⅢac2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	493,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 下半 25m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	m	1	459,900	459,900	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 下半 25m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	1	33,990	33,990	
計					493,890	
単価					493,900	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	掘削･支保	坑口付部(起点側) 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	307,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>(1方)	坑口付部(起点側) 下半 25m2 坑外作業	m	1	307,900	307,900	
計					307,900	
単価					307,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	掘削･支保	坑口付部(終点側) 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	295,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保>(1方)	坑口付部(終点側) 下半 25m2 坑外作業	m	1	295,500	295,500	
計					295,500	
単価					295,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢac1 巻厚35cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	491,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	DⅢ 65m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	365,700	365,700	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 曲線部 損料対象延長2526.7m	m	1	95,050	95,050	
防水工	DⅢ 65m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	m	1	31,050	31,050	
計					491,800	
単価					491,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	坑口付部(起点側) 巻厚35cm 18-15-40(高炉) C=270kg /m3以上	単位	m	数量	1	単価	449,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(坑口付部 坑外作業)	65m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	349,800	349,800	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)(坑口付部 坑外作業)	単芯円 本坑用 曲線部 損料対象延長2526.7m	m	1	78,500	78,500	
防水工(坑口付部 坑外作業)	65m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	m	1	21,140	21,140	
計					449,440	
単価					449,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	坑口付部(終点側) 巻厚35cm 18-15-40(高炉) C=270kg /m3以上	単位	m	数量	1	単価	449,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(坑口付部 坑外作業)	65m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	349,800	349,800	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)(坑口付部 坑外作業)	単芯円 本坑用 曲線部 損料対象延長2526.7m	m	1	78,500	78,500	
防水工(坑口付部 坑外作業)	65m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	m	1	21,140	21,140	
計					449,440	
単価					449,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	14.45	単価	161,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	12.56	162,400	2,039,744	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.89	156,500	295,785	
計					2,335,529	
単価					161,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－40号	掘削･支保(発破工法)	ＣＩs-L(L) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	26.8	単価	862,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ>	CI 全断面 75m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ8.29本/m	m	26.8	771,300	20,670,840	
集塵機運転	CI 全断面 75m2 電気式 2000m3/min級	m	26.8	19,050	510,540	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CI 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	26.8	51,290	1,374,572	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩs-L妻部	m2	47.9	11,050	529,295	
集塵機運転	ＣＩs-L妻部	m2	47.9	317.4	15,203.46	
計					23,100,450.46	
単価					862,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－41号	掘削･支保(発破工法)	ＣＩs-L(R) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	26.8	単価	862,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ>	CI 全断面 75m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ8.29本/m	m	26.8	771,300	20,670,840	
集塵機運転	CI 全断面 75m2 電気式 2000m3/min級	m	26.8	19,050	510,540	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CI 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	26.8	51,290	1,374,572	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩs-L妻部	m2	47.9	11,050	529,295	
集塵機運転	ＣＩs-L妻部	m2	47.9	317.4	15,203.46	
計					23,100,450.46	
単価					862,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－42号	掘削･支保(発破工法)	CⅡ-bs-L(L) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	80.4	単価	1,171,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 75m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12.04本/m	m	26.8	1,001,000	26,826,800	
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 75m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12.04本/m	m	53.6	1,061,000	56,869,600	
集塵機運転	CⅡ 全断面 75m2 電気式 2000m3/min級	m	80.4	29,100	2,339,640	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	26.8	74,230	1,989,364	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	53.6	78,350	4,199,560	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ-bs-L妻部	m2	143.8	12,700	1,826,260	
集塵機運転	CⅡ-bs-L妻部	m2	143.8	634.8	91,284.24	
計					94,142,508.24	
単価					1,171,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－43号	掘削･支保(発破工法)	CⅡ-bs-L(R) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	53.6	単価	1,191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 75m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12.04本/m	m	53.6	1,061,000	56,869,600	
集塵機運転	CⅡ 全断面 75m2 電気式 2000m3/min級	m	53.6	29,100	1,559,760	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 普通	m	26.8	74,230	1,989,364	
ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 不良	m	26.8	78,350	2,099,780	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ-bs-L妻部	m2	95.9	12,700	1,217,930	
集塵機運転	CⅡ-bs-L妻部	m2	95.9	634.8	60,877.32	
計					63,797,311.32	
単価					1,191,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	ＣＩｓ-L(L) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	839,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CI 75m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	409,600	409,600	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	五芯円 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	m	1	339,000	339,000	
防水工	CI 75m2 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	m	1	90,780	90,780	
計					839,380	
単価					839,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	ＣＩｓ-Ｌ(Ｒ) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	839,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CI 75m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	409,600	409,600	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	五芯円 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	m	1	339,000	339,000	
防水工	CI 75m2 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	m	1	90,780	90,780	
計					839,380	
単価					839,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	CⅡ-bs-L(L) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	814,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CⅡ 75m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	383,800	383,800	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	五芯円 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	m	1	339,000	339,000	
防水工	CⅡ 75m2 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	m	1	91,260	91,260	
計					814,060	
単価					814,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	CⅡ-bs-L(R) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	814,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CⅡ 75m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	m	1	383,800	383,800	
型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	五芯円 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	m	1	339,000	339,000	
防水工	CⅡ 75m2 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	m	1	91,260	91,260	
計					814,060	
単価					814,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(妻部)	ＣＩs-L(L) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	2	単価	1,631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(妻部) 無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-15-40(高炉) C=270以上	m3	80	38,320	3,065,600	
防水工	ＣＩ 非常駐車帯妻部	m2	48	4,076	195,648	
計					3,261,248	
単価					1,631,000	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(妻部)	ＣＩs-L(R) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	2	単価	1,631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(妻部) 無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-15-40(高炉) C=270以上	m3	80	38,320	3,065,600	
防水工	ＣＩ 非常駐車帯妻部	m2	48	4,076	195,648	
計					3,261,248	
単価					1,631,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(妻部)	CⅡ-bs-L(L) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	6	単価	1,638,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(妻部) 無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-15-40(高炉) C=270以上	m3	241	38,320	9,235,120	
防水工	CⅡ 非常駐車帯妻部	m2	144	4,076	586,944	
計					9,822,064	
単価					1,638,000	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(妻部)	CⅡ-bs-L(R) 巻厚30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	4	単価	1,641,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(妻部) 無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-15-40(高炉) C=270以上	m3	161	38,320	6,169,520	
防水工	CⅡ 非常駐車帯妻部	m2	96	4,076	391,296	
計					6,560,816	
単価					1,641,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	型枠(妻部)		単位	m2	数量	1	単価	15,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	1	15,040	15,040	
計					15,040	
単価					15,040	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	足場(妻部)	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	250	単価	5,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（妻部）	手摺先行型枠組足場 坑内作業 安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	160	5,463	874,080	
足場工（妻部）	単管足場 坑内作業 安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	90	5,353	481,770	
計					1,355,850	
単価					5,424	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削		単位	m	数量	488.9	単価	72,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削】						
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削)	DI	m3	4,020	5,104	20,518,080	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削)	DⅡ	m3	230	5,104	1,173,920	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削)	DⅢ	m3	400	5,104	2,041,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削)	坑口付部 坑外作業	m3	60	3,856	231,360	
【ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し】						
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DI 不良	m3	4,020	933.2	3,751,464	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ 不良	m3	230	933.2	214,636	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ 不良	m3	400	933.2	373,280	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	坑口付部 普通 坑外作業	m3	40	705.1	28,204	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	坑口付部 不良 坑外作業	m3	20	732.3	14,646	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削		単位	m	数量	488.9	単価	72,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻材積込･運搬】						
埋戻材の積込作業	岩石割増なし	m3	1,980	563	1,114,740	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DI 不良	m3	1,680	933.2	1,567,776	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ 不良	m3	100	933.2	93,320	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ 不良	m3	170	933.2	158,644	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	坑口付部 普通 坑外作業	m3	20	705.1	14,102	
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	坑口付部 不良 坑外作業	m3	10	732.3	7,323	
【ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め】						
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	坑内作業	m3	2,330	1,770	4,124,100	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	坑口付部 坑外作業	m3	30	1,299	38,970	
計					35,466,165	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削		単位	m	数量	488.9	単価	72,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					72,550	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-bc 巻厚45cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	単位	m	数量	177.9	単価	181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	m2	150	15,580	2,337,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上	m3	850	35,300	30,005,000	
計					32,342,000	
単価					181,800	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-bs 巻厚45cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	単位	m	数量	243	単価	181,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	m2	210	15,580	3,271,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上	m3	1,154	35,300	40,736,200	
計					44,008,000	
単価					181,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡc-A 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	単位	m	数量	23	単価	228,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	m2	20	15,580	311,600	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.19	162,400	680,456	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上	m3	121	35,300	4,271,300	
計					5,263,356	
単価					228,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢac1 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	単位	m	数量	36	単価	233,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	m2	30	15,580	467,400	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	6.62	162,400	1,075,088	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上	m3	194	35,300	6,848,200	
計					8,390,688	
単価					233,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢac2 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	単位	m	数量	2.8	単価	235,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	m2	3	15,580	46,740	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.51	162,400	82,824	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40 (高炉) C=230kg/m3以上	m3	15	35,300	529,500	
計					659,064	
単価					235,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	坑口付部(起点側) 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	単位	m	数量	2.4	単価	266,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑口付部 坑外作業	m2	2	10,790	21,580	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.15	156,500	179,975	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑口付部 坑外作業 18-8-40(高炉) C=230以上	m3	13	33,740	438,620	
計					640,175	
単価					266,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	坑口付部(終点側) 巻厚50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上	単位	m	数量	3.9	単価	192,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑口付部 坑外作業	m2	4	10,790	43,160	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑口付部 坑外作業 18-8-40(高炉) C=230以上	m3	21	33,740	708,540	
計					751,700	
単価					192,800	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	裏面排水	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾁｭｰﾌﾞ φ30×3本	単位	m	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾁｭｰﾌﾞ	φ30×3本	m	1	1,340	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) 管径 300mm	単位	m	数量	2,713	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m３	1,070	2,698	2,886,860	
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3未満	m３	1,070	287.4	307,518	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	230	238.8	54,924	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	2,713	7,188	19,501,044	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	1,056	17,300	18,268,800	
計					41,019,146	
単価					15,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	横断排水 A	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) 管径 150mm	単位	箇所	数量	55	単価	72,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	60	2,698	161,880	
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3未満	ｍ３	60	287.4	17,244	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	20	238.8	4,776	
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	22	2,543	55,946	
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用	m	318	2,283	725,994	
接続ｿｹｯﾄ	φ300×φ150	個	55	34,500	1,897,500	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	66	17,300	1,141,800	
計					4,005,140	
単価					72,830	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	横断排水 B	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) 管径 100mm	単位	箇所	数量	55	単価	7,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用	m	137	1,278	175,086	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	300×540	個	110	2,300	253,000	
計					428,086	
単価					7,784	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	坑口処理		単位	箇所	数量	2	単価	1,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【坑口付部掘削】						
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	10	3,689	36,890	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	70	1,239	86,730	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	70	1,723	120,610	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	140	232.6	32,564	
【ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ】						
外型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	m2	135	3,214	433,890	
【継ぎ材】						
等辺山形鋼	中形 ＳＳ４００ ６×５０×５０	ｔ	1.2	107,000	128,400	
【吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	吹付厚10cm 100m2以上250m2未満 ﾗｽ張り無	m2	47	8,202	385,494	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	坑口処理		単位	箇所	数量	2	単価	1,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	5	8,422	42,110	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	ｍ３	5	5,316	26,580	
処分費（ｍ３）		ｍ３	5	1,645	8,225	
【土のう設置撤去】						
土のう工	仕拵･積立･撤去	袋	1,279	1,020	1,304,580	
【上載土設置撤去】						
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	80	6,357	508,560	
掘削	土砂 現場制約あり	ｍ３	80	6,206	496,480	
人力積込	土砂	ｍ３	80	3,342	267,360	
計					3,878,473	
単価					1,940,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	320.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	320.2	320.2	
計					320.2	
単価					320.2	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1,710	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1,380	1,239	1,709,820	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	330	1,723	568,590	
計					2,278,410	
単価					1,333	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	1,073	1,073	
計					1,073	
単価					1,073	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.6	232.6	
計					232.6	
単価					232.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	38,500	38,500	
計					38,500	
単価					38,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,860	39,860	
計					39,860	
単価					39,860	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1	37,000	37,000	
計					37,000	
単価					37,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	45,740	45,740	
計					45,740	
単価					45,740	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158,600	158,600	
計					158,600	
単価					158,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	156,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	156,500	156,500	
計					156,500	
単価					156,500	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	157,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	157,600	157,600	
計					157,600	
単価					157,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｸﾗｯｸ防止筋	鉄筋金網 SD295 D13×250×250	単位	m2	数量	1	単価	1,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網設置	D13×250×250	m2	1	1,799	1,799	
計					1,799	
単価					1,799	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,230	10,230	
計					10,230	
単価					10,230	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	型枠(ｾﾝﾄﾙ)		単位	m	数量	1	単価	78,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ据付・移動・脱型工	坑門部(坑外作業)	m	1	78,500	78,500	
計					78,500	
単価					78,500	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	430	単価	5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	140	5,249	734,860	
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	290	4,924	1,427,960	
計					2,162,820	
単価					5,030	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－83号	注入式長尺鋼管先受	DⅡc-A φ114.3 L=12,920mm 21本/ｼﾌﾄ 坑内作業	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	10,960,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(長尺鋼管先受)	DⅡ 吹付厚10cm 36.191m2 ｼﾌﾄ長9.0m 坑内(2方)	ｼﾌﾄ	1	183,400	183,400	
先行削孔工(長尺鋼管先受)	DⅡ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	ｼﾌﾄ	1	254,000	254,000	
管打設工(長尺鋼管先受)	DⅡ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	ｼﾌﾄ	1	6,454,000	6,454,000	
注入工(長尺鋼管先受)	DⅡ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	ｼﾌﾄ	1	4,035,000	4,035,000	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	4	1,229	4,916	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	ｍ３	4	5,316	21,264	
処分費（ｍ３）		ｍ３	4	1,645	6,580	
計					10,959,160	
単価					10,960,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－84号	注入式長尺鋼管先受	DⅡc-A φ114.3 L=9,870mm 21本/ｼﾌﾄ 坑内作業	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	9,059,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(長尺鋼管先受)	DⅡ 吹付厚10cm 36.191m2 ｼﾌﾄ長5.0m 坑内(2方)	ｼﾌﾄ	1	183,400	183,400	
先行削孔工(長尺鋼管先受)	DⅡ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	ｼﾌﾄ	1	206,800	206,800	
管打設工(長尺鋼管先受)	DⅡ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	ｼﾌﾄ	1	5,268,000	5,268,000	
注入工(長尺鋼管先受)	DⅡ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	ｼﾌﾄ	1	3,368,000	3,368,000	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	4	1,229	4,916	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	ｍ３	4	5,316	21,264	
処分費（ｍ３）		ｍ３	4	1,645	6,580	
計					9,058,960	
単価					9,059,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,200	15,200	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	886.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	886.9	886.9	
計					886.9	
単価					886.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=6.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下	ｍ３	1	1,507	1,507	
計					1,507	
単価					1,507	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	1	1,076	1,076	
計					1,076	
単価					1,076	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	124.4	124.4	
計					124.4	
単価					124.4	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	ｍ２	1	6,771	6,771	
計					6,771	
単価					6,771	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	吹付枠	梁断面 300×300	単位	m2	数量	794	単価	36,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	794	2,582	2,050,108	
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	ｍ	1,182	20,310	24,006,420	
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		ｍ３	15	66,870	1,003,050	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	ｍ２	341	6,671	2,274,811	
計					29,334,389	
単価					36,950	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=5.0m 削孔径φ65mm 平均削孔長4.6m	単位	本	数量	1	単価	56,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	4.6	8,665	39,859	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	5	1,703	8,515	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					56,862	
単価					56,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=4.0m 削孔径φ65mm 平均削孔長3.6m	単位	本	数量	1	単価	46,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	3.6	8,665	31,194	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	4	1,703	6,812	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					46,494	
単価					46,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=3.5m 削孔径φ65mm 平均削孔長3.1m	単位	本	数量	1	単価	41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	3.1	8,665	26,861.5	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	3.5	1,703	5,960.5	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					41,310	
単価					41,310	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=3.0m 削孔径φ65mm 平均削孔長2.6m	単位	本	数量	1	単価	36,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	2.6	8,665	22,529	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	3	1,703	5,109	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					36,126	
単価					36,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=2.5m 削孔径φ65mm 平均削孔長2.1m	単位	本	数量	1	単価	30,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	2.1	8,665	18,196.5	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	2.5	1,703	4,257.5	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					30,942	
単価					30,950	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D22 L=2.0m 削孔径φ65mm 平均削孔長1.6m	単位	本	数量	1	単価	25,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	1.6	8,665	13,864	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	2	1,703	3,406	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					25,758	
単価					25,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D19 L=2.5m 削孔径φ65mm 平均削孔長2.1m	単位	本	数量	1	単価	29,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	2.1	8,665	18,196.5	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D19(めっき付)	m	2.5	1,257	3,142.5	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D19用(めっき付)	個	1	560	560	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D19用	個	1	54	54	
計					29,703	
単価					29,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋挿入 (起点側)	SD345 D19 L=2.0m 削孔径φ65mm 平均削孔長1.6m	単位	本	数量	1	単価	24,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	m	1.6	8,665	13,864	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D19(めっき付)	m	2	1,257	2,514	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D19用(めっき付)	個	1	560	560	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D19用	個	1	54	54	
計					24,742	
単価					24,750	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	鉄筋挿入 (終点側)	SD345 D22 L=4.0m 削孔径φ65mm 平均削孔長3.6m	単位	本	数量	1	単価	42,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.6	7,555	27,198	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	4	1,703	6,812	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					42,498	
単価					42,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	鉄筋挿入 (終点側)	SD345 D22 L=3.0m 削孔径φ65mm 平均削孔長2.6m	単位	本	数量	1	単価	33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.6	7,555	19,643	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	3	1,703	5,109	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					33,240	
単価					33,240	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	鉄筋挿入 (終点側)	SD345 D22 L=2.5m 削孔径φ65mm 平均削孔長2.1m	単位	本	数量	1	単価	28,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.1	7,555	15,865.5	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	2.5	1,703	4,257.5	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					28,611	
単価					28,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	鉄筋挿入 (終点側)	SD345 D22 L=2.0m 削孔径φ65mm 平均削孔長1.6m	単位	本	数量	1	単価	23,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1.6	7,555	12,088	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22(めっき付)	m	2	1,703	3,406	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D22用(めっき付)	個	1	680	680	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用	個	1	58	58	
計					23,982	
単価					23,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	10	単価	1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	4	1,239	4,956	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	6	1,723	10,338	
計					15,294	
単価					1,530	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	埋戻し	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,966	1,966	
計					1,966	
単価					1,966	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.6	232.6	
計					232.6	
単価					232.6	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅120cm 高さ20cm	単位	m	数量	10	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.945	81,450	158,420.25	
計					158,420.25	
単価					15,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm 瀝青繊維質目地板 厚20mm	単位	m2	数量	64	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	64	6,174	395,136	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	A型 1000×2000 滑面	個	3	45,600	136,800	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	B型 1000×1000 滑面	個	10	25,400	254,000	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	D型 500×1000 滑面	個	1	14,200	14,200	
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	9	2,800	25,200	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.4	49,840	19,936	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07	45,630	3,194.1	
計					848,466.1	
単価					13,260	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	ｍ３	1	41,640	41,640	
計					41,640	
単価					41,640	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	6,838	6,838	
計					6,838	
単価					6,838	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,222	4,222	
計					4,222	
単価					4,222	円／掛m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅120cm 高さ20cm	単位	m	数量	10	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.945	81,450	158,420.25	
計					158,420.25	
単価					15,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm 瀝青繊維質目地板 厚20mm	単位	m2	数量	54	単価	12,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	54	6,174	333,396	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	A型 1000×2000 滑面	個	1	45,600	45,600	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	B型 1000×1000 滑面	個	9	25,400	228,600	
大型ﾌﾞﾛｯｸ	D型 500×1000 滑面	個	3	14,200	42,600	
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	9	2,800	25,200	
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.4	49,840	19,936	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07	45,630	3,194.1	
計					698,526.1	
単価					12,940	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	ｍ３	1	41,640	41,640	
計					41,640	
単価					41,640	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	6,838	6,838	
計					6,838	
単価					6,838	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,222	4,222	
計					4,222	
単価					4,222	円／掛m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	190	単価	1,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	110	1,239	136,290	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	80	1,723	137,840	
計					274,130	
単価					1,443	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	埋戻し	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,207	3,207	
計					3,207	
単価					3,207	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	232.6	232.6	
計					232.6	
単価					232.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	9,775	9,775	
計					9,775	
単価					9,775	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC2-D300	単位	m	数量	1	単価	21,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	21,150	21,150	
計					21,150	
単価					21,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	106,600	1,066,000	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	20	2,170	43,400	
計					1,109,400	
単価					111,000	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	144,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	135,700	1,357,000	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	40	2,170	86,800	
計					1,443,800	
単価					144,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	142,500	1,425,000	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	40	2,170	86,800	
計					1,511,800	
単価					151,200	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	54,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	54,510	54,510	
計					54,510	
単価					54,510	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	59,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	59,390	59,390	
計					59,390	
単価					59,390	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	73,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	73,910	73,910	
計					73,910	
単価					73,910	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	123,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	117,100	1,171,000	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	30	2,170	65,100	
計					1,236,100	
単価					123,700	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	136,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	10	129,500	1,295,000	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	30	2,170	65,100	
計					1,360,100	
単価					136,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 普通目	単位	枚	数量	1	単価	34,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,980	34,980	
計					34,980	
単価					34,980	円／枚

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	22,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22,570	22,570	
計					22,570	
単価					22,570	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 800×800 t=100mm 24-12-25(高炉)	単位	枚	数量	10	単価	16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	975.2	9,752	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.69	47,110	32,505.9	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	10	9,204	92,040	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.18	156,500	28,170	
計					162,467.9	
単価					16,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	小段排水	PU1-B300-H300	単位	m	数量	10	単価	20,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,906	99,060	
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準	m２	10.1	7,576	76,517.6	
型枠工	小段排水溝	m２	2	11,330	22,660	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	10.1	201.8	2,038.18	
計					200,275.78	
単価					20,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	3	単価	1,341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	521,800	521,800	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	2	1,750,000	3,500,000	
計					4,021,800	
単価					1,341,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ>	CI 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ6.67本/m	単位	m	数量	1	単価	644,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.43	49,697	21,369	
トンネル世話役		人	0.43	49,697	21,369	
トンネル特殊工		人	3.01	51,183	154,060	
トンネル作業員		人	0.43	33,496	14,403	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.032	2,775,000	88,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.032	2,099,000	67,168	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.032	238,900	7,644	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.032	323,700	10,358	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.032	264,000	8,448	
火薬(雷管含む)	通常断面 CI 全断面 60m2	m	1	92,290	92,290	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CI 全断面 60m2	m	1	106,100	106,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ>	CI 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ6.67本/m	単位	m	数量	1	単価	644,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CI 全断面 60m2 6.67本/m	m	1	30,010	30,010	
諸雑費（その他機械）（率） 11%		式	1		20,065	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					644,400	
単価					644,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CI 全断面 60m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.032	529,000	16,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,930	
単価					16,930	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CI 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	45,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.224	203,500	45,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					45,590	
単価					45,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	単位	m	数量	1	単価 890,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.53	49,697	26,339	
トンネル世話役		人	0.53	49,697	26,339	
トンネル特殊工		人	3.18	51,183	162,761	
トンネル作業員		人	0.53	33,496	17,752	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.051	2,775,000	141,525	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式・吹付R一体・C搭載・R7m級・吐出量6～22m 3級	週	0.051	2,099,000	107,049	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・山積2.3m3	週	0.051	238,900	12,183	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h	週	0.051	323,700	16,508	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式・1300kg級・20t級	週	0.051	264,000	13,464	
火薬(雷管含む)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	98,200	98,200	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	124,100	124,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	単位	m	数量	1	単価 890,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 10.00本/m	m	1	49,790	49,790	
H形鋼支保工	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	57,650	57,650	
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		23,258	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		13,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					890,200	
単価					890,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	単位	m	数量	1	単価 917,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.53	49,697	26,339	
トンネル世話役		人	0.53	49,697	26,339	
トンネル特殊工		人	3.71	51,183	189,888	
トンネル作業員		人	0.53	33,496	17,752	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.051	2,775,000	141,525	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式・吹付R一体・C搭載・R7m級・吐出量6～22m 3級	週	0.051	2,099,000	107,049	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・山積2.3m3	週	0.051	238,900	12,183	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h	週	0.051	323,700	16,508	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式・1300kg級・20t級	週	0.051	264,000	13,464	
火薬(雷管含む)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	98,200	98,200	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	124,100	124,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	単位	m	数量	1	単価 917,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 10.00本/m	m	1	49,790	49,790	
H形鋼支保工	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	57,650	57,650	
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		23,258	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		13,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					917,300	
単価					917,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CⅡ 全断面 60m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	26,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.051	529,000	26,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,980	
単価					26,980	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	68,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.357	192,800	68,829	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					68,830	
単価					68,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	72,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.357	203,500	72,649	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					72,650	
単価					72,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	単位	m	数量	1	単価 890,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.53	49,697	26,339	
トンネル世話役		人	0.53	49,697	26,339	
トンネル特殊工		人	3.18	51,183	162,761	
トンネル作業員		人	0.53	33,496	17,752	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.051	2,775,000	141,525	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.051	2,099,000	107,049	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.051	238,900	12,183	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.051	323,700	16,508	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.051	264,000	13,464	
火薬(雷管含む)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	98,200	98,200	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	124,100	124,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	単位	m	数量	1	単価	890,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 10.00本/m	m	1	49,790	49,790	
H形鋼支保工	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	57,650	57,650	
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		23,258	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		13,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					890,200	
単価					890,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	単位	m	数量	1	単価 917,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.53	49,697	26,339	
トンネル世話役		人	0.53	49,697	26,339	
トンネル特殊工		人	3.71	51,183	189,888	
トンネル作業員		人	0.53	33,496	17,752	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.051	2,775,000	141,525	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式・吹付R一体・C搭載・R7m級・吐出量6～22m 3級	週	0.051	2,099,000	107,049	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・山積2.3m3	週	0.051	238,900	12,183	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h	週	0.051	323,700	16,508	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式・1300kg級・20t級	週	0.051	264,000	13,464	
火薬(雷管含む)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	98,200	98,200	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	124,100	124,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 60m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ10本/m	単位	m	数量	1	単価 917,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 10.00本/m	m	1	49,790	49,790	
H形鋼支保工	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	m	1	57,650	57,650	
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		23,258	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		13,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					917,300	
単価					917,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CⅡ 全断面 60m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	26,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.051	529,000	26,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					26,980	
単価					26,980	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	68,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.357	192,800	68,829	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					68,830	
単価					68,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	72,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.357	203,500	72,649	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					72,650	
単価					72,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	単位	m	数量	1	単価 1,109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル特殊工		人	3.54	51,183	181,187	
トンネル作業員		人	0.59	33,496	19,762	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.058	2,775,000	160,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.058	2,099,000	121,742	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.058	238,900	13,856	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.058	323,700	18,774	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.058	264,000	15,312	
火薬(雷管含む)	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	55,020	55,020	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	134,600	134,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	単位	m	数量	1	単価	1,109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DI 上半 40m2 12.00本/m	m	1	74,960	74,960	
H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	67,710	67,710	
鏡吹付施工労務費 6%		式	1		13,816	
諸雑費（その他機械）（率） 16%		式	1		52,901	
諸雑費（その他材料）（率） 36%		式	1		119,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		144	
計					1,109,000	
単価					1,109,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	単位	m	数量	1	単価	1,152,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル特殊工		人	4.37	51,183	223,669	
トンネル作業員		人	0.59	33,496	19,762	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.058	2,775,000	160,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.058	2,099,000	121,742	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.058	238,900	13,856	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.058	323,700	18,774	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.058	264,000	15,312	
火薬(雷管含む)	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	55,020	55,020	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	134,600	134,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	単位	m	数量	1	単価	1,152,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DI 上半 40m2 12.00本/m	m	1	74,960	74,960	
H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	67,710	67,710	
鏡吹付施工労務費 5%		式	1		13,637	
諸雑費（その他機械）（率） 16%		式	1		52,901	
諸雑費（その他材料）（率） 36%		式	1		119,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		841	
計					1,152,000	
単価					1,152,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	DI 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	30,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.058	529,000	30,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,690	
単価					30,690	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	78,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.406	192,800	78,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					78,280	
単価					78,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	82,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.406	203,500	82,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					82,630	
単価					82,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	単位	m	数量	1	単価	1,152,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル特殊工		人	4.37	51,183	223,669	
トンネル作業員		人	0.59	33,496	19,762	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.058	2,775,000	160,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.058	2,099,000	121,742	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.058	238,900	13,856	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.058	323,700	18,774	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.058	264,000	15,312	
火薬(雷管含む)	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	55,020	55,020	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	134,600	134,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DI 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12本/m	単位	m	数量	1	単価 1,152,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DI 上半 40m2 12.00本/m	m	1	74,960	74,960	
H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40m2	m	1	67,710	67,710	
鏡吹付施工労務費 5%		式	1		13,637	
諸雑費（その他機械）（率） 16%		式	1		52,901	
諸雑費（その他材料）（率） 36%		式	1		119,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		841	
計					1,152,000	
単価					1,152,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	DI 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	30,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.058	529,000	30,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,690	
単価					30,690	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	78,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.406	192,800	78,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					78,280	
単価					78,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	82,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.406	203,500	82,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					82,630	
単価					82,630	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	1,141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62	49,697	30,812	
トンネル世話役		人	0.62	49,697	30,812	
トンネル特殊工		人	4.34	51,183	222,134	
トンネル作業員		人	0.62	33,496	20,767	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.06	2,775,000	166,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.06	2,099,000	125,940	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.06	238,900	14,334	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.06	323,700	19,422	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.06	264,000	15,840	
火薬(雷管含む)	通常断面 DⅡ 上半 40m2	m	1	55,020	55,020	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅡ 上半 40m2	m	1	162,500	162,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	1,141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DⅡ 上半 40m2 4.00本/m	m	1	24,930	24,930	
H形鋼支保工	通常断面 DⅡ 上半 40m2	m	1	87,840	87,840	
鏡吹付施工労務費 5%		式	1		13,685	
諸雑費（その他機械）（率） 15%		式	1		51,305	
諸雑費（その他材料）（率） 30%		式	1		99,087	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					1,141,000	
単価					1,141,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	DⅡ 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	31,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.059	529,000	31,211	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					31,220	
単価					31,220	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅡ 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	84,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.413	203,500	84,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					84,050	
単価					84,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m 鏡吹付無	単位	m	数量	1	単価 1,024,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62	49,697	30,812	
トンネル世話役		人	0.62	49,697	30,812	
トンネル特殊工		人	4.34	51,183	222,134	
トンネル作業員		人	0.62	33,496	20,767	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.06	2,775,000	166,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式・吹付R一体・C搭載・R7m級・吐出量6～22m 3級	週	0.06	2,099,000	125,940	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・山積2.3m3	週	0.06	238,900	14,334	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h	週	0.06	323,700	19,422	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式・1300kg級・20t級	週	0.06	264,000	15,840	
火薬(雷管含む)	通常断面 DⅡ 上半 40m2	m	1	55,020	55,020	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅡ 上半 40m2	m	1	162,500	162,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m 鏡吹付無	単位	m	数量	1	単価	1,024,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DⅡ 上半 40m2 4.00本/m	m	1	24,930	24,930	
H形鋼支保工	通常断面 DⅡ 上半 40m2	m	1	87,840	87,840	
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1		20,522	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		26,423	
諸雑費（まるめ）		式	1		204	
計					1,024,000	
単価					1,024,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	DI 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価 386,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.32	49,697	15,903	
トンネル世話役		人	0.32	49,697	15,903	
トンネル特殊工		人	1.92	51,183	98,271	
トンネル作業員		人	0.32	33,496	10,718	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.025	2,775,000	69,375	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.025	2,099,000	52,475	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.025	238,900	5,972	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.025	323,700	8,092	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.025	264,000	6,600	
火薬(雷管含む)	通常断面 DI 下半 20m2	m	1	21,660	21,660	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DI 下半 20m2	m	1	24,940	24,940	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	DI 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	386,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DI 下半 20m2 4.00本/m	m	1	24,930	24,930	
H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 20m2	m	1	15,930	15,930	
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1		5,700	
諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		9,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					386,100	
単価					386,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	DI 下半 20m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	13,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.025	529,000	13,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,230	
単価					13,230	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	34,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.18	192,800	34,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,710	
単価					34,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	36,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.18	203,500	36,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,630	
単価					36,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	DI 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価 386,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.32	49,697	15,903	
トンネル世話役		人	0.32	49,697	15,903	
トンネル特殊工		人	1.92	51,183	98,271	
トンネル作業員		人	0.32	33,496	10,718	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.025	2,775,000	69,375	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式・吹付R一体・C搭載・R7m級・吐出量6～22m 3級	週	0.025	2,099,000	52,475	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・山積2.3m3	週	0.025	238,900	5,972	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h	週	0.025	323,700	8,092	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式・1300kg級・20t級	週	0.025	264,000	6,600	
火薬(雷管含む)	通常断面 DI 下半 20m2	m	1	21,660	21,660	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DI 下半 20m2	m	1	24,940	24,940	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	DI 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	386,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DI 下半 20m2 4.00本/m	m	1	24,930	24,930	
H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 20m2	m	1	15,930	15,930	
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1		5,700	
諸雑費（その他材料）（率） 11%		式	1		9,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					386,100	
単価					386,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	DI 下半 20m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	13,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.025	529,000	13,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,230	
単価					13,230	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	34,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.18	192,800	34,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,710	
単価					34,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DI 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	36,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.18	203,500	36,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,630	
単価					36,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価 405,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.33	49,697	16,400	
トンネル世話役		人	0.33	49,697	16,400	
トンネル特殊工		人	1.98	51,183	101,342	
トンネル作業員		人	0.33	33,496	11,053	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.025	2,775,000	69,375	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.025	2,099,000	52,475	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.025	238,900	5,972	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.025	323,700	8,092	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.025	264,000	6,600	
火薬(雷管含む)	通常断面 DⅡ 下半 20m2	m	1	21,660	21,660	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅡ 下半 20m2	m	1	31,510	31,510	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 下半 20m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	405,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DⅡ 下半 20m2 4.00本/m	m	1	24,930	24,930	
H形鋼支保工	通常断面 DⅡ 下半 20m2	m	1	19,260	19,260	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		7,125	
諸雑費（その他材料）（率） 14%		式	1		13,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					405,900	
単価					405,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	DⅡ 下半 20m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	13,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.025	529,000	13,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,230	
単価					13,230	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅡ 下半 20m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	36,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.18	203,500	36,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,630	
単価					36,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CI 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	380,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.61	48,348	29,492	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	週	0.02	246,000	4,920	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	9.4	29,300	275,420	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.469	2,300	51,678	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		6,541	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					380,200	
単価					380,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 直線部 損料対象延長2526.7m	単位	m	数量	1	単価	95,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,022	7,523	
トンネル特殊工		人	0.63	48,348	30,459	
トンネル作業員		人	0.16	31,722	5,075	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ損料(本坑用)	R1=4.5m L=10.5m	m	1	51,986	51,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,050	
単価					95,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	CI 60m2 本坑用 直線部 損料対象延長2525.3m	単位	m	数量	1	単価	30,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,022	7,523	
トンネル特殊工		人	0.29	48,348	14,020	
トンネル作業員		人	0.16	31,722	5,075	
防水工作業台車損料(本坑用)	R1=4.5m L=6.0m	m	1	3,948	3,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,570	
単価					30,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CⅡ 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	355,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.61	48,348	29,492	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	週	0.02	246,000	4,920	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	8.54	29,300	250,222	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.84	2,300	52,532	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		6,055	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					355,300	
単価					355,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	単芯円 本坑用 曲線部 損料対象延長2526.7m	単位	m	数量	1	単価	95,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,022	7,523	
トンネル特殊工		人	0.63	48,348	30,459	
トンネル作業員		人	0.16	31,722	5,075	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ損料(本坑用)	R1=4.5m L=10.5m	m	1	51,986	51,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,050	
単価					95,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	CⅡ 60m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	単位	m	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,022	7,523	
トンネル特殊工		人	0.3	48,348	14,504	
トンネル作業員		人	0.16	31,722	5,075	
防水工作業台車損料(本坑用)	R1=4.5m L=6.0m	m	1	3,948	3,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,050	
単価					31,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	CⅡ 60m2 本坑用 直線部 損料対象延長2525.3m	単位	m	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,022	7,523	
トンネル特殊工		人	0.3	48,348	14,504	
トンネル作業員		人	0.16	31,722	5,075	
防水工作業台車損料(本坑用)	R1=4.5m L=6.0m	m	1	3,948	3,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,050	
単価					31,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	DI 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	336,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.61	48,348	29,492	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	週	0.02	246,000	4,920	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	7.89	29,300	231,177	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.945	2,300	52,773	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,679	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					336,100	
単価					336,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	DI 60m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	単位	m	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,022	7,523	
トンネル特殊工		人	0.3	48,348	14,504	
トンネル作業員		人	0.16	31,722	5,075	
防水工作業台車損料(本坑用)	R1=4.5m L=6.0m	m	1	3,948	3,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,050	
単価					31,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	DI 60m2 本坑用 直線部 損料対象延長2525.3m	単位	m	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,022	7,523	
トンネル特殊工		人	0.3	48,348	14,504	
トンネル作業員		人	0.16	31,722	5,075	
防水工作業台車損料(本坑用)	R1=4.5m L=6.0m	m	1	3,948	3,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,050	
単価					31,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	DⅡ 60m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	312,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.61	48,348	29,492	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	週	0.02	246,000	4,920	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	7.15	29,300	209,495	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	22.063	2,300	50,744	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					312,000	
単価					312,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	DⅡ 60m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	単位	m	数量	1	単価	29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.29	48,348	14,020	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
防水工作業台車損料(本坑用)	R1=4.5m L=6.0m	m	1	3,948	3,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					29,780	
単価					29,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 162,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	95,000	97,850	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,515	64,515	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					162,400	
単価					162,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 上半 40m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価 1,345,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.66	49,697	32,800	
トンネル世話役		人	0.66	49,697	32,800	
トンネル特殊工		人	3.96	51,183	202,684	
トンネル作業員		人	0.66	33,496	22,107	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.073	2,775,000	202,575	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.073	2,099,000	153,227	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.073	238,900	17,439	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.073	323,700	23,630	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.073	264,000	19,272	
火薬(雷管含む)	通常断面 DⅢ 上半 40m2	m	1	55,020	55,020	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅢ 上半 40m2	m	1	188,800	188,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 上半 40m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価 1,345,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ含む)	通常断面 DⅢ 上半 40m2 4.00本/m SD345 D16～25	m	1	65,430	65,430	
H形鋼支保工	通常断面 DⅢ 上半 40m2	m	1	137,600	137,600	
鏡吹付施工労務費 5%		式	1		12,879	
諸雑費（その他機械）（率） 15%		式	1		62,421	
諸雑費（その他材料）（率） 26%		式	1		116,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		135	
計					1,345,000	
単価					1,345,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	1,395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.66	49,697	32,800	
トンネル世話役		人	0.66	49,697	32,800	
トンネル特殊工		人	4.89	51,183	250,284	
トンネル作業員		人	0.66	33,496	22,107	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.073	2,775,000	202,575	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.073	2,099,000	153,227	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.073	238,900	17,439	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.073	323,700	23,630	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.073	264,000	19,272	
火薬(雷管含む)	通常断面 DⅢ 上半 40m2	m	1	55,020	55,020	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅢ 上半 40m2	m	1	188,800	188,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 上半 40m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	1,395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｪｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ含む)	通常断面 DⅢ 上半 40m2 4.00本/m SD345 D16～25	m	1	65,430	65,430	
H形鋼支保工	通常断面 DⅢ 上半 40m2	m	1	137,600	137,600	
鏡吹付施工労務費 5%		式	1		15,259	
諸雑費（その他機械）（率） 15%		式	1		62,421	
諸雑費（その他材料）（率） 26%		式	1		116,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		155	
計					1,395,000	
単価					1,395,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	DⅢ 上半 40m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	38,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.073	529,000	38,617	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,620	
単価					38,620	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.529	192,800	101,991	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					102,000	
単価					102,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 上半 40m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	107,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.529	203,500	107,651	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					107,700	
単価					107,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削等<吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>(1方)	坑口付部(起点側) 上半 40m2 坑外作業	単位	m	数量	1	単価	733,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	30,600	7,956	
特殊作業員		人	1.54	28,254	43,511	
普通作業員		人	0.26	23,868	6,205	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.051	2,756,000	140,556	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.051	2,086,000	106,386	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.051	322,900	16,467	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	坑口付部 上半 40m2	m	1	146,100	146,100	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	坑口付部 上半 40m2 1.36本/m	m	1	8,491	8,491	
H形鋼支保工	坑口付部 上半 40m2	m	1	139,200	139,200	
鏡吹付施工労務費 5%		式	1		2,883	
諸雑費 (その他機械) (率) 15%		式	1		39,511	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削等<吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>(1方)	坑口付部(起点側) 上半 40m2 坑外作業	単位	m	数量	1	単価	733,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（その他材料）（率） 26%		式	1		76,385	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					733,700	
単価					733,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削等<吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保>(1方)	坑口付部(終点側) 上半 40m2 坑外作業	単位	m	数量	1	単価 733,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	30,600	7,956	
特殊作業員		人	1.54	28,254	43,511	
普通作業員		人	0.26	23,868	6,205	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.051	2,756,000	140,556	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.051	2,086,000	106,386	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.051	322,900	16,467	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	坑口付部 上半 40m2	m	1	146,100	146,100	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	坑口付部 上半 40m2 RB1.39本/m	m	1	8,631	8,631	
H形鋼支保工	坑口付部 上半 40m2	m	1	139,200	139,200	
鏡吹付施工労務費 5%		式	1		2,883	
諸雑費 (その他機械) (率) 15%		式	1		39,511	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削等<吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保>(1方)	坑口付部(終点側) 上半 40m2 坑外作業	単位	m	数量	1	単価	733,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（その他材料）（率） 26%		式	1		76,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					733,900	
単価					733,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 下半 25m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価 459,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38	49,697	18,884	
トンネル世話役		人	0.38	49,697	18,884	
トンネル特殊工		人	2.28	51,183	116,697	
トンネル作業員		人	0.38	33,496	12,728	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.023	2,775,000	63,825	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.023	2,099,000	48,277	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.023	238,900	5,494	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.022	323,700	7,121	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.023	264,000	6,072	
火薬(雷管含む)	通常断面 DⅢ 下半 25m2	m	1	27,080	27,080	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅢ 下半 25m2	m	1	41,630	41,630	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 下半 25m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	459,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DⅢ 下半 25m2 4.00本/m	m	1	24,930	24,930	
H形鋼支保工	通常断面 DⅢ 下半 25m2	m	1	36,900	36,900	
諸雑費（その他機械）（率） 12%		式	1		15,694	
諸雑費（その他材料）（率） 12%		式	1		15,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					459,900	
単価					459,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	DⅢ 下半 25m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	12,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.023	529,000	12,167	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,170	
単価					12,170	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 下半 25m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	30,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.16	192,800	30,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					30,850	
単価					30,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 下半 25m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	33,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.167	203,500	33,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,990	
単価					33,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 下半 25m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価 459,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38	49,697	18,884	
トンネル世話役		人	0.38	49,697	18,884	
トンネル特殊工		人	2.28	51,183	116,697	
トンネル作業員		人	0.38	33,496	12,728	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.023	2,775,000	63,825	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.023	2,099,000	48,277	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.023	238,900	5,494	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.022	323,700	7,121	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.023	264,000	6,072	
火薬(雷管含む)	通常断面 DⅢ 下半 25m2	m	1	27,080	27,080	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅢ 下半 25m2	m	1	41,630	41,630	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅢ 下半 25m2 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ4本/m	単位	m	数量	1	単価	459,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DⅢ 下半 25m2 4.00本/m	m	1	24,930	24,930	
H形鋼支保工	通常断面 DⅢ 下半 25m2	m	1	36,900	36,900	
諸雑費（その他機械）（率） 12%		式	1		15,694	
諸雑費（その他材料）（率） 12%		式	1		15,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					459,900	
単価					459,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 DⅢ 下半 25m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	33,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.167	203,500	33,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,990	
単価					33,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削等<吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>(1方)	坑口付部(起点側) 下半 25m2 坑外作業	単位	m	数量	1	単価	307,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38	30,600	11,628	
特殊作業員		人	2.28	28,254	64,419	
普通作業員		人	0.38	23,868	9,069	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.02	2,756,000	55,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.02	2,086,000	41,720	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.02	322,900	6,458	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	坑口付部 下半 25m2	m	1	43,590	43,590	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	坑口付部 下半 25m2 RB2.42本/m	m	1	15,050	15,050	
H形鋼支保工	坑口付部 下半 25m2	m	1	36,900	36,900	
諸雑費 (その他機械) (率) 12%		式	1		12,395	
諸雑費 (その他材料) (率) 12%		式	1		11,464	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削等<吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>(1方)	坑口付部(起点側) 下半 25m2 坑外作業	単位	m	数量	1	単価	307,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					307,900	
単価					307,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削等<吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保>(1方)	坑口付部(終点側) 下半 25m2 坑外作業	単位	m	数量	1	単価 295,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38	30,600	11,628	
特殊作業員		人	2.28	28,254	64,419	
普通作業員		人	0.38	23,868	9,069	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.02	2,756,000	55,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.02	2,086,000	41,720	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.02	322,900	6,458	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	坑口付部 下半 25m2	m	1	43,590	43,590	
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	坑口付部 下半 25m2 RB0.63本/m	m	1	4,012	4,012	
H形鋼支保工	坑口付部 下半 25m2	m	1	36,900	36,900	
諸雑費 (その他機械) (率) 12%		式	1		12,395	
諸雑費 (その他材料) (率) 12%		式	1		10,140	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削等<吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>(1方)	坑口付部(終点側) 下半 25m2 坑外作業	単位	m	数量	1	単価	295,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					295,500	
単価					295,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	DⅢ 65m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	365,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.61	48,348	29,492	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	週	0.02	246,000	4,920	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	8.97	29,300	262,821	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	23.119	2,300	53,173	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		3,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					365,700	
単価					365,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	DⅢ 65m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	単位	m	数量	1	単価	31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	47,022	7,523	
トンネル特殊工		人	0.3	48,348	14,504	
トンネル作業員		人	0.16	31,722	5,075	
防水工作業台車損料(本坑用)	R1=4.5m L=6.0m	m	1	3,948	3,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,050	
単価					31,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等(坑口付部 坑外作業)	65m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	349,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,600	4,590	
特殊作業員		人	0.61	28,254	17,234	
普通作業員		人	0.15	23,868	3,580	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	週	0.02	246,000	4,920	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	8.97	29,300	262,821	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	23.119	2,300	53,173	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		3,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					349,800	
単価					349,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)(坑口付部 坑外作業)	単芯円 本坑用 曲線部 損料対象延長2526.7m	単位	m	数量	1	単価	78,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	30,600	4,896	
特殊作業員		人	0.63	28,254	17,800	
普通作業員		人	0.16	23,868	3,818	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ損料(本坑用)	R1=4.5m L=10.5m	m	1	51,986	51,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,500	
単価					78,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工(坑口付部 坑外作業)	65m2 本坑用 曲線部 損料対象延長2525.3m	単位	m	数量	1	単価	21,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	30,600	4,896	
特殊作業員		人	0.3	28,254	8,476	
普通作業員		人	0.16	23,868	3,818	
防水工作業台車損料(本坑用)	R1=4.5m L=6.0m	m	1	3,948	3,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,140	
単価					21,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	95,000	97,850	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					156,500	
単価					156,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ>	CI 全断面 75m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ8.29本/m	単位	m	数量	1	単価	771,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.49	49,697	24,351	
トンネル世話役		人	0.49	49,697	24,351	
トンネル特殊工		人	3.92	51,183	200,637	
トンネル作業員		人	0.49	33,496	16,413	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.036	2,775,000	99,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.036	2,099,000	75,564	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.036	238,900	8,600	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.036	323,700	11,653	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.036	264,000	9,504	
火薬(雷管含む)	通常断面 CI 全断面 75m2	m	1	115,400	115,400	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CI 全断面 75m2	m	1	118,100	118,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ>	CI 全断面 75m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ8.29本/m	単位	m	数量	1	単価	771,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CI 全断面 75m2 8.29本/m	m	1	37,350	37,350	
諸雑費（その他機械） （率） 13%		式	1		26,678	
諸雑費（その他材料） （率） 1%		式	1		2,708	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					771,300	
単価					771,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CI 全断面 75m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.036	529,000	19,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,050	
単価					19,050	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CI 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	51,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.252	203,500	51,282	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,290	
単価					51,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CIs-L妻部	単位	m2	数量	10	単価	11,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	49,697	3,478	
トンネル特殊工		人	0.4	51,183	20,473	
トンネル作業員		人	0.07	33,496	2,344	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.012	2,099,000	25,188	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.012	323,700	3,884	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CI 非常駐車帯妻部	m2	10	5,479	54,790	
諸雑費（その他機械）（率） 1%		式	1		290	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					110,500	
単価					11,050	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CＩs-L妻部	単位	m2	数量	10	単価	317.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.006	529,000	3,174	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,174	
単価					317.4	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 75m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12.04本/m	単位	m	数量	1	単価 1,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル特殊工		人	3.54	51,183	181,187	
トンネル作業員		人	0.59	33,496	19,762	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.055	2,775,000	152,625	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.055	2,099,000	115,445	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	週	0.055	238,900	13,139	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.055	323,700	17,803	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	週	0.055	264,000	14,520	
火薬(雷管含む)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	m	1	122,800	122,800	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	m	1	136,700	136,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 75m2 L=1.2km以下 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12.04本/m	単位	m	数量	1	単価	1,001,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 12.04本/m	m	1	59,860	59,860	
H形鋼支保工	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	m	1	64,240	64,240	
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1		28,217	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		15,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		716	
計					1,001,000	
単価					1,001,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 75m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12.04本/m	単位	m	数量	1	単価 1,061,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル世話役		人	0.59	49,697	29,321	
トンネル特殊工		人	4.72	51,183	241,583	
トンネル作業員		人	0.59	33,496	19,762	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式・3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.055	2,775,000	152,625	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式・吹付R一体・C搭載・R7m級・吐出量6～22m 3級	週	0.055	2,099,000	115,445	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・山積2.3m3	週	0.055	238,900	13,139	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h	週	0.055	323,700	17,803	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式・1300kg級・20t級	週	0.055	264,000	14,520	
火薬(雷管含む)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	m	1	122,800	122,800	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	m	1	136,700	136,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、鋼製支保工>	CⅡ 全断面 75m2 L=1.2km超え ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ12.04本/m	単位	m	数量	1	単価	1,061,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 12.04本/m	m	1	59,860	59,860	
H形鋼支保工	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	m	1	64,240	64,240	
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1		28,217	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		15,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		320	
計					1,061,000	
単価					1,061,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CⅡ 全断面 75m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	29,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.055	529,000	29,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,100	
単価					29,100	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	74,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	週	0.385	192,800	74,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					74,230	
単価					74,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	78,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.385	203,500	78,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					78,350	
単価					78,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ-bs-L妻部	単位	m2	数量	10	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08	49,697	3,975	
トンネル特殊工		人	0.46	51,183	23,544	
トンネル作業員		人	0.08	33,496	2,679	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.01	2,099,000	20,990	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.02	323,700	6,474	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 非常駐車帯妻部	m2	10	6,301	63,010	
諸雑費（その他機械）（率） 23%		式	1		6,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					127,000	
単価					12,700	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CⅡ-bs-L妻部	単位	m2	数量	10	単価	634.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.012	529,000	6,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,348	
単価					634.8	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CⅡ 全断面 75m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	29,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.055	529,000	29,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					29,100	
単価					29,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 3.0<L≦4.0km 不良	単位	m	数量	1	単価	78,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	週	0.385	203,500	78,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					78,350	
単価					78,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ-bs-L妻部	単位	m2	数量	10	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08	49,697	3,975	
トンネル特殊工		人	0.46	51,183	23,544	
トンネル作業員		人	0.08	33,496	2,679	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.01	2,099,000	20,990	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.02	323,700	6,474	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 非常駐車帯妻部	m2	10	6,301	63,010	
諸雑費（その他機械） （率） 23%		式	1		6,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					127,000	
単価					12,700	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	CⅡ-bs-L妻部	単位	m2	数量	10	単価	634.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.012	529,000	6,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,348	
単価					634.8	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CI 75m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	409,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.61	48,348	29,492	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	週	0.02	246,000	4,920	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.19	29,300	298,567	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	24.975	2,300	57,442	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		7,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					409,600	
単価					409,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ)	五芯円 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	単位	m	数量	1	単価	339,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,022	5,642	
トンネル特殊工		人	0.7	48,348	33,843	
トンネル作業員		人	0.23	31,722	7,296	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ損料(非常駐車帯用)	R1=6.9m R2=4.5m L=6.0m	m	1	292,121	292,121	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					339,000	
単価					339,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	CI 75m2 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	単位	m	数量	1	単価	90,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17	47,022	7,993	
トンネル特殊工		人	0.32	48,348	15,471	
トンネル作業員		人	0.17	31,722	5,392	
防水工作業台車損料(非常駐車帯用)	R1=6.9m R2=4.5m L=6.0m	m	1	61,915	61,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					90,780	
単価					90,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工等	CⅡ 75m2 防水ｼｰﾄ0.8mm+3.0mm 18-15-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	383,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.61	48,348	29,492	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	週	0.02	246,000	4,920	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		246	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	9.31	29,300	272,783	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.172	2,300	57,895	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		6,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					383,800	
単価					383,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	CⅡ 75m2 非常駐車帯用 損料対象延長186.2m	単位	m	数量	1	単価	91,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17	47,022	7,993	
トンネル特殊工		人	0.33	48,348	15,954	
トンネル作業員		人	0.17	31,722	5,392	
防水工作業台車損料(非常駐車帯用)	R1=6.9m R2=4.5m L=6.0m	m	1	61,915	61,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					91,260	
単価					91,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(妻部) 無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-15-40(高炉) C=270以上	単位	m3	数量	10	単価	38,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14	47,022	6,583	
トンネル特殊工		人	0.4	48,348	19,339	
トンネル作業員		人	0.54	31,722	17,129	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.7	29,300	313,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送管無 運転時間標準 坑内作業	時間	1.03	16,880	17,386	
養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 坑内作業	m3	10	872.3	8,723	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		530	
計					383,200	
単価					38,320	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	ＣＩ 非常駐車帯妻部	単位	m2	数量	10	単価	4,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08	47,022	3,761	
トンネル特殊工		人	0.15	48,348	7,252	
トンネル作業員		人	0.08	31,722	2,537	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	11.6	2,300	26,680	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		530	
計					40,760	
単価					4,076	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(妻部) 無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-15-40(高炉) C=270以上	単位	m3	数量	10	単価 38,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14	47,022	6,583	
トンネル特殊工		人	0.4	48,348	19,339	
トンネル作業員		人	0.54	31,722	17,129	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.7	29,300	313,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送管無 運転時間標準 坑内作業	時間	1.03	16,880	17,386	
養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 坑内作業	m3	10	872.3	8,723	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		530	
計					383,200	
単価					38,320	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	CⅡ 非常駐車帯妻部	単位	m2	数量	10	単価	4,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08	47,022	3,761	
トンネル特殊工		人	0.15	48,348	7,252	
トンネル作業員		人	0.08	31,722	2,537	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	11.6	2,300	26,680	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		530	
計					40,760	
単価					4,076	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(妻部) 無筋･鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-15-40(高炉) C=270以上	単位	m3	数量	10	単価 38,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14	47,022	6,583	
トンネル特殊工		人	0.4	48,348	19,339	
トンネル作業員		人	0.54	31,722	17,129	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.7	29,300	313,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送管無 運転時間標準 坑内作業	時間	1.03	16,880	17,386	
養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 坑内作業	m3	10	872.3	8,723	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		530	
計					383,200	
単価					38,320	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	CⅡ 非常駐車帯妻部	単位	m2	数量	10	単価	4,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08	47,022	3,761	
トンネル特殊工		人	0.15	48,348	7,252	
トンネル作業員		人	0.08	31,722	2,537	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	11.6	2,300	26,680	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		530	
計					40,760	
単価					4,076	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（妻部）	手摺先行型枠組足場 坑内作業 安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	100	単価	5,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6	47,022	75,235	
とび工		人	8.5	29,172	247,962	
トンネル作業員		人	1.3	31,722	41,238	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.4	37,600	52,640	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		129,225	
計					546,300	
単価					5,463	円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（妻部）	単管足場 坑内作業 安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	100	単価	5,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.9	47,022	89,341	
とび工		人	8.4	29,172	245,044	
トンネル作業員		人	1.8	31,722	57,099	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.8	37,600	30,080	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		113,736	
計					535,300	
単価					5,353	円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削)	DI	単位	m3	数量	10	単価	5,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.44	48,348	21,273	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	NATM用機械　油圧式 1300kg級 20t級	日	0.15	52,800	7,920	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45 m3	時間	0.94	9,416	8,851	
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,040	
単価					5,104	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削)	DⅡ	単位	m3	数量	10	単価	5,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.44	48,348	21,273	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	NATM用機械　油圧式 1300kg級 20t級	日	0.15	52,800	7,920	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45 m3	時間	0.94	9,416	8,851	
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,040	
単価					5,104	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削)	DⅢ	単位	m3	数量	10	単価	5,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	47,022	7,053	
トンネル特殊工		人	0.44	48,348	21,273	
トンネル作業員		人	0.15	31,722	4,758	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	NATM用機械　油圧式 1300kg級 20t級	日	0.15	52,800	7,920	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45 m3	時間	0.94	9,416	8,851	
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,040	
単価					5,104	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工(大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削)	坑口付部 坑外作業	単位	m3	数量	10	単価	3,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,600	4,590	
特殊作業員		人	0.44	28,254	12,431	
普通作業員		人	0.15	23,868	3,580	
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	NATM用機械　油圧式 1300kg級 20t級	日	0.15	52,800	7,920	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45 m3	時間	0.94	9,416	8,851	
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,560	
単価					3,856	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DI 不良	単位	m3	数量	10	単価	933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	48,348	4,834	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,420	4,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,332	
単価					933.2	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ 不良	単位	m3	数量	10	単価	933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	48,348	4,834	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,420	4,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,332	
単価					933.2	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ 不良	単位	m3	数量	10	単価	933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	48,348	4,834	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,420	4,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,332	
単価					933.2	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	坑口付部 普通 坑外作業	単位	m3	数量	10	単価	705.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,254	2,825	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,092	4,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,051	
単価					705.1	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	坑口付部 不良 坑外作業	単位	m3	数量	10	単価	732.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,254	2,825	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,420	4,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,323	
単価					732.3	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋戻材の積込作業	岩石割増なし	単位	m3	数量	10	単価	563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	時間	0.48	11,730	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,630	
単価					563	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DI 不良	単位	m3	数量	10	単価	933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	48,348	4,834	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,420	4,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,332	
単価					933.2	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅡ 不良	単位	m3	数量	10	単価	933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	48,348	4,834	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,420	4,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,332	
単価					933.2	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	DⅢ 不良	単位	m3	数量	10	単価	933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	48,348	4,834	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,420	4,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,332	
単価					933.2	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	坑口付部 普通 坑外作業	単位	m3	数量	10	単価	705.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,254	2,825	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,092	4,226	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,051	
単価					705.1	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	坑口付部 不良 坑外作業	単位	m3	数量	10	単価	732.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,254	2,825	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	時間	0.83	5,420	4,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,323	
単価					732.3	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	坑内作業	単位	m3	数量	10	単価	1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	47,022	3,291	
トンネル特殊工		人	0.15	48,348	7,252	
トンネル作業員		人	0.07	31,722	2,220	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45 m3	時間	0.45	9,416	4,237	
振動ﾛｰﾗ運転	運転質量3～4t	日	0.07	9,948	696	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,700	
単価					1,770	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し締固め工	坑口付部 坑外作業	単位	m3	数量	10	単価	1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	30,600	2,142	
特殊作業員		人	0.15	28,254	4,238	
普通作業員		人	0.07	23,868	1,670	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45 m3	時間	0.45	9,416	4,237	
振動ﾛｰﾗ運転	運転質量3～4t	日	0.07	9,948	696	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,990	
単価					1,299	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	単位	m2	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(製作)		m2	1	3,118	3,118	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑内作業	m2	1	12,460	12,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,580	
単価					15,580	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40（高炉） C=230kg/m3以上	単位	m3	数量	10	単価	35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,022	5,642	
トンネル特殊工		人	0.62	48,348	29,975	
トンネル作業員		人	0.12	31,722	3,806	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	10.4	29,300	304,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.8	10,590	8,472	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		385	
計					353,000	
単価					35,300	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	単位	m2	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(製作)		m2	1	3,118	3,118	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑内作業	m2	1	12,460	12,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,580	
単価					15,580	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40（高炉） C=230kg/m3以上	単位	m3	数量	10	単価	35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,022	5,642	
トンネル特殊工		人	0.62	48,348	29,975	
トンネル作業員		人	0.12	31,722	3,806	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	10.4	29,300	304,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.8	10,590	8,472	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		385	
計					353,000	
単価					35,300	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	単位	m2	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(製作)		m2	1	3,118	3,118	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑内作業	m2	1	12,460	12,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,580	
単価					15,580	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40（高炉） C=230kg/m3以上	単位	m3	数量	10	単価	35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,022	5,642	
トンネル特殊工		人	0.62	48,348	29,975	
トンネル作業員		人	0.12	31,722	3,806	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	10.4	29,300	304,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.8	10,590	8,472	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		385	
計					353,000	
単価					35,300	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	単位	m2	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(製作)		m2	1	3,118	3,118	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑内作業	m2	1	12,460	12,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,580	
単価					15,580	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40（高炉） C=230kg/m3以上	単位	m3	数量	10	単価	35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,022	5,642	
トンネル特殊工		人	0.62	48,348	29,975	
トンネル作業員		人	0.12	31,722	3,806	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	10.4	29,300	304,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.8	10,590	8,472	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		385	
計					353,000	
単価					35,300	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑内作業	単位	m2	数量	1	単価	15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(製作)		m2	1	3,118	3,118	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑内作業	m2	1	12,460	12,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,580	
単価					15,580	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑内作業 18-8-40（高炉） C=230kg/m3以上	単位	m3	数量	10	単価	35,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	47,022	5,642	
トンネル特殊工		人	0.62	48,348	29,975	
トンネル作業員		人	0.12	31,722	3,806	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	10.4	29,300	304,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.8	10,590	8,472	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		385	
計					353,000	
単価					35,300	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑口付部 坑外作業	単位	m2	数量	1	単価	10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(製作)		m2	1	3,118	3,118	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑口付部 坑外作業	m2	1	7,669	7,669	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,790	
単価					10,790	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑口付部 坑外作業 18-8-40(高炉) C=230以上	単位	m3	数量	10	単価	33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	30,600	3,672	
特殊作業員		人	0.62	28,254	17,517	
普通作業員		人	0.12	23,868	2,864	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	10.4	29,300	304,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.8	10,590	8,472	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		155	
計					337,400	
単価					33,740	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工	坑口付部 坑外作業	単位	m2	数量	1	単価	10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(製作)		m2	1	3,118	3,118	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑口付部 坑外作業	m2	1	7,669	7,669	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,790	
単価					10,790	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工	坑口付部 坑外作業 18-8-40(高炉) C=230以上	単位	m3	数量	10	単価	33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	30,600	3,672	
特殊作業員		人	0.62	28,254	17,517	
普通作業員		人	0.12	23,868	2,864	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	10.4	29,300	304,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.8	10,590	8,472	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		155	
計					337,400	
単価					33,740	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	外型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	単位	m2	数量	1,000	単価	3,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２	t	13.277	242,000	3,213,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		966	
計					3,214,000	
単価					3,214	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,422.39	8,422	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,422	
単価					8,422	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	1,645	164,500	
計					164,500	
単価					1,645	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	※流用土使用のため0円	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	23,868	100,245	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					102,000	
単価					1,020	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					158,600	
単価					158,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	157,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	96,000	98,880	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					157,600	
単価					157,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋金網設置	D13×250×250	単位	m2	数量	100	単価	1,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	23,868	47,736	
鉄筋金網	SD295 D13-250×250	m2	100	1,321.36	132,136	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					179,900	
単価					1,799	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ据付･移動･脱型工	坑門部(坑外作業)	単位	m	数量	1	単価	78,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	30,600	4,896	
特殊作業員		人	0.63	28,254	17,800	
普通作業員		人	0.16	23,868	3,818	
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ損料(本坑用)	R1=4.5m L=10.5m	m	1	51,986	51,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,500	
単価					78,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,600	48,960	
とび工		人	8.5	29,172	247,962	
普通作業員		人	1.3	23,868	31,028	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		124,150	
計					524,900	
単価					5,249	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,600	58,140	
とび工		人	8.4	29,172	245,044	
普通作業員		人	1.8	23,868	42,962	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		104,654	
計					492,400	
単価					4,924	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(長尺鋼管先受)	DⅡ 吹付厚10cm 36.191m2 ｼﾌﾄ長9.0m 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	183,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05	49,697	2,484	
トンネル世話役		人	0.05	49,697	2,484	
トンネル特殊工		人	0.33	51,183	16,890	
トンネル作業員		人	0.05	33,496	1,674	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式・吹付R一体・C搭載・R7m級・吐出量6～22m 3級	週	0.011	2,099,000	23,089	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型・定置式 25m3/h	週	0.015	323,700	4,855	
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.015	529,000	7,935	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2	m3	4.524	27,400	123,957	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					183,400	
単価					183,400	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	先行削孔工(長尺鋼管先受)	DⅡ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3	49,697	14,909	
トンネル世話役		人	0.3	49,697	14,909	
トンネル特殊工		人	1.79	51,183	91,617	
トンネル作業員		人	0.3	33,496	10,048	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.037	2,775,000	102,675	
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.03	529,000	15,870	
親子ﾋﾞｯﾄ	φ150	個	0.032	108,000	3,456	
中継ﾛｯﾄﾞ	3.05m	本	0.006	48,400	290	
異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.006	25,000	150	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					254,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	先行削孔工(長尺鋼管先受)	DⅡ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					254,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	管打設工(長尺鋼管先受)	DⅡ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	6,454,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.72	49,697	135,175	
トンネル世話役		人	2.72	49,697	135,175	
トンネル特殊工		人	16.33	51,183	835,818	
トンネル作業員		人	2.72	33,496	91,109	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.48	2,775,000	1,332,000	
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.272	529,000	143,888	
鋼管	φ114.3 L=12.92m	本	21	125,500	2,635,500	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ		個	1.05	261,000	274,050	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ		個	21	33,400	701,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	0.26	79,700	20,722	
異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.26	25,000	6,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	管打設工(長尺鋼管先受)	DⅡ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	6,454,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ	L=3,050mm	本	0.79	48,400	38,236	
ﾛｯﾄﾞ	L=3,660mm	本	0.26	60,100	15,626	
T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.79	10,000	7,900	
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.2	10,000	42,000	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.2	58,400	11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.2	41,700	8,340	
諸雑費（率＋まるめ） 1.6%		式	1		18,881	
計					6,454,000	
単価					6,454,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	注入工(長尺鋼管先受)	DⅡ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4,035,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.76	49,697	37,769	
トンネル世話役		人	0.76	49,697	37,769	
トンネル特殊工		人	4.57	51,183	233,906	
トンネル作業員		人	0.76	33,496	25,456	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.023	2,775,000	63,825	
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.076	529,000	40,204	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	週	0.228	383,400	87,415	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	2,793	910	2,541,630	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	φ80×12m	組	21	37,400	785,400	
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	21	1,880	39,480	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ		個	4.2	6,800	28,560	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	注入工(長尺鋼管先受)	DⅡ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 12.92m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4,035,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6	3,130	18,780	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75	19,500	14,625	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6	5,650	33,900	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	42	870	36,540	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	21	310	6,510	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,231	
計					4,035,000	
単価					4,035,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(長尺鋼管先受)	DⅡ　吹付厚10cm 36.191m2 ｼﾌﾄ長5.0m 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	183,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05	49,697	2,484	
トンネル世話役		人	0.05	49,697	2,484	
トンネル特殊工		人	0.33	51,183	16,890	
トンネル作業員		人	0.05	33,496	1,674	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	週	0.011	2,099,000	23,089	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	週	0.015	323,700	4,855	
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.015	529,000	7,935	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2	m3	4.524	27,400	123,957	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					183,400	
単価					183,400	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	先行削孔工(長尺鋼管先受)	DⅡ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	206,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3	49,697	14,909	
トンネル世話役		人	0.3	49,697	14,909	
トンネル特殊工		人	1.79	51,183	91,617	
トンネル作業員		人	0.3	33,496	10,048	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.02	2,775,000	55,500	
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.03	529,000	15,870	
親子ﾋﾞｯﾄ	φ150	個	0.032	108,000	3,456	
中継ﾛｯﾄﾞ	3.05m	本	0.006	48,400	290	
異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.007	25,000	175	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					206,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	先行削孔工(長尺鋼管先受)	DⅡ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	206,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					206,800	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	管打設工(長尺鋼管先受)	DⅡ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	5,268,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.12	49,697	105,357	
トンネル世話役		人	2.12	49,697	105,357	
トンネル特殊工		人	12.73	51,183	651,559	
トンネル作業員		人	2.12	33,496	71,011	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.37	2,775,000	1,026,750	
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.37	529,000	195,730	
鋼管	φ114.3 L=9.87m	本	21	98,500	2,068,500	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ		個	0.8	261,000	208,800	
ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ		個	21	33,400	701,400	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	0.2	79,700	15,940	
異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.2	25,000	5,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	管打設工(長尺鋼管先受)	DⅡ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	5,268,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｯﾄﾞ	L=3,050mm	本	0.4	48,400	19,360	
ﾛｯﾄﾞ	L=3,660mm	本	0.2	60,100	12,020	
T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.4	10,000	4,000	
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.2	10,000	42,000	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.2	58,400	11,680	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.2	41,700	8,340	
諸雑費 （率＋まるめ） 1.7%		式	1		15,196	
計					5,268,000	
単価					5,268,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	注入工(長尺鋼管先受)	DⅡ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3,368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.65	49,697	32,303	
トンネル世話役		人	0.65	49,697	32,303	
トンネル特殊工		人	3.93	51,183	201,149	
トンネル作業員		人	0.65	33,496	21,772	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	週	0.023	2,775,000	63,825	
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.07	529,000	37,030	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	週	0.196	383,400	75,146	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	kg	2,121	910	1,930,110	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	φ80×12m	組	21	37,400	785,400	
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	21	1,880	39,480	
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ		個	4.2	6,800	28,560	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	注入工(長尺鋼管先受)	DⅡ ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 9.87m 21本/ｼﾌﾄ 坑内(2方)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3,368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6	3,130	18,780	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75	19,500	14,625	
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6	5,650	33,900	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	42	870	36,540	
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	21	310	6,510	
諸雑費（率＋まるめ） 3.8%		式	1		10,567	
計					3,368,000	
単価					3,368,000	円／ｼﾌﾄ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	6,771.54	6,771	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,771	
単価					6,771	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,581.56	258,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					258,200	
単価					2,582	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	20,301	2,030,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,031,000	
単価					20,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水切モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	66,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	66,862	6,686,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,687,000	
単価					66,870	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚７ｃｍ	ｍ２	1	6,671.65	6,671	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,671	
単価					6,671	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,513.79	8,513	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.087	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.217	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,665	
単価					8,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,513.79	8,513	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.111	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.278	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,665	
単価					8,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,513.79	8,513	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.129	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.323	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,665	
単価					8,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,513.79	8,513	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.154	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.385	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,665	
単価					8,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,513.79	8,513	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.19	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.476	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,665	
単価					8,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20mを超え30m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	8,513.79	8,513	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.25	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.625	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,665	
単価					8,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,403.3	7,403	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.111	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.278	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,555	
単価					7,555	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,403.3	7,403	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.154	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.385	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,555	
単価					7,555	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,403.3	7,403	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.19	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.476	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,555	
単価					7,555	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,403.3	7,403	
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	※別途計上	m	1.25	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工)	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m３	0.005	30,504	152	
頭部処理材	※別途計上	組	0.625	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,555	
単価					7,555	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,600	45,900	
とび工		人	6.1	29,172	177,949	
普通作業員		人	2.7	23,868	64,443	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	52,000	41,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		92,308	
計					422,200	
単価					4,222	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,790.14	67,901	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,670	27,555	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,820	2,292	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					97,750	
単価					9,775	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	975.12	97,512	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 普通目	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		488	
計					3,498,000	
単価					34,980	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	391.68	39,168	
縞鋼板蓋	600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	100	22,170	2,217,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		832	
計					2,257,000	
単価					22,570	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	975.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	975.12	97,512	
蓋	※別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					97,520	
単価					975.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,150.01	71,500	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,670	27,555	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					99,060	
単価					9,906	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,600	85,680	
特殊作業員		人	3.8	28,254	107,365	
普通作業員		人	5.4	23,868	128,887	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	29,300	354,530	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	52,000	78,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,138	
計					757,600	
単価					7,576	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,600	27,540	
型わく工		人	1.6	31,722	50,755	
普通作業員		人	1.2	23,868	28,641	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,364	
計					113,300	
単価					11,330	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	201.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	30,600	6,426	
普通作業員		人	0.56	23,868	13,366	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		388	
計					20,180	
単価					201.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	521,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	28,254	76,285	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	52,000	72,800	
運搬費等率 250%		式	1		372,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					521,800	
単価					521,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	28,254	152,571	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,000	104,000	
運搬費等率 582%		式	1		1,493,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		186	
計					1,750,000	
単価					1,750,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	7,303,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		5,643,031	
計					7,303,031	
単価					7,303,031	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電力基本料金	30413千円	単位	式	数量	1	単価	30,413,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		30,413,000	
計					30,413,000	
単価					30,413,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	火薬庫類損料	大規模 2年を超え4年以下	単位	式	数量	1	単価	2,319,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２	１現場	1.4	620,000	868,000	
火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２	１現場	1.4	523,000	732,200	
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1.4	459,000	642,600	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1.4	54,000	75,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					2,319,000	
単価					2,319,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 CI 全断面 60m2	単位	m	数量	1	単価	92,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	48	1,430	68,640	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	32	368	11,776	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	32	371	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					92,290	
単価					92,290	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CI 全断面 60m2	単位	m	数量	1	単価	106,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	1.393	15,200	21,173	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.096	5,700	17,647	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.819	10,400	18,917	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	125.388	385	48,274	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					106,100	
単価					106,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CI 全断面 60m2 6.67本/m	単位	m	数量	1	単価	30,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	6.67	3,255	21,710	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.044	178,000	7,832	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.6	765	459	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					30,010	
単価					30,010	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	単位	m	数量	1	単価	98,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	48	1,430	68,640	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	40	368	14,720	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	40	371	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,200	
単価					98,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	単位	m	数量	1	単価	124,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	1.631	15,200	24,791	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.624	5,700	20,656	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.129	10,400	22,141	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	146.772	385	56,507	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					124,100	
単価					124,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 60m2 10.00本/m	単位	m	数量	1	単価	49,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	10	3,735	37,350	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066	178,000	11,748	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.9	765	688	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,790	
単価					49,790	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	H形鋼支保工	通常断面 CⅡ 全断面 60m2	単位	m	数量	1	単価	57,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.315	183,000	57,645	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,650	
単価					57,650	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	単位	週	数量	1	単価	192,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	日	5	38,560	192,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192,800	
単価					192,800	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 DI 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	55,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	24	1,430	34,320	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	28	368	10,304	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	28	371	10,388	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,020	
単価					55,020	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DI 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	134,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	1.768	15,200	26,873	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.928	5,700	22,389	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.308	10,400	24,003	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	159.084	385	61,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					134,600	
単価					134,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DI 上半 40m2 12.00本/m	単位	m	数量	1	単価	74,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	12	4,605	55,260	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.106	178,000	18,868	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	1.08	765	826	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					74,960	
単価					74,960	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	67,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.37	183,000	67,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,710	
単価					67,710	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	単位	週	数量	1	単価	192,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	日	5	38,560	192,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192,800	
単価					192,800	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 DⅡ 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	55,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	24	1,430	34,320	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	28	368	10,304	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	28	371	10,388	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,020	
単価					55,020	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅡ 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	162,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	2.135	15,200	32,452	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.744	5,700	27,040	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.787	10,400	28,984	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	192.132	385	73,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					162,500	
単価					162,500	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DⅡ 上半 40m2 4.00本/m	単位	m	数量	1	単価	24,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,605	18,420	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.36	765	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,930	
単価					24,930	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	H形鋼支保工	通常断面 DⅡ 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	87,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.488	180,000	87,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,840	
単価					87,840	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費 （まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 DI 下半 20m2	単位	m	数量	1	単価	21,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	10	1,430	14,300	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	20	368	7,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,660	
単価					21,660	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DI 下半 20m2	単位	m	数量	1	単価	24,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	0.328	15,200	4,985	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.728	5,700	4,149	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.428	10,400	4,451	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	29.484	385	11,351	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,940	
単価					24,940	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DI 下半 20m2 4.00本/m	単位	m	数量	1	単価	24,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,605	18,420	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.36	765	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,930	
単価					24,930	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 20m2	単位	m	数量	1	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.087	183,000	15,921	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,930	
単価					15,930	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	単位	週	数量	1	単価	192,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	日	5	38,560	192,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192,800	
単価					192,800	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 DⅡ 下半 20m2	単位	m	数量	1	単価	21,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	10	1,430	14,300	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	20	368	7,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,660	
単価					21,660	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅡ 下半 20m2	単位	m	数量	1	単価	31,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	0.414	15,200	6,292	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.92	5,700	5,244	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.541	10,400	5,626	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	37.26	385	14,345	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					31,510	
単価					31,510	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DⅡ 下半 20m2 4.00本/m	単位	m	数量	1	単価	24,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,605	18,420	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.36	765	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,930	
単価					24,930	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	H形鋼支保工	通常断面 DⅡ 下半 20m2	単位	m	数量	1	単価	19,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.107	180,000	19,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,260	
単価					19,260	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	単位	週	数量	1	単価	246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	日	5	49,200	246,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					246,000	
単価					246,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 DⅢ 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	55,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	24	1,430	34,320	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	28	368	10,304	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	28	371	10,388	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,020	
単価					55,020	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅢ 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	188,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	2.48	15,200	37,696	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.512	5,700	31,418	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.238	10,400	33,675	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	223.236	385	85,945	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					188,800	
単価					188,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ含む)	通常断面 DⅢ 上半 40m2 4.00本/m SD345 D16～25	単位	m	数量	1	単価	65,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,605	18,420	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.209	95,000	19,855	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.151	178,000	26,878	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.36	765	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					65,430	
単価					65,430	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	H形鋼支保工	通常断面 DⅢ 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	137,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.764	180,000	137,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					137,600	
単価					137,600	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	単位	週	数量	1	単価	192,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	日	5	38,560	192,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192,800	
単価					192,800	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,756,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	551,100	2,755,500	
諸雑費 （まるめ）		式	1		500	
計					2,756,000	
単価					2,756,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,086,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	417,200	2,086,000	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					2,086,000	
単価					2,086,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	322,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,570	322,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					322,900	
単価					322,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	坑口付部 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	146,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	1.92	15,200	29,184	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.266	5,700	24,316	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.507	10,400	26,072	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	172.789	385	66,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					146,100	
単価					146,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	坑口付部 上半 40m2 1.36本/m	単位	m	数量	1	単価	8,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	1.36	4,605	6,262	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.012	178,000	2,136	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.122	765	93	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,491	
単価					8,491	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼支保工	坑口付部 上半 40m2	単位	m	数量	1	単価	139,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.773	180,000	139,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					139,200	
単価					139,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	坑口付部 上半 40m2 RB1.39本/m	単位	m	数量	1	単価	8,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	1.39	4,605	6,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.012	178,000	2,136	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.125	765	95	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,631	
単価					8,631	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 DⅢ 下半 25m2	単位	m	数量	1	単価	27,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	12.5	1,430	17,875	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	25	368	9,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,080	
単価					27,080	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 DⅢ 下半 25m2	単位	m	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	0.547	15,200	8,314	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.216	5,700	6,931	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.714	10,400	7,425	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	49.248	385	18,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,630	
単価					41,630	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 DⅢ 下半 25m2 4.00本/m	単位	m	数量	1	単価	24,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,605	18,420	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.36	765	275	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,930	
単価					24,930	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	H形鋼支保工	通常断面 DⅢ 下半 25m2	単位	m	数量	1	単価	36,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	180,000	36,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,900	
単価					36,900	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	単位	週	数量	1	単価	192,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	日	5	38,560	192,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192,800	
単価					192,800	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,756,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	551,100	2,755,500	
諸雑費 （まるめ）		式	1		500	
計					2,756,000	
単価					2,756,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,086,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	417,200	2,086,000	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					2,086,000	
単価					2,086,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	322,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,570	322,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					322,900	
単価					322,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	坑口付部 下半 25m2	単位	m	数量	1	単価	43,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	0.573	15,200	8,709	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.273	5,700	7,256	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.748	10,400	7,779	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	51.548	385	19,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,590	
単価					43,590	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	坑口付部 下半 25m2 RB2.42本/m	単位	m	数量	1	単価	15,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	2.42	4,605	11,144	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.021	178,000	3,738	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.218	765	166	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,050	
単価					15,050	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼支保工	坑口付部 下半 25m2	単位	m	数量	1	単価	36,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	180,000	36,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,900	
単価					36,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	坑口付部 下半 25m2 RB0.63本/m	単位	m	数量	1	単価	4,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0.63	4,605	2,901	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.006	178,000	1,068	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.057	765	43	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,012	
単価					4,012	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 CI 全断面 75m2	単位	m	数量	1	単価	115,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	60	1,430	85,800	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	40	368	14,720	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	40	371	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					115,400	
単価					115,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CI 全断面 75m2	単位	m	数量	1	単価	118,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	1.552	15,200	23,590	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.448	5,700	19,653	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.026	10,400	21,070	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	139.644	385	53,762	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					118,100	
単価					118,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CI 全断面 75m2 8.29本/m	単位	m	数量	1	単価	37,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	8.29	3,255	26,983	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.055	178,000	9,790	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	0.746	765	570	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,350	
単価					37,350	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	ＣＩ 非常駐車帯妻部	単位	m2	数量	10	単価	5,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	0.72	15,200	10,944	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.6	5,700	9,120	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.94	10,400	9,776	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	64.8	385	24,948	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					54,790	
単価					5,479	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	週	数量	1	単価	238,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	日	5	47,770	238,850	
諸雑費 （まるめ）		式	1		50	
計					238,900	
単価					238,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	週	数量	1	単価	264,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	日	5	52,800	264,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					264,000	
単価					264,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	火薬(雷管含む)	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	単位	m	数量	1	単価	122,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	60	1,430	85,800	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	50	368	18,400	
電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	50	371	18,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					122,800	
単価					122,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	単位	m	数量	1	単価	136,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	1.796	15,200	27,299	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.992	5,700	22,754	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.345	10,400	24,388	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	161.676	385	62,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					136,700	
単価					136,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	通常断面 CⅡ 全断面 75m2 12.04本/m	単位	m	数量	1	単価	59,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	12.04	3,735	44,969	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079	178,000	14,062	
保護ﾏｯﾄ	圧縮加工布状繊維物(合繊不織布)	m2	1.084	765	829	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,860	
単価					59,860	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	H形鋼支保工	通常断面 CⅡ 全断面 75m2	単位	m	数量	1	単価	64,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.351	183,000	64,233	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					64,240	
単価					64,240	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	単位	週	数量	1	単価	192,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	日	5	38,560	192,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					192,800	
単価					192,800	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	週	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	日	5	40,690	203,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					203,500	
単価					203,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	CⅡ 非常駐車帯妻部	単位	m2	数量	10	単価	6,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	0.828	15,200	12,585	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.84	5,700	10,488	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.081	10,400	11,242	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	74.52	385	28,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,010	
単価					6,301	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送管無 運転時間標準 坑内作業	単位	時間	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14	48,348	6,768	
軽油		L	9.4	131	1,231	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,880	
単価					16,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 一般養生 坑内作業	単位	m3	数量	10	単価	872.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.25	31,722	7,930	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		793	
計					8,723	
単価					872.3	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	NATM用機械　油圧式 1300kg級 20t級	単位	日	数量	1	単価	52,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	131	5,895	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					52,800	
単価					52,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45 m3	単位	時間	数量	1	単価	9,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	131	1,126	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,416	
単価					9,416	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	単位	時間	数量	1	単価	5,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	131	1,283	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,550	3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	587	587	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,420	
単価					5,420	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｵﾝﾛｰﾄﾞ]	10t積	単位	時間	数量	1	単価	5,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	131	1,283	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,550	3,550	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,092	
単価					5,092	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,030	4,595	
軽油		L	15	131	1,965	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,170	5,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,730	
単価					11,730	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45 m3	単位	時間	数量	1	単価	9,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	131	1,126	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,416	
単価					9,416	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ運転	運転質量3～4t	単位	日	数量	1	単価	9,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14	131	1,834	
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	1.7	4,773	8,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,948	
単価					9,948	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(製作)		単位	m2	数量	100	単価	3,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,600	45,900	
型わく工		人	5.9	31,722	187,159	
普通作業員		人	1.5	23,868	35,802	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		42,939	
計					311,800	
単価					3,118	円／m2

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑内作業	単位	m2	数量	100	単価	12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	47,022	188,088	
トンネル特殊工		人	16.1	48,348	778,402	
トンネル作業員		人	4	31,722	126,888	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		152,622	
計					1,246,000	
単価					12,460	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	10,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	131	1,703	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,590	
単価					10,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｲﾝﾊﾞｰﾄ型枠工(設置･撤去)	坑口付部 坑外作業	単位	m2	数量	100	単価	7,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	30,600	122,400	
特殊作業員		人	16.1	28,254	454,889	
普通作業員		人	4	23,868	95,472	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		94,139	
計					766,900	
単価					7,669	円／m2

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	週	数量	1	単価	2,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	日	5	419,800	2,099,000	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					2,099,000	
単価					2,099,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	週	数量	1	単価	323,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	日	5	64,740	323,700	
諸雑費 （まるめ）		式	1		0	
計					323,700	
単価					323,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	鏡吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	27,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ) 超大口	t	0.36	15,200	5,472	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8	5,700	4,560	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47	10,400	4,888	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(標準混和量9%)	kg	32.4	385	12,474	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,400	
単価					27,400	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	鋼管	φ114.3 L=12.92m	単位	本	数量	1	単価	125,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管	φ114.3 t=6.0 L=3,840mm(有効長L=3,770mm)	本	1	44,100	44,100	
中間管	φ114.3 t=6.0 L=3,120mm(有効長L=3,050mm)	本	2	27,000	54,000	
端末管(塩ﾋﾞ管)	HIVP管 φ114.3 L=3,050mm(有効長L=3,050mm)	本	1	27,400	27,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					125,500	
単価					125,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	単位	週	数量	1	単価	383,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日	5	76,680	383,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					383,400	
単価					383,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	週	数量	1	単価	2,775,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	日	5	555,000	2,775,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,775,000	
単価					2,775,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	鋼管	φ114.3 L=9.87m	単位	本	数量	1	単価	98,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管	φ114.3 t=6.0 L=3,840mm(有効長L=3,770mm)	本	1	44,100	44,100	
中間管	φ114.3 t=6.0 L=3,120mm(有効長L=3,050mm)	本	1	27,000	27,000	
端末管(塩ﾋﾞ管)	HIVP管 φ114.3 L=3,050mm(有効長L=3,050mm)	本	1	27,400	27,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,500	
単価					98,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	日	5	105,800	529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					529,000	
単価					529,000	円／週

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	単位	週	数量	1	単価	383,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日	5	76,680	383,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					383,400	
単価					383,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	日	数量	1	単価	555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料金		kwH	544	14.42	7,844	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.41	388,000	547,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					555,000	
単価					555,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	日	数量	1	単価	419,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料金		kwH	363	14.42	5,234	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.41	294,000	414,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					419,800	
単価					419,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	TN用 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･山積2.3m3	単位	日	数量	1	単価	47,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	131	11,528	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.41	25,700	36,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,770	
単価					47,770	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	日	数量	1	単価	64,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料金		kwH	24	14.42	346	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,200	41,172	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.41	5,870	8,276	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					64,740	
単価					64,740	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	TN用 油圧式･1300kg級･20t級	単位	日	数量	1	単価	52,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	131	5,895	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	46,900	46,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					52,800	
単価					52,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	電気式集塵機	定格風量 2000m3/min級	単位	日	数量	1	単価	105,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料金		kwH	493	14.42	7,109	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					105,800	
単価					105,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 不良	単位	日	数量	1	単価	40,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	131	9,170	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,800	27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	2,710	3,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,690	
単価					40,690	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	TN用 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 普通	単位	日	数量	1	単価	38,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	131	9,170	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,800	27,720	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,190	1,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,560	
単価					38,560	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	圧送能力 55m3/h	単位	日	数量	1	単価	49,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	131	7,598	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,500	41,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					49,200	
単価					49,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	TN用 ﾎｲｰﾙ式･3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ･ﾄﾞﾘﾌﾀ重量170kg超級	単位	日	数量	1	単価	551,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料金		kwH	272	14.42	3,922	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.41	388,000	547,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					551,100	
単価					551,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(ｴﾚｸﾀ型)運転(1方)	TN用 湿式･吹付R一体･C搭載･R7m級･吐出量6～22m 3級	単位	日	数量	1	単価	417,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料金		kwH	182	14.42	2,624	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.41	294,000	414,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					417,200	
単価					417,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型･定置式 25m3/h	単位	日	数量	1	単価	64,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料金		kwH	12	14.42	173	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.41	29,200	41,172	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.41	5,870	8,276	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.41	10,600	14,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					64,570	
単価					64,570	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	単位	日	数量	1	単価	4,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.29	3,700	4,773	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,773	
単価					4,773	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	単位	日	数量	1	単価	76,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料金		kwH	99.48	14.42	1,434	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	流量･圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日	1	75,241	75,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					76,680	
単価					76,680	円／日