

令和8年1月22日契約（単価合意無し）

# 国立国会図書館関西館電気設備改修工事

## 【工事設計書（公表資料）】

宮繕部

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令 和 7 年 12 月 作 成

近 畿 地 方 整 備 局 営 繕 部

工 事 名 国立国会図書館関西館電気設備改修工事

	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥	2	7	0	0	5	0	0	0	0
工事価格積算額	¥	2	4	5	5	0	0	0	0	0







直接工事費 中科目別内訳

図書館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	17,988,880	
電灯設備	電灯分岐 (カフェテリア1調光)	1	式	2,244,000	
電灯設備	電灯分岐 (カフェテリア2調光)	1	式	2,244,000	
計				22,476,880	
撤去工事		1	式	287,150	
計				287,150	
仮設備工事		1	式	43,840	
計				43,840	

直接工事費 中科目別内訳

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	外灯	1	式	143,930,311	
計				143,930,311	
撤去工事		1	式	1,275,290	
計				1,275,290	
仮設備工事		1	式	68,880	
計				68,880	
発生材処理		1	式	83,342	
計				83,342	









直接工事費 細目別内訳

屋外		構内配電線路			外灯	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	SA32 Hf32形×1相当 直付 (間接照明)	12	個	36,200	434,400	
LED照明器具	106-1 77mm形×1相当 軒下用ダウンライト 指定色塗装	2	個	110,000	220,000	
LED照明器具	901-1 LED19.4W×5連結 防水型照明	25	個	1,060,000	26,500,000	
LED照明器具	901-2 LED19.4W×5連結+11.6W×1 防水型照明	2	個	1,240,000	2,480,000	
LED照明器具	901-3 LED19.4W×4連結+7.8W×1 防水型照明	1	個	1,030,000	1,030,000	
LED照明器具	901-4 LED19.4W×1+11.6W×1 防水型照明	1	個	398,000	398,000	
LED照明器具	903-1a LED15.5W×1 間接照明	70	個	114,000	7,980,000	
LED照明器具	903-1b LED15.5W×1 間接照明	19	個	114,000	2,166,000	
LED照明器具	903-1c LED15.5W×1 間接照明	1	個	114,000	114,000	
LED照明器具	904-1A LED15.5W×1 手摺照明	2	個	465,000	930,000	
LED照明器具	904-1B LED15.5W×1 手摺照明	2	個	465,000	930,000	
LED照明器具	904-1C LED15.5W×1 手摺照明	8	個	465,000	3,720,000	
LED照明器具	904-1D LED15.5W×1 手摺照明	2	個	211,000	422,000	
LED照明器具	905-3 LED7.6W×1 アップライト	2	個	123,000	246,000	
LED照明器具	918-1 LED7.6W×1 アップライト	15	個	123,000	1,845,000	

直接工事費 細目別内訳

屋外		構内配電線路			外灯	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	918-2 LED7.6W×1 アップライト	6	個	123,000	738,000	
LED照明器具	919-2 LED7.6W×1 アップライト	5	個	123,000	615,000	
LED照明器具	922' LED7.6W×1 アップライト	40	個	123,000	4,920,000	
LED照明器具	925 LED7.6W×1 アップライト	25	個	123,000	3,075,000	
LED照明器具	943 LED7.6W×1 アップライト	2	個	123,000	246,000	
LED照明器具	953-2' LED7.6W×1 アップライト	4	個	123,000	492,000	
LED照明器具	954 LED7.6W×1 アップライト	4	個	123,000	492,000	
LED照明器具	931' LED39.6W×1 アップライト スパイク型	9	個	105,000	945,000	
LED照明器具	956 1L60形×1 アップライト スパイク型	7	個	27,000	189,000	
LED照明器具	970 LED7.8W×2ユニット 手摺照明	48	個	477,000	22,896,000	
LED照明器具	970-1 LED7.8W×2ユニット 手摺照明	1	個	472,000	472,000	
LED照明器具	970-2 LED7.8W×1ユニット 手摺照明	1	個	234,000	234,000	
LED照明器具	970-3 LED7.8W×2ユニット 手摺照明	1	個	304,000	304,000	
LED照明器具	970-4 LED7.8W×2ユニット 手摺照明	1	個	306,000	306,000	
LED照明器具	970-5 LED7.8W×2ユニット 手摺照明	1	個	477,000	477,000	







直接工事費 細目別内訳

建築工事		図書館	内装改修			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4階カフェテリア(1) アルミルーバー 取外し再取付	H=100 L=3,750	76	本	42,100	3,199,600	
4階カフェテリア(1) アルミルーバー 取外し再取付	H=100 L=2,800	2	本	31,400	62,800	
4階カフェテリア(2) アルミルーバー 取外し再取付	H=100 L=3,750	56	本	42,100	2,357,600	
アルミルーバー 取外し再取付	H=100 L=2,000	2	本	22,400	44,800	
4階カフェテリア(2) アルミルーバー 取外し再取付	H=100 L=1,800	6	本	20,200	121,200	
4階売店 アルミルーバー 取外し再取付	H=100 L=3,730	16	本	41,900	670,400	
4階売店 アルミルーバー 取外し再取付	H=100 L=1,720	16	本	19,300	308,800	
計					6,765,200	

直接工事費 細目別内訳

建築工事		屋外	屋外床石等改修			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【2-1 西側歩道】						
床石取外し	床石23枚 目地カッター切及び撤去、敷モルタル撤去共	5.1	m <sup>2</sup>	62,100	316,710	
床石再取付	床石23枚 据付資材含む	5.1	m <sup>2</sup>	51,900	264,690	
SUS段差プレート 取外し再取付	1,355*360 t=6	1	か所	8,950	8,950	
SUS段差プレート 取外し再取付	1,210*278 t=6	1	か所	8,950	8,950	
照明器具廻り モルタル目地	φ107 着色料含む	11	か所	2,630	28,930	
【2-2 西側歩道】						
床石取外し	床石36枚 目地カッター切及び撤去、敷モルタル撤去共	12.3	m <sup>2</sup>	34,300	421,890	
床石再取付	床石36枚 据付資材含む	12.3	m <sup>2</sup>	46,800	575,640	
点字ブロック	撤去・新設 300×300×60	5	枚	1,560	7,800	
照明器具廻り モルタル目地	φ107 着色料含む	15	か所	2,630	39,450	
【2-3 駐車場 門前(北側)】						
床石取外し	床石9枚 目地カッター切及び撤去、敷モルタル撤去共	2.1	m <sup>2</sup>	75,400	158,340	



