

令和 7 年 6 月 13 日（単価合意日なし）

淀川ダム統合管理事務所庁舎外壁改修（第二期）工事 【工事設計書（公表資料）】

淀川ダム統合管理事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2025-05単価

【 設 計 書 】

工事名称 淀川ダム統合管理事務所庁舎外壁改修（第二期）工事
工事場所 大阪府枚方市山田池北町10番1号
工期 契約締結日の翌日から令和7年12月26日まで

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式	26,450,970	
計			26,450,970	
共 通 費				
共通仮設費	1	式	1,810,077	
現場管理費	1	式	7,031,802	
一般管理費等	1	式	5,147,151	
計			13,989,030	
工事価格	1	式	40,440,000	
消費税等相当額	1	式	4,044,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	44,484,000	

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

庁舎改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(庁舎)						
養生		1	式		558,200	
整理清掃後片付け		1	式		591,000	
外部足場		1	式		5,231,000	
災害防止		1	式		1,902,000	
仮設材運搬		1	式		503,800	
(発動発電機室)						
養生		1	式		35,000	
整理清掃後片付け		1	式		113,700	
外部足場		1	式		884,300	
災害防止		1	式		332,400	
仮設材運搬		1	式		92,400	
計					10,243,800	

国土交通省 近畿地方整備局

庁舎改修		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(庁舎)						
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	1,276	m ²	430	548,680	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	168	m ²	360	60,480	
タイル部分張替え	50角モザイクタイル	10	m ²	17,800	178,000	
外壁改修 (ひび割れ部)	自動式低圧ボール樹脂注入工法 注入間隔 200～300mm 130ml/m －	50	m	7,840	392,000	
外壁改修 (ひび割れ部)	Uカットシール材充填工法 10×15mm程度 シーリング材 プライマー塗り共	10	m	4,290	42,900	
外壁改修(浮き部)	－ アンカーボルト部分ボール樹脂注入工法 一般部(16箇所) －	50	m ²	13,600	680,000	
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け フッソ水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	367	m ²	4,620	1,695,540	
複層塗材 E	セメント板面 凹凸状 吹付け フッソ水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	163	m ²	4,920	801,960	
外壁タイル面クリーニング	バイオ洗浄	478	m ²	1,040	497,120	
外壁コンクリート・モルタル 面クリーニング	バイオ洗浄	20	m ²	1,040	20,800	
外部ステンレス・アルミ面 クリーニング	バイオ洗浄	264	m ²	1,040	274,560	
外壁タイル面コーティング	汚れ防止・親水膜形成	478	m ²	1,600	764,800	
ガラス清掃		264	m ²	570	150,480	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	2,223	m	620	1,378,260	
シーリング	ガラス周り シリコン系(SR-1)	245	m	640	156,800	
(発動発電機室)						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	232	m ²	360	83,520	
外壁改修 (ひび割れ部)	自動式低圧ボール樹脂注入工法 注入間隔 200～300mm 130ml/m －	10	m	7,840	78,400	
外壁改修 (ひび割れ部)	Uカットシール材充填工法 10×15mm程度 シーリング材 プライマー塗り共	10	m	4,290	42,900	

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

