

令和 7 年 8 月 4 日（令和 7 年 8 月 2 5 日）

久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事
工事地名	自) 京都府久世郡久御山町東一口地先 至) 大阪府枚方市三矢町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課	1 4) 単価適用年月	製作: 2025年 7月	据付: 2025年 7月	
3) 工事番号	4075010002	1 5) 歩掛適用年月	製作: 2025年 7月	据付: 2025年 7月	
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	水門設備 (小形水門)	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量	1 式	1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	206日間 自 令和 7年 8月 7日 (当初) 至 令和 8年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作: 京都府	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作: 33 宇治市 他	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	宇治川	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月	2 4) 処 分 費 等	40,580		
		2 5) 公 告 日	令和 7年 5月 9日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 (久御山町地区)			式	1		12, 100, 000			
小形水門製作			式	1		12, 100, 000			
水門設備			式	1		12, 100, 000			
フラップゲート		1. 8m×1. 8m ステンレス	基	1	12, 100, 000	12, 100, 000			単-1号
純製作費			式	1		12, 100, 000			
製作原価			式	1		12, 100, 000			
据付工 (久御山町地区)			式	1		4, 820, 414			
小形水門輸送工			式	1		231, 000			
輸送工			式	1		231, 000			
小形水門輸送			式	1		231, 000			内-1号
小形水門設備据付			式	1		3, 332, 582			
小形水門据付工			式	1		1, 243, 947			

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フラップゲート据付		式	1		1,115,483			内-2号	
直接経費		式	1		128,464			内-3号	
作業土工		式	1		432,903				
床掘り	土砂	m3	5	2,127	10,635			単-2号	
埋戻し	土砂	m3	5	3,848	19,240			単-3号	
本体工		式	1		203,885			内-4号	
土留擁壁工		式	1		149,624			内-5号	
復旧工		式	1		49,519			内-6号	
撤去工		式	1		260,248				
殻運搬	コンクリート殻	式	1		38,636			内-7号	
殻処分	コンクリート殻	式	1		40,580			内-8号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	8	19,310	154,480			単-4号	

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	10,760	21,520			単-5号	
コンクリートはつり	3cm以下	m2	1	5,032	5,032			単-6号	
解体撤去工(機械設備)		式	1		1,395,484				
解体撤去工		式	1		739,500			内-9号	
塗装剥離工	湿式工法	式	1		527,520			内-10号	
直接経費		式	1		128,464			内-11号	
仮設工		式	1		1,256,832				
足場支保工(機械設備)		式	1		682,682				
足場	枠組足場 安全ネット必要	掛m2	30	4,968	149,040			単-7号	
足場	単管足場 安全ネット必要	掛m2	110	4,711	518,210			単-8号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	3	5,144	15,432			単-9号	
作業ヤード整備工		式	1		574,150				

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塗膜剥離ヤード設置・撤去		式	1		574, 150			内-12号	
共通仮設費		式	1		899, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		899, 000				
純工事費		式	1		5, 719, 414				
現場管理費		式	1		1, 250, 000				
据付間接費		式	1		1, 279, 000				
据付工事原価		式	1		8, 248, 414				
設計技術費		式	1		697, 000				
工事原価		式	1		34, 013, 761				
一般管理費等		式	1		4, 906, 239				
工事価格		式	1		38, 920, 000				
消費税相当額		式	1		3, 892, 000				

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		42, 812, 000			

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 (枚方市地区)			式	1		5,800,000			
小形水門製作			式	1		5,800,000			
水門設備			式	1		5,800,000			
開閉装置(小形水門)		ラック式							単-1号
			門分	1	5,800,000	5,800,000			
純製作費			式	1		5,800,000			
製作原価			式	1		5,800,000			
据付工 (枚方市地区)			式	1		1,192,351			
小形水門輸送工			式	1		120,000			
輸送工			式	1		120,000			
小形水門輸送			式	1		120,000			内-1号
小形水門設備据付			式	1		963,987			
小形水門据付工			式	1		632,933			

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付 (開閉装置)		式	1		480, 172			内-2号	
配管配線		式	1		24, 352			内-3号	
直接経費		式	1		128, 409			内-4号	
撤去工		式	1		331, 054				
開閉装置撤去		式	1		236, 538			内-5号	
配管・配線撤去		式	1		8, 910			内-6号	
直接経費		式	1		85, 606			内-7号	
仮設工		式	1		108, 364				
足場支保工(機械設備)		式	1		49, 220				
足場	安全ネット必要	掛m2	10	4, 922	49, 220			単-2号	
工事用道路工		式	1		59, 144				
敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	式	1		59, 144			内-8号	

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		462, 300				
共通仮設費		式	1		222, 300				
運搬費		式	1		222, 300				
仮設材運搬費		式	1		222, 300			内-9号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		240, 000				
純工事費		式	1		1, 654, 651				
現場管理費		式	1		373, 000				
据付間接費		式	1		542, 000				
据付工事原価		式	1		2, 569, 651				
工事原価		式	1		8, 369, 651				

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工 (八幡市地区)			式	1		1,469,999			
鋼製付属設備			式	1		1,469,999			
付属設備			式	1		1,240,009			
階段			基	1		928,329			内-1号
防護柵			式	1		311,680			内-2号
工場塗装工(機械)			式	1		229,990			
溶融亜鉛メッキ施工			式	1		229,990			内-3号
間接労務費			式	1		505,000			
純製作費			式	1		1,974,999			
工場管理費			式	1		394,000			
製作原価			式	1		2,368,999			
据付工 (八幡市地区)			式	1		1,140,697			

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備（小形水門）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製付属設備輸送工			式	1		75,000			
輸送工			式	1		75,000			
鋼製付属設備輸送			式	1		75,000			内-4号
鋼製付属設備据付			式	1		1,016,017			
鋼製付属設備据付工			式	1		474,759			
据付（階段）			式	1		248,005			内-5号
据付（防護柵）			式	1		98,290			内-6号
直接経費			式	1		128,464			内-7号
解体撤去工(機械設備)			式	1		541,258			
解体撤去工			式	1		412,794			内-8号
直接経費			式	1		128,464			内-9号
仮設工			式	1		49,680			

設計内訳書

工事名	久御山排水機場 3 号ゲート設備無動力化他工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場支保工(機械設備)		式	1		49,680				
足場	安全ネット必要	掛m2	10	4,968	49,680			単-1号	
共通仮設費		式	1		230,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		230,000				
純工事費		式	1		1,370,697				
現場管理費		式	1		309,000				
据付間接費		式	1		550,000				
据付工事原価		式	1		2,229,697				
工事原価		式	1		4,598,696				

一式当たり内訳書

[自) 京都府久世郡久御山町東一口地先]

小形水門輸送
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（プレート ガードローラ・スライド）	1. 79t 1700km	式	1		231, 000			
合 計					231, 000			

一式当たり内訳書

[自) 京都府久世郡久御山町東一口地先]

第 2号内訳書
フラップゲート据付

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（各種）	26人/式 6人/式 無 無 無	式	1		949, 212			
据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 949212円	式	1		14, 238			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (普通) 一般養生	m 3	1	43, 080	43, 080			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	9, 993	49, 965			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	56	643	36, 008			
材料費		式	1		22, 980			
合 計					1, 115, 483			

一式当たり内訳書

直接経費
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	3	36, 800	110, 400			
発動発電機[ディーゼルエ ンジン駆動]	5 k V A	日	3	1, 716	5, 148			
電気溶接機 [ディーゼルエ ンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型 (第2次) 最大溶接電流2 0 0 A	日	3	3, 466	10, 398			
雑機械器具損料 2%		式	1		2, 518			
合 計					128, 464			

一式当たり内訳書

[自) 京都府久世郡久御山町東一口地先]

第 4号内訳書
本体工

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生	m 3	2	43, 080	86, 160			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7	9, 993	69, 951			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 1	171, 500	17, 150			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	34	643	21, 862			
材料費		式	1		8, 762			
合 計					203, 885			

一式当たり内訳書

土留擁壁工
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(普通) 一般養生 全ての費用	m 3	2	43, 270	86, 540			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	7	9, 012	63, 084			
合 計					149, 624			

一式当たり内訳書

復旧工
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(普通) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 4	43, 270	17, 308			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 6	9, 012	5, 407			
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 2	43, 900	8, 780			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2	9, 012	18, 024			
合 計					49, 519			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	8	4, 109	32, 872			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18. 5km以下 全ての費用	m 3	2	2, 882	5, 764			
合 計					38, 636			

一式当たり内訳書

[自) 京都府久世郡久御山町東一口地先]

第 8号内訳書
殻処分

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
処分費	C o 殻 (有筋)	m 3	8	4, 250	34, 000			
処分費	C o 殻 (無筋)	m 3	2	3, 290	6, 580			
合 計					40, 580			

一式当たり内訳書

[自) 京都府久世郡久御山町東一口地先]

解体撤去工
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
労務費		式	1		739, 500			
合 計					739, 500			

一式当たり内訳書

塗装剥離工

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
塗装剥離工		m2	24	21, 980	527, 520			
合 計					527, 520			

一式当たり内訳書

直接経費
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	3	36, 800	110, 400			
発動発電機[ディーゼルエ ンジン駆動]	5 k V A	日	3	1, 716	5, 148			
電気溶接機 [ディーゼルエ ンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型 (第2次) 最大溶接電流2 0 0 A	日	3	3, 466	10, 398			
雑機械器具損料 2%		式	1		2, 518			
合 計					128, 464			

一式当たり内訳書

[自) 京都府久世郡久御山町東一口地先]

塗膜剥離ヤード設置・撤去
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	80	4, 968	397, 440			
シート張防護工		式	1		176, 710			
合 計					574, 150			

一式当たり内訳書

小形水門輸送
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（プレート ガードローラ・スライド）	1. 02t 600km	式	1		102, 000			
修繕工事輸送費（全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0）	0. 74t 14. 5km	式	1		18, 000			
合 計					120, 000			

一式当たり内訳書

据付（開閉装置）
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
据付（各種）	13人/式 3人/式 無 無 無	式	1		473, 076			
据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 473076円	式	1		7, 096			
合 計					480, 172			

一式当たり内訳書

配管配線
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
管内配線	600V CV3. 5sp-4C	m	5	1, 832	9, 160			
管内配線	CVV 2sp-12C	m	5	2, 077	10, 385			
金属製可とう電線管敷設	24mm	m	1	1, 883	1, 883			
金属製可とう電線管敷設	38mm	m	1	2, 924	2, 924			
合 計					24, 352			

一式当たり内訳書

直接経費
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	3	36, 800	110, 400			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	3	1, 710	5, 130			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流2 0 0 A	日	3	3, 454	10, 362			
雑機械器具損料 2%		式	1		2, 517			
合 計					128, 409			

一式当たり内訳書

開閉装置撤去
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付（各種）	6.5人/式 1.5人/式 無 無 無	式	1		236, 538			
合 計					236, 538			

一式当たり内訳書

配管・配線撤去
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
管内配線	600V CV3. 5sp-4C	m	5	746	3, 730			
管内配線	CVV 2sp-12C	m	5	746	3, 730			
金属製可とう電線管敷設	24mm	m	1	569	569			
金属製可とう電線管敷設	38mm	m	1	881	881			
合 計					8, 910			

一式当たり内訳書

直接経費
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	2	36, 800	73, 600			
発動発電機[ディーゼルエ ンジン駆動]	5 k V A	日	2	1, 710	3, 420			
電気溶接機 [ディーゼルエ ンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流2 0 0 A	日	2	3, 454	6, 908			
雑機械器具損料 2%		式	1		1, 678			
合 計					85, 606			

一式当たり内訳書

敷鉄板
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	112	417. 5	46, 760			
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 12日 無 無	枚	24	516	12, 384			
合 計					59, 144			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	19	4, 350	82, 650			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	19	4, 350	82, 650			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	19	3, 000	57, 000			
合 計					222, 300			

1基当たり内訳書

階段
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接部材費		式	1		266, 467			
部品費		式	1		3, 222			
製作補助材料費	鋼製付属設備 266467円	式	1		34, 640			
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない B 1. 72t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)	基	1	624, 000	624, 000			
合 計					928, 329			

一式当たり内訳書

防護柵
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
直接部材費		式	1		80, 112			
部品費		式	1		2, 754			
製作補助材料費	鋼製付属設備 80112円	式	1		10, 414			
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない C 0. 39t 標準(鋼材400N・500N使用)	基	1	218, 400	218, 400			
合 計					311, 680			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
溶融亜鉛メッキ施工

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融亜鉛メッキ施工（t 当り）		t	2. 11	109, 000	229, 990			
合 計					229, 990			

一式当たり内訳書

鋼製付属設備輸送
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
修繕工事輸送費（鋼製付属設備）	2. 13t 100km	式	1		53, 000			
修繕工事輸送費（全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0）	2. 09t 7. 5km	式	1		22, 000			
合 計					75, 000			

一式当たり内訳書

据付（階段）
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
材料費		式	1		9, 000			
据付補助材料費	鋼製付属設備 236639円	式	1		2, 366			
鋼製付属設備据付	補正しない B 1. 72t/基 1基 無 無 無	式	1		236, 639			
合 計					248, 005			

一式当たり内訳書

据付（防護柵）
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
材料費		式	1		8, 664			
据付補助材料費	鋼製付属設備 88739円	式	1		887			
鋼製付属設備据付	補正しない C 0.39t 無 無 無	式	1		88, 739			
合 計					98, 290			

一式当たり内訳書

直接経費
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	3	36, 800	110, 400			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	3	1, 716	5, 148			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流2 0 0 A	日	3	3, 466	10, 398			
雑機械器具損料 2%		式	1		2, 518			
合 計					128, 464			

一式当たり内訳書

解体撤去工
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
八幡市地区 既設階段撤去		式	1		295, 800			
八幡市地区 既設防護柵撤去		式	1		116, 994			
合 計					412, 794			

一式当たり内訳書

直接経費
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	3	36, 800	110, 400			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	3	1, 716	5, 148			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流2 0 0 A	日	3	3, 466	10, 398			
雑機械器具損料 2%		式	1		2, 518			
合 計					128, 464			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
単一1号	フラップゲート	1. 8m×1. 8m ステンレス	単位	基	数量	1	単価 12, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート		1. 8m×1. 8m ステンレス	基	1	12, 100, 000	12, 100, 000	
計						12, 100, 000	
単価						12, 100, 000	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 127	2, 127	
計						2, 127	
単価						2, 127	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 848	3, 848		
計						3, 848		
単価						3, 848	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		19, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	19, 310	19, 310		
計						19, 310		
単価						19, 310	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 760	10, 760		
計						10, 760		
単価						10, 760	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	1	5, 032	5, 032		
計						5, 032		
単価						5, 032	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
単一7号	足場	枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価 4, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 968	4, 968	
計						4, 968	
単価						4, 968	円／掛m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
単一8号	足場	単管足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価 4, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 711	4, 711	
計						4, 711	
単価						4, 711	円／掛m2

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-000000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	1.79t 1700km	単位	式	数量	1	単価	231, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		231, 000		
計						231, 000		
単価						231, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	据付（各種）	26人/式 6人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	949, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	26	30, 906	803, 556		
普通作業員			人	6	24, 276	145, 656		
計						949, 212		
単価						949, 212	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 949212円	単位	式	数量	1	単価	14, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		14, 238		
計						14, 238		
単価						14, 238	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	材料費		単位	式	数量	1	単価	22, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	0. 02	99, 000	1, 980		
樹脂カプセル		HP-16相当品	本	56	375	21, 000		
計						22, 980		
単価						22, 980	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	単位	日	数量	1	単価	1, 716
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	1	910	910		
	軽油		L	5. 6	144	806		
	計					1, 716		
	単価					1, 716	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ	単位	日	数量	1	単価	3,466
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11.5	144	1,656		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ		日	1	1,810	1,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,466		
単価						3,466	円／日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	171, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 447. 5	67, 447		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		23		
	計					171, 500		
	単価					171, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 752. 15	10, 752		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10, 760		
	単価					10, 760	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	労務費		単位	式	数量		単価	
						1		739, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	据付（各種）	20人/式 5人/式 無 無 無	式	1		739, 500		
	計					739, 500		
	単価					739, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	塗装剥離工		単位	m2	数量	100	単価	21, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤		リペアソブルS	k g	200	2, 000	400, 000		
橋りょう塗装工			人	50	34, 272	1, 713, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		84, 400		
計						2, 198, 000		
単価						21, 980	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	単位	日	数量	1	単価	1, 716
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	1	910	910		
	軽油		L	5. 6	144	806		
	計					1, 716		
	単価					1, 716	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 274	46, 838		
	とび工		人	8. 5	28, 152	239, 292		
	普通作業員		人	1. 3	24, 276	31, 558		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	44, 000	61, 600		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		117, 512		
	計					496, 800		
	単価					4, 968	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4, 711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 9	29, 274	55, 620		
	とび工		人	8. 4	28, 152	236, 476		
	普通作業員		人	1. 8	24, 276	43, 696		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	44, 000	35, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		100, 108		
	計					471, 100		
	単価					4, 711	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 9	29, 274	84, 894		
	型わく工		人	5. 3	30, 498	161, 639		
	とび工		人	2. 5	28, 152	70, 380		
	普通作業員		人	5. 7	24, 276	138, 373		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		59, 114		
	計					514, 400		
	単価					5, 144	円／空m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	シート張防護工		単位	式	数量	1	単価	176, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費	シート張防護工		m 2	161	1, 022	164, 542		
シート張防護材質料	建築工事用シート (JIS 1 類) 30日 + 基本料		枚	18	676	12, 168		
計						176, 710		
単価						176, 710	円 / 式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	据付（各種）	20人/式 5人/式 無 無 無	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	20	30,906	618,120		
	普通作業員		人	5	24,276	121,380		
	計					739,500		
	単価					739,500	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	労務費	シート張防護工	単位	m 2	数量	100	単価	1, 022
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 25	29, 274	36, 592			
とび工		人	1. 25	28, 152	35, 190			
普通作業員		人	1. 25	24, 276	30, 345			
諸雑費 (まるめ)		式	1		73			
計					102, 200			
単価					1, 022	円／m 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	開閉装置(小形水門)	ラック式	単位	門分	数量	1	単価	5, 800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開閉装置			基	1	5, 800, 000	5, 800, 000		
計						5, 800, 000		
単価						5, 800, 000	円／門分	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 922	4, 922		
計						4, 922		
単価						4, 922	円／掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	1. 02t 600km	単位	式	数量	1	単価	102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		102, 000		
計						102, 000		
単価						102, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0）	0. 74t 14. 5km	単位	式	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	据付（各種）	13人/式 3人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	473, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	13	30, 906	401, 778		
普通作業員			人	3	23, 766	71, 298		
計						473, 076		
単価						473, 076	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 473076円	単位	式	数量	1	単価	7, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		7, 096		
計						7, 096		
単価						7, 096	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	管内配線	600V CV3. 5sp-4C	単位	m	数量	1	単価	1, 832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 493	1, 493		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V (C V) 3 . 5 m m 2 4 心	m	1	339	339		
計						1, 832		
単価						1, 832	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	管内配線	CVV 2sp-12C	単位	m	数量	1	単価	2, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 493	1, 493		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2 . 0 m m 2 1 2 心	m	1	584	584		
計						2, 077		
単価						2, 077	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	24mm	単位	m	数量	1	単価	1,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1,140	1,140		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 2 4 m m	m	1	743	743		
計						1,883		
単価						1,883	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	38mm	単位	m	数量	1	単価	2,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,764	1,764		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 3 8 m m	m	1	1,160	1,160		
計						2,924		
単価						2,924	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	単位	日	数量	1	単価	1, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	1	910	910		
	軽油		L	5. 6	143	800		
	計					1, 710		
	単価					1, 710	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ	単位	日	数量	1	単価	3,454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11.5	143	1,644		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ		日	1	1,810	1,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,454		
単価						3,454	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	据付（各種）	6.5人/式 1.5人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	236, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	6. 5	30, 906	200, 889		
普通作業員			人	1. 5	23, 766	35, 649		
計						236, 538		
単価						236, 538	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	管内配線	600V CV3. 5sp-4C	単位	m	数量	1	単価	746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746. 2	746		
計						746		
単価						746	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	管内配線	CVV 2sp-12C	単位	m	数量	1	単価	746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	746. 2	746		
計						746		
単価						746	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	24mm	単位	m	数量	1	単価	569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 撤去(不使用)	m	1	569. 8	569		
計						569		
単価						569	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	38mm	単位	m	数量		単価	881
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 撤去(不使用)	m	1	881. 8	881		
	計					881		
	単価					881	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	単位	日	数量		単価	1, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	日	1	910	910		
	軽油		L	5. 6	143	800		
	計					1, 710		
	単価					1, 710	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 922
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 9	30, 396	57, 752	
	とび工		人	8. 4	29, 988	251, 899	
	普通作業員		人	1. 8	23, 766	42, 778	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	44, 000	35, 200	
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		104, 571	
	計					492, 200	
	単価					4, 922	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	417. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	30, 396	8, 966		
	とび工		人	0. 295	29, 988	8, 846		
	普通作業員		人	0. 295	23, 766	7, 010		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 000	16, 520		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		408		
	計					41, 750		
	単価					417. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048(mm) 無 12日 無 無	単位	枚	数量	1	単価 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	516	516	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						516	
単価						516	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 350	
単価						4, 350	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5. 5	27, 132	149, 226	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						149, 300	
単価						1, 493	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	4. 2	27, 132	113, 954	
諸雑費（まるめ）			式	1		46	
計						114, 000	
単価						1, 140	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5	27,132	176,358		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						176,400		
単価						1,764	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量		単価	
						100		746.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.75	27,132	74,613		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						74,620		
単価						746.2	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量		単価	
						100		569. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 1	27, 132	56, 977		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 980		
単価						569. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量		単価	
						100		881. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 25	27, 132	88, 179		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						88, 180		
単価						881. 8	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 846	27, 846		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	10, 500	11, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 000		
単価						56, 000	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 968	4, 968		
	計					4, 968		
	単価					4, 968	円／掛m2	

参考資料（１）

直接部材費		単位	式	数量	単価	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
名称	規格					1	266, 467
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（市中） S S 4 0 0	SS400 244×175×7×11	k g	159	120. 07	19, 091		
溝形鋼（市中） S S 4 0 0 100×50×5	各種	k g	36	123. 37	4, 441		
溝形鋼（市中） S S 4 0 0 150×75×6. 5×10	各種	k g	521	122. 27	63, 702		
鋼板 S S 材	SS400 12≦t≦25	k g	29	195. 02	5, 655		
鋼板 S S 材	SS400 t=9	k g	47	122. 22	5, 744		
縞鋼板（市中）	SS400 6=t	k g	532	156. 94	83, 492		
平鋼 S S 4 0 0	SS400 6×50～75	k g	12	137. 67	1, 652		
鋼管	STKR400 100×50×3. 2	k g	159	193. 77	30, 809		
鋼管 S T K R 90×90×3. 2	各種	k g	175	235. 57	41, 224		
鋼管	STKR400 60×30×2. 3	k g	55	193. 77	10, 657		
計					266, 467		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	266, 467
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					266, 467	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	部品費		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト	M 1 6 × 1 8 0 溶融亜鉛めっき	本	24	116	2, 784		3, 222
	六角ナット	M 1 6 溶融亜鉛めっき	個	24	11. 9	285		
	座金	M 1 6 溶融亜鉛めっき	枚	24	6. 4	153		
	計					3, 222		
	単価					3, 222	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	製作補助材料費	鋼製付属設備 266467円	単位	式	数量	1	単価	34, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		34, 640		
計						34, 640		
単価						34, 640	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない B 1. 72t/基(橋) 標準(鋼材400N・500N使用) 1基(橋)	単位	基	数量	1	単価	624, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	20	31, 200	624, 000		
計						624, 000		
単価						624, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	80, 112
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管		STKR400 100×50×3. 2	k g	132	193. 77	25, 577		
鋼管 S T K R 90×90×3. 2		各種	k g	169	235. 57	39, 811		
鋼管		STKR400 60×30×2. 3	k g	51	193. 77	9, 882		
平鋼 S S 4 0 0		SS400 6×50～75	k g	11	137. 67	1, 514		
鋼板 S S 材		SS400 t=6	k g	28	118. 86	3, 328		
計						80, 112		
単価						80, 112	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 07
2025. 07
1. 000-00000002000

部品費		単位	式	数量		1	単価	2, 754
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六角ボルト	M 1 2 × 1 4 0 溶融亜鉛めっき	本	38	55. 5	2, 109			
六角ボルト	M 1 2 × 8 0 溶融亜鉛めっき	本	6	33. 6	201			
六角ナット	M 1 2 溶融亜鉛めっき	個	44	6. 3	277			
座金	M 1 2 溶融亜鉛めっき	枚	44	3. 8	167			
計					2, 754			
単価					2, 754	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	製作補助材料費	鋼製付属設備 80112円	単位	式	数量	1	単価 10, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		10, 414	
計						10, 414	
単価						10, 414	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない C 0.39t 標準（鋼材400N・500N使用）	単位	基	数量	1	単価 218, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	7	31, 200	218, 400	
計						218, 400	
単価						218, 400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	溶融亜鉛メッキ施工（t 当り）		単位	t	数量		単価	109, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶融亜鉛メッキ	HDZT56	t	1	109, 000	109, 000		
	計					109, 000		
	単価					109, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（鋼製付属設備）	2. 13t 100km	単位	式	数量		単価	53, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費用		式	1		53, 000		
	計					53, 000		
	単価					53, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	2. 09t 7. 5km	単位	式	数量	1	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		22, 000		
計						22, 000		
単価						22, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	材料費		単位	式	数量	1	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		HP－16相当品	本	24	375	9, 000		
計						9, 000		
単価						9, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	据付補助材料費	鋼製付属設備 236639円	単位	式	数量	1	単価 2, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		2, 366	
計						2, 366	
単価						2, 366	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	鋼製付属設備据付	補正しない B 1. 72t/基 1基 無 無 無	単位	式	数量	1	単価 236, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	6. 4	30, 906	197, 798	
普通作業員			人	1. 6	24, 276	38, 841	
計						236, 639	
単価						236, 639	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	材料費		単位	式	数量	1	単価	8, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂カプセル	HP-12	本	38	228	8, 664		
	計					8, 664		
	単価					8, 664	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 88739円	単位	式	数量	1	単価	887
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補助材料費		式	1		887		
	計					887		
	単価					887	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	鋼製付属設備据付	補正しない C 0.39t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	88, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	2. 4	30, 906	74, 174		
普通作業員			人	0. 6	24, 276	14, 565		
計						88, 739		
単価						88, 739	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	単位	日	数量	1	単価	1, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 k V A	日	1	910	910		
軽油			L	5. 6	144	806		
計						1, 716		
単価						1, 716	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ	単位	日	数量	1	単価	3,466
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	11.5	144	1,656		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ		日	1	1,810	1,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,466		
単価						3,466	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	八幡市地区 既設階段撤去		単位	式	数量	1	単価	295, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	8	30, 906	247, 248		
普通作業員			人	2	24, 276	48, 552		
計						295, 800		
単価						295, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	八幡市地区 既設防護柵撤去		単位	式	数量	1	単価	116, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	3	30, 906	92, 718		
普通作業員			人	1	24, 276	24, 276		
計						116, 994		
単価						116, 994	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A	単位	日	数量	1	単価	1, 716
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 k V A	日	1	910	910		
軽油			L	5. 6	144	806		
計						1, 716		
単価						1, 716	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000002000
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 274	46, 838	
	とび工		人	8. 5	28, 152	239, 292	
	普通作業員		人	1. 3	24, 276	31, 558	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	44, 000	61, 600	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117, 512	
	計					496, 800	
	単価					4, 968	円／掛m 2