令和７年８月７日（令和７年８月１８日）

Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事
工事地名	自）滋賀県米原市至）滋賀県近江八幡市

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 5月	
２）	事務所名	滋賀国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3251010005		１４）	単価適用年月	2025年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	204日間	自　令和 7年 8月 8日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	滋賀県		２２）	処 分 費 等	1,831,230	
１０）	地　　区	15 長浜市　他		２３）	公 告 日	令和 7年 5月27日	
１１）	河川・路線	一般国道２１号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕	(米原C地区)	式	1		20,695,787			
舗装工		式	1		18,883,490			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	(夜間)	式	1		17,091,580			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000	m2	2,380	3,815	9,079,700			単-1号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1,160	6,218	7,212,880			単-2号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	235	1,050	246,750			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	235	2,350	552,250			単-4号
薄層ｶﾗｰ舗装工	(夜間)	式	1		1,791,910			
薄層ｶﾗｰ舗装	緑	m2	167	10,730	1,791,910			単-5号
区画線工		式	1		814,407			
区画線工	(夜間)	式	1		814,407			

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	38	459.9	17,476			単-6号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	13	493.1	6,410			単-7号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	420	956	401,520			単-8号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	78	1,140	88,920			単-9号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	130	1,095	142,350			単-10号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	870	181.3	157,731			単-11号
構造物撤去工		式	1		12,290			
構造物取壊し工	(夜間)	式	1		12,290			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	14	877.9	12,290			単-12号
仮設工		式	1		985,600			
交通管理工	(夜間)	式	1		985,600			
交通誘導警備員		人日	40	24,640	985,600			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		20,695,787			
共通仮設費		式	1		4,393,480			
共通仮設費		式	1		486,480			
運搬費		式	1		150,300			
建設機械運搬費		台	1	150,300	150,300			単-14号
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		273,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,907,000			
純工事費		式	1		25,089,267			
現場管理費		式	1		10,186,000			
工事原価		式	1		99,255,006			

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		15,714,994			
工事価格		式	1		114,970,000			
消費税相当額		式	1		11,497,000			
工事費計		式	1		126,467,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕	(米原A地区)	式	1		1,991,760			
舗装工		式	1		1,668,179			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	(夜間)	式	1		1,668,179			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000	m2	420	3,815	1,602,300			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	21	787.1	16,529			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	21	2,350	49,350			単-3号
区画線工		式	1		21,756			
区画線工	(夜間)	式	1		21,756			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	120	181.3	21,756			単-4号
構造物撤去工		式	1		6,145			
構造物取壊し工	(夜間)	式	1		6,145			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	7	877.9	6,145			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		295,680			
交通管理工	(夜間)	式	1		295,680			
交通誘導警備員		人日	12	24,640	295,680			単-6号
直接工事費		式	1		1,991,760			
共通仮設費		式	1		676,200			
共通仮設費		式	1		190,200			
運搬費		式	1		148,200			
建設機械運搬費		台	1	148,200	148,200			単-7号
現場環境改善費（率計上）		式	1		42,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		486,000			
純工事費		式	1		2,667,960			
現場管理費		式	1		1,346,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		4,013,960			

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕	(米原B地区)	式	1		18,281,794			
舗装工		式	1		16,756,299			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	(夜間)	式	1		16,245,684			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000	m2	4,060	3,815	15,488,900			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	203	1,378	279,734			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	203	2,350	477,050			単-3号
舗装ひびわれ補修工	(夜間)	式	1		510,615			
ひびわれ補修	2液混合	m	105	4,863	510,615			単-4号
区画線工		式	1		583,148			
区画線工	(夜間)	式	1		583,148			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	390	956	372,840			単-5号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	1,160	181.3	210,308			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		55,307			
構造物取壊し工	(夜間)	式	1		55,307			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	63	877.9	55,307			単-7号
仮設工		式	1		887,040			
交通管理工	(夜間)	式	1		887,040			
交通誘導警備員		人日	36	24,640	887,040			単-8号
直接工事費		式	1		18,281,794			
共通仮設費		式	1		3,936,200			
共通仮設費		式	1		393,200			
運搬費		式	1		146,200			
建設機械運搬費		台	1	146,200	146,200			単-9号
現場環境改善費（率計上）		式	1		247,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		3,543,000			
純工事費		式	1		22,217,994			
現場管理費		式	1		9,211,000			
工事原価		式	1		31,428,994			

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕	(近江八幡地区)	式	1		16,535,585			
舗装工		式	1		14,850,990			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	(夜間)	式	1		14,850,990			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000	m2	3,590	3,789	13,602,510			単-1号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	180	2,755	495,900			単-2号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	180	4,181	752,580			単-3号
区画線工		式	1		853,098			
区画線工	(夜間)	式	1		853,098			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,030	459.9	473,697			単-4号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	310	493.1	152,861			単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	200	956	191,200			単-6号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	31	1,140	35,340			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		43,017			
構造物取壊し工	(夜間)	式	1		43,017			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	49	877.9	43,017			単-8号
仮設工		式	1		788,480			
交通管理工	(夜間)	式	1		788,480			
交通誘導警備員		人日	32	24,640	788,480			単-9号
直接工事費		式	1		16,535,585			
共通仮設費		式	1		3,602,200			
共通仮設費		式	1		371,200			
運搬費		式	1		146,200			
建設機械運搬費		台	1	146,200	146,200			単-10号
現場環境改善費（率計上）		式	1		225,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７彦根維持管内舗装修繕工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		3,231,000			
純工事費		式	1		20,137,785			
現場管理費		式	1		8,399,000			
工事原価		式	1		28,536,785			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			
合　計					63,180			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,815	3,815	
計					3,815	
単価					3,815	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	単位	m2	数量	1	単価	6,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	6,218	6,218	
計					6,218	
単価					6,218	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,050	1,050	
計					1,050	
単価					1,050	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	薄層ｶﾗｰ舗装	緑	単位	m2	数量	1	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-201 100m2以上(標準) 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	10,730	10,730	
計					10,730	
単価					10,730	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	459.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459.9	459.9	
計					459.9	
単価					459.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	493.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493.1	493.1	
計					493.1	
単価					493.1	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	956	956	
計					956	
単価					956	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,140	1,140	
計					1,140	
単価					1,140	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,095	1,095	
計					1,095	
単価					1,095	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	181.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	181.3	181.3	
計					181.3	
単価					181.3	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	877.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.9	877.9	
計					877.9	
単価					877.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	40	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	20	26,780	535,600	
交通誘導警備員Ｂ		人日	20	22,500	450,000	
計					985,600	
単価					24,640	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	150,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10.2km 無 有 4120円	台	2	75,120	150,240	
計					150,240	
単価					150,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	44,523	6,099	
特殊作業員		人	0.41	40,239	16,497	
普通作業員		人	0.683	34,731	23,721	
改質アスファルト混合物	改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000(夜間)	t	12.573	17,400	218,770	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	270,400	37,044	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	85,500	11,713	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	163,300	22,372	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	69,760	9,557	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	66,960	9,173	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,781	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					381,500	
単価					3,815	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	44,523	8,860	
特殊作業員		人	0.596	40,239	23,982	
普通作業員		人	0.994	34,731	34,522	
改質アスファルト混合物	改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000(夜間)	t	12.573	17,400	218,770	
アスファルト混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(夜間)	t	12.573	13,100	164,706	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	269,300	53,590	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	85,360	16,986	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	175,800	34,984	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	70,190	13,967	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	69,710	13,872	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		28,015	
計					621,800	
単価					6,218	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）夜間（株)山豊	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-201 100m2以上(標準) 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０１	ｍ２	1	10,725	10,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,730	
単価					10,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	295.8	295,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					459,900	
単価					459.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	493.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	328.44	328,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,749	
計					493,100	
単価					493.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	472.26	472,260	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	144	9,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,030	
計					956,000	
単価					956	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	654.84	654,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	144	12,816	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,969	
計					1,140,000	
単価					1,140	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	739.5	887,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	144	17,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,630	
計					1,095,000	
単価					1,095	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	181.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	112.2	112,200	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,928	
計					181,300	
単価					181.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	26,775	26,775		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26,780		
単価						26,780	円／人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,491	22,491		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22,500		
単価						22,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 10.2km 無 有 4120円	単位	台	数量	1	単価	75,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	4,120	4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,120	
単価					75,120	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	215	144	30,960	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					270,400	
単価					270,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	39	144	5,616	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					85,500	
単価					85,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	163,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	59	144	8,496	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					163,300	
単価					163,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	29	144	4,176	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					69,760	
単価					69,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	22	144	3,168	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					66,960	
単価					66,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	269,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	207	144	29,808	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					269,300	
単価					269,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	85,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	38	144	5,472	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					85,360	
単価					85,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	175,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	65	144	9,360	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					175,800	
単価					175,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	70,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	32	144	4,608	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					70,190	
単価					70,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	25	144	3,600	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					69,710	
単価					69,710	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,815	3,815	
計					3,815	
単価					3,815	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	787.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	787.1	787.1	
計					787.1	
単価					787.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	181.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	181.3	181.3	
計					181.3	
単価					181.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	877.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.9	877.9	
計					877.9	
単価					877.9	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	12	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	6	26,780	160,680	
交通誘導警備員Ｂ		人日	6	22,500	135,000	
計					295,680	
単価					24,640	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	148,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.7km 無 有 3090円	台	2	74,090	148,180	
計					148,180	
単価					148,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	44,523	6,099	
特殊作業員		人	0.41	40,239	16,497	
普通作業員		人	0.683	34,731	23,721	
改質アスファルト混合物	改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000(夜間)	t	12.573	17,400	218,770	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	270,400	37,044	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	85,500	11,713	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	163,300	22,372	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	69,760	9,557	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	66,960	9,173	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,781	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					381,500	
単価					3,815	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）夜間　（株）山豊	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	181.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	112.2	112,200	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,928	
計					181,300	
単価					181.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	26,775	26,775		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26,780		
単価						26,780	円／人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,491	22,491		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22,500		
単価						22,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.7km 無 有 3090円	単位	台	数量	1	単価 74,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	3,090	3,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,090	
単価					74,090	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	215	144	30,960	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					270,400	
単価					270,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	39	144	5,616	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					85,500	
単価					85,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	163,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	59	144	8,496	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					163,300	
単価					163,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	29	144	4,176	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					69,760	
単価					69,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	22	144	3,168	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					66,960	
単価					66,960	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,815	3,815	
計					3,815	
単価					3,815	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,378	1,378	
計					1,378	
単価					1,378	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	ひびわれ補修	2液混合	単位	m	数量	1	単価	4,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	418.5	418.5	
注入材（材料費）	0.757kg/m	m	1	4,444	4,444	
計					4,862.5	
単価					4,863	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	956	956	
計					956	
単価					956	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	181.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	181.3	181.3	
計					181.3	
単価					181.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	877.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.9	877.9	
計					877.9	
単価					877.9	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	36	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	18	26,780	482,040	
交通誘導警備員Ｂ		人日	18	22,500	405,000	
計					887,040	
単価					24,640	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	146,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.2km 無 有 2060円	台	2	73,060	146,120	
計					146,120	
単価					146,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	44,523	6,099	
特殊作業員		人	0.41	40,239	16,497	
普通作業員		人	0.683	34,731	23,721	
改質アスファルト混合物	改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000(夜間)	t	12.573	17,400	218,770	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	270,400	37,044	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	85,500	11,713	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	163,300	22,372	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	69,760	9,557	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	66,960	9,173	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,781	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					381,500	
単価					3,815	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）夜間　(株) 山豊	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	472.26	472,260	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	144	9,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,030	
計					956,000	
単価					956	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	181.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	112.2	112,200	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	144	4,752	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,928	
計					181,300	
単価					181.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,775	26,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.2km 無 有 2060円	単位	台	数量	1	単価	73,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	2,060	2,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,060	
単価					73,060	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	215	144	30,960	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					270,400	
単価					270,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	39	144	5,616	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					85,500	
単価					85,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	163,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	59	144	8,496	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					163,300	
単価					163,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	29	144	4,176	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					69,760	
単価					69,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	22	144	3,168	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					66,960	
単価					66,960	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	3,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,789	3,789	
計					3,789	
単価					3,789	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 12.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,755	2,755	
計					2,755	
単価					2,755	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,779	4,180.65	
計					4,180.65	
単価					4,181	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	459.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459.9	459.9	
計					459.9	
単価					459.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	493.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	493.1	493.1	
計					493.1	
単価					493.1	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	956	956	
計					956	
単価					956	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,140	1,140	
計					1,140	
単価					1,140	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	877.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.9	877.9	
計					877.9	
単価					877.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	32	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	16	26,780	428,480	
交通誘導警備員Ｂ		人日	16	22,500	360,000	
計					788,480	
単価					24,640	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	146,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 有 2060円	台	2	73,060	146,120	
計					146,120	
単価					146,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	3,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	44,523	6,099	
特殊作業員		人	0.41	40,239	16,497	
普通作業員		人	0.683	34,731	23,721	
改質アスファルト混合物	改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000(夜間)	t	12.573	17,200	216,255	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	270,400	37,044	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	85,500	11,713	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	163,300	22,372	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	69,760	9,557	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	66,960	9,173	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,696	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					378,900	
単価					3,789	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）夜間 奥儀建設（株）中戸砕石工場	ｔ	100	1,779	177,900	
計					177,900	
単価					1,779	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	295.8	295,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	144	5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					459,900	
単価					459.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	493.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	328.44	328,440	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,749	
計					493,100	
単価					493.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	472.26	472,260	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	144	9,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,030	
計					956,000	
単価					956	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	654.84	654,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	144	12,816	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,969	
計					1,140,000	
単価					1,140	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,775	26,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 有 2060円	単位	台	数量	1	単価	73,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	2,060	2,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,060	
単価					73,060	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	270,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	215	144	30,960	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					270,400	
単価					270,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,332	37,332	
軽油		L	39	144	5,616	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					85,500	
単価					85,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	163,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	59	144	8,496	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					163,300	
単価					163,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	29	144	4,176	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					69,760	
単価					69,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004	
軽油		L	22	144	3,168	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					66,960	
単価					66,960	円／日