令和８年２月２５日（令和８年３月１７日）

Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事
工事地名	自)滋賀県米原市寺倉地先　至)滋賀県蒲生郡竜王町西横関地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 7年12月
２）	事務所名	滋賀国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3251010011	１４）	単価適用年月	2026年 1月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 1月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　期	232日間　自　令和 8年 2月26日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年10月15日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	滋賀県	２２）	処 分 費 等	2,065,355
１０）	地　区	17 彦根市　他	２３）	公 告 日	令和 7年12月 2日
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【西横関地区】		式	1		97,534,347			
道路土工		式	1		4,459,741			
掘削工(ICT) (夜間)		式	1		195,365			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 1,000m3未満	m3	410	476.5	195,365			単-1号
路体盛土工 (夜間)		式	1		104,900			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	10,490	104,900			単-2号
路体盛土工(ICT) (夜間)		式	1		305,700			
路体(築堤)盛土(ICT)	2.5m以上	m3	30	10,190	305,700			単-3号
残土処理工 (夜間)		式	1		3,564,912			
整地	残土受入れ地での処理	m3	480	170.9	82,032			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	480	7,256	3,482,880			単-5号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間)		式	1		288,864			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増有 t=100	m2	51	5,664	288,864			単-6号
舗装工		式	1		31,108,138			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (車道舗装A3)(夜間)		式	1		16,155,353			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm	m2	3,820	3,905	14,917,100			単-7号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	191	2,958	564,978			単-8号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	191	3,525	673,275			単-9号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A1)(夜間)		式	1		3,681,315			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	300	1,509	452,700			単-10号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	300	1,958	587,400			単-11号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	m2	256	3,535	904,960			単-12号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	45	5,480	246,600			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	256	2,180	558,080			単-14号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	45	3,755	168,975			単-15号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS 3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	2,542	762,600			単-16号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A2)(夜間)		式	1		4,986,143			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm 3.0m超	m2	255	885.3	225,751			単-17号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm 3.0m以下	m2	193	1,509	291,237			単-18号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m超	m2	255	1,341	341,955			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m以下	m2	193	1,958	377,894			単-20号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超	m2	255	3,368	858,840			単-21号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	m2	152	3,535	537,320			単-22号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	40	5,480	219,200			単-23号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	255	2,014	513,570			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	152	2,180	331,360			単-25号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	40	3,755	150,200			単-26号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS 3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	448	2,542	1,138,816			単-27号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装B)(夜間)		式	1		1,154,485			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	130	1,509	196,170			単-28号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	130	1,958	254,540			単-29号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	83	2,273	188,659			単-30号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	48	3,847	184,656			単-31号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS 3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	130	2,542	330,460			単-32号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装C)(夜間)		式	1		1,056,134			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	241	885.3	213,357			単-33号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	241	1,341	323,181			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	241	2,156	519,596			単-35号
透水性舗装工（歩道舗装A）（夜間）		式	1		3,120,302			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	562	1,723	968,326			単-36号
下層路盤（歩道部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	562	1,372	771,064			単-37号
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	432	2,496	1,078,272			単-38号
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	130	2,328	302,640			単-39号
透水性舗装工（乗入舗装Ⅰ種）（夜間）		式	1		345,138			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	46	1,723	79,258			単-40号
下層路盤（歩道部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	46	2,880	132,480			単-41号
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	46	2,900	133,400			単-42号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（乗入舗装Ⅱ種）（夜間）		式	1		609,268			
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm 3.0m超	m2	36	1,637	58,932			単-43号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm 3.0m以下	m2	38	2,880	109,440			単-44号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	36	2,106	75,816			単-45号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	38	3,847	146,186			単-46号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	36	2,064	74,304			単-47号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	38	3,805	144,590			単-48号
排水構造物工		式	1		37,220,874			
作業土工 (夜間)		式	1		1,864,911			
床掘り	土砂 標準	m3	100	330.6	33,060			単-49号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	360	413.4	148,824			単-50号
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	120	3,024	362,880			単-51号
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m未満	m3	210	5,042	1,058,820			単-52号
基面整正		m2	330	791.9	261,327			単-53号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工 （夜間）		式	1		28,383,498			
L形側溝 A1	歩道一般部　180/230 ×250×600	m	14	22,240	311,360			単-54号
L形側溝 A2	西横関橋部　180/230 ×250×600	m	5	18,440	92,200			単-55号
L形側溝 B	歩道切下げ部　180/19 0×100×600	m	13	18,930	246,090			単-56号
管(函)渠型側溝 A	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部	m	109	32,000	3,488,000			単-57号
管(函)渠型側溝 A	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部(支給品)	m	26	16,690	433,940			単-58号
管(函)渠型側溝 B	幅 30cm 高さ 32cm 歩道乗入部	m	22	31,150	685,300			単-59号
管(函)渠型側溝 C	幅 30cm 高さ 32cm 横断歩道部	m	20	33,340	666,800			単-60号
管(函)渠型側溝 D1	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部～乗入部	m	3	37,660	112,980			単-61号
管(函)渠型側溝 D2	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部～横断歩道部	m	0.6	37,060	22,236			単-62号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B250-H250-L2000	m	15	11,560	173,400			単-63号
1号自由勾配側溝	B300	m	106	48,780	5,170,680			単-64号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号自由勾配側溝	B300	m	3	68,750	206,250			単-65号
3号自由勾配側溝	B300	m	16	48,450	775,200			単-66号
4号自由勾配側溝	B300	m	14	59,120	827,680			単-67号
5号自由勾配側溝	B300	m	27	44,510	1,201,770			単-68号
6号自由勾配側溝	B300	m	12	50,700	608,400			単-69号
7号自由勾配側溝	B300	m	63	46,490	2,928,870			単-70号
8号自由勾配側溝	B300	m	34	53,740	1,827,160			単-71号
9号自由勾配側溝	B400	m	13	51,610	670,930			単-72号
9号自由勾配側溝	B400 現場打ち	m	0.8	47,350	37,880			単-73号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 250用 T-14 嵩上げ 普通目	枚	15	14,760	221,400			単-74号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×500	枚	223	6,592	1,470,016			単-75号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×687	枚	1	9,322	9,322			単-76号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×364	枚	1	8,481	8,481			単-77号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×377	枚	1	8,481	8,481			単-78号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 681/691	枚	1	10,140	10,140			単-79号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 350/360	枚	1	9,291	9,291			単-80号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 364/346	枚	1	9,291	9,291			単-81号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 504/486	枚	1	10,140	10,140			単-82号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 894/770	枚	1	10,140	10,140			単-83号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 550/426	枚	1	10,140	10,140			単-84号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 844/720	枚	1	10,140	10,140			単-85号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 839/715	枚	1	10,140	10,140			単-86号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 545/954	枚	1	10,140	10,140			単-87号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 529/939	枚	1	10,140	10,140			単-88号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 976/764	枚	1	10,140	10,140			単-89号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 812/928	枚	1	10,140	10,140			単-90号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 975/763	枚	1	10,140	10,140			単-91号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 569/685	枚	1	10,140	10,140			単-92号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 556/956	枚	1	10,140	10,140			単-93号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 500/900	枚	1	10,140	10,140			単-94号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×1000 ﾎﾞﾙﾄ固定　普通目	枚	23	40,790	938,170			単-95号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×1000 ﾎﾞﾙﾄ固定　細目 すべり止め	枚	12	55,270	663,240			単-96号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×1000 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	枚	113	34,160	3,860,080			単-97号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×949 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	枚	1	46,410	46,410			単-98号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×790 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	枚	1	46,410	46,410			単-99号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×545 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	枚	1	46,410	46,410			単-100号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×427 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	枚	1	46,410	46,410			単-101号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×T125×L995　細目 T-25 横断用	枚	5	74,200	371,000			単-102号
管渠工 (夜間)		式	1		617,250			
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管2種 D300　90°巻き	m	2	28,410	56,820			単-103号
暗渠排水管	据付 直管 VPφ300	m	8	15,960	127,680			単-104号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	25	17,310	432,750			単-105号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (夜間)		式	1		5,559,750			
現場打ち街渠桝	B400×L800×H1300　18-8-40(高炉)	箇所	1	181,600	181,600			単-106号
現場打ち集水桝	G1 B500×L500×H900 18-8-40(高炉)	箇所	3	104,500	313,500			単-107号
現場打ち集水桝	G1 B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	2	115,100	230,200			単-108号
現場打ち集水桝	G1 B600×L600×H1100 18-8-40(高炉)	箇所	2	186,300	372,600			単-109号
現場打ち集水桝	G2 B600×L600×H1300 18-8-40(高炉)	箇所	2	206,900	413,800			単-110号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	G1 B700×L500×H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	120,400	120,400			単-111号
現場打ち集水桝	G1 B800×L600×H1400 24-12-25(高炉)	箇所	1	281,000	281,000			単-112号
現場打ち集水桝	G1 B800×L500×H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	125,700	125,700			単-113号
現場打ち集水桝	G1 B800×L800×H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	254,200	254,200			単-114号
現場打ち集水桝	G2 B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	2	115,100	230,200			単-115号
現場打ち集水桝	G2 B600×L600×H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	186,300	186,300			単-116号
現場打ち集水桝	G2 B600×L600×H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	257,000	257,000			単-117号
現場打ち集水桝	G2 B900×L900×H1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	338,300	338,300			単-118号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 A	B300	箇所	7	108,400	758,800			単-119号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 B	B300(支給品)	箇所	1	20,820	20,820			単-120号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 C	B300	箇所	2	111,400	222,800			単-121号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×800 用 T-25 普通目 110° 開閉 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	70,560	70,560			単-122号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	56,990	56,990			単-123号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600 用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	75,070	300,280			単-124号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×500 用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	88,370	88,370			単-125号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900 用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	147,600	147,600			単-126号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	5	35,500	177,500			単-127号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600 用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	45,000	90,000			単-128号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×500 用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	89,350	89,350			単-129号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×600 用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	113,300	113,300			単-130号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800 用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	80,900	80,900			単-131号
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT77	枚	1	37,680	37,680			単-132号
場所打水路工（夜間）		式	1		660,900			
現場打水路	B1360/3400-H1200/1600	m	3	220,300	660,900			単-133号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		134,565			
現場発生品運搬（支給品運搬）		t	6.81	19,760	134,565			単-134号
縁石工		式	1		687,050			
縁石工（夜間）		式	1		687,050			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	65	10,570	687,050			単-135号
防護柵工		式	1		3,198,340			
路側防護柵工（夜間）		式	1		2,785,620			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 （景観4色）	m	67	13,880	929,960			単-136号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正有 （景観4色）	m	62	29,930	1,855,660			単-137号
車止めﾎﾟｽﾄ工（夜間）		式	1		412,720			
車止めﾎﾟｽﾄ	H=850 景観色	本	7	58,960	412,720			単-138号
区画線工		式	1		1,481,010			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 （夜間）		式	1		1,481,010			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,090	498.3	543,147			単-139号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	19	579.1	11,002			単-140号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	320	1,017	325,440			単-141号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	56	535.6	29,993			単-142号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	61	558.5	34,068			単-143号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	310	1,226	380,060			単-144号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	130	1,210	157,300			単-145号
擁壁工		式	1		165,607			
作業土工 （夜間）		式	1		12,907			
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	3	413.4	1,240			単-146号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	2	5,042	10,084			単-147号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	2	791.9	1,583			単-148号
場所打擁壁工(構造物単位) (夜間)		式	1		152,700			
小型擁壁	平均高さ0.95m 18-8-40(高炉)	m3	1	152,700	152,700			単-149号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		572,306			
作業土工 (夜間)		式	1		28,226			
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	8	413.4	3,307			単-150号
埋戻し	土砂 埋戻幅1m未満	m3	4	5,042	20,168			単-151号
基面整正		m2	6	791.9	4,751			単-152号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (夜間)		式	1		544,080			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 600m 内高 600m	m	6	90,680	544,080			単-153号
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		1,683,936			
作業土工 (夜間)		式	1		198,540			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		m3	40	3,562	142,480			単-154号
埋戻し	土砂	m3	10	5,606	56,060			単-155号
管路工(管路部) (夜間)		式	1		1,141,934			
敷砂		m3	0.5	12,030	6,015			単-156号
保護砂		m3	1	12,030	12,030			単-157号
基礎材	砂	m3	19	12,030	228,570			単-158号
埋設管路	本体管　φ300	m	47	9,047	425,209			単-159号
埋設管路	さや管(FEP)50mm×9条	m	51	4,052	206,652			単-160号
埋設管路	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護部　さや管(FEP)50mm×9条	m	7	7,084	49,588			単-161号
埋設管路	本体管摺付部　さや管(FEP)50mm×9条	m	7	7,084	49,588			単-162号
変換継手		個	2	30,120	60,240			単-163号
既設管接続材		個	2	24,300	48,600			単-164号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直線接手	FEP 径50mm用	個	9	3,540	31,860			単-165号
埋設表示ｼｰﾄ	W=300 折込み2倍	m	68	346.8	23,582			単-166号
管路防護工 （夜間）		式	1		343,462			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	m2	4	1,971	7,884			単-167号
型枠	一般型枠	m2	4	14,930	59,720			単-168号
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	3	53,100	159,300			単-169号
防護鉄板	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-14	m2	13	8,966	116,558			単-170号
付帯設備工		式	1		1,626,967			
作業土工 （夜間）		式	1		218,980			
床掘り		m3	30	3,562	106,860			単-171号
埋戻し	土砂	m3	20	5,606	112,120			単-172号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工 （夜間）		式	1		938,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾀｲﾌﾟB 歩道用 1480×750×1200	箇所	1	938,600	938,600			単-173号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ改修工（夜間）		式	1		469,387			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 敷厚 0.15m	m2	1	2,011	2,011			単-174号
型枠	一般型枠	m2	7	14,930	104,510			単-175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	1	53,520	53,520			単-176号
鉄筋	SD345 D13	t	0.22	184,300	40,546			単-177号
上部ﾌﾞﾛｯｸ取替	ﾀｲﾌﾟE	個	1	124,700	124,700			単-178号
蓋取替	ﾀｲﾌﾟE	枚	1	144,100	144,100			単-179号
構造物撤去工		式	1		6,853,378			
作業土工（夜間）		式	1		331,100			
床掘り	土砂	m3	30	3,562	106,860			単-180号
埋戻し	土砂	m3	40	5,606	224,240			単-181号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工 （夜間）		式	1		253,650			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	89	2,850	253,650			単-182号
構造物取壊し工 （夜間）		式	1		3,626,960			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	80	16,260	1,300,800			単-183号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	11	29,780	327,580			単-184号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	78	957.4	74,677			単-185号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	360	1,908	686,880			単-186号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	470	849.8	399,406			単-187号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	63	849.8	53,537			単-188号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 19cm	m2	660	1,188	784,080			単-189号
管路工撤去工 （夜間）		式	1		416,859			
埋設管路撤去	情報ﾎﾞｯｸｽ用合成樹脂管 径 300mm	m	57	3,797	216,429			単-190号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路撤去	さや管(FEP)50mm×9条	m	68	2,468	167,824			単-191号
露出管路撤去	情報ﾎﾞｯｸｽ用合成樹脂管 径 300mm	m	6	3,797	22,782			単-192号
既設管切断	径 300mm	箇所	2	4,912	9,824			単-193号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去工（夜間）		式	1		19,150			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋撤去	600×1200 T-2仕様	枚	1	19,150	19,150			単-194号
運搬処理工（夜間）		式	1		2,205,659			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	80	2,789	223,120			単-195号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	11	4,077	44,847			単-196号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	154	4,766	733,964			単-197号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	80	5,581	446,480			単-198号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	11	6,250	68,750			単-199号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	154	3,525	542,850			単-200号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		t	2.97	49,040	145,648			単-201号
仮設工		式	1		8,477,000			
交通管理工（夜間）		式	1		8,477,000			
交通誘導警備員		人日	350	24,220	8,477,000			単-202号
直接工事費		式	1		97,534,347			
共通仮設費		式	1		9,593,380			
共通仮設費		式	1		1,164,380			
運搬費		式	1		148,200			
建設機械運搬費		台	1	148,200	148,200			単-203号
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		953,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		8,429,000			
純工事費		式	1		107,127,727			
現場管理費		式	1		42,949,000			
工事原価		式	1		225,832,493			
一般管理費等		式	1		33,637,507			
工事価格		式	1		259,470,000			
消費税相当額		式	1		25,947,000			
工事費計		式	1		285,417,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事 （当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【高宮地区】		式	1		34,736,089			
道路土工		式	1		854,778			
掘削工(ICT) (夜間)		式	1		144,880			
掘削(ICT)	土砂 小規模	m3	80	1,811	144,880			単-1号
路体盛土工 (夜間)		式	1		73,430			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	7	10,490	73,430			単-2号
残土処理工 (夜間)		式	1		636,468			
整地	残土受入れ地での処理	m3	120	170.9	20,508			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	5,133	615,960			単-4号
舗装工		式	1		4,104,419			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装)(夜間)		式	1		1,168,310			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	55	1,372	75,460			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	55	1,671	91,905			単-6号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	55	5,803	319,165			単-7号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	55	3,755	206,525			単-8号
中間層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	55	4,284	235,620			単-9号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	55	4,357	239,635			単-10号
透水性舗装工 (歩道舗装)(夜間)		式	1		670,946			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	78	1,723	134,394			単-11号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	86	1,372	117,992			単-12号
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	109	3,840	418,560			単-13号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入舗装Ｉ種)(夜間)		式	1		481,167			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	71	2,880	204,480			単-14号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	71	3,897	276,687			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （乗入舗装Ⅱ種）（夜間）		式	1		388,612			
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	34	2,880	97,920			単-16号
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	36	3,847	138,492			単-17号
表層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	40	3,805	152,200			単-18号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （駐車場舗装Ⅰ種）夜間		式	1		511,704			
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	80	885.3	70,824			単-19号
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	80	1,341	107,280			単-20号
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚 50mm 3.0m超	m2	80	2,106	168,480			単-21号
表層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚 50mm 3.0m超	m2	80	2,064	165,120			単-22号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （駐車場舗装Ⅱ種）夜間		式	1		883,680			
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	120	1,509	181,080			単-23号
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	120	1,958	234,960			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	120	3,897	467,640			単-25号
排水構造物工		式	1		13,756,684			
作業土工 （夜間）		式	1		784,400			
床掘り	土砂 上記以外（小規模）	m3	110	3,230	355,300			単-26号
埋戻し	土砂 上記以外（小規模）	m3	70	6,130	429,100			単-27号
側溝工 （夜間）		式	1		159,264			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU150	m	18	8,848	159,264			単-28号
管渠工 （夜間）		式	1		4,205,620			
ﾋｭｰﾑ管（B形管）	外圧管1種 φ200	m	11	22,590	248,490			単-29号
暗渠排水管	VP100	m	0.3	2,436	730			単-30号
暗渠型水路	D130×H170	m	140	28,260	3,956,400			単-31号
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 （夜間）		式	1		924,550			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	800×800×1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	247,900	247,900			単-32号
会所桝	300×300×440 蓋付	箇所	2	22,100	44,200			単-33号
暗渠型水路用桝	200×1000×415 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	箇所	7	76,270	533,890			単-34号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型	枚	1	98,560	98,560			単-35号
場所打水路工（夜間）		式	1		7,682,850			
現場打水路（3号）	B300×430～700(平均H565) 18-8-40(高炉)	m	53	64,580	3,422,740			単-36号
現場打水路（4号）	B300×390～410(平均H400) 18-8-40(高炉)	m	10	59,820	598,200			単-37号
現場打水路（5号）	B300×330～410(平均H370) 18-8-40(高炉)	m	14	51,300	718,200			単-38号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋1型 300用 T-2 嵩上げ 細目 滑止型	枚	8	19,660	157,280			単-39号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋2型 300用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型	枚	5	49,200	246,000			単-40号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋3型 300用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型	枚	3	36,700	110,100			単-41号
現場打ち水路(嵩上)	1号側溝	m	71	34,230	2,430,330			単-42号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		3,271,866			
作業土工（夜間）		式	1		93,600			
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	10	3,230	32,300			単-43号
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	m3	10	6,130	61,300			単-44号
縁石工（夜間）		式	1		3,178,266			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1型	一般部(180/230×250×600)(両面R)	m	69	12,830	885,270			単-45号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2型	乗入部 195/205×100×600(片面R)	m	72	12,780	920,160			単-46号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3型	一般部(180/230×250×600)(両面R)	m	3	12,830	38,490			単-47号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 5型	切下部 195/205×100×600(片面R)	m	9	12,780	115,020			単-48号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 6型	乗入部摺付 180～195/205×250～100×600	m	4	17,020	68,080			単-49号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 7型	切下部摺付 180～195/205×250～100×600	m	1	17,910	17,910			単-50号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 9型	切下部摺付 180～195/205×250～100×600	m	0.6	17,910	10,746			単-51号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植樹帯縁石B	H=600	m	49	22,910	1,122,590			単-52号
防護柵工		式	1		171,892			
防止柵工（夜間）		式	1		171,892			
立入り防止柵 1型	H=1.0m 支柱間隔2m 再利用設置	m	49	3,508	171,892			単-53号
標識工		式	1		706,170			
大型標識工（夜間）		式	1		706,170			
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	506,500	506,500			単-54号
片持標識柱	φ205 L=6800	基	1	141,300	141,300			単-55号
標識板	2.0m2以上	枚	1	58,370	58,370			単-56号
区画線工		式	1		1,056,723			
区画線工（夜間）		式	1		1,056,723			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	120	585.7	70,284			単-57号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色	m	143	706.9	101,086			単-58号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	58	624.9	36,244			単-59号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	60	1,473	88,380			単-60号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	47	1,345	63,215			単-61号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色	m	180	172.3	31,014			単-62号
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	式	1	666,500	666,500			単-63号
道路付属施設工		式	1		372,090			
作業土工（夜間）		式	1		12,590			
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	2	3,230	6,460			単-64号
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	m3	1	6,130	6,130			単-65号
道路付属物工（夜間）		式	1		359,500			
距離標	三角立柱式(土中式)	本	1	359,500	359,500			単-66号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		1,964,467			
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		122,691			
立入り防止柵撤去 1型	H=1.0m 支柱間隔2m 撤去	m	49	1,773	86,877			単-67号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	8	3,408	27,264			単-68号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	3	2,850	8,550			単-69号
標識撤去工 (夜間)		式	1		349,100			
標識撤去		基	1	349,100	349,100			単-70号
道路付属物撤去工 (夜間)		式	1		3,646			
距離標撤去	パネル式(土中埋込)	枚	1	3,646	3,646			単-71号
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		1,046,142			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	25	16,260	406,500			単-72号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	29,780	29,780			単-73号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	250	957.4	239,350			単-74号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	6	849.8	5,098			単-75号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	180	849.8	152,964			単-76号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	250	849.8	212,450			単-77号
運搬処理工（夜間）		式	1		442,888			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	2,360	59,000			単-78号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	2,933	2,933			単-79号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	34	2,738	93,092			単-80号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	4,700	117,500			単-81号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,000	5,000			単-82号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	34	4,700	159,800			単-83号
現場発生品運搬		t	0.23	24,190	5,563			単-84号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		8,477,000			
交通管理工（夜間）		式	1		8,477,000			
交通誘導警備員		人日	350	24,220	8,477,000			単-85号
直接工事費		式	1		34,736,089			
共通仮設費		式	1		4,730,000			
共通仮設費		式	1		420,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		420,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,310,000			
純工事費		式	1		39,466,089			
現場管理費		式	1		18,272,000			
工事原価		式	1		57,738,089			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【寺倉地区】		式	1		9,332,677			
道路土工		式	1		41,884			
残土処理工		式	1		41,884			
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	126.2	2,524			単-1号
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	20	1,968	39,360			単-2号
舗装工		式	1		1,053,776			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （車道拡幅部）（夜間）		式	1		900,876			
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	37	2,896	107,152			単-3号
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	37	3,754	138,898			単-4号
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理材（25） 1.4m未満 仕上り厚 100mm	m2	37	5,853	216,561			単-5号
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20） 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	37	3,768	139,416			単-6号
中間層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20） 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	37	3,768	139,416			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	改質As密粒II型(20)DS 3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	37	4,309	159,433			単-8号
透水性舗装工（歩道舗装）（夜間）		式	1		152,900			
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	22	1,723	37,906			単-9号
下層路盤（歩道部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	22	1,378	30,316			単-10号
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	22	3,849	84,678			単-11号
排水構造物工		式	1		1,554,682			
作業土工		式	1		52,903			
床掘り	土砂 上記以外（小規模）	m3	7	2,129	14,903			単-12号
埋戻し	土砂 上記以外（小規模）	m3	10	3,800	38,000			単-13号
側溝工		式	1		1,386,839			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 A	B300-H300-L2000	m	32	9,876	316,032			単-14号
既設水路（嵩上）		m	7	13,920	97,440			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち側溝	B300×H450 18-8-40(高炉)	m	0.3	30,690	9,207			単-16号
側溝蓋 A	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 T-14 嵩上げ 細目 滑止型	枚	32	21,090	674,880			単-17号
側溝蓋 B	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 T-25 細目 滑止型 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	8	36,160	289,280			単-18号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		114,940			
現場打ち集水桝	500×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	64,280	64,280			単-19号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 □500用 T-25 細目滑止型 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	50,660	50,660			単-20号
縁石工		式	1		314,314			
作業土工		式	1		11,970			
床掘り(掘削)	土砂 上記以外(小規模)	m3	10	1,197	11,970			単-21号
縁石工		式	1		302,344			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1	一般部 180/230×250×600(両面R)	m	28	8,984	251,552			単-22号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2	一般部 180/230×250×600(両面R)排水孔付き	m	4	9,093	36,372			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B	乗入部摺付 180/230×100/250×600(両面R)	m	1	14,420	14,420			単-24号
防護柵工		式	1		364,480			
防止柵工		式	1		364,480			
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	32	11,390	364,480			単-25号
区画線工		式	1		4,403			
区画線工		式	1		4,403			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色	m	34	129.5	4,403			単-26号
擁壁工		式	1		4,444,730			
作業土工		式	1		279,740			
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	60	2,129	127,740			単-27号
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	m3	40	3,800	152,000			単-28号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,164,990			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	平均高さ2.13m 18-8-40(高炉)	m3	57	73,070	4,164,990			単-29号
道路付属施設工		式	1		415,200			
階段工		式	1		415,200			
階段	B=1000 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	m	4	103,800	415,200			単-30号
構造物撤去工		式	1		234,808			
防護柵撤去工		式	1		3,366			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	2	1,683	3,366			単-31号
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		154,548			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	16,260	48,780			単-32号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	38	1,908	72,504			単-33号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	28	1,188	33,264			単-34号
運搬処理工		式	1		358			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		t	0.03	11,960	358			単-35号
運搬処理工（夜間）		式	1		76,536			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	3	1,788	5,364			単-36号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）	m3	8	2,434	19,472			単-37号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	3	4,700	14,100			単-38号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）	m3	8	4,700	37,600			単-39号
仮設工		式	1		904,400			
交通管理工		式	1		420,000			
交通誘導警備員		人日	28	15,000	420,000			単-40号
交通管理工（夜間）		式	1		484,400			
交通誘導警備員		人日	20	24,220	484,400			単-41号
直接工事費		式	1		9,332,677			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道８号西横関交差点改良他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,190,000			
共通仮設費		式	1		344,000			
技術管理費		式	1		197,000			
平板載荷試験費		箇所	1	197,000	197,000			単-42号
現場環境改善費（率計上）		式	1		147,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,846,000			
純工事費		式	1		11,522,677			
現場管理費		式	1		6,495,000			
工事原価		式	1		18,017,677			

［自）滋賀県米原市寺倉地先　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	63,180	63,180			
合　計					63,180			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	476.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 1,000m3未満	m3	1	476.5	476.5	
計					476.5	
単価					476.5	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	10,490	10,490	
計					10,490	
単価					10,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	路体(築堤)盛土(ICT)	2.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	2.5m以上 小規模	m3	1	10,190	10,190	
計					10,190	
単価					10,190	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	170.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	170.9	170.9	
計					170.9	
単価					170.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	7,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	7,256	7,256	
計					7,256	
単価					7,256	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増有 t=100	単位	m2	数量	1	単価	5,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 有り 10m3/100m2 有り	ｍ２	1	5,492	5,492	
養生工	防草コンクリート	ｍ２	1	171.7	171.7	
計					5,663.7	
単価					5,664	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒II型(20)DS 3000 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,905	3,905	
計					3,905	
単価					3,905	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 12.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,958	2,958	
計					2,958	
単価					2,958	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－9号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,509	1,509	
計					1,509	
単価					1,509	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－11号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,958	1,958	
計					1,958	
単価					1,958	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	3,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,535	3,535	
計					3,535	
単価					3,535	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	5,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,480	5,480	
計					5,480	
単価					5,480	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,180	2,180	
計					2,180	
単価					2,180	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,755	3,755	
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－16号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,542	2,542	
計					2,542	
単価					2,542	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	885.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	885.3	885.3	
計					885.3	
単価					885.3	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm 3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,509	1,509	
計					1,509	
単価					1,509	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－19号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,958	1,958	
計					1,958	
単価					1,958	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,368	3,368	
計					3,368	
単価					3,368	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	3,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,535	3,535	
計					3,535	
単価					3,535	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－23号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	5,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,480	5,480	
計					5,480	
単価					5,480	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,014	2,014	
計					2,014	
単価					2,014	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－25号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,180	2,180	
計					2,180	
単価					2,180	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－26号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,755	3,755	
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－27号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,542	2,542	
計					2,542	
単価					2,542	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,509	1,509	
計					1,509	
単価					1,509	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,958	1,958	
計					1,958	
単価					1,958	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,273	2,273	
計					2,273	
単価					2,273	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－31号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,847	3,847	
計					3,847	
単価					3,847	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－32号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,542	2,542	
計					2,542	
単価					2,542	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	885.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	885.3	885.3	
計					885.3	
単価					885.3	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－34号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－35号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,156	2,156	
計					2,156	
単価					2,156	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－36号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,723	1,723	
計					1,723	
単価					1,723	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－37号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,372	1,372	
計					1,372	
単価					1,372	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－38号	表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1	2,496	2,496	
計					2,496	
単価					2,496	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－39号	表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1	2,328	2,328	
計					2,328	
単価					2,328	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－40号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,723	1,723	
計					1,723	
単価					1,723	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－41号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	2,880	2,880	
計					2,880	
単価					2,880	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－42号	表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 50mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ｍ２	1	2,900	2,900	
計					2,900	
単価					2,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,637	1,637	
計					1,637	
単価					1,637	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－44号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm 3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	2,880	2,880	
計					2,880	
単価					2,880	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－45号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,106	2,106	
計					2,106	
単価					2,106	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－46号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,847	3,847	
計					3,847	
単価					3,847	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－47号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,064	2,064	
計					2,064	
単価					2,064	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－48号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,805	3,805	
計					3,805	
単価					3,805	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－49号	床掘り	土砂 標準	単位	m3	数量	1	単価	330.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	330.6	330.6	
計					330.6	
単価					330.6	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－50号	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	413.4	413.4	
計					413.4	
単価					413.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－51号	埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	3,024	3,024	
計					3,024	
単価					3,024	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－52号	埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	5,042	5,042	
計					5,042	
単価					5,042	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－53号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	791.9	791.9	
計					791.9	
単価					791.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－54号	L形側溝 A1	歩道一般部　180/230×250×600	単位	m	数量	10	単価	22,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.2	1,971	18,133.2	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.335	53,100	70,888.5	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.5	14,930	52,255	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,110	81,100	
計					222,376.7	
単価					22,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－55号	L形側溝 A2	西横関橋部　180/230×250×600	単位	m	数量	10	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.123	53,100	59,631.3	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.92	14,930	43,595.6	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,110	81,100	
計					184,326.9	
単価					18,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－56号	L形側溝 B	歩道切下げ部　180/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.82	1,971	15,413.22	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.143	53,100	60,693.3	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.82	14,930	42,102.6	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	7,104	71,040	
計					189,249.12	
単価					18,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－57号	管(函)渠型側溝 A	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部	単位	m	数量	10	単価	32,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	22,600	226,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,110	81,100	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.046	53,100	2,442.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.7	14,930	10,451	
計					319,993.6	
単価					32,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－58号	管(函)渠型側溝 A	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部(支給品)	単位	m	数量	10	単価	16,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	7,290	72,900	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,110	81,100	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.046	53,100	2,442.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.7	14,930	10,451	
計					166,893.6	
単価					16,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－59号	管(函)渠型側溝 B	幅 30cm 高さ 32cm 歩道乗入部	単位	m	数量	10	単価	31,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	22,600	226,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	7,104	71,040	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.074	53,100	3,929.4	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.7	14,930	10,451	
計					311,420.4	
単価					31,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－60号	管(函)渠型側溝 C	幅 30cm 高さ 32cm 横断歩道部	単位	m	数量	10	単価	33,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	22,600	226,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	9,285	92,850	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.076	53,100	4,035.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.7	14,930	10,451	
計					333,336.6	
単価					33,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－61号	管(函)渠型側溝 D1	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部～乗入部	単位	m	数量	10	単価	37,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	22,600	226,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	13,690	136,900	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.06	53,100	3,186	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.7	14,930	10,451	
計					376,537	
単価					37,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－62号	管(函)渠型側溝 D2	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部～横断歩道部	単位	m	数量	10	単価	37,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	22,600	226,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	13,090	130,900	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.061	53,100	3,239.1	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.7	14,930	10,451	
計					370,590.1	
単価					37,060	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－63号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B250-H250-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 著しく有り 無し 有り	m	1	11,560	11,560	
計					11,560	
単価					11,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－64号	1号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	106	単価	48,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	73.7	6,924	510,298.8	
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	13.9	10,550	146,645	
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	18.4	10,700	196,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h500×L2000	個	1	85,950	85,950	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h500×L1187	個	1	54,490	54,490	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L2000	個	13	45,540	592,020	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L1000	個	1	31,880	31,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L斜切 1180/1192	個	1	61,000	61,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L斜切 1349/1361	個	1	61,000	61,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h700×L2000	個	9	50,320	452,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h700×L斜切 1366/1344	個	1	67,430	67,430	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－64号	1号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	106	単価	48,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h700×L斜切 1006/ 984	個	1	67,430	67,430	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L2000	個	3	55,200	165,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L1864	個	1	73,300	73,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h400×L2000 (横断用)	個	3	67,700	203,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h500×L2000 (横断用)	個	3	85,950	257,850	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L2000 (横断用)	個	4	91,030	364,120	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L1000 (横断用)	個	1	79,780	79,780	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L2000 (横断用)	個	3	100,800	302,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L2000(土留型)	個	6	80,420	482,520	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L1377(土留型)	個	1	85,600	85,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L2000 (土留型)(横断用)	個	2	114,000	228,000	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－64号	1号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	106	単価	48,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ800×L1000(土留型)(横断用)	個	1	93,700	93,700	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3	53,100	159,300	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	9	14,930	134,370	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4	53,100	212,400	
計					5,169,943.8	
単価					48,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－65号	2号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	3	単価	68,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	3	6,924	20,772	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ500×L2000（横断用）	個	1	85,950	85,950	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ500×L1000（横断用）	個	1	76,220	76,220	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.2	53,100	10,620	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.6	14,930	8,958	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07	53,100	3,717	
計					206,237	
単価					68,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－66号	3号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	16	単価	48,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	5.8	6,924	40,159.2	
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	7.2	10,550	75,960	
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	3	10,620	31,860	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 700×L2000	個	2	50,320	100,640	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 700×L斜切 1907/1757	個	1	94,810	94,810	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 800×L2000	個	3	55,200	165,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 800×L斜切 1063/ 913	個	1	74,100	74,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 900×L2000	個	1	94,240	94,240	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 900×L1000	個	1	65,970	65,970	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.6	53,100	31,860	
計					775,199.2	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－66号	3号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	16	単価	48,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					48,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－67号	4号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	14	単価	59,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1.5	6,924	10,386	
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10.5	10,550	110,775	
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	2	10,620	21,240	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h700×L斜切 500/1000	個	1	94,810	94,810	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h700×L斜切 484/ 984	個	1	94,810	94,810	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L2000	個	4	55,200	220,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L斜切 1357/1207	個	1	80,700	80,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L斜切 852/ 702	個	1	73,300	73,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h900×L2000	個	1	94,240	94,240	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.5	53,100	26,550	
計					827,611	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－67号	4号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	14	単価	59,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					59,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－68号	5号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	27	単価	44,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	19	6,924	131,556	
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	10,550	42,200	
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	4	10,620	42,480	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L2000	個	6	45,540	273,240	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L斜切 1299/1441	個	1	61,000	61,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h600×L斜切 1056/1198	個	1	61,000	61,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h700×L2000	個	1	50,320	50,320	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h700×L斜切 1499/1241	個	1	67,430	67,430	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h700×L斜切 1498/1240	個	1	67,430	67,430	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h800×L2000	個	2	55,200	110,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h900×L2000	個	2	94,240	188,480	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－68号	5号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	27	単価	44,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2	53,100	106,200	
計					1,201,736	
単価					44,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－69号	6号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	12	単価	50,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	12	6,924	83,088	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ400×L2000（横断用）	個	5	67,700	338,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ400×L1949（横断用）	個	1	93,160	93,160	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.7	53,100	37,170	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2	14,930	29,860	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	53,100	26,550	
計					608,328	
単価					50,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－70号	7号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	63	単価	46,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	63	6,924	436,212	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 300×L2000	個	10	30,800	308,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 300×L1000	個	1	21,560	21,560	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 300×L斜切 1006/1506	個	1	41,270	41,270	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 300×L斜切 450/ 950	個	1	41,270	41,270	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 400×L2000	個	2	35,580	71,160	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 400×L1000	個	1	24,910	24,910	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 400×L2000 (横断用)	個	16	67,700	1,083,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 400×L1000 (横断用)	個	1	72,710	72,710	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300× h 400×L1790 (横断用)	個	1	93,160	93,160	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	2	53,100	106,200	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－70号	7号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	63	単価	46,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	35	14,930	522,550	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2	53,100	106,200	
計					2,928,402	
単価					46,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－71号	8号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	34	単価	53,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	34	6,924	235,416	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ400×L2000（横断用）	個	15	67,700	1,015,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ400×L1000（横断用）	個	1	72,710	72,710	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ400×L1545（横断用）	個	1	93,160	93,160	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B300×ｈ400×L1427（横断用）	個	1	93,160	93,160	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2	53,100	106,200	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	7	14,930	104,510	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2	53,100	106,200	
計					1,826,856	
単価					53,740	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－72号	9号自由勾配側溝	B400	単位	m	数量	13	単価	51,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.71m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m	13	13,060	169,780	
自由勾配側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B400×ｈ400×L2000（横断用）	個	5	78,140	390,700	
自由勾配側溝	可変ﾀｲﾌﾟ B400×ｈ400×L1500（横断用 暗渠型）	個	2	55,190	110,380	
計					670,860	
単価					51,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－73号	9号自由勾配側溝	B400 現場打ち	単位	m	数量	10	単価	47,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7.1	1,971	13,994.1	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	19.9	14,930	297,107	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.466	53,520	78,460.32	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.212	53,100	11,257.2	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	8,416	16,832	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.71	43,340	30,771.4	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.136	184,300	25,064.8	
計					473,486.82	
単価					47,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－74号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 250用 T-14 嵩上げ 普通目	単位	枚	数量	1	単価	14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	14,760	14,760	
計					14,760	
単価					14,760	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－75号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×500	単位	枚	数量	1	単価	6,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	6,592	6,592	
計					6,592	
単価					6,592	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－76号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×687	単位	枚	数量	1	単価	9,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	9,322	9,322	
計					9,322	
単価					9,322	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－77号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×364	単位	枚	数量	1	単価	8,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	8,481	8,481	
計					8,481	
単価					8,481	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－78号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×377	単位	枚	数量	1	単価	8,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	8,481	8,481	
計					8,481	
単価					8,481	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－79号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 681/691	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－80号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 350/360	単位	枚	数量	1	単価	9,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	9,291	9,291	
計					9,291	
単価					9,291	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－81号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 364/346	単位	枚	数量	1	単価	9,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	9,291	9,291	
計					9,291	
単価					9,291	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－82号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 504/486	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－83号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 894/770	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－84号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 550/426	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－85号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 844/720	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－86号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 839/715	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－87号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 545/954	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－88号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 529/939	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－89号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 976/764	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－90号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 812/928	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－91号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 975/763	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－92号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 569/685	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－93号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 556/956	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－94号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用×斜切 500/900	単位	枚	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	10,140	10,140	
計					10,140	
単価					10,140	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－95号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×1000 ﾎﾞﾙﾄ固定　普通目	単位	枚	数量	1	単価	40,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	40,790	40,790	
計					40,790	
単価					40,790	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－96号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×1000 ﾎﾞﾙﾄ固定　細目 すべり止め	単位	枚	数量	1	単価	55,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	55,270	55,270	
計					55,270	
単価					55,270	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－97号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×1000 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	単位	枚	数量	1	単価	34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	34,160	34,160	
計					34,160	
単価					34,160	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－98号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×949 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	単位	枚	数量	1	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	46,410	46,410	
計					46,410	
単価					46,410	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－99号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×790 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	単位	枚	数量	1	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	46,410	46,410	
計					46,410	
単価					46,410	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－100号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×545 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	単位	枚	数量	1	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	46,410	46,410	
計					46,410	
単価					46,410	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－101号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用×427 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用	単位	枚	数量	1	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	46,410	46,410	
計					46,410	
単価					46,410	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－102号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×T125×L995　細目 T-25 横断用	単位	枚	数量	1	単価	74,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	74,200	74,200	
計					74,200	
単価					74,200	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－103号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管2種 D300　90° 巻き	単位	m	数量	1	単価	28,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 各種 全ての費用	m	1	28,410	28,410	
計					28,410	
単価					28,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－104号	暗渠排水管	据付 直管 VPφ300	単位	m	数量	10	単価	15,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	9,953	99,530	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	4.034	14,880	60,025.92	
計					159,555.92	
単価					15,960	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－105号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	16,210	162,100	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.072	152,300	10,965.6	
計					173,065.6	
単価					17,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－106号	現場打ち街渠桝	B400×L800×H1300　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	181,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	10	171,800	1,718,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	12	8,110	97,320	
計					1,815,320	
単価					181,600	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－107号	現場打ち集水桝	G1 B500×L500×H900　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	104,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	104,500	104,500	
計					104,500	
単価					104,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－108号	現場打ち集水桝	G1 B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	115,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	115,100	115,100	
計					115,100	
単価					115,100	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－109号	現場打ち集水桝	G1 B600×L600×H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	186,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 0.82m3を超え0.87m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	180,700	180,700	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,780	5,560	
計					186,260	
単価					186,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－110号	現場打ち集水桝	G2 B600×L600×H1300　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	206,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 0.92m3を超え0.97m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	198,500	198,500	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2,780	8,340	
計					206,840	
単価					206,900	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－111号	現場打ち集水桝	G1 B700×L500×H900　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	120,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 0.49m3を超え0.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	120,400	120,400	
計					120,400	
単価					120,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－112号	現場打ち集水桝	G1 B800×L600×H1400　24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	281,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 1.15m3を超え1.22m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	258,600	258,600	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.076	184,300	14,006.8	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2,780	8,340	
計					280,946.8	
単価					281,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－113号	現場打ち集水桝	G1 B800×L500×H900　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 0.52m3を超え0.55m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	125,700	125,700	
計					125,700	
単価					125,700	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－114号	現場打ち集水桝	G1 B800×L800×H1300　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	254,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	245,800	245,800	
足掛金具	W=300　φ19　全樹脂巻	個	3	2,780	8,340	
計					254,140	
単価					254,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－115号	現場打ち集水桝	G2 B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	115,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	115,100	115,100	
計					115,100	
単価					115,100	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－116号	現場打ち集水桝	G2 B600×L600×H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	186,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 0.82m3を超え0.87m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	180,700	180,700	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,780	5,560	
計					186,260	
単価					186,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－117号	現場打ち集水桝	G2 B600×L600×H1600　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	257,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	245,800	245,800	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	4	2,780	11,120	
計					256,920	
単価					257,000	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－118号	現場打ち集水桝	G2 B900×L900×H1500　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	338,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.52m3を超え1.61m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	329,900	329,900	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	3	2,780	8,340	
計					338,240	
単価					338,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－119号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 A	B300	単位	箇所	数量	10	単価	108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,474	94,740	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10	88,900	889,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	8,110	81,100	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.116	53,100	6,159.6	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.046	53,100	2,442.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.7	14,930	10,451	
計					1,083,893.2	
単価					108,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－120号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 B	B300(支給品)	単位	箇所	数量	10	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,474	94,740	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10	0	0	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	9,285	92,850	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.116	53,100	6,159.6	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.074	53,100	3,929.4	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.7	14,930	10,451	
計					208,130	
単価					20,820	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－121号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 C	B300	単位	箇所	数量	10	単価	111,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,474	94,740	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10	88,900	889,000	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	6	13,090	78,540	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	4	8,110	32,440	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.116	53,100	6,159.6	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.046	53,100	2,442.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.7	14,930	10,451	
計					1,113,773.2	
単価					111,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－122号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×800用 T-25 普通目 110° 開閉 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	70,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	70,560	70,560	
計					70,560	
単価					70,560	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－123号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	56,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	56,990	56,990	
計					56,990	
単価					56,990	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－124号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	75,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	75,070	75,070	
計					75,070	
単価					75,070	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－125号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×500用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	88,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	88,370	88,370	
計					88,370	
単価					88,370	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－126号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	147,600	147,600	
計					147,600	
単価					147,600	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－127号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	35,500	35,500	
計					35,500	
単価					35,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－128号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	45,000	45,000	
計					45,000	
単価					45,000	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－129号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	89,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	89,350	89,350	
計					89,350	
単価					89,350	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－130号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	113,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	113,300	113,300	
計					113,300	
単価					113,300	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－131号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	80,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	80,900	80,900	
計					80,900	
単価					80,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－132号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT77	単位	枚	数量	1	単価	37,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	37,680	37,680	
計					37,680	
単価					37,680	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－133号	現場打水路	B1360/3400-H1200/1600	単位	m	数量	3	単価	220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9	2,229	20,061	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	21	16,550	347,550	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	4	52,310	209,240	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	8,416	5,891.2	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.9	51,890	46,701	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.17	184,300	31,331	
計					660,774.2	
単価					220,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	現場発生品運搬 （支給品運搬）		単位	t	数量	1	単価	19,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	10,620	10,620	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	1	9,139	9,139	
計					19,759	
単価					19,760	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－135号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	1	10,570	10,570	
計					10,570	
単価					10,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－136号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無（景観4色）	単位	m	数量	1	単価	13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 有 無 無	m	1	3,779	3,779	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側土中用	Gr-B-4E 塗装（景観４色） 支柱ｷｬｯﾌﾟ含む	m	1	10,100	10,100	
計					13,879	
単価					13,880	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－137号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正有（景観4色）	単位	m	数量	1	単価	29,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ５０ｍ以上１００ｍ未満 有 無 有	m	1	9,326	9,326	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装（景観色） 支柱ｷｬｯﾌﾟ含む	m	1	20,600	20,600	
計					29,926	
単価					29,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－138号	車止めﾎﾟｽﾄ	H=850 景観色	単位	本	数量	1	単価	58,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ設置	耐衝撃性	本	1	4,553	4,553	
車止めﾎﾟｽﾄ	H型 土中式 固定式 φ101.6×t3.2 H850 景観色	本	1	54,400	54,400	
計					58,953	
単価					58,960	円／本

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－139号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	498.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	498.3	498.3	
計					498.3	
単価					498.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－140号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	579.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	579.1	579.1	
計					579.1	
単価					579.1	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－141号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	1,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,017	1,017	
計					1,017	
単価					1,017	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－142号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	535.6	535.6	
計					535.6	
単価					535.6	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－143号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	558.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	558.5	558.5	
計					558.5	
単価					558.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－144号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,226	1,226	
計					1,226	
単価					1,226	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－145号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,210	1,210	
計					1,210	
単価					1,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－146号	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	413.4	413.4	
計					413.4	
単価					413.4	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－147号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	5,042	5,042	
計					5,042	
単価					5,042	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－148号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	791.9	791.9	
計					791.9	
単価					791.9	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－149号	小型擁壁	平均高さ0.95m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 各種 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1	150,800	150,800	
排水材設置（構造物背面排水材）		m	0.7	2,634	1,843.8	
計					152,643.8	
単価					152,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－150号	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	413.4	413.4	
計					413.4	
単価					413.4	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－151号	埋戻し	土砂 埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	5,042	5,042	
計					5,042	
単価					5,042	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－152号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	791.9	791.9	
計					791.9	
単価					791.9	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－153号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 600m 内高 600m	単位	m	数量	1	単価	90,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準以外 1.225無 全ての費用	m	1	90,680	90,680	
計					90,680	
単価					90,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－154号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（情報ボックス工）		ｍ３	1	3,562	3,562	
計					3,562	
単価					3,562	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－155号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1	5,606	5,606	
計					5,606	
単価					5,606	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－156号	敷砂		単位	m3	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1	5,606	5,606	
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.2	5,350	6,420	
計					12,026	
単価					12,030	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－157号	保護砂		単位	m3	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1	5,606	5,606	
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.2	5,350	6,420	
計					12,026	
単価					12,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－158号	基礎材	砂	単位	m3	数量	1	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1	5,606	5,606	
中埋材（材料費）	砂	ｍ３	1.2	5,350	6,420	
計					12,026	
単価					12,030	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－159号	埋設管路	本体管 φ300	単位	m	数量	1	単価	9,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置	合成樹脂製 FEP管類 本体管設置	m	1	9,033	9,033	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	1	14	14	
計					9,047	
単価					9,047	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－160号	埋設管路	さや管(FEP)50㎜×9条	単位	m	数量	1	単価	4,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置	合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管	m	1	3,926	3,926	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	9	14	126	
計					4,052	
単価					4,052	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－161号	埋設管路	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護部　さや管(FEP)50㎜×9条	単位	m	数量	10	単価	7,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護部 FEP50㎜×9条	m	10	3,867	38,670	
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	90.9	340	30,906	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	90	14	1,260	
計					70,836	
単価					7,084	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－162号	埋設管路	本体管摺付部　さや管(FEP)50㎜×9条	単位	m	数量	10	単価	7,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材設置	本体管摺付部 FEP50㎜×9条	m	10	3,867	38,670	
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50㎜	m	90.9	340	30,906	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	90	14	1,260	
計					70,836	
単価					7,084	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－163号	変換継手		単位	個	数量	1	単価	30,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変換継手	ﾘﾌﾞ受口-VU差口	個	1	30,120	30,120	
計					30,120	
単価					30,120	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－164号	既設管接続材		単位	個	数量	1	単価	24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管接続材		個	1	24,300	24,300	
計					24,300	
単価					24,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－165号	直線接手	FEP 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線接手(FEP用)	径50mm用	個	1	3,540	3,540	
計					3,540	
単価					3,540	円／個

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－166号	埋設表示ｼｰﾄ	W=300 折込み2倍	単位	m	数量	1	単価	346.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート （材料費）		m	1	346.8	346.8	
計					346.8	
単価					346.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－167号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,971	1,971	
計					1,971	
単価					1,971	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－168号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	14,930	14,930	
計					14,930	
単価					14,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－169号	防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	53,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	53,100	53,100	
計					53,100	
単価					53,100	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－170号	防護鉄板	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-14	単位	m2	数量	1	単価	8,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護鉄板設置工	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-14	m2	1	2,246	2,246	
防護鉄板	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-14	ｍ２	1	6,720	6,720	
計					8,966	
単価					8,966	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－171号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（情報ボックス工）		ｍ３	1	3,562	3,562	
計					3,562	
単価					3,562	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－172号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1	5,606	5,606	
計					5,606	
単価					5,606	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－173号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾀｲﾌﾟB 歩道用 1480×750×1200	単位	箇所	数量	1	単価	938,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ２	2.379	2,011	4,784.16	
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	1	307,700	307,700	
ハンドホール蓋（材料費）		枚	1	215,000	215,000	
ハンドホール固定板（材料費）		枚	2	139,200	278,400	
歩道用ハンドホールシリンダー錠	１２００×６００ Ｔ－２仕様	個	1	9,770	9,770	
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	φ300用	個	2	61,460	122,920	
計					938,574.16	
単価					938,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－174号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ２	1	2,011	2,011	
計					2,011	
単価					2,011	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－175号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	14,930	14,930	
計					14,930	
単価					14,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－176号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	53,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	53,520	53,520	
計					53,520	
単価					53,520	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－177号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	184,300	184,300	
計					184,300	
単価					184,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－178号	上部ﾌﾞﾛｯｸ取替	ﾀｲﾌﾟE	単位	個	数量	1	単価	124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部ﾌﾞﾛｯｸ	据付	個	1	30,110	30,110	
上部ﾌﾞﾛｯｸ	ﾀｲﾌﾟE	個	1	94,500	94,500	
計					124,610	
単価					124,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－179号	蓋取替	ﾀｲﾌﾟE	単位	枚	数量	1	単価	144,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋	撤去	枚	1	19,150	19,150	
蓋	設置	枚	1	10,130	10,130	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	車道用　φ600 T-25 受枠 ﾅｯﾄ共	組	1	105,000	105,000	
車道用ハンドホールシリンダー錠	φ６００　Ｔ－２５仕様	個	1	9,770	9,770	
計					144,050	
単価					144,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－180号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（情報ボックス工）		ｍ３	1	3,562	3,562	
計					3,562	
単価					3,562	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－181号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（情報ボックス工）		ｍ３	1	5,606	5,606	
計					5,606	
単価					5,606	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－182号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,850	2,850	
計					2,850	
単価					2,850	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－183号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	ｍ３	1	16,260	16,260	
計					16,260	
単価					16,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－184号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	ｍ３	1	29,780	29,780	
計					29,780	
単価					29,780	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－185号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	957.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	957.4	957.4	
計					957.4	
単価					957.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－186号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,908	1,908	
計					1,908	
単価					1,908	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－187号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	849.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	849.8	849.8	
計					849.8	
単価					849.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－188号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	849.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	849.8	849.8	
計					849.8	
単価					849.8	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－189号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 19cm	単位	m2	数量	1	単価	1,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	1,188	1,188	
計					1,188	
単価					1,188	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－190号	埋設管路撤去	情報ﾎﾞｯｸｽ用合成樹脂管 径 300mm	単位	m	数量	1	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材撤去	合成樹脂製 FEP管類 本体管	m	1	3,797	3,797	
計					3,797	
単価					3,797	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－191号	埋設管路撤去	さや管(FEP)50mm×9条	単位	m	数量	1	単価	2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設部管路材撤去	合成樹脂製 FEP管類 さや管 9条	m	1	2,468	2,468	
計					2,468	
単価					2,468	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－192号	露出管路撤去	情報ﾎﾞｯｸｽ用合成樹脂管 径 300㎜	単位	m	数量	1	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
露出部管路材撤去	合成樹脂製 FEP管類 本体管	m	1	3,797	3,797	
計					3,797	
単価					3,797	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－193号	既設管切断	径 300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管切断	径 300㎜	箇所	1	4,912	4,912	
計					4,912	
単価					4,912	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－194号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋撤去	600×1200 T-2仕様	単位	枚	数量	1	単価	19,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋	撤去	枚	1	19,150	19,150	
計					19,150	
単価					19,150	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－195号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,789	2,789	
計					2,789	
単価					2,789	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－196号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,077	4,077	
計					4,077	
単価					4,077	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－197号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,766	4,766	
計					4,766	
単価					4,766	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－198号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,581	5,581	
計					5,581	
単価					5,581	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－199号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－200号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－201号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	49,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 41.0km以下	t	1	34,530	34,530	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	14,510	14,510	
計					49,040	
単価					49,040	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	350	単価	24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	140	26,780	3,749,200	
交通誘導警備員Ｂ		人日	210	22,500	4,725,000	
計					8,474,200	
単価					24,220	円／人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	148,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 6.2km 無 有 3090円	台	2	74,090	148,180	
計					148,180	
単価					148,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価	476.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.59	80,760	47,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,650	
単価					476.5	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路体(築堤)盛土(ICT)	2.5m以上 小規模	単位	m3	数量	100	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10	39,593	395,930	
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 運転質量3～4t	日	5	53,640	268,200	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 山積0.28m3	日	5	70,790	353,950	
諸雑費 （まるめ）		式	1		920	
計					1,019,000	
単価					10,190	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 有り 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	50,756	30,453	
特殊作業員		人	1.1	45,872	50,459	
普通作業員		人	1.9	39,593	75,226	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	24,400	295,240	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額	夜間割増	ｍ３	12.1	3,000	36,300	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	62,150	55,313	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,209	
計					549,200	
単価					5,492	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	養生工	防草コンクリート	単位	ｍ２	数量	100	単価	171.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	50,756	4,568	
普通作業員		人	0.31	39,593	12,273	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		329	
計					17,170	
単価					171.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	50,756	6,953	
特殊作業員		人	0.41	45,872	18,807	
普通作業員		人	0.683	39,593	27,042	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間)	改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	t	12.573	17,200	216,255	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	274,400	37,592	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	90,420	12,387	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	168,600	23,098	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	75,270	10,311	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	72,520	9,935	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		23,347	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					390,500	
単価					3,905	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	As殻(切削)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	U型側溝	据付け 無し 有り 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 著しく有り 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	6,710.58	67,105	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　２５０　２５０×２５０×２０００	個	5	9,430	47,150	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,150	1,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					115,600	
単価					11,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	6,710.58	67,105	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.99	2,150	2,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					69,240	
単価					6,924	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	10,327.5	103,275	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.99	2,150	2,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					105,500	
単価					10,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	10,327.5	103,275	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.71	2,150	3,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					107,000	
単価					10,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	10,327.5	103,275	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.32	2,150	2,838	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					106,200	
単価					10,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.71m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	単位	m	数量	10	単価 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	10,202.04	102,020	
自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.753	24,400	18,373	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額	夜間割増	ｍ３	0.753	3,000	2,259	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)	ｍ３	0.223	24,400	5,441	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額	夜間割増	ｍ３	0.223	3,000	669	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.852	2,150	1,831	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					130,600	
単価					13,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	84,338.7	84,338	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					184,300	
単価					184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 14,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	みぞぶた 250用 T-14 嵩上げ 普通目	枚	100	14,100	1,410,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					1,476,000	
単価					14,760	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×500用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	5,100	510,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					659,200	
単価					6,592	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×687用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	7,830	783,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					932,200	
単価					9,322	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 8,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×364用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	7,830	783,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					848,100	
単価					8,481	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 8,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×377用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	7,830	783,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					848,100	
単価					8,481	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 681/691用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 9,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 350/360用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					929,100	
単価					9,291	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 364/346用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					929,100	
単価					9,291	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 504/486用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 894/770用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 550/426用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 844/720用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 839/715用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 545/954用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 529/939用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 976/764用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 812/928用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 975/763用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 569/685用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 556/956用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×斜切 500/900用（可変ﾀｲﾌﾟ）落とし蓋	枚	100	8,640	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					1,014,000	
単価					10,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 40,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×1000用 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目(可変ﾀｲﾌﾟ)	枚	100	40,130	4,013,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					4,079,000	
単価					40,790	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 55,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×1000用 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目(可変ﾀｲﾌﾟ) すべり止め	枚	100	53,770	5,377,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					5,527,000	
単価					55,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×1000用 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用(可変ﾀｲﾌﾟ)	枚	100	33,500	3,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					3,416,000	
単価					34,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×949用 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用(可変ﾀｲﾌﾟ)	枚	100	45,750	4,575,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					4,641,000	
単価					46,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×790用 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用(可変ﾀｲﾌﾟ)	枚	100	45,750	4,575,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					4,641,000	
単価					46,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×545用 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用(可変ﾀｲﾌﾟ)	枚	100	45,750	4,575,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					4,641,000	
単価					46,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×427用 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 横断用(可変ﾀｲﾌﾟ)	枚	100	45,750	4,575,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					4,641,000	
単価					46,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	74,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×T125×L995　細目 T-25 横断用（可変ﾀｲﾌﾟ）	枚	100	72,700	7,270,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					7,420,000	
単価					74,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	70,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×800用 T-25 普通目 110° 開閉	枚	100	69,060	6,906,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					7,056,000	
単価					70,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 細目	枚	100	56,330	5,633,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					5,699,000	
単価					56,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	75,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-2 細目	枚	100	73,570	7,357,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					7,507,000	
単価					75,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	88,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×500用 T-2 細目	枚	100	86,870	8,687,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					8,837,000	
単価					88,370	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-2 細目	枚	100	146,100	14,610,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					14,760,000	
単価					147,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 普通目	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					3,550,000	
単価					35,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-25 普通目	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					4,500,000	
単価					45,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	89,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×500用 T-25 普通目	枚	100	87,850	8,785,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					8,935,000	
単価					89,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	113,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×600用 T-25 普通目	枚	100	111,710	11,171,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9,876	
計					11,330,000	
単価					113,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-25 普通目	枚	100	79,400	7,940,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					8,090,000	
単価					80,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT77	枚	100	37,020	3,702,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					3,768,000	
単価					37,680	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	13,539.9	13,539	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-9,760	-9,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,779	
単価					3,779	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側土中用	Gr-B-4E 塗装（景観４色）支柱ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	m	数量	100	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	100	10,000	1,000,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１１４．３ｍｍ	個	25	400	10,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,010,000	
単価					10,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ５０m以上１００m未満 有 無 有	単位	m	数量	1	単価	9,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	28,126.67	28,126	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ歩車道境界用	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装 曲げ加工	m	1	-18,800	-18,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,326	
単価					9,326	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ歩車道境界用	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装（景観色）支柱ｷｬｯﾌﾟ含む	単位	m	数量	100	単価	20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ歩車道境界用	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装（景観色）曲げ加工	m	100	20,400	2,040,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１１４．３ｍｍ	個	50	400	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,060,000	
単価					20,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	車止めﾎﾟｽﾄ設置	耐衝撃性	単位	本	数量	100	単価	4,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10	39,593	395,930	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		59,370	
計					455,300	
単価					4,553	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	498.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	334.56	334,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	136	5,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
計					498,300	
単価					498.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	579.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	334.56	334,560	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	570	370	210,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	136	5,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,575	
計					579,100	
単価					579.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	534.48	534,480	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	1,130	370	418,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	65	136	8,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,330	
計					1,017,000	
単価					1,017	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	535.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	371.28	371,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	136	5,984	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,761	
計					535,600	
単価					535.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	558.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m	1,000	393.72	393,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	136	6,392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,813	
計					558,500	
単価					558.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m	1,000	741.54	741,540	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	136	12,104	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,981	
計					1,226,000	
単価					1,226	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける	m	1,200	836.4	1,003,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	136	16,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,310	
計					1,210,000	
単価					1,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	2,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	50,756	1,522	
普通作業員		人	0.26	39,593	10,294	
排水材	b=300 t=50	m	10.5	1,370	14,385	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		139	
計					26,340	
単価					2,634	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	埋設部管路材設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護部 FEP50mm×9条	単位	m	数量	10	単価	3,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	50,756	10,151	
特殊作業員		人	0.2	45,872	9,174	
普通作業員		人	0.4	39,593	15,837	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,508	
計					38,670	
単価					3,867	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	埋設部管路材設置	本体管摺付部 FEP50mm×9条	単位	m	数量	10	単価	3,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	50,756	10,151	
特殊作業員		人	0.2	45,872	9,174	
普通作業員		人	0.4	39,593	15,837	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,508	
計					38,670	
単価					3,867	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	防護鉄板設置工	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-14	単位	m2	数量	100	単価	2,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	50,756	50,756	
とび工		人	1	48,837	48,837	
普通作業員		人	1	39,593	39,593	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9ｔ吊	日	1	65,050	65,050	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		20,364	
計					224,600	
単価					2,246	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	上部ﾌﾞﾛｯｸ	据付	単位	個	数量	100	単価	30,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12.5	50,756	634,450	
特殊作業員		人	12.5	45,872	573,400	
普通作業員		人	25	39,593	989,825	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付き]運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	12.5	64,990	812,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		950	
計					3,011,000	
単価					30,110	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋	撤去	単位	枚	数量	10	単価	19,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	50,756	40,604	
特殊作業員		人	0.8	45,872	36,697	
普通作業員		人	1.6	39,593	63,348	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付き]運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.8	63,470	50,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					191,500	
単価					19,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋	設置	単位	枚	数量	10	単価	10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	50,756	20,302	
特殊作業員		人	0.4	45,872	18,348	
普通作業員		人	0.8	39,593	31,674	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付き]運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0.4	63,470	25,388	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		5,588	
計					101,300	
単価					10,130	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量	1	単価	2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	2,850.39	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,850	
単価					2,850	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	16,254.94	16,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,260	
単価					16,260	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	29,780.96	29,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,780	
単価					29,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	埋設部管路材撤去	合成樹脂製 FEP管類 本体管	単位	m	数量	10	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	50,756	10,151	
特殊作業員		人	0.2	45,872	9,174	
普通作業員		人	0.4	39,593	15,837	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,808	
計					37,970	
単価					3,797	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	埋設部管路材撤去	合成樹脂製 FEP管類 さや管 9条	単位	m	数量	10	単価	2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	50,756	6,598	
特殊作業員		人	0.13	45,872	5,963	
普通作業員		人	0.26	39,593	10,294	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		1,825	
計					24,680	
単価					2,468	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	露出部管路材撤去	合成樹脂製 FEP管類 本体管	単位	m	数量	10	単価	3,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	50,756	10,151	
特殊作業員		人	0.2	45,872	9,174	
普通作業員		人	0.4	39,593	15,837	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,808	
計					37,970	
単価					3,797	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	既設管切断	径 300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	4,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	45,872	2,293	
普通作業員		人	0.05	39,593	1,979	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		640	
計					4,912	
単価					4,912	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	Co殻(無筋)	ｍ３	100	5,581	558,100	
計					558,100	
単価					5,581	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	Co殻(鉄筋)	ｍ３	100	6,250	625,000	
計					625,000	
単価					6,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	As殻(掘削)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,775	26,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 6.2km 無 有 3090円	単位	台	数量	1	単価	74,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	3,090	3,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,090	
単価					74,090	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音型]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	80,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	44	136	5,984	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.33	15,600	20,748	
ICT建設機械経費損料加算額	ﾊﾞｯｸﾎｳ	供用日	1.33	5,470	7,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					80,760	
単価					80,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 運転質量3～4t	単位	日	数量	1	単価	53,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	18	136	2,448	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.2	3,700	4,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					53,640	
単価					53,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	70,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 （特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	35	136	4,760	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(2014年規制) 山積0.28m3	供用日	1.2	10,600	12,720	
ICT建設機械経費損料加算額	ﾊﾞｯｸﾎｳ	供用日	1.2	5,470	6,564	
諸雑費 （まるめ）		式	1		2	
計					70,790	
単価					70,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	62,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	37	136	5,032	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,480	10,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					62,150	
単価					62,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	274,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	215	136	29,240	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					274,400	
単価					274,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	90,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	42,558	42,558	
軽油		L	39	136	5,304	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					90,420	
単価					90,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	168,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	59	136	8,024	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					168,600	
単価					168,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	29	136	3,944	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					75,270	
単価					75,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	22	136	2,992	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,520	
単価					72,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	65,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	48	136	6,528	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.1	10,700	11,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					65,050	
単価					65,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付き］運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	64,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	50	136	6,800	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.5	7,630	11,445	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					64,990	
単価					64,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付き］運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	63,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	50	136	6,800	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.3	7,630	9,919	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,470	
単価					63,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付き］運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	63,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	50	136	6,800	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.3	7,630	9,919	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,470	
単価					63,470	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	掘削(ICT)	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土砂 小規模	m3	1	1,811	1,811	
計					1,811	
単価					1,811	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	10,490	10,490	
計					10,490	
単価					10,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	170.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	170.9	170.9	
計					170.9	
単価					170.9	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	5,133	5,133	
計					5,133	
単価					5,133	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,372	1,372	
計					1,372	
単価					1,372	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,671	1,671	
計					1,671	
単価					1,671	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	5,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,803	5,803	
計					5,803	
単価					5,803	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,755	3,755	
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－9号	中間層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,284	4,284	
計					4,284	
単価					4,284	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－10号	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	4,357	4,357	
計					4,357	
単価					4,357	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－11号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,723	1,723	
計					1,723	
単価					1,723	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－12号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,372	1,372	
計					1,372	
単価					1,372	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－13号	表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13)　1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1	3,840	3,840	
計					3,840	
単価					3,840	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	2,880	2,880	
計					2,880	
単価					2,880	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,897	3,897	
計					3,897	
単価					3,897	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	2,880	2,880	
計					2,880	
単価					2,880	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－17号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,847	3,847	
計					3,847	
単価					3,847	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,805	3,805	
計					3,805	
単価					3,805	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	885.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	885.3	885.3	
計					885.3	
単価					885.3	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－21号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,106	2,106	
計					2,106	
単価					2,106	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,064	2,064	
計					2,064	
単価					2,064	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,509	1,509	
計					1,509	
単価					1,509	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－24号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	1,958	1,958	
計					1,958	
単価					1,958	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,897	3,897	
計					3,897	
単価					3,897	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－26号	床掘り	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	3,230	3,230	
計					3,230	
単価					3,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－27号	埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	6,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	6,130	6,130	
計					6,130	
単価					6,130	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－28号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU150	単位	m	数量	1	単価	8,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.26m3/10m	m	1	8,848	8,848	
計					8,848	
単価					8,848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－29号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種　φ200	単位	m	数量	1	単価	22,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 200mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	22,590	22,590	
計					22,590	
単価					22,590	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－30号	暗渠排水管	VP100	単位	m	数量	10	単価	2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	10	1,956	19,560	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	0.322	14,880	4,791.36	
計					24,351.36	
単価					2,436	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－31号	暗渠型水路	D130×H170	単位	m	数量	1	単価	28,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)	据付 内径又は内空幅200㎜未満 基礎材含む	m	1	28,260	28,260	
計					28,260	
単価					28,260	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－32号	現場打ち集水桝	800×800×1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	247,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	247,900	247,900	
計					247,900	
単価					247,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－33号	会所桝	300×300×440 蓋付	単位	箇所	数量	10	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付 50kg以下 有り 全ての費用	基	10	12,910	129,100	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10	8,950	89,500	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.045	53,100	2,389.5	
計					220,989.5	
単価					22,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－34号	暗渠型水路用桝	200×1000×415 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	箇所	数量	10	単価	76,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	10	6,579	65,790	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10	68,620	686,200	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.2	53,100	10,620	
計					762,610	
単価					76,270	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－35号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型	単位	枚	数量	1	単価	98,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	98,560	98,560	
計					98,560	
単価					98,560	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－36号	現場打水路 (3号)	B300×430～700(平均H565) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	64,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7	2,100	14,700	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	2.462	53,100	130,732.2	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.376	53,520	20,123.52	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.044	184,300	8,109.2	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	28.6	14,930	426,998	
側溝用埋設型枠	設置	m2	3.51	1,980	6,949.8	
側溝用埋設型枠	8×490×1000	枚	9	4,080	36,720	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.246	5,855	1,440.33	
計					645,773.05	
単価					64,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－37号	現場打水路 (4号)	B300×390～410(平均H400) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	59,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7.5	2,100	15,750	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	2.491	53,100	132,272.1	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.364	53,520	19,481.28	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.044	184,300	8,109.2	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	25.28	14,930	377,430.4	
側溝用埋設型枠	設置	m2	3.51	1,980	6,949.8	
側溝用埋設型枠	8×490×1000	枚	9	4,080	36,720	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.249	5,855	1,457.89	
計					598,170.67	
単価					59,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－38号	現場打水路 (5号)	B300×330～410(平均H370) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	51,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7.5	2,100	15,750	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	2.137	53,100	113,474.7	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.376	53,520	20,123.52	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.044	184,300	8,109.2	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	20.8	14,930	310,544	
側溝用埋設型枠	設置	m2	3.51	1,980	6,949.8	
側溝用埋設型枠	8×490×1000	枚	9	4,080	36,720	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.214	5,855	1,252.97	
計					512,924.19	
単価					51,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－39号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋1型 300用 T-2 嵩上げ 細目 滑止型	単位	枚	数量	1	単価	19,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	19,660	19,660	
計					19,660	
単価					19,660	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－40号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋2型 300用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型	単位	枚	数量	1	単価	49,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	49,200	49,200	
計					49,200	
単価					49,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－41号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋3型 300用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型	単位	枚	数量	1	単価	36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	36,700	36,700	
計					36,700	
単価					36,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－42号	現場打ち水路(嵩上)	1号側溝	単位	m	数量	10	単価	34,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.474	53,100	25,169.4	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.376	53,520	20,123.52	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.22	14,930	122,724.6	
側溝用埋設型枠	設置	m2	3.51	1,980	6,949.8	
側溝用埋設型枠	6×390×1000	枚	9	2,470	22,230	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.044	184,300	8,109.2	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.02	180,100	3,602	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	100	1,082	108,200	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	3	8,384	25,152	
計					342,260.52	
単価					34,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－43号	床掘り	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	3,230	3,230	
計					3,230	
単価					3,230	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－44号	埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	6,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	6,130	6,130	
計					6,130	
単価					6,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－45号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1型	一般部(180/230×250×600)(両面R)	単位	m	数量	1	単価	12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	12,830	12,830	
計					12,830	
単価					12,830	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－46号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2型	乗入部 195/205×100×600(片面R)	単位	m	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－47号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3型	一般部(180/230×250×600)(両面R)	単位	m	数量	1	単価	12,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	12,830	12,830	
計					12,830	
単価					12,830	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－48号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 5型	切下部 195/205×100×600(片面R)	単位	m	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－49号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 6型	乗入部摺付 180～195/205×250～100×600	単位	m	数量	1	単価	17,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	1	17,020	17,020	
計					17,020	
単価					17,020	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－50号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 7型	切下部摺付 180～195/205×250～100×600	単位	m	数量	1	単価	17,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	17,910	17,910	
計					17,910	
単価					17,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－51号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 9型	切下部摺付 180～195/205×250～100×600	単位	m	数量	1	単価	17,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	17,910	17,910	
計					17,910	
単価					17,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－52号	植樹帯縁石B	H=600	単位	m	数量	10	単価	22,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹帯縁石	設置 H=600	m	10	5,811	58,110	
植樹帯ﾌﾞﾛｯｸ	B120×H190×L400	個	75	1,620	121,500	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07	53,100	3,717	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	14,930	14,930	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	25	1,082	27,050	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.021	180,100	3,782.1	
計					229,089.1	
単価					22,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－53号	立入り防止柵 1型	H=1.0m 支柱間隔2m 再利用設置	単位	m	数量	1	単価	3,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高2m以下 支柱間隔2m 再利用設置	m	1	3,508	3,508	
計					3,508	
単価					3,508	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－54号	標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	506,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 有 有 無	ｍ３	2.37	169,400	401,478	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	□400 8-M24×700 ねじ部溶融亜鉛めっき 3N､W	組	1	105,000	105,000	
計					506,478	
単価					506,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－55号	片持標識柱	φ205 L=6800	単位	基	数量	1	単価	141,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 有	基	1	141,300	141,300	
計					141,300	
単価					141,300	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－56号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	58,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 有	ｍ２	3.92	14,890	58,368.8	
計					58,368.8	
単価					58,370	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－57号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	585.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	585.7	585.7	
計					585.7	
単価					585.7	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－58号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色	単位	m	数量	1	単価	706.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	706.9	706.9	
計					706.9	
単価					706.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－59号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	624.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	624.9	624.9	
計					624.9	
単価					624.9	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－60号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	1,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,473	1,473	
計					1,473	
単価					1,473	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－61号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	単位	m	数量	1	単価	1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,345	1,345	
計					1,345	
単価					1,345	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－62号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	1	単価	172.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	m	1	172.3	172.3	
計					172.3	
単価					172.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－63号	区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	単位	式	数量	1	単価	666,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　日当標準施工量未満	有り　溶融式	式	1		666,500	
計					666,500	
単価					666,500	円／式

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－64号	床掘り	土砂　上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂　上記以外(小規模)　全ての費用	ｍ３	1	3,230	3,230	
計					3,230	
単価					3,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－65号	埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	6,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	6,130	6,130	
計					6,130	
単価					6,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－66号	距離標	三角立柱式(土中式)	単位	本	数量	1	単価	359,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標設置	三角立柱式(土中式)	本	1	6,821	6,821	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15	53,100	7,965	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.2	14,930	17,916	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.36	1,971	709.56	
距離標 （Ｃｏ基礎含まず）	TYPE-200 1段両面 L=2040	本	1	326,000	326,000	
計					359,411.56	
単価					359,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－67号	立入り防止柵撤去 1型	H=1.0m 支柱間隔2m 撤去	単位	m	数量	1	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網･支柱(立入防止柵)撤去	支柱柵高2m以下 支柱間隔2m 撤去	m	1	1,773	1,773	
計					1,773	
単価					1,773	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－68号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	3,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 （ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 有 有	m	1	3,408	3,408	
計					3,408	
単価					3,408	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－69号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,850	2,850	
計					2,850	
単価					2,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－70号	標識撤去		単位	基	数量	1	単価	349,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	基	1	103,100	103,100	
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	ｍ２	3.92	11,350	44,492	
標識基礎撤去（片持式・門型式）	有 有	ｍ３	1.86	108,300	201,438	
計					349,030	
単価					349,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－71号	距離標撤去	パネル式(土中埋込)	単位	枚	数量	1	単価	3,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	3,646	3,646	
計					3,646	
単価					3,646	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－72号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	ｍ３	1	16,260	16,260	
計					16,260	
単価					16,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－73号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	ｍ３	1	29,780	29,780	
計					29,780	
単価					29,780	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－74号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	957.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	957.4	957.4	
計					957.4	
単価					957.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－75号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	849.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	849.8	849.8	
計					849.8	
単価					849.8	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－76号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	849.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	849.8	849.8	
計					849.8	
単価					849.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－77号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	849.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	849.8	849.8	
計					849.8	
単価					849.8	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－78号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,360	2,360	
計					2,360	
単価					2,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－79号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,933	2,933	
計					2,933	
単価					2,933	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－80号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,738	2,738	
計					2,738	
単価					2,738	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－81号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－82号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－83号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－84号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	24,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	9,671	9,671	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	14,510	14,510	
計					24,181	
単価					24,190	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	350	単価	24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	140	26,780	3,749,200	
交通誘導警備員Ｂ		人日	210	22,500	4,725,000	
計					8,474,200	
単価					24,220	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	掘削(ICT)	土砂 小規模	単位	m3	数量	10	単価	1,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.25	72,430	18,107	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					18,110	
単価					1,811	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.26m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　著しく受	m	10	7,427.64	74,276	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	150 150×150×600	個	16.5	820	13,530	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.312	2,150	670	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,480	
単価					8,848	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)	据付 内径又は内空幅200mm未満 基礎材含む	単位	m	数量	10	単価	28,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68	50,756	34,514	
特殊作業員		人	0.68	45,872	31,192	
普通作業員		人	1.36	39,593	53,846	
暗渠型水路	D130×H170 L=2000	個	5	20,500	102,500	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.68	60,720	41,289	
諸雑費 (率＋まるめ) 12%		式	1		19,259	
計					282,600	
単価					28,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	据付 50kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	10	単価	12,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68	50,756	34,514	
特殊作業員		人	0.68	45,872	31,192	
普通作業員		人	1.36	39,593	53,846	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,548	
計					129,100	
単価					12,910	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	98,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	ますぶた □800用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型 受枠付	枚	100	97,060	9,706,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					9,856,000	
単価					98,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	84,338.7	84,338	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					184,300	
単価					184,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	側溝用埋設型枠	設置	単位	m2	数量	100	単価	1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5	39,593	197,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					198,000	
単価					1,980	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 19,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	650.76	65,076	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	みぞぶた 300用 T-2 嵩上げ 細目 滑止型	枚	100	19,000	1,900,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		924	
計					1,966,000	
単価					19,660	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 49,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	みぞぶた 300用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型 受枠付	枚	100	47,700	4,770,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					4,920,000	
単価					49,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	100	1,491.24	149,124	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	みぞぶた 300用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型 受枠付	枚	100	35,200	3,520,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		876	
計					3,670,000	
単価					36,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	80,115.9	80,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					180,100	
単価					180,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	植樹帯縁石	設置 H=600	単位	m	数量	100	単価	5,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人	4	54,244	216,976	
普通作業員		人	8	39,593	316,744	
モルタル	１：３　高炉	ｍ３	0.75	27,700	20,775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		26,605	
計					581,100	
単価					5,811	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高2m以下 支柱間隔2m 再利用設置	単位	m	数量	10	単価	3,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	50,756	12,689	
普通作業員		人	0.5	39,593	19,796	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,595	
計					35,080	
単価					3,508	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 有 有 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	169,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	169,377	169,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					169,400	
単価					169,400	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	141,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	141,210	141,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					141,300	
単価					141,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	14,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	14,889.42	14,889	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,890	
単価					14,890	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	585.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	351.28	351,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	136	5,712	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,158	
計					585,700	
単価					585.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	706.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	351.28	351,280	
トラフィックペイント	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融	ｋｇ	855	370	316,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	42	136	5,712	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,933	
計					706,900	
単価					706.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	624.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	389.84	389,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	235	200,925	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	47	136	6,392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,118	
計					624,900	
単価					624.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m	1,000	778.61	778,610	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	94	136	12,784	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		32,481	
計					1,473,000	
単価					1,473	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける	m	1,200	878.22	1,053,864	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	126	136	17,136	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,940	
計					1,345,000	
単価					1,345	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 172.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける	m	1,000	124.44	124,440	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	L	50	700	35,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	33	136	4,488	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,352	
計					172,300	
単価					172.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線消去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　日当標 準施工量未満	有り　溶融式	単位	式	数量	1	単価	666,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	600	1,110.78	666,468	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					666,500	
単価					666,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	距離標設置	三角立柱式(土中式)	単位	本	数量	10	単価	6,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	50,756	25,378	
普通作業員		人	1	39,593	39,593	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,239	
計					68,210	
単価					6,821	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	金網･支柱(立入防止柵)撤去	支柱柵高2m以下 支柱間隔2m 撤去	単位	m	数量	10	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	50,756	6,598	
普通作業員		人	0.26	39,593	10,294	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		838	
計					17,730	
単価					1,773	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 有 有	単位	m	数量	1	単価	3,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	3,408.07	3,408	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,408	
単価					3,408	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量	1	単価	2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	2,850.39	2,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,850	
単価					2,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	103,080.6	103,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					103,100	
単価					103,100	円／基

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	11,344.32	11,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,350	
単価					11,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識基礎撤去（片持式・門型式）	有 有	単位	ｍ３	数量	1	単価	108,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去	コンクリート基礎	ｍ３	1	108,272.8	108,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					108,300	
単価					108,300	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	16,254.94	16,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,260	
単価					16,260	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	29,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	1	29,780.96	29,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,780	
単価					29,780	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	Co殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	Co殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	As殻(掘削)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,775	26,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	72,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	37	136	5,032	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	供用日	1.59	7,520	11,956	
ICT建設機械経費損料加算額	ﾊﾞｯｸﾎｳ	供用日	1.59	5,470	8,697	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					72,430	
単価					72,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) ［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き ］運転	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	60,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	46,744	46,744	
軽油		L	36	136	4,896	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	日	1.4	6,480	9,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					60,720	
単価					60,720	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	126.2	126.2	
計					126.2	
単価					126.2	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	ｍ３	1	1,968	1,968	
計					1,968	
単価					1,968	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－3号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	2,896	2,896	
計					2,896	
単価					2,896	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－4号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	3,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1	3,754	3,754	
計					3,754	
単価					3,754	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－5号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 1.4m未満 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	5,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,853	5,853	
計					5,853	
単価					5,853	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－6号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,768	3,768	
計					3,768	
単価					3,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－7号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,768	3,768	
計					3,768	
単価					3,768	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－8号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	4,309	4,309	
計					4,309	
単価					4,309	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－9号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	ｍ２	1	1,723	1,723	
計					1,723	
単価					1,723	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－10号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,378	1,378	
計					1,378	
単価					1,378	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－11号	表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	3,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1	3,849	3,849	
計					3,849	
単価					3,849	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	床掘り	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,129	2,129	
計					2,129	
単価					2,129	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,800	3,800	
計					3,800	
単価					3,800	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 A	B300-H300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,876	9,876	
計					9,876	
単価					9,876	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	既設水路(嵩上)		単位	m	数量	10	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.66	38,770	25,588.2	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.18	8,727	71,386.86	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.008	164,100	1,312.8	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	40	645.1	25,804	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	3	5,010	15,030	
計					139,121.86	
単価					13,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場打ち側溝	B300×H450 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	30,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7	1,455	10,185	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.25	38,770	87,232.5	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	24	8,727	209,448	
計					306,865.5	
単価					30,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	側溝蓋 A	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 T-14 嵩上げ 細目 滑止型	単位	枚	数量	1	単価	21,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	21,090	21,090	
計					21,090	
単価					21,090	円／枚

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	側溝蓋 B	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 T-25 細目 滑止型 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	36,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,160	36,160	
計					36,160	
単価					36,160	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打ち集水桝	500×500×900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	64,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	64,280	64,280	
計					64,280	
単価					64,280	円／箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 □500用 T-25 細目滑止型 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	50,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,660	50,660	
計					50,660	
単価					50,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	床掘り(掘削)	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	1,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,197	1,197	
計					1,197	
単価					1,197	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1	一般部 180/230×250×600(両面R)	単位	m	数量	1	単価	8,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	8,984	8,984	
計					8,984	
単価					8,984	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2	一般部 180/230×250×600(両面R)排水孔付き	単位	m	数量	1	単価	9,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	9,093	9,093	
計					9,093	
単価					9,093	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B	乗入部摺付 180/230×100/250×600(両面R)	単位	m	数量	1	単価	14,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	14,420	14,420	
計					14,420	
単価					14,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	11,390	11,390	
計					11,390	
単価					11,390	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色	単位	m	数量	1	単価	129.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	129.5	129.5	
計					129.5	
単価					129.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	床掘り	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,129	2,129	
計					2,129	
単価					2,129	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,800	3,800	
計					3,800	
単価					3,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	重力式擁壁	平均高さ2.13m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	57	単価	73,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	57	66,290	3,778,530	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.17	164,100	27,897	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	555	645.1	358,030.5	
計					4,164,457.5	
単価					73,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	階段	B=1000 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	単位	m	数量	4	単価	103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	6	6,158	36,948	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	5	435.7	2,178.5	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段設置	W=1.0m 踊り場 土砂部	m	1	11,550	11,550	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段設置	W=1.0m 傾斜 土砂部	m	3	17,330	51,990	
階段本体	本体 30度1000巾	個	7	8,050	56,350	
階段本体	本体 35度1000巾	個	1	9,010	9,010	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板材	200×30×1000ｽﾍﾞﾘ止	枚	2	3,150	6,300	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板材	300×30×1000ｽﾍﾞﾘ止	枚	2	4,930	9,860	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材	90×90×2000mm　穴4	本	1	7,870	7,870	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材	90×90×2000mm	本	2	6,960	13,920	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ平坦部根太材	150×70×1100	本	3	9,780	29,340	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	階段	B=1000 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	単位	m	数量	4	単価	103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角杭	50×50×750mm (ﾄﾒ)	本	3	770	2,310	
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角杭	50×50×750mm	本	16	770	12,320	
六角ﾎﾞﾙﾄ	M10 ×170mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	10	296	2,960	
六角ﾎﾞﾙﾄ	M10 ×150mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	6	306	1,836	
ﾅｯﾄ	M10 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	16	4.8	76.8	
ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ釘	65mmSUS	本	76	24.6	1,869.6	
ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ釘	100mmSUS	本	54	46.3	2,500.2	
手摺１段端末支柱	φ60.5×3.2×1385茶	個	2	15,670	31,340	
手摺１段中間支柱	φ60.5×3.2×1385茶	個	2	17,460	34,920	
手摺ﾋﾞｰﾑ	φ42.7×2.3×1878 茶色	個	3	9,010	27,030	
手摺支持金物		組	4	7,110	28,440	

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	階段	B=1000 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	単位	m	数量	4	単価	103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺補強金物		組	4	8,500	34,000	
計					414,919.1	
単価					103,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,683	1,683	
計					1,683	
単価					1,683	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	ｍ３	1	16,260	16,260	
計					16,260	
単価					16,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－33号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,908	1,908	
計					1,908	
単価					1,908	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－34号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	1,188	1,188	
計					1,188	
単価					1,188	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,818	2,818	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t	t	1	9,139	9,139	
計					11,957	
単価					11,960	円／t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－36号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,788	1,788	
計					1,788	
単価					1,788	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－37号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,434	2,434	
計					2,434	
単価					2,434	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－38号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－39号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	20	単価	24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	8	26,780	214,240	
交通誘導警備員Ｂ		人日	12	22,500	270,000	
計					484,240	
単価					24,220	円／人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN以内	箇所	1	197,000	197,000	
計					197,000	
単価					197,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 9,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,177.92	41,779	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	11,100	55,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,200	1,478	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					98,760	
単価					9,876	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 164,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,104.45	64,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					164,100	
単価					164,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 21,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	380.46	38,046	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	みぞぶた 300用 T-14 嵩上げ 細目 滑止型	枚	100	20,700	2,070,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		954	
計					2,109,000	
単価					21,090	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	955.74	95,574	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	みぞぶた 300用 T-25 細目 滑止型 ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠付	枚	100	35,200	3,520,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		426	
計					3,616,000	
単価					36,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	955.74	95,574	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	ますぶた□500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止型 受枠付	枚	100	49,700	4,970,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		426	
計					5,066,000	
単価					50,660	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	
転落防止柵	縦格子型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)塗装(景観４色)	m	100	9,720	972,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		383	
計					1,139,000	
単価					11,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 129.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	81.6	81,600	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	L	50	700	35,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	33	136	4,488	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,392	
計					129,500	
単価					129.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段設置	W=1.0m 踊り場 土砂部	単位	m	数量	10	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	1	31,008	31,008	
普通作業員		人	3	23,154	69,462	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		15,030	
計					115,500	
単価					11,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段設置	W=1.0m 傾斜 土砂部	単位	m	数量	10	単価	17,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	1.5	31,008	46,512	
普通作業員		人	4.5	23,154	104,193	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		22,595	
計					173,300	
単価					17,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,683	1,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,683	
単価					1,683	円／m

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m３	数量	1	単価	16,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m３	1	16,254.94	16,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,260	
単価					16,260	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	Co殻(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(夜間)	As殻(掘削)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	26,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	26,775	26,775	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,780	
単価					26,780	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,500	
単価					22,500	円／人日