

令和8年3月24日（令和8年4月21日）

R7日野川久喜津地区中流河道掘削工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 日野川久喜津地区中流河道掘削工事
工事地名	福井県福井市久喜津町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7021010010	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	189日間 自 令和 8年 4月15日 (当初) 至 令和 8年10月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	01 福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	日野川	2 2) 処 分 費 等	3,444,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 日野川久喜津地区中流河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		54,105,660				
河川土工		式	1		50,327,440				
掘削工 (ICT)		式	1		6,072,880				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	20,600	294.8	6,072,880				単-1号
残土処理工		式	1		44,254,560				
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 10.4km (DID有)	m3	19,820	1,889	37,439,980				単-2号
土砂等運搬	表土 片道運搬距離 5.1km (DID無)	m3	820	1,097	899,540				単-3号
整地	残土受入れ地での処理	m3	19,800	124.8	2,471,040				単-4号
残土等処分	表土	m3	820	4,200	3,444,000				単-5号
仮設工		式	1		3,778,220				
工事用道路工		式	1		1,325,160				
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	818	1,620	1,325,160				単-6号

設計内訳書

工事名	R 7 日野川久喜津地区中流河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
防塵対策工		式	1		1,441,800				
クレーン洗浄装置	湿式	式	1		1,441,800			内-1号	
交通管理工		式	1		1,011,260				
交通誘導警備員		人日	59	17,140	1,011,260			単-7号	
直接工事費		式	1		54,105,660				
共通仮設費		式	1		7,266,040				
共通仮設費		式	1		2,822,040				
運搬費		式	1		1,652,040				
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	141.2	11,700	1,652,040			単-8号	
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費 (ICT)	バックホウ	式	1		598,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		572,000				

設計内訳書

工事名	R 7 日野川久喜津地区中流河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,444,000					
純工事費		式	1		61,371,700					
現場管理費		式	1		17,412,000					
工事原価		式	1		78,783,700					
一般管理費等		式	1		13,616,300					
工事価格		式	1		92,400,000					
消費税相当額		式	1		9,240,000					
工事費計		式	1		101,640,000					

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	294.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	294.8	294.8		
計						294.8		
単価						294.8	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 10.4km(DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,889	1,889		
計						1,889		
単価						1,889	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	表土 片道運搬距離 5.1km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	1	1,097	1,097		
	計					1,097		
	単価					1,097	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	124.8	124.8		
	計					124.8		
	単価					124.8	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	残土等処分	表土	単位	m3	数量	1	単価	4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,200	4,200		
計						4,200		
単価						4,200	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	818	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	818	399.4	326,709.2		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 119日 無 有	枚	88	11,340	997,920		
計						1,324,629.2		
単価						1,620	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			17,140
交通誘導警備員 B		人日	1	17,140	17,140			
計					17,140			
単価					17,140	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	4,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	表土 エス・イ・コンサル(株)	m ³	100	4,200	420,000		
計					420,000		
単価					4,200	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	399.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.295	30,396	8,966		
とび工		人	0.295	27,132	8,003		
普通作業員		人	0.295	22,338	6,589		
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	54,220	15,994		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		388		
計					39,940		
単価					399.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 119日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	10,234	10,234			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					11,340			
単価					11,340		円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							17,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,136	17,136		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					17,140		
単価					17,140	円/人日	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
							4,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,350		
単価					4,350	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価
							3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					3,000		
単価					3,000	円/t	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量		1	単価
							598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	54,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,928	26,928		
軽油		L	119	134	15,946		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	10,700	11,342		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					54,220		
単価					54,220	円／日	