

令和8年3月27日（令和8年5月15日）

R 7 北川日笠地区堤防拡築工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事
工事地名	自)福井県小浜市城内地先 至)福井県三方上中郡若狭町新道地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7021010011	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	271日間 自 令和 8年 6月 8日 (当初) 至 令和 9年 3月 5日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	05 小浜市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	北川本川	2 2) 処 分 費 等	1,776,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (若狭町日笠地区)		式	1		19,792,198				
河川土工		式	1		5,659,158				
掘削工(ICT)		式	1		25,700				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	20	1,285	25,700			単-1号	
盛土工		式	1		4,914,958				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	580	5,966	3,460,280			単-2号	
土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 3.1km(DID無)	m3	1,260	913.8	1,151,388			単-3号	
積込(ルーズ)	採取土 土量50,000m3 未満	m3	1,300	233.3	303,290			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		586,544				
法面整形(切土部)(ICT)	現場制約無 ㄨ質土、 砂及び砂質土、粘性土	m2	80	854.2	68,336			単-5号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無 ㄨ質土、 砂及び砂質土、粘性土	m2	960	539.8	518,208			単-6号	
残土処理工		式	1		131,956				

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 3.1km(DID無)	m3	100	913.8	91,380				単-7号
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	124.8	12,480				単-8号
土砂等運搬	表土 片道運搬距離 6.2km(DID無)	m3	20	1,280	25,600				単-9号
整地	表土 残土受入れ地での処理	m3	20	124.8	2,496				単-10号
法覆護岸工		式	1		9,436,690				
作業土工		式	1		168,860				
床掘り	土砂 標準	m3	100	239.6	23,960				単-11号
埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	m3	40	3,064	122,560				単-12号
基面整正		m2	50	446.8	22,340				単-13号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		4,103,645				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	78	8,986	700,908				単-14号
コンクリート(間知)ブロック積	控350	m2	82	30,900	2,533,800				単-15号

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	46	8,518	391,828				単-16号
吸出防止材(全面)設置	300×300×50	m2	3	2,773	8,319				単-17号
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	7	66,970	468,790				単-18号
護岸付属物工		式	1		21,819				
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	72,730	21,819				単-19号
植生工		式	1		4,588,116				
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	2,730	1,666	4,548,180				単-20号
市松芝	野芝	m2	40	998.4	39,936				単-21号
羽口工		式	1		554,250				
袋詰玉石	2t用(長期性能型)	袋	25	22,170	554,250				単-22号
仮設工		式	1		4,696,350				
工事用道路工		式	1		4,113,590				

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	510	2,525	1,287,750				単-23号
工事用道路盛土撤去		m3	510	1,719	876,690				単-24号
廃プラスチック運搬・処分	片道運搬距離 6.0km以下(DID無)	t	0.2	150,100	30,020				単-25号
敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	m2	1,802	1,065	1,919,130				単-26号
交通管理工		式	1		582,760				
交通誘導警備員		人日	34	17,140	582,760				単-27号
直接工事費		式	1		19,792,198				
共通仮設費		式	1		7,397,420				
共通仮設費		式	1		5,379,420				
運搬費		式	1		3,909,270				
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	311	12,570	3,909,270				単-28号
準備費		式	1		604,150				

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 6.2km(DID無)		m3	430	1,405				単-29号
技術管理費			式	1					
システム初期費(ICT)	バックホ		式	1					内-1号
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (次吉地区・高塚地区)			式	1		5,863,898				
堤防養生工			式	1		2,937,602				
伐木除根工 (小浜市次吉地区)			式	1		962,810				
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)		m2	3,700	226.8	839,160				単-1号
運搬(伐木除根)	(幹)		m3	16	2,473	39,568				単-2号
運搬(伐木除根)	(枝・葉)		m3	16	2,473	39,568				単-3号
運搬(伐木除根)	(根)		m3	18	2,473	44,514				単-4号
伐木除根工 (小浜市高塚地区)			式	1		799,792				
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)		m2	3,100	226.8	703,080				単-5号
運搬(伐木除根)	(幹)		m3	14	2,198	30,772				単-6号
運搬(伐木除根)	(枝・葉)		m3	14	2,198	30,772				単-7号
運搬(伐木除根)	(根)		m3	16	2,198	35,168				単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費		式	1		1,175,000				
処分費	(幹)	t	15	25,000	375,000			単-9号	
処分費	(枝・葉)	t	15	25,000	375,000			単-10号	
処分費	(根)	t	17	25,000	425,000			単-11号	
仮設工		式	1		2,926,296				
工事用道路工		式	1		2,394,956				
工事用道路盛土		m3	530	2,908	1,541,240			単-12号	
工事用道路盛土撤去		m3	530	963.9	510,867			単-13号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	m2	390	879.1	342,849			単-14号	
交通管理工		式	1		531,340				
交通誘導警備員		人日	31	17,140	531,340			単-15号	
直接工事費		式	1		5,863,898				

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,489,900				
共通仮設費		式	1		868,900				
運搬費		式	1		783,900				
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	67	11,700	783,900			単-16号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		85,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (若狭町上吉田地区)			式	1		2,833,367			
堤防養生工			式	1		773,856			
伐木除根工 (若狭町上吉田地区)			式	1		548,856			
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)		m2	2,300	226.8	521,640			単-1号
運搬(伐木除根)	(幹)		m3	4	1,512	6,048			単-2号
運搬(伐木除根)	(枝・葉)		m3	8	1,512	12,096			単-3号
運搬(伐木除根)	(根)		m3	6	1,512	9,072			単-4号
処分費			式	1		225,000			
処分費	(幹)		t	2	25,000	50,000			単-5号
処分費	(枝・葉)		t	4	25,000	100,000			単-6号
処分費	(根)		t	3	25,000	75,000			単-7号
仮設工			式	1		2,059,511			

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1		1,819,551			
工事用道路盛土	4.0m以上		m3	260	3,862	1,004,120			単-8号
工事用道路盛土撤去			m3	160	2,335	373,600			単-9号
工事用道路盛土撤去			m3	100	991.4	99,140			単-10号
敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去		m2	316	612.3	193,486			単-11号
敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去		m2	204	731.4	149,205			単-12号
交通管理工			式	1		239,960			
交通誘導警備員			人日	14	17,140	239,960			単-13号
直接工事費			式	1		2,833,367			
共通仮設費			式	1		1,149,950			
共通仮設費			式	1		805,950			
運搬費			式	1		752,950			

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	t	55	5,850	321,750				単-14号
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで	t	35	12,320	431,200				単-15号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		53,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (若狭町関地区)			式	1		2,253,177			
堤防養生工			式	1		1,235,332			
伐木除根工 (若狭町関地区)			式	1		885,332			
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)		m2	3,700	226.8	839,160			単-1号
運搬(伐木除根)	(幹)		m3	8	1,649	13,192			単-2号
運搬(伐木除根)	(枝・葉)		m3	12	1,649	19,788			単-3号
運搬(伐木除根)	(根)		m3	8	1,649	13,192			単-4号
処分費			式	1		350,000			
処分費	(幹)		t	4	25,000	100,000			単-5号
処分費	(枝・葉)		t	6	25,000	150,000			単-6号
処分費	(根)		t	4	25,000	100,000			単-7号
仮設工			式	1		1,017,845			

設計内訳書

工事名	R 7 北川日笠地区堤防拡築工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1		金額			
工事用道路盛土	4.0m以上		m3	90	2,295	709,325			単-8号
工事用道路盛土撤去			m3	90	2,761	248,490			単-9号
敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去		m2	316	804.7	254,285			単-10号
交通管理工			式	1		308,520			
交通誘導警備員			人日	18	17,140	308,520			単-11号
直接工事費			式	1		2,253,177			
共通仮設費			式	1		630,800			
共通仮設費			式	1		379,800			
運搬費			式	1		338,800			
仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離20kmまで		t	55	6,160	338,800			単-12号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		41,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削	m 3	1	1,285	1,285		
計						1,285		
単価						1,285	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	5,966	5,966		
計						5,966		
単価						5,966	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	採取土 片道運搬距離 3.1km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価
							913.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	1	913.8	913.8	
計						913.8	
単価						913.8	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	採取土 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3	
計						233.3	
単価						233.3	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	854.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	854.2	854.2		
計						854.2		
単価						854.2	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	539.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	539.8	539.8		
計						539.8		
単価						539.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 3.1km(DID無)	単位	m3	数量		1	単価	913.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	913.8	913.8			
計						913.8			
単価						913.8	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	124.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	124.8	124.8			
計						124.8			
単価						124.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	表土 片道運搬距離 6.2km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価
							1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下	m3	1	1,280	1,280	
計						1,280	
単価						1,280	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	整地	表土 残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価
							124.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	124.8	124.8	
計						124.8	
単価						124.8	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	床掘り	土砂 標準	単位	m3	数量		1	単価	239.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	239.6	239.6			
計						239.6			
単価						239.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	単位	m3	数量		1	単価	3,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満	m 3	1	3,064	3,064			
計						3,064			
単価						3,064	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	446.8	446.8			
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量		10	単価	8,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.1	81,690	89,859			
計						89,859			
単価						8,986	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート(間知)ブロック積	控350	単位	m2	数量		1	単価	30,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	1	30,900	30,900		
計							30,900		
単価							30,900	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	8,518
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m 3	1	8,518	8,518		
計							8,518		
単価							8,518	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	吸出防止材(全面)設置	300×300×50	単位	m2	数量	1	単価	2,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m 2	1	2,773	2,773		
計						2,773		
単価						2,773	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	66,560	66,560		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.1	4,087	408.7		
計						66,968.7		
単価						66,970	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	72,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	72,730	72,730			
計						72,730			
単価						72,730	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	筋芝	筋芝工 500m2以上	単位	m2	数量		1	単価	1,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		筋芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,666	1,666			
計						1,666			
単価						1,666	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	998.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市松芝		野芝	m 2	1	998.4	998.4		
計						998.4		
単価						998.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	袋詰玉石	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	22,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	25	17,030	425,750				
吸出し防止材設置		m ²	90	1,030	92,700				
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m ³ 未満	m ³	30	278	8,340				
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m ³	30	913.8	27,414				
計					554,204				
単価					22,170	円/袋			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	510	単価	2,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	650	233.3	151,645			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	650	913.8	593,970			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	510	228.8	116,688			
法面整形	盛土部 無し 無し 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	130	429.6	55,848			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	77	4,795	369,215			
計					1,287,366			
単価					2,525	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	510	単価	1,719
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	590	321.2	189,508		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	590	913.8	539,142		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	77	966	74,382		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	590	124.8	73,632		
計					876,664		
単価					1,719	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-25号	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ運搬・処分	片道運搬距離 6.0km以下(DID無)	単位	t	数量	1	単価 150,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ運搬	片道運搬距離 L=6.0km以下	t	1	20,070	20,070	
	処分費 (m ³)		m ³	10	13,000	130,000	
	計					150,070	
	単価					150,100	円/t

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-26号	敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m ²	数量	1,802	単価 1,065
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	1,802	399.4	719,718.8	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 59日 無 有	枚	194	6,174	1,197,756	
	計					1,917,474.8	
	単価					1,065	円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	17,140	17,140		17,140
	計							17,140
	単価						17,140	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	12,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 5.8km 12m以内 冬期割増 無	t	1	5,220	5,220		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					12,570		
	単価					12,570	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	表面はぎ土処理	表土 片道運搬距離 6.2km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,405
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下	m3	1	1,280	1,280			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	124.8	124.8			
計					1,404.8			
単価					1,405	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	m ²	100	14,458.5	1,445,850	30,900
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,458.5	1,445,850	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	8,450	845,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	36.96	21,600	798,336	
諸雑費 (まるめ)		式	1		814	
計					3,090,000	
単価					30,900	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,666.5	1,666	1,666
法面工 (筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2	1	1,666.5	1,666	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,666	
単価					1,666	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 4,795
土木一般世話役		人	0.294	30,396	8,936	
特殊作業員		人	0.294	27,030	7,946	
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,140	13,271	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		230	
計					47,950	
単価					4,795	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	966	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					10			
土木一般世話役		人		0.087	30,396		2,644		
特殊作業員		人		0.087	27,030		2,351		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日		0.087	53,410		4,646		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式		1			19		
計							9,660		
単価							966	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック運搬	片道運搬距離 L=6.0km以下	単位	t	数量	10	単価 20,070
特殊作業員		人	1.9	27,030	51,357	
トラッククレーン装置付き運転	ベーストラック2t積積 吊能力2.9t	日	1.9	78,560	149,264	
諸雑費 (まるめ)		式	1		79	
計					200,700	
単価					20,070	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	13,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	(有) 新英匠社 廃プラスチック	m ³	100	13,000	1,300,000			
計					1,300,000			
単価					13,000	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	399.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,396	8,966			
とび工		人	0.295	27,132	8,003			
普通作業員		人	0.295	22,338	6,589			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,220	15,994			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		388			
計					39,940			
単価					399.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 59日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	6,174
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	5,074	5,074			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,174			
単価					6,174		円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,136	17,136	17,140
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					17,140	
	単価					17,140	円/人日

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	4,350
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					4,350	
	単価					4,350	円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 5.8km 12m以内 冬期割増無	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,220	5,220	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					5,220	
	単価					5,220	円/t

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					3,000	
	単価					3,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000	円/式		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	45,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	63	134	8,442	
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,630	9,766	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					45,140	
単価					45,140	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	日	1	26,928	26,928	
軽油		L	101	134	13,534	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	10,700	12,947	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					53,410	
単価					53,410	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付き運転	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	日	1	26,928	26,928	78,560
運転手 (特殊)		人	1	26,928	26,928	
軽油		L	23	134	3,082	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	日	1.23	39,470	48,548	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					78,560	
単価					78,560	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	54,220	
運転手 (特殊)		人	1	26,928		26,928		
軽油		L	119	134		15,946		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.06	10,700		11,342		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						54,220		
単価						54,220	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t					1	39,470	
運転手 (特殊)		人	1	26,928		26,928		
軽油		L	23	134		3,082		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1.23	7,690		9,458		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						39,470		
単価						39,470	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	226.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工)有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	226.8	226.8			
計						226.8			
単価						226.8	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	運搬(伐木除根)	(幹)	単位	m3	数量		1	単価	2,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬(伐木除根)		機械施工有り 無し 19.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,473	2,473			
計						2,473			
単価						2,473	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	運搬(伐木除根)	(枝・葉)	単位	m3	数量	1	単価	2,473
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 19.0km以下 全ての費用		m 3	1	2,473	2,473	
計							2,473	
単価							2,473	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	運搬(伐木除根)	(根)	単位	m3	数量	1	単価	2,473
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 19.0km以下 全ての費用		m 3	1	2,473	2,473	
計							2,473	
単価							2,473	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	226.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	226.8	226.8			
計						226.8			
単価						226.8	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	運搬(伐木除根)	(幹)	単位	m3	数量		1	単価	2,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 16.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,198	2,198			
計						2,198			
単価						2,198	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	運搬(伐木除根)	(枝・葉)	単位	m3	数量	1	単価	2,198
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 16.0km以下 全ての費用		m 3	1	2,198	2,198	
計							2,198	
単価							2,198	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	運搬(伐木除根)	(根)	単位	m3	数量	1	単価	2,198
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 16.0km以下 全ての費用		m 3	1	2,198	2,198	
計							2,198	
単価							2,198	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処分費	(幹)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	25,000	25,000		
	計					25,000		
	単価					25,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	処分費	(枝・葉)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	25,000	25,000		
	計					25,000		
	単価					25,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	処分費	(根)	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)		t	1	25,000	25,000			
計					25,000			
単価					25,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	工事用道路盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,908
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	590	233.3	137,647			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	590	517.9	305,561			
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	100	5,966	596,600			
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	430	816.4	351,052			
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	350	429.6	150,360			
計						1,541,220		
単価						2,908	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	963.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	530	321.2	170,236			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	530	517.9	274,487			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	530	124.8	66,144			
計					510,867			
単価					963.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	390	399.4	155,766	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 39日 無 有	枚	42	4,454	187,068	
	計					342,834	
	単価					879.1	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	17,140	17,140	
	計					17,140	
	単価					17,140	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 3.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 3.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	(株)ちきゅう未来	t	100	25,000	2,500,000		
計					2,500,000		
単価					25,000	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	399.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,396	8,966			
とび工		人	0.295	27,132	8,003			
普通作業員		人	0.295	22,338	6,589			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,220	15,994			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		388			
計					39,940			
単価					399.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 39日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,454
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,354	3,354		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,454		
単価					4,454	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,136	17,136	17,140
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					17,140	
	単価					17,140	円/人日

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 3.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	4,350
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					4,350	
	単価					4,350	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					3,000		
単価					3,000	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	54,220	
運転手 (特殊)		人	1	26,928		26,928		
軽油		L	119	134		15,946		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	10,700		11,342		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						54,220		
単価						54,220	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	226.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工)有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	226.8	226.8			
計						226.8			
単価						226.8	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	運搬(伐木除根)	(幹)	単位	m3	数量		1	単価	1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬(伐木除根)		機械施工有り無し 8.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,512	1,512			
計						1,512			
単価						1,512	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	運搬(伐木除根)	(枝・葉)	単位	m3	数量	1	単価	1,512
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 8.5km以下 全ての費用		m 3	1	1,512	1,512	
計							1,512	
単価							1,512	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	運搬(伐木除根)	(根)	単位	m3	数量	1	単価	1,512
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 8.5km以下 全ての費用		m 3	1	1,512	1,512	
計							1,512	
単価							1,512	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	処分費	(幹)	単位	t	数量	金額	単価
					1		25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000	
計						25,000	
単価						25,000	円/t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	処分費	(枝・葉)	単位	t	数量	金額	単価
					1		25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000	
計						25,000	
単価						25,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	290	233.3	67,657			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	290	1,889	547,810			
路体 (築堤) 盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	260	816.4	212,264			
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	410	429.6	176,136			
計						1,003,867			
単価						3,862		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	160	321.2	51,392			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	160	1,889	302,240			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	160	124.8	19,968			
計					373,600			
単価					2,335	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量		単価	991.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	100	321.2	32,120		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	100	670.2	67,020		
	計					99,140		
	単価					991.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	612.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	316	399.4	126,210.4		
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 23日 有 54日 無	枚	34	1,978	67,252		
	計					193,462.4		
	単価					612.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	204	399.4	81,477.6	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 23日 無 有	枚	22	3,078	67,716	
	計					149,193.6	
	単価					731.4	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	17,140	17,140	
	計					17,140	
	単価					17,140	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで	単位	t	数量	1	単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	計					5,850		
	単価					5,850	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで	単位	t	数量	1	単価	12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 13.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,660	4,660		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 13.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,660	4,660		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					12,320		
	単価					12,320	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	(株)ちきゅう未来	t	100	25,000	2,500,000		
計					2,500,000		
単価					25,000	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	399.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,396	8,966			
とび工		人	0.295	27,132	8,003			
普通作業員		人	0.295	22,338	6,589			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,220	15,994			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		388			
計					39,940			
単価					399.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 23日 有 54日 無	単位	枚			1		1,978
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	1,978		1,978		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						1,978		
単価						1,978	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 23日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	3,078
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	1,978	1,978			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,078			
単価					3,078		円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,136	17,136	17,140
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					17,140	
	単価					17,140	円/人日

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	4,350
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					4,350	
	単価					4,350	円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
							1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,500	
	単価					1,500	円/t

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 13.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
							4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					4,660	
	単価					4,660	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000	円/t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	54,220	
運転手 (特殊)		人	1	26,928		26,928		
軽油		L	119	134		15,946		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	10,700		11,342		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						54,220		
単価						54,220	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量		1	単価	226.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	226.8	226.8			
計						226.8			
単価						226.8	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	運搬(伐木除根)	(幹)	単位	m3	数量		1	単価	1,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,649	1,649			
計						1,649			
単価						1,649	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	運搬(伐木除根)	(枝・葉)	単位	m3	数量	1	単価	1,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,649	1,649		
計						1,649		
単価						1,649	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	運搬(伐木除根)	(根)	単位	m3	数量	1	単価	1,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,649	1,649		
計						1,649		
単価						1,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	処分費	(幹)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	25,000	25,000		25,000
	計					25,000		
	単価					25,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	処分費	(枝・葉)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	25,000	25,000		25,000
	計					25,000		
	単価					25,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,295
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,966		119,320		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	816.4		57,148		
	法面整形	盛土部 無し 無し 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	70	429.6		30,072		
	計						206,540		
	単価						2,295	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,761
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	90	321.2	28,908			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	90	2,315	208,350			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	90	124.8	11,232			
計					248,490			
単価					2,761	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	敷鉄板	22×1,524×6,096 設置・撤去	単位	m2	数量	316	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	316	399.4	126,210.4	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 31日 有 54日 有	枚	34	3,766	128,044	
計						254,254.4	
単価						804.7	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	17,140	17,140	
計						17,140	
単価						17,140	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	仮設材運搬費	敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで	単位	t	数量	1	単価	6,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 14.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,660	4,660			
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500			
計					6,160			
単価					6,160		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	25,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	(株)ちきゅう未来	t	100	25,000	2,500,000		
計					2,500,000		
単価					25,000	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	399.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,396	8,966			
とび工		人	0.295	27,132	8,003			
普通作業員		人	0.295	22,338	6,589			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,220	15,994			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		388			
計					39,940			
単価					399.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 31日 有 54日 有	単位	枚	数量		単価	3,766
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	2,666	2,666		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					3,766		
単価					3,766	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,136	17,136	17,140
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					17,140	
	単価					17,140	円/人日

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 14.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	4,660
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					4,660	
	単価					4,660	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,500			
単価					1,500	円/t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	54,220	
運転手 (特殊)		人	1	26,928		26,928		
軽油		L	119	134		15,946		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.06	10,700		11,342		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						54,220		
単価						54,220	円/日	