令和８年３月31日（令和８年６月17日）

Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事
工事地名	福井県敦賀市開町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	福井河川国道事務所　防災課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	7070010004		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費		
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	332日間	自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	福井県		２２）	処 分 費 等	55,226	
１０）	地　　区	04 敦賀市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 1月20日	
１１）	河川・路線	一般国道８号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		46,020,000			
電源設備		式	1		46,020,000			
発電設備		式	1		46,020,000			
発動発電機	屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形(発電機盤搭載型)85dB(A)以下　50kVA	台	1	19,500,000	19,500,000			単-1号
油庫	燃料小出槽　190L　屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形　架台含む	台	1	4,000,000	4,000,000			単-2号
主燃料槽	地下タンク　950L　油面計含む	台	1	1,920,000	1,920,000			単-3号
発電機補機分電盤	屋外壁掛型	面	1	2,500,000	2,500,000			単-4号
ポンプ制御盤	屋外壁掛型	面	1	1,600,000	1,600,000			単-5号
燃料移送ポンプ	0.4kW　シェルター付	台	1	4,200,000	4,200,000			単-6号
給油口・油面計ボックス	屋外壁掛型	台	1	1,800,000	1,800,000			単-7号
電源切替分岐盤	屋内自立型	面	1	10,500,000	10,500,000			単-8号
機器単体費		式	1		46,020,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場製作		式	1		16,500,000			
工場製作工		式	1		16,500,000			
鋼構造物製作工		式	1		16,500,000			
設備架台	プレート、プレート梁、受台、ブレス　加工・輸送費含む	組	1	16,500,000	16,500,000			単-9号
工場純工事費		式	1		16,500,000			
（工場製作原価）		式	1		16,500,000			
電気設備		式	1		8,135,614			
電源設備工		式	1		7,994,614			
発電設備設置工		式	1		986,640			
発動発電機据付調整	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型50kVA	台	1	403,500	403,500			単-10号
油庫設置	燃料小出槽　190L　屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形　架台含む	台	1	144,200	144,200			単-11号
主燃料槽設置	地下タンク　950L　油面計含む	台	1	63,280	63,280			単-12号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料(材料のみ)	軽油	L	950	134	127,300			単-13号
発電機補機分電盤設置	屋外壁掛型	面	1	34,480	34,480			単-14号
ポンプ制御盤設置	屋外壁掛型	面	1	34,480	34,480			単-15号
燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ設置	0.4kW	台	1	17,400	17,400			単-16号
給油口・油面計ボックス設置	屋外壁掛型	台	1	17,240	17,240			単-17号
電源切替分岐盤設置	屋外自立型	面	1	96,040	96,040			単-18号
機械賃料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊	日	1	48,720	48,720			単-19号
作業土工		式	1		1,548,200			
作業土工（電気）	地下タンク設置	式	1		390,526			内-1号
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	地下タンク設置	式	1		849,620			内-2号
作業土工（電気）	埋設管路	式	1		181,692			内-3号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150　2倍	m	23	294.1	6,764			単-20号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬処分		m3	22	4,329	95,238			単-21号
As殻運搬処分		m3	4	6,090	24,360			単-22号
配管･配線工		式	1		3,838,139			
管内配線	600V CVT 38mm2	m	8	5,488	43,904			単-23号
管内配線	600V CVT 60mm2	m	8	7,063	56,504			単-24号
管内配線	CV 2mm2-2C	m	36	1,613	58,068			単-25号
管内配線	CV 8mm2-3C	m	9	2,137	19,233			単-26号
管内配線	CV 38mm2-3C	m	71	5,519	391,849			単-27号
ﾗｯｸ配線	CV 38mm2-3C　抱縛あり	m	18	6,315	113,670			単-28号
ころがし配線	CV 38mm2-3C	m	11	4,512	49,632			単-29号
管内配線	CV 60mm2-3C	m	71	7,126	505,946			単-30号
ﾗｯｸ配線	CV 60mm2-3C　抱縛あり	m	18	7,922	142,596			単-31号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ころがし配線	CV 60mm2-3C	m	11	6,119	67,309			単-32号
管内配線	CVV 2mm2-2C	m	15	1,598	23,970			単-33号
ﾗｯｸ配線	CVV 2mm2-2C　抱縛あり	m	8	2,022	16,176			単-34号
管内配線	CVV 2mm2-3C	m	19	1,655	31,445			単-35号
管内配線	CVV-S 2mm2-3C	m	18	1,762	31,716			単-36号
ﾗｯｸ配線	CVV-S 2mm2-3C　抱縛あり	m	8	2,186	17,488			単-37号
管内配線	CVV-S 2mm2-10C	m	8	2,254	18,032			単-38号
管内配線	FCPEV-S 0.65mm-5P	m	13	813	10,569			単-39号
ﾗｯｸ配線	FCPEV-S 0.65mm-5P 抱縛あり	m	10	972.1	9,721			単-40号
ころがし配線	FCPEV-S 0.65mm-5P	m	4	547.8	2,191			単-41号
管内配線	IV5.5mm2	m	28	464.3	13,000			単-42号
管内配線	IV38mm2	m	17	2,414	41,038			単-43号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端末処理材（材料のみ）	CV38mm2-3C	組	4	7,740	30,960			単-44号
端末処理材（材料のみ）	CV60mm2-3C	組	4	9,360	37,440			単-45号
端末処理材（材料のみ）	CVT38mm2	組	2	8,550	17,100			単-46号
端末処理材（材料のみ）	CVT60mm2	組	2	10,400	20,800			単-47号
地中埋設配管(構内)	FEP30	m	43	948.6	40,789			単-48号
電線管敷設	G22　2m以上	m	19	2,857	54,283			単-49号
電線管敷設	G28　2m以上	m	8	4,648	37,184			単-50号
電線管敷設	G36　2m以上	m	5	4,896	24,480			単-51号
電線管敷設	G54　2m以上	m	16	7,408	118,528			単-52号
電線管敷設	G70　2m以上	m	16	9,333	149,328			単-53号
金属製可とう電線管敷設	PV24 ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	2	1,920	3,840			単-54号
金属製可とう電線管敷設	PV30 ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1	2,734	2,734			単-55号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管敷設	PV38 ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	0.6	2,984	1,790			単-56号
金属製可とう電線管敷設	PV50 ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1	5,046	5,046			単-57号
金属製可とう電線管敷設	PV63 ﾋﾞﾆﾙ被覆	m	1	6,306	6,306			単-58号
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ敷設	溶融亜鉛ﾒｯｷ　W400	m	16	19,250	308,000			単-59号
仕切弁（材料のみ）	10K 15A	個	1	10,700	10,700			単-60号
仕切弁（材料のみ）	10K 20A	個	3	11,200	33,600			単-61号
仕切弁（材料のみ）	10K 25A	個	2	14,300	28,600			単-62号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（材料のみ）	10K 15A 300mm	個	6	2,060	12,360			単-63号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（材料のみ）	10K 20A 300mm	個	6	3,430	20,580			単-64号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（材料のみ）	10K 32A 300mm	個	7	4,890	34,230			単-65号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（材料のみ）	10K 65A 300mm	個	2	8,460	16,920			単-66号
配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）15A　2m以上	m	13	2,681	34,853			単-67号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）20A　2m以上	m	9	2,781	25,029			単-68号
配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）32A　2m以上	m	13	4,815	62,595			単-69号
配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）65A　2m以上	m	1	8,941	8,941			単-70号
配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）20A　埋設	m	30	2,940	88,200			単-71号
配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）32A　埋設	m	29	5,085	147,465			単-72号
配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）65A　埋設	m	19	9,418	178,942			単-73号
ﾀﾞｸﾀｰ取付	ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰD1S15相当、ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟDC25DC22相当、DC36相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	7	4,625	32,375			単-74号
配管支持金物（材料のみ）	ﾊﾟｲﾗｯｸPH1相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	4	183	732			単-75号
配管支持金物（材料のみ）	ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ36C相当 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	131	131			単-76号
配管支持金物（材料のみ）	ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ25C22C相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	77	77			単-77号
配管支持金物（材料のみ）	ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ16C相当 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	6	66	396			単-78号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ敷設	W400	m	23	6,206	142,738			単-79号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ 直線用（材料のみ）	W400 L500 ふた付	m	23	6,090	140,070			単-80号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ 片分岐（材料のみ）	W400 L700 ふた付	組	4	17,200	68,800			単-81号
通気口（材料のみ）	32A	個	1	3,140	3,140			単-82号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋（材料のみ）	T-25	組	2	112,000	224,000			単-83号
発電設備撤去工		式	1		366,812			
発動発電機　撤去（不使用）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型 50kVA　1号機	台	1	118,800	118,800			単-84号
発動発電機　撤去（不使用）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型 50kVA　2号機 2台目以降補正あり	台	1	83,150	83,150			単-85号
燃料小出槽　撤去（不使用）	390L	台	1	25,050	25,050			単-86号
主燃料槽　撤去（不使用）	地下タンク　1500L	台	1	33,590	33,590			単-87号
発電機補機盤　撤去（不使用）		面	1	31,830	31,830			単-88号
燃料移送ポンプ　撤去（不使用）	0.4kW	台	2	8,697	17,394			単-89号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気消音器　撤去（不使用）	2次排気消音器含む	台	1	14,440	14,440			単-90号
換気ファン　撤去（不使用）	2.2kW	台	1	33,150	33,150			単-91号
換気フード　撤去（不使用）		台	1	6,147	6,147			単-92号
給油口・油面計ボックス　撤去（不使用）		台	1	3,261	3,261			単-93号
配管･配線撤去工		式	1		435,223			
管内配線　撤去（不使用）	CV38mm2-3C	m	35	1,326	46,410			単-94号
ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	CV38mm2-3C	m	6	1,114	6,684			単-95号
ﾗｯｸ配線　撤去（不使用）	CV38mm2-3C　抱縛あり	m	3	1,724	5,172			単-96号
ころがし配線　撤去（不使用）	CV38mm2-3C	m	14	822.2	11,510			単-97号
管内配線　撤去（不使用）	CV60mm2-3C	m	35	1,326	46,410			単-98号
ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	CV60mm2-3C	m	6	1,114	6,684			単-99号
ﾗｯｸ配線　撤去（不使用）	CV60mm2-3C　抱縛あり	m	3	1,724	5,172			単-100号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ころがし配線　撤去（不使用）	CV60mm2-3C	m	14	822.2	11,510			単-101号
管内配線　撤去（不使用）	CVV2mm2-2C	m	28	729.3	20,420			単-102号
ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	CVV2mm2-2C	m	2	583.5	1,167			単-103号
管内配線　撤去（不使用）	CVV-S2mm2-3C	m	40	729.3	29,172			単-104号
ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	CVV-S2mm2-3C	m	2	583.5	1,167			単-105号
ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	SWVP0.5mm-40C	m	2	583.5	1,167			単-106号
ﾗｯｸ配線　撤去（不使用）	SWVP0.5mm-40C　抱縛あり	m	3	941.5	2,824			単-107号
ころがし配線　撤去（不使用）	SWVP0.5mm-40C	m	4	437.6	1,750			単-108号
露出配管　撤去（不使用）	SGP20A　2m未満	m	16	928.2	14,851			単-109号
露出配管　撤去（不使用）	SGP32A　2m未満	m	25	1,578	39,450			単-110号
露出配管　撤去（不使用）	SGP40A　2m未満	m	42	2,321	97,482			単-111号
露出配管　撤去（不使用）	SGP65A　2m未満	m	2	2,785	5,570			単-112号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去（不使用）	500×500×300	個	1	8,619	8,619			単-113号
現場発生品運搬		式	1		72,032			内-4号
建築工事		式	1		819,600			
設備架台設置	鋼材	t	6.1	66,530	405,833			単-114号
機械賃料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊	日	3	48,720	146,160			単-115号
ﾎﾞﾙﾄ類（材料のみ）		式	1		30,880			内-5号
組ｱﾝｶｰ（材料のみ）		組	1	43,400	43,400			単-116号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工	引張試験含む	箇所	36	4,009	144,324			単-117号
全ねじﾎﾞﾙﾄ（材料のみ）	M16×250	本	12	470	5,640			単-118号
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ（材料のみ）	ｶﾞﾗｽ管　MU-16相当	本	12	448	5,376			単-119号
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ（材料のみ）	ｶﾞﾗｽ管　AP-12L相当	本	24	590	14,160			単-120号
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		23,827			内-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場製品輸送工		式	1		141,000			
輸送工		式	1		141,000			
輸送(電気)		式	1		141,000			内-7号
直接工事費		式	1		8,135,614			
共通仮設費		式	1		809,097			
共通仮設費		式	1		11,097			
技術管理費		式	1		11,097			
電気通信施設管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		11,097			内-8号
共通仮設費（率計上）		式	1		798,000			
純工事費		式	1		8,944,711			
現場管理費		式	1		3,671,000			
機器間接費		式	1		4,918,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７敦賀国道維持出張所発動発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術者間接費		式	1		132,000			
機器管理費		式	1		4,786,000			
(現場原価)		式	1		17,533,711			
工事原価		式	1		34,033,711			
一般管理費等		式	1		6,596,289			
工事価格		式	1		86,650,000			
消費税相当額		式	1		8,665,000			
工事費計		式	1		95,315,000			

一式当たり内訳書

作業土工（電気）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	39	2,090	81,510			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	24	3,728	89,472			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	20	684	13,680			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	25	1,658	41,450			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	18	3,300	59,400			
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	18	3,346	60,228			
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	17	677.2	11,512			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	9	1,386	12,474			
砂	クッション用	m３	4	5,200	20,800			
合　計					390,526			

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	24	9,856	236,544			
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生	m３	9	37,940	341,460			
モルタル練	普通 全ての費用	m３	0.4	100,400	40,160			
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	t	0.62	366,800	227,416			
アンカーボルト材料費		kｇ	4	1,010	4,040			
合　計					849,620			

一式当たり内訳書

作業土工（電気）

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	6	2,090	12,540			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.6	3,728	2,236			
砂	クッション用	m３	2	5,200	10,400			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	45	684	30,780			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	14	1,658	23,212			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	14	3,300	46,200			
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	14	3,346	46,844			
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	14	677.2	9,480			
合　計					181,692			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	5.3	3,944	20,903			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	5.3	9,647	51,129			
合　計					72,032			

一式当たり内訳書

ﾎﾞﾙﾄ類（材料のみ）

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト	F8T M16×60	本	8	140.5	1,124			
高力ボルト	F8T M16×45	本	112	127	14,224			
高力ボルト	F8T M16×40	本	20	122	2,440			
六角ボルト	SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ M12×45	本	8	21.4	171			
六角ボルト	SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ M12×40	本	308	19.6	6,036			
六角ボルト	SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ M12×35	本	398	17.3	6,885			
合　計					30,880			

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m３	0.4	41,430	16,572			
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0.01	361,700	3,617			
鉄筋	SD295 D10 全ての費用	t	0.01	363,800	3,638			
合　計					23,827			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	141000円/台	台	1	141,000	141,000			
合　計					141,000			

一式当たり内訳書

電気通信施設管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.4	27,744	11,097			
合　計					11,097			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	発動発電機	屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形(発電機盤搭載型)85dB(A)以下　50kVA	単位	台	数量	1	単価	19,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	19500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	19,500,000	19,500,000	
計					19,500,000	
単価					19,500,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	油庫	燃料小出槽　190L　屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形　架台含む	単位	台	数量	1	単価	4,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	4000000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	4,000,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					4,000,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	主燃料槽	地下タンク　950L　油面計含む	単位	台	数量	1	単価	1,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1920000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,920,000	1,920,000	
計					1,920,000	
単価					1,920,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	発電機補機分電盤	屋外壁掛型	単位	面	数量	1	単価	2,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	2500000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	2,500,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					2,500,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	ポンプ制御盤	屋外壁掛型	単位	面	数量	1	単価	1,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	1600000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	1,600,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					1,600,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	燃料移送ポンプ	0.4kW　シェルター付	単位	台	数量	1	単価	4,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	4200000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	4,200,000	4,200,000	
計					4,200,000	
単価					4,200,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	給油口・油面計ボックス	屋外壁掛型	単位	台	数量	1	単価	1,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,800,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					1,800,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	電源切替分岐盤	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	10,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	10500000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	10,500,000	10,500,000	
計					10,500,000	
単価					10,500,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	設備架台	プレート、プレート梁、受台、ブレス　加工・輸送費含む	単位	組	数量	1	単価	16,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備架台	プレート、プレート梁、受台、ブレス	組	1	16,499,000	16,499,000	
計					16,499,000	
単価					16,500,000	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	発動発電機据付調整	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型50kVA	単位	台	数量	1	単価	403,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 新設 補正なし	台	1	237,600	237,600	
発動発電設備調整（パッケージ型）	50kVA以下 補正なし	台	1	165,900	165,900	
計					403,500	
単価					403,500	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	油庫設置	燃料小出槽　190L　屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形　架台含む	単位	台	数量	1	単価	144,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油庫設置	燃料小出槽　190L　屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形　架台含む	台	1	144,200	144,200	
計					144,200	
単価					144,200	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	主燃料槽設置	地下タンク　950L　油面計含む	単位	台	数量	1	単価	63,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	2.11	29,988	63,274.68	
計					63,274.68	
単価					63,280	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	燃料(材料のみ)	軽油	単位	L	数量	1	単価	134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	134	134	
計					134	
単価					134	円／L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	発電機補機分電盤設置	屋外壁掛型	単位	面	数量	1	単価	34,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	34,480	34,480	
計					34,480	
単価					34,480	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	ポンプ制御盤設置	屋外壁掛型	単位	面	数量	1	単価	34,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	34,480	34,480	
計					34,480	
単価					34,480	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ設置	0.4kW	単位	台	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.58	29,988	17,393.04	
計					17,393.04	
単価					17,400	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	給油口・油面計ボックス設置	屋外壁掛型	単位	台	数量	1	単価	17,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給油口・油面計ボックス設置		台	1	17,240	17,240	
計					17,240	
単価					17,240	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	電源切替分岐盤設置	屋外自立型	単位	面	数量	1	単価	96,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	面	1	96,040	96,040	
計					96,040	
単価					96,040	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	機械賃料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊	単位	日	数量	1	単価	48,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	47,200	47,200	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	1	1,520	1,520	
計					48,720	
単価					48,720	円／日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150　2倍	単位	m	数量	50	単価	294.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50	106.1	5,305	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	
計					14,705	
単価					294.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	発生土運搬処分		単位	m3	数量	1	単価	4,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	ｍ３	1	2,246	2,246		
処分費		発生土	ｍ３	1	2,083	2,083		
計						4,329		
単価						4,329	円／m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	As殻運搬処分		単位	m3	数量	1	単価	6,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 3.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,740	3,740		
処分費		As殻	ｍ３	1	2,350	2,350		
計						6,090		
単価						6,090	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	管内配線	600V CVT 38mm2	単位	m	数量	1	単価	5,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,652	2,652	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 38mm2	m	1	2,836	2,836	
計					5,488	
単価					5,488	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	管内配線	600V CVT 60mm2	単位	m	数量	1	単価	7,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,652	2,652	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 60mm2	m	1	4,411	4,411	
計					7,063	
単価					7,063	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	管内配線	CV 2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,459	1,459	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	m	1	154	154	
計					1,613	
単価					1,613	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	管内配線	CV 8mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,459	1,459	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 3心	m	1	678	678	
計					2,137	
単価					2,137	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	管内配線	CV 38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	5,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,652	2,652	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	m	1	2,867	2,867	
計					5,519	
単価					5,519	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	ﾗｯｸ配線	CV 38mm2-3C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	6,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	3,448	3,448	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	m	1	2,867	2,867	
計					6,315	
単価					6,315	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	ころがし配線	CV 38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	4,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 新設	m	1	1,645	1,645	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	m	1	2,867	2,867	
計					4,512	
単価					4,512	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	管内配線	CV 60mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,652	2,652	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 60mm2 3心	m	1	4,474	4,474	
計					7,126	
単価					7,126	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	ﾗｯｸ配線	CV 60mm2-3C　抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	7,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	3,448	3,448	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　60mm2 3心	m	1	4,474	4,474	
計					7,922	
単価					7,922	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	ころがし配線	CV 60mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	6,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 新設	m	1	1,645	1,645	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　60mm2 3心	m	1	4,474	4,474	
計					6,119	
単価					6,119	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	管内配線	CVV 2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,459	1,459	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 2心	m	1	139	139	
計					1,598	
単価					1,598	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	ﾗｯｸ配線	CVV 2mm2-2C 抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	2,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	1,883	1,883	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 2心	m	1	139	139	
計					2,022	
単価					2,022	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	管内配線	CVV 2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,459	1,459	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	1	196	196	
計					1,655	
単価					1,655	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	管内配線	CVV-S 2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,459	1,459	
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 2.0 mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 3心	m	1	303	303	
計					1,762	
単価					1,762	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	ﾗｯｸ配線	CVV-S 2mm2-3C　抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	2,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	1,883	1,883	
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 2.0 mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 3心	m	1	303	303	
計					2,186	
単価					2,186	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	管内配線	CVV-S 2mm2-10C	単位	m	数量	1	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,459	1,459	
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 2.0 mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 10心	m	1	795	795	
計					2,254	
単価					2,254	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	管内配線	FCPEV-S 0.65mm-5P	単位	m	数量	1	単価	813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	610	610	
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 5対	m	1	203	203	
計					813	
単価					813	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	ﾗｯｸ配線	FCPEV-S 0.65mm-5P　抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	972.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	769.1	769.1	
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 5対	m	1	203	203	
計					972.1	
単価					972.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	ころがし配線	FCPEV-S 0.65mm-5P	単位	m	数量	1	単価	547.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	m	1	344.8	344.8	
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 5対	m	1	203	203	
計					547.8	
単価					547.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	管内配線	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	464.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	318.3	318.3	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	146	146	
計					464.3	
単価					464.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	管内配線	IV38mm2	単位	m	数量	1	単価	2,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,459	1,459	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 38mm2	m	1	955	955	
計					2,414	
単価					2,414	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	端末処理材（材料のみ）	CV38mm2-3C	単位	組	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心	組	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	端末処理材（材料のみ）	CV60mm2-3C	単位	組	数量	1	単価	9,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　６０ｍｍ２　３心	組	1	9,360	9,360	
計					9,360	
単価					9,360	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	端末処理材（材料のみ）	CVT38mm2	単位	組	数量	1	単価	8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶＴ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２	組	1	8,550	8,550	
計					8,550	
単価					8,550	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	端末処理材（材料のみ）	CVT60mm2	単位	組	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶＴ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　６０ｍｍ２	組	1	10,400	10,400	
計					10,400	
単価					10,400	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	地中埋設配管(構内)	FEP30	単位	m	数量	1	単価	948.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	948.6	948.6	
計					948.6	
単価					948.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	電線管敷設	G22　2m以上	単位	m	数量	1	単価	2,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	2,228	2,228	
厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	m	1	629	629	
計					2,857	
単価					2,857	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	電線管敷設	G28　2m以上	単位	m	数量	1	単価	4,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,788	3,788	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	
計					4,648	
単価					4,648	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	電線管敷設	G36　2m以上	単位	m	数量	1	単価	4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,788	3,788	
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	
計					4,896	
単価					4,896	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	電線管敷設	G54　2m以上	単位	m	数量	1	単価	7,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	5,570	5,570	
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,838	1,838	
計					7,408	
単価					7,408	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	電線管敷設	G70　2m以上	単位	m	数量	1	単価	9,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	6,684	6,684	
厚鋼電線管（G）	呼び径 70 15%	m	1	2,649	2,649	
計					9,333	
単価					9,333	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	金属製可とう電線管敷設	PV24 ﾋﾞﾆﾙ被覆	単位	m	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,114	1,114	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　２４ｍｍ	m	1	806	806	
計					1,920	
単価					1,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	金属製可とう電線管敷設	PV30 ﾋﾞﾆﾙ被覆	単位	m	数量	1	単価	2,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	1,724	1,724	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０ｍｍ	m	1	1,010	1,010	
計					2,734	
単価					2,734	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	金属製可とう電線管敷設	PV38 ﾋﾞﾆﾙ被覆	単位	m	数量	1	単価	2,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	1,724	1,724	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３８ｍｍ	m	1	1,260	1,260	
計					2,984	
単価					2,984	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	金属製可とう電線管敷設	PV50 ﾋﾞﾆﾙ被覆	単位	m	数量	1	単価	5,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	m	1	3,156	3,156	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０ｍｍ	m	1	1,890	1,890	
計					5,046	
単価					5,046	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	金属製可とう電線管敷設	PV63 ﾋﾞﾆﾙ被覆	単位	m	数量	1	単価	6,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	m	1	3,156	3,156	
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　６３ｍｍ	m	1	3,150	3,150	
計					6,306	
単価					6,306	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ敷設	溶融亜鉛ﾒｯｷ　W400	単位	m	数量	1	単価	19,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルラック設置	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ400mm以下 新設 敷板なし 補正なし 補正なし	m	1	13,260	13,260	
溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック	W= 400mm H=100mm 直線型	m	1	5,983	5,983	
計					19,243	
単価					19,250	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	仕切弁（材料のみ）	10K 15A	単位	個	数量	1	単価	10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	10K 15A	個	1	10,700	10,700	
計					10,700	
単価					10,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	仕切弁（材料のみ）	10K 20A	単位	個	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	10K 20A	個	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	仕切弁（材料のみ）	10K 25A	単位	個	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	10K 25A	個	1	14,300	14,300	
計					14,300	
単価					14,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（材料のみ）	10K 15A 300mm	単位	個	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルジョイント	10K 15A 300mm	個	1	2,060	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（材料のみ）	10K 20A 300mm	単位	個	数量	1	単価	3,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルジョイント	10K 20A 300mm	個	1	3,430	3,430	
計					3,430	
単価					3,430	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（材料のみ）	10K 32A 300mm	単位	個	数量	1	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルジョイント	10K 32A 300mm	個	1	4,890	4,890	
計					4,890	
単価					4,890	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（材料のみ）	10K 65A 300mm	単位	個	数量	1	単価	8,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルジョイント	10K 65A 300mm	個	1	8,460	8,460	
計					8,460	
単価					8,460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）15A　2m以上	単位	m	数量	1	単価	2,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	2,228	2,228	
ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管15A 0%	m	1	452.5	452.5	
計					2,680.5	
単価					2,681	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）20A　2m以上	単位	m	数量	1	単価	2,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	2,228	2,228	
ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管20A 0%	m	1	552.5	552.5	
計					2,780.5	
単価					2,781	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）32A　2m以上	単位	m	数量	1	単価	4,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,788	3,788	
ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管32A 0%	m	1	1,027	1,027	
計					4,815	
単価					4,815	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）65A　2m以上	単位	m	数量	1	単価	8,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	6,684	6,684	
ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管65A 0%	m	1	2,257	2,257	
計					8,941	
単価					8,941	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）20A　埋設	単位	m	数量	1	単価	2,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	1	2,387	2,387	
ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管20A 0%	m	1	552.5	552.5	
計					2,939.5	
単価					2,940	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）32A　埋設	単位	m	数量	1	単価	5,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	1	4,058	4,058	
ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管32A 0%	m	1	1,027	1,027	
計					5,085	
単価					5,085	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	配管用炭素鋼管敷設	SGP（白）65A　埋設	単位	m	数量	1	単価	9,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	1	7,161	7,161	
ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管65A 0%	m	1	2,257	2,257	
計					9,418	
単価					9,418	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	ﾀﾞｸﾀｰ取付	ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰD1S15相当、ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC25DC22相当、DC36相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	4,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,978	3,978	
ワールドダクター	D1S15相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	277	277	
ダクタークリップ	DC25DC22相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	176	176	
ダクタークリップ	DC36相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	194	194	
計					4,625	
単価					4,625	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	配管支持金物（材料のみ）	ﾊﾟｲﾗｯｸPH1相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイラック	PH1相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	183	183	
計					183	
単価					183	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	配管支持金物（材料のみ）	ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 36C相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイラッククリップ	36C相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	配管支持金物（材料のみ）	ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 25C22C相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイラッククリップ	25C22C相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	77	77	
計					77	
単価					77	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	配管支持金物（材料のみ）	ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟ 16C相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	66

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイラッククリップ	16C相当　溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1	66	66	
計					66	
単価					66	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ敷設	W400	単位	m	数量	1	単価	6,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートトラフ敷設	400mm以下 新設	m	1	6,206	6,206	
計					6,206	
単価					6,206	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ 直線用（材料のみ）	W400 L500 ふた付	単位	m	数量	1	単価	6,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用　５００×４００×２１５（蓋付）	m	1	6,090	6,090	
計					6,090	
単価					6,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ 片分岐（材料のみ）	W400 L700 ふた付	単位	組	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	片分岐　７００×４００×２１５（蓋付）	組	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	通気口（材料のみ）	32A	単位	個	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通気口	32A	個	1	3,140	3,140	
計					3,140	
単価					3,140	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋（材料のみ）	T-25	単位	組	数量	1	単価	112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	φ６００ Ｔ－２５仕様 受枠 ナット共	組	1	112,000	112,000	
計					112,000	
単価					112,000	円／組

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	発動発電機　撤去（不使用）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型 50kVA　1号機	単位	台	数量	1	単価	118,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	118,800	118,800	
計					118,800	
単価					118,800	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	発動発電機　撤去（不使用）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型 50kVA　2号機 2台目以降補正あり	単位	台	数量	1	単価	83,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 撤去(不使用) 補正あり	台	1	83,150	83,150	
計					83,150	
単価					83,150	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	燃料小出槽　撤去（不使用）	390L	単位	台	数量	1	単価	25,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料小出槽設置	500L以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	25,050	25,050	
計					25,050	
単価					25,050	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	主燃料槽　撤去（不使用）	地下タンク　1500L	単位	台	数量	1	単価	33,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	1.12	29,988	33,586.56	
計					33,586.56	
単価					33,590	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	発電機補機盤　撤去（不使用）		単位	面	数量	1	単価	31,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	面	1	31,830	31,830	
計					31,830	
単価					31,830	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	燃料移送ポンプ　撤去（不使用）	0.4kW	単位	台	数量	1	単価	8,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.29	29,988	8,696.52	
計					8,696.52	
単価					8,697	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	換気消音器　撤去（不使用）	2次排気消音器含む	単位	台	数量	1	単価	14,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクト工		人	0.54	26,724	14,430.96	
計					14,430.96	
単価					14,440	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	換気ファン　撤去（不使用）	2.2kW	単位	台	数量	1	単価	33,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径710φ以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	33,150	33,150	
計					33,150	
単価					33,150	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	換気フード　撤去（不使用）		単位	台	数量	1	単価	6,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクト工		人	0.23	26,724	6,146.52	
計					6,146.52	
単価					6,147	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	給油口・油面計ボックス　撤去（不使用）		単位	台	数量	1	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給油口・油面計ボックス撤去（不使用）		台	1	3,261	3,261	
計					3,261	
単価					3,261	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	管内配線　撤去（不使用）	CV38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,326	1,326	
計					1,326	
単価					1,326	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	CV38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,114	1,114	
計					1,114	
単価					1,114	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	ﾗｯｸ配線　撤去（不使用）	CV38mm2-3C　抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,724	1,724	
計					1,724	
単価					1,724	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	ころがし配線　撤去（不使用）	CV38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	822.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	822.2	822.2	
計					822.2	
単価					822.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	管内配線　撤去（不使用）	CV60mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,326	1,326	
計					1,326	
単価					1,326	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	CV60mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,114	1,114	
計					1,114	
単価					1,114	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	ﾗｯｸ配線　撤去（不使用）	CV60mm2-3C　抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	1,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	1,724	1,724	
計					1,724	
単価					1,724	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	ころがし配線　撤去（不使用）	CV60mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	822.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	822.2	822.2	
計					822.2	
単価					822.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	管内配線　撤去（不使用）	CVV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	729.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	729.3	729.3	
計					729.3	
単価					729.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	CVV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	583.5	583.5	
計					583.5	
単価					583.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	管内配線　撤去（不使用）	CVV-S2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	729.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	729.3	729.3	
計					729.3	
単価					729.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	CVV-S2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	583.5	583.5	
計					583.5	
単価					583.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	ﾋﾟｯﾄ配線　撤去（不使用）	SWVP0.5mm-40C	単位	m	数量	1	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	583.5	583.5	
計					583.5	
単価					583.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	ﾗｯｸ配線　撤去（不使用）	SWVP0.5mm-40C　抱縛あり	単位	m	数量	1	単価	941.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	941.5	941.5	
計					941.5	
単価					941.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	ころがし配線　撤去（不使用）	SWVP0.5mm-40C	単位	m	数量	1	単価	437.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	437.6	437.6	
計					437.6	
単価					437.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	露出配管　撤去（不使用）	SGP20A　2m未満	単位	m	数量	1	単価	928.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	928.2	928.2	
計					928.2	
単価					928.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	露出配管　撤去（不使用）	SGP32A　2m未満	単位	m	数量	1	単価	1,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,578	1,578	
計					1,578	
単価					1,578	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－111号	露出配管　撤去（不使用）	SGP40A　2m未満	単位	m	数量	1	単価	2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,321	2,321	
計					2,321	
単価					2,321	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－112号	露出配管　撤去（不使用）	SGP65A　2m未満	単位	m	数量	1	単価	2,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,785	2,785	
計					2,785	
単価					2,785	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－113号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去（不使用）	500×500×300	単位	個	数量	1	単価	8,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	500×500×300㎜ 撤去(不使用)	個	1	8,619	8,619	
計					8,619	
単価					8,619	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－114号	設備架台設置	鋼材	単位	t	数量	1	単価	66,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信用鉄塔架設	形鋼 機械施工 新設	t	1	66,530	66,530	
計					66,530	
単価					66,530	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－115号	機械賃料	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊	単位	日	数量	1	単価	48,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	47,200	47,200	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	1	1,520	1,520	
計					48,720	
単価					48,720	円／日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	組ｱﾝｶｰ（材料のみ）		単位	組	数量	1	単価	43,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組ｱﾝｶｰ		組	1	43,400	43,400	
計					43,400	
単価					43,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工	引張試験含む	単位	箇所	数量	1	単価	4,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導線敷設（アンカーボルト孔あけ）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔あけ誘導線用	箇所	1	556.9	556.9	
あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	本	1	3,452	3,452	
計					4,008.9	
単価					4,009	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	全ねじﾎﾞﾙﾄ（材料のみ）	M16×250	単位	本	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全ねじボルト	M16×250	本	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ（材料のみ）	ｶﾞﾗｽ管　MU-16相当	単位	本	数量	1	単価	448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	ガラス管　MU-16相当	本	1	448	448	
計					448	
単価					448	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ（材料のみ）	ｶﾞﾗｽ管　AP-12L相当	単位	本	数量	1	単価	590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	ガラス管　AP-12L相当	本	1	590	590	
計					590	
単価					590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	19500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	19,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	19,500,000	19,500,000	
計					19,500,000	
単価					19,500,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	4000000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	4,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	4,000,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					4,000,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1920000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,920,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,920,000	1,920,000	
計					1,920,000	
単価					1,920,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	2500000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	2,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	2,500,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					2,500,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	1600000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	1,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	1,600,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					1,600,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	4200000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	4,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	4,200,000	4,200,000	
計					4,200,000	
単価					4,200,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,800,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					1,800,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	10500000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	10,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	10,500,000	10,500,000	
計					10,500,000	
単価					10,500,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	237,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	2.5	27,744	69,360	
電工		人	5.5	26,520	145,860	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					237,600	
単価					237,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備調整（パッケージ型）	50kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	165,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2	41,310	82,620	
電気通信技術員		人	3	27,744	83,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					165,900	
単価					165,900	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	油庫設置	燃料小出槽　190L　屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形　架台含む	単位	台	数量	1	単価	144,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2	27,438	54,876	
普通作業員		人	4	22,338	89,352	
計					144,228	
単価					144,200	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	34,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	26,520	34,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,480	
単価					34,480	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	給油口・油面計ボックス設置		単位	台	数量	1	単価	17,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	500×500×300㎜ 新設	個	1	17,240	17,240	
計					17,240	
単価					17,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	単位	面	数量	1	単価	96,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電工		人	2	26,520	53,040	
普通作業員		人	1	22,338	22,338	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					96,040	
単価					96,040	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工　加算額		アンカーボルト材料	ｋｇ	1	1,010	1,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,010		
単価						1,010	円／ｋｇ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	106.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	26,520	10,608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,610		
単価						106.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	26,520	265,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					265,200	
単価					2,652	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６００Ｖ（ＣＶＴ）３８ｍｍ２	m	1	2,836	2,836	
計					2,836	
単価					2,836	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 60mm2	単位	m	数量	1	単価	4,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６００Ｖ（ＣＶＴ）６０ｍｍ２	m	1	4,411	4,411	
計					4,411	
単価					4,411	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,520	145,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					145,900	
単価					1,459	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	154	154	
計					154	
単価					154	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心	m	1	678	678	
計					678	
単価					678	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　38mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	2,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	1	2,867	2,867	
計					2,867	
単価					2,867	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	3,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13	26,520	344,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						344,800		
単価						3,448	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.2	26,520	164,424		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						164,500		
単価						1,645	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 60mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）６０ｍｍ２　３心	m	1	4,474	4,474	
計					4,474	
単価					4,474	円／ｍ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　２心	m	1	139	139	
計					139	
単価					139	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	1,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.1	26,520	188,292	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					188,300	
単価					1,883	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	196	196	
計					196	
単価					196	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 2.0 mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 3心	単位	m	数量	1	単価	303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル	ＣＶＶ－Ｓ銅テープ２．０ｍｍ２　３心	m	1	303	303	
計					303	
単価					303	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 2.0 mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 10心	単位	m	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル	ＣＶＶ－Ｓ銅テープ２．０ｍｍ２　１０心	m	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	26,520	60,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					61,000	
単価					610	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 5対	単位	m	数量	1	単価	203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	1	203	203	
計					203	
単価					203	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	769.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.9	26,520	76,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					76,910	
単価					769.1	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	344.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	26,520	34,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,480	
単価					344.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	318.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	26,520	31,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,830	
単価					318.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	146	146	
計					146	
単価					146	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 38mm2	単位	m	数量	1	単価 955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３８ｍｍ２	m	1	955	955	
計					955	
単価					955	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	948.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	26,520	68,952	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					94,860	
単価					948.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4	26,520	222,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					222,800	
単価					2,228	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	単位	m	数量	1	単価	629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２２	m	1	547.8	547	
附属品費 15%		式	1		82	
計					629	
単価					629	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28	26,520	378,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					378,800	
単価					3,788	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.63	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G３６	m	1	964.47	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	5,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	21	26,520	556,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					557,000	
単価					5,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G５４	m	1	1,599.72	1,599	
附属品費 15%		式	1		239	
計					1,838	
単価					1,838	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	6,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	25.2	26,520	668,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					668,400	
単価					6,684	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 70 15%	単位	m	数量	1	単価	2,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ７０	m	1	2,304.64	2,304	
附属品費 15%		式	1		345	
計					2,649	
単価					2,649	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	26,520	111,384	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					111,400	
単価					1,114	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	26,520	172,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					172,400	
単価					1,724	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	26,520	315,588	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					315,600	
単価					3,156	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブルラック設置	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ400mm以下 新設 敷板なし 補正なし 補正なし	単位	m	数量	10	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	26,520	132,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132,600	
単価					13,260	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック	W= 400mm H=100mm 直線型	単位	m	数量	1	単価	5,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック	Ｈ１００ｍｍ　Ｗ４００ｍｍ直線型	m	1	5,983.33	5,983	
計					5,983	
単価					5,983	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管15A 0%	単位	m	数量	100	単価	452.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　白	白ねじ無し管　１５Ａ	本	25	1,810	45,250	
計					45,250	
単価					452.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管20A 0%	単位	m	数量	100	単価	552.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　白	白ねじ無し管　２０Ａ	本	25	2,210	55,250	
計					55,250	
単価					552.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管32A 0%	単位	m	数量	100	単価	1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　白	白ねじ無し管　３２Ａ	本	25	4,110	102,750	
計					102,750	
単価					1,027	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ガス管（ＳＧＰ）	白ねじ無し管65A 0%	単位	m	数量	100	単価	2,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管（ＳＧＰ）　白	白ねじ無し管　６５Ａ	本	25	9,030	225,750	
計					225,750	
単価					2,257	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	9	26,520	238,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					238,700	
単価					2,387	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	15.3	26,520	405,756	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					405,800	
単価					4,058	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	7,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	27	26,520	716,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					716,100	
単価					7,161	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	26,520	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,780	
単価					3,978	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリートトラフ敷設	400mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	6,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	26,520	39,780	
普通作業員		人	26	22,338	580,788	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					620,600	
単価					6,206	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	118,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.25	27,744	34,680	
電工		人	2.75	26,520	72,930	
普通作業員		人	0.5	22,338	11,169	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					118,800	
単価					118,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	83,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.875	27,744	24,276	
電工		人	1.925	26,520	51,051	
普通作業員		人	0.35	22,338	7,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					83,150	
単価					83,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料小出槽設置	500L以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	25,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75	27,438	20,578	
普通作業員		人	0.2	22,338	4,467	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,050	
単価					25,050	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	31,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	26,520	31,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,830	
単価					31,830	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径710φ以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	33,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.25	26,520	33,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,150	
単価					33,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	給油口・油面計ボックス撤去（不使用）		単位	台	数量	1	単価	3,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 撤去(不使用) 15cm 12cm 22cm	個	1	3,261	3,261		
計						3,261		
単価						3,261	円／台	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	26,520	132,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						132,600		
単価						1,326	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	26,520	111,384	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					111,400	
単価					1,114	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	1,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	26,520	172,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					172,400	
単価					1,724	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	822.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.1	26,520	82,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					82,220	
単価					822.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	729.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	26,520	72,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,930	
単価					729.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.2	26,520	58,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,350	
単価					583.5	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	941.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.55	26,520	94,146	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					94,150	
単価					941.5	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	437.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.65	26,520	43,758		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						43,760		
単価						437.6	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	928.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.5	26,520	92,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92,820		
単価						928.2	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	26,520	157,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					157,800	
単価					1,578	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.75	26,520	232,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					232,100	
単価					2,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10.5	26,520	278,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					278,500	
単価					2,785	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	500×500×300mm 撤去(不使用)	単位	個	数量	1	単価	8,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.325	26,520	8,619	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,619	
単価					8,619	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	通信用鉄塔架設	形鋼 機械施工 新設	単位	t	数量	1	単価	66,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄骨工		人	1	27,744	27,744	
とび工		人	1.1	27,132	29,845	
普通作業員		人	0.4	22,338	8,935	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					66,530	
単価					66,530	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	誘導線敷設（アンカーボルト孔あけ）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔あけ誘導線用	単位	箇所	数量	10	単価	556.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21	26,520	5,569	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,569	
単価					556.9	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	単位	本	数量	1	単価	3,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.05	41,310	2,065	
電気通信技術員		人	0.05	27,744	1,387	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,452	
単価					3,452	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	141000円/台	単位	台	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	141,000	141,000	
計					141,000	
単価					141,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	500×500×300㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	17,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.65	26,520	17,238	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,240	
単価					17,240	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 15cm 12cm 22cm	単位	個	数量	1	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.123	26,520	3,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,261	
単価					3,261	円／個