

令和 7 年 8 月 7 日（令和 7 年 8 月 1 9 日）

国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道27号新相生橋橋梁補修工事
工事地名	京都府舞鶴市上安久地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3560010005	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	230日間 自 令和7年8月8日 (当初) 至 令和8年3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	27 舞鶴市	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道27号	22) 処分費等	847,410
		23) 公告日	令和7年5月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (新相生橋)			式	1		103,624,464			
舗装工			式	1		29,005,242			
路面切削工 (夜間)			式	1		4,461,908			
路面切削(車道部)		全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	2,060	672.8	1,385,968			単-1号
路面切削(歩道部)		全面切削10cm以下 段 差すりつけ撤去作業無	m2	563	3,740	2,105,620			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	120	1,036	124,320			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)(夜間)	m3	120	7,050	846,000			単-4号
橋面防水工 (夜間)			式	1		18,341,254			
橋面防水		床版複合防水工法	m2	2,630	6,945	18,265,350			単-5号
既設柵孔明		φ 30	箇所	16	4,744	75,904			単-6号
橋面舗装工 (夜間)			式	1		6,077,544			

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ボ リマー改質II型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,060	2,478	5,104,680			単-7号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 平均舗装厚30mm 1.4m 以上	m2	563	1,728	972,864			単-8号	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ補修工 (夜間)		式	1		124,536				
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	180/245×250×600	m	12	2,312	27,744			単-9号	
コンクリート撤去		m3	0.04	57,320	2,292			単-10号	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ復旧	180/245×250×600	m	12	5,374	64,488			単-11号	
コンクリート復旧	無収縮モルタル	m3	0.04	750,300	30,012			単-12号	
区画線工		式	1		1,095,014				
区画線工 (夜間)		式	1		1,095,014				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	570	503.6	287,052			単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	86	541.9	46,603			単-14号	

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 セ`ﾌﾟﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	83	1,237	102,671			単-15号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	520	1,226	637,520			単-16号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄色	m	16	1,323	21,168			単-17号	
橋梁付属物工		式	1		18,211,940				
伸縮装置止水工		式	1		13,722,080				
乾式止水材	Type-125(特)	m	27.8	493,600	13,722,080			単-18号	
排水施設工 (夜間)		式	1		3,615,870				
水抜きパイ`	床版厚 180～225用	箇所	43	84,090	3,615,870			単-19号	
排水施設工		式	1		873,990				
床版排水管	フレキシブルチューブ` ϕ 25	m	83	10,530	873,990			単-20号	
橋梁補修工		式	1		9,810,790				
あて板補修工		式	1		1,113,176				

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作加工	各種	t	0.14	2,700,000	378,000			単-21号	
高力ボルト撤去	HTB M22	本	3	1,340	4,020			単-22号	
既設部材撤去		箇所	1	58,680	58,680			単-23号	
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(1回施工)	m2	1	27,480	27,480			単-24号	
芯出し素地調整		m2	1	35,010	35,010			単-25号	
現場孔明	φ 24.5	孔	45	1,350	60,750			単-26号	
現場孔明	φ 26.5	孔	13	1,350	17,550			単-27号	
あて板取付(き裂)		箇所	2	55,440	110,880			単-28号	
あて板取付(腐食)		箇所	3	67,620	202,860			単-29号	
ボルト締	S10T M22	本	41	2,659	109,019			単-30号	
ボルト締	F10T M22	本	13	2,302	29,926			単-31号	
ボルト締	MUTF 24	本	13	6,077	79,001			単-32号	

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ひび割れ補修工		式	1		1,671,700				
充てん工法	20m未満(0.3m) ポリマーセメントモルタル	構造物	1	100,300	100,300			単-33号	
低圧注入工法	25m以上(1.4m) エポキシ樹脂系(Ⅰ種)	構造物	1	11,840	11,840			単-34号	
低圧注入工法	25m以上(93.1m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	構造物	1	777,800	777,800			単-35号	
注入工法(遊離石灰部)	25m以上(5.6m) エポキシ樹脂系(Ⅰ種)+無収縮モルタル	構造物	1	57,260	57,260			単-36号	
注入工法(遊離石灰部)	25m以上(71.0m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)+無収縮モルタル	構造物	1	724,500	724,500			単-37号	
断面修復工		式	1		969,800				
左官工法	1構造物当り補修延べ体積 0.27m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	969,800	969,800			単-38号	
水切り設置工		式	1		821,085				
水切り設置	軟質PVC W25×H15	m	285	2,881	821,085			単-39号	
はく落防止工		式	1		993,300				

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
はく落防止	特殊ビニロンクロス接着シート	m2	3	331,100	993,300			単-40号	
表面含浸工		式	1		3,209				
表面含浸	けい酸ナトリウム系含浸材	m2	1	3,209	3,209			単-41号	
張ブロック補修工		式	1		65,450				
張ブロック撤去・復旧	500×500×100	m2	5	13,090	65,450			単-42号	
添架管補修工		式	1		144,000				
防食テープ設置	0.13m2/構造物	構造物	1	144,000	144,000			単-43号	
添架物補修工		式	1		8,170				
添架物支持金具撤去		組	2	4,085	8,170			単-44号	
簡易排水装置設置工		式	1		4,020,900				
簡易排水装置設置		m	39	103,100	4,020,900			単-45号	
現場塗装工		式	1		15,413,900				

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場塗装工 (F-11)		式	1		27, 100				
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	2	4, 575	9, 150			単-46号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (1層)	m2	2	1, 042	2, 084			単-47号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (2回塗り / 層)	m2	2	4, 865	9, 730			単-48号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	2	1, 213	2, 426			単-49号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	2	1, 855	3, 710			単-50号	
塗替塗装工 (Rc- I)		式	1		15, 386, 800				
塗膜除去	水系塗膜はく離剤 (1回施工)	m2	220	27, 480	6, 045, 600			単-51号	
素地調整	1種ケレン (ブラス処理) 有害物除去後	m2	220	30, 500	6, 710, 000			単-52号	
下塗	有機ジンクリッチペイント (1層) スプレー	m2	220	3, 160	695, 200			単-53号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (2層) スプレー	m2	220	3, 600	792, 000			単-54号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	220	2, 100	462, 000			単-55号	

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	220	3,100	682,000			単-56号	
構造物撤去工		式	1		3,058				
運搬処理工		式	1		3,058				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,153	1,545			単-57号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	4,700	1,410			単-58号	
現場発生品運搬	鋼材、ボルト類	t	0.007	14,780	103			単-59号	
仮設工		式	1		30,084,520				
橋梁足場工 (夜間)		式	1		12,302,500				
足場	吊足場	m2	950	12,950	12,302,500			単-60号	
仮設備工		式	1		5,116,500				
安全対策	塗膜除去用(1回施工)	m2	225	22,740	5,116,500			単-61号	
交通管理工		式	1		12,665,520				

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		昼間勤務							単-62号
			人日	44	14,490	637,560			
交通誘導警備員		夜間勤務							単-63号
			人日	518	23,220	12,027,960			
直接工事費									
			式	1		103,624,464			
共通仮設費									
			式	1		18,672,620			
共通仮設費									
			式	1		4,032,620			
運搬費									
			式	1		148,180			
建設機械運搬費									単-64号
			台	2	74,090	148,180			
技術管理費									
			式	1		1,540,440			
道路施設基本データ作成費用									内-1号
			式	1		63,180			
鉄筋探査									単-65号
			m2	22	41,330	909,260			
作業安全性確認試験		含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)							単-66号
			回	1	250,000	250,000			
廃棄物分類試験		溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)							単-67号
			回	1	168,000	168,000			

設計内訳書

工事名	国道 2 7 号新相生橋橋梁補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		150, 000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2, 344, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		14, 640, 000				
純工事費		式	1		122, 297, 084				
現場管理費		式	1		56, 367, 000				
工事原価		式	1		178, 664, 084				
一般管理費等		式	1		28, 295, 916				
工事価格		式	1		206, 960, 000				
消費税相当額		式	1		20, 696, 000				
工事費計		式	1		227, 656, 000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63, 180			
合 計					63, 180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費		式	1		150, 000			
平面図のみ作成(所定のデータを貸与する場合)								
市街地；距離標の計測=3点；延長=0. 14km								
合 計					150, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	路面切削(車道部)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	672. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	672. 8	672. 8		
計						672. 8		
単価						672. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	路面切削(歩道部)	全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	3, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削(歩道部)		全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	1	3, 740	3, 740		
計						3, 740		
単価						3, 740	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 036	1, 036		
計						1, 036		
単価						1, 036	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)(夜間)	単位	m3	数量	1	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 050	7, 050		
計						7, 050		
単価						7, 050	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一5号	橋面防水	床版複合防水工法	単位	m2	数量	2, 630	単価	6, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版複合防水工法		浸透系エポキシ樹脂塗布	m2	2, 630	6, 659	17, 513, 170		
床版排水材		φ 18mm ステンレス製 ロス含む(下位単価で1. 05)	m	281	1, 260	354, 060		
成形目地材		幅30mm×厚5mm ロス含む(下位単価で1. 05)	m	1, 132	351	397, 332		
計						18, 264, 562		
単価						6, 945	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	既設柵孔明	φ 30	単位	箇所	数量	1	単価	4, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設柵孔明工		φ 30	箇所	1	4, 744	4, 744		
計						4, 744		
単価						4, 744	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 478	2, 478		
計						2, 478		
単価						2, 478	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 平均舗装厚30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1,728	1,728		
計						1,728		
単価						1,728	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	コンクリートブロック撤去	180/245×250×600	単位	m	数量	1	単価	2,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	2,312	2,312		
計						2,312		
単価						2,312	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	コンクリート撤去		単位	m3	数量	1	単価	57, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	m 3	1	57, 320	57, 320		
計						57, 320		
単価						57, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	コンクリートブロック復旧	180/245×250×600	単位	m	数量	12	単価	5, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 無し 無し	m	6	5, 650	33, 900		
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し	m	6	5, 097	30, 582		
計						64, 482		
単価						5, 374	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一12号	コンクリート復旧	無収縮モルタル	単位	m3	数量	0. 04	単価	750, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル打設		人力打設	m3	0. 04	673, 200	26, 928		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 2	15, 420	3, 084		
計						30, 012		
単価						750, 300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	503. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	503. 6	503. 6		
計						503. 6		
単価						503. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	541.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	541.9	541.9		
計						541.9		
単価						541.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,237	1,237		
計						1,237		
単価						1,237	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 226	1, 226		
計						1, 226		
単価						1, 226	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	1, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1, 323	1, 323		
計						1, 323		
単価						1, 323	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	乾式止水材	Type-125 (特)	単位	m	数量	27. 8	単価	493, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設鋼製導水樋撤去工			m	27. 5	68, 620	1, 887, 050		
既設物撤去工			m	27. 5	20, 520	564, 300		
下地処理工 (狭隘部)			m	27. 5	66, 140	1, 818, 850		
乾式止水材設置工			m	27. 5	58, 500	1, 608, 750		
支持金具設置工			m	27. 8	91, 490	2, 543, 422		
止水ゴム設置工			m	27. 8	19, 260	535, 428		
仕上げ工			m	27. 5	25, 770	708, 675		
流末処理工			箇所	2	117, 700	235, 400		
材料費 (1式)			式	1		3, 818, 000		
計						13, 719, 875		
単価						493, 600	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一19号	水抜きパイプ	床版厚 180～225用	単位	箇所	数量	1	単価	84, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	8, 810	8, 810		
コンクリート削孔（さく岩機）		100mm以上200mm未満	孔	1	1, 353	1, 353		
水抜きパイプ設置		外径60mm未満	箇所	1	48, 920	48, 920		
水抜きパイプ		床版厚 180～225用	組	1	25, 000	25, 000		
計						84, 083		
単価						84, 090	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	床版排水管	フレキシブルチューブ φ 25	単位	m	数量	83	単価	10, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版排水管設置		外径40mm未満	m	83	5, 583	463, 389		
フレキシブルチューブ		樹脂製 φ 25	m	83	4, 080	338, 640		
支持金具		ハ イラック・ハ イラッククリップ 同等品以上	組	43	1, 660	71, 380		
計						873, 409		
単価						10, 530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	製作加工	各種	単位	t	数量	0. 14	単価	2, 700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板製作材料費【新相生橋】		PL SM400A 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0. 11	2, 460, 000	270, 600		
あて板製作材料費【新相生橋】		PL SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0. 03	3, 580, 000	107, 400		
計						378, 000		
単価						2, 700, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	高力ボルト撤去	HTB M22	単位	本	数量	1	単価	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト撤去			本	1	1, 340	1, 340		
計						1, 340		
単価						1, 340	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	既設部材撤去		単位	箇所	数量	1	単価	58, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設部材撤去		2部材/箇所 G≦20	箇所	1	27, 340	27, 340		
ガス切断切削仕上げ工		板厚6mm≦t≦10mm	m	2	15, 670	31, 340		
計						58, 680		
単価						58, 680	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(1回施工)	単位	m2	数量	1	単価	27, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)		箱桁構造 部分除去 完全週休2日	m 2	1	22, 000	22, 000		
塗膜剥離剤		水系塗膜はく離剤(アクリンプラス)	k g	0. 535	2, 200	1, 177		
廃材の回収・積込(1回)		部分除去 完全週休2日	m 2	1	4, 300	4, 300		
計						27, 477		
単価						27, 480	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価	35, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整			m2	1	35, 010	35, 010		
計						35, 010		
単価						35, 010	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場孔明	φ 24. 5	単位	孔	数量	1	単価	1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1, 350	1, 350		
計						1, 350		
単価						1, 350	円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	現場孔明	φ 26. 5	単位	孔	数量	1	単価	1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1, 350	1, 350		
計						1, 350		
単価						1, 350	円／孔	
現場孔明								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	あて板取付(き裂)		単位	箇所	数量	2	単価	55, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板取付(き裂部)		4部材/箇所 G≦20 板取付	箇所	2	45, 420	90, 840		
シール処理		△10×10程度 球キ樹脂系	m	3	6, 315	18, 945		
シール処理		□10×10程度 球キ樹脂系	m	0. 2	5, 442	1, 088. 4		
計						110, 873. 4		
単価						55, 440	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	あて板取付(腐食)		単位	箇所	数量	3	単価	67, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板取付(腐食部)		3部材/箇所 G≦20 ホール取付	箇所	3	40, 490	121, 470		
断面整形		t=3mm エポキシ樹脂系パテ材	m2	0. 4	39, 170	15, 668		
断面整形		t=9mm エポキシ樹脂系パテ材	m2	0. 003	92, 340	277. 02		
シール処理		∠9×9程度 エポキシ樹脂系	m	3	11, 440	34, 320		
シール処理		∠10×10程度 エポキシ樹脂系	m	4	6, 315	25, 260		
シール材充填		エポキシ樹脂系	L	0. 4	14, 610	5, 844		
計						202, 839. 02		
単価						67, 620	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一30号	ボルト締	S10T M22	単位	本	数量	41	単価 2, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト本締工			本	41	2, 052	84, 132	
ビソテール仕上げ			本	41	382. 6	15, 686. 6	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	12	215. 7	2, 588. 4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	20	222. 2	4, 444	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	2	228. 5	457	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	4	241. 2	964. 8	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	3	247. 5	742. 5	
計						109, 015. 3	
単価						2, 659	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一31号	ボルト締	F10T M22	単位	本	数量	13	単価 2, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト本締工			本	13	2, 052	26, 676	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	4	241. 2	964. 8	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	6	248	1, 488	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	1	254. 5	254. 5	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	2	267. 2	534. 4	
計						29, 917. 7	
単価						2, 302	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	ボルト締	MUTF 24	単位	本	数量	1	単価	6, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワザイトボルト締			本	1	2, 547	2, 547		
高力ワザイトボルト		MUTF 24×25 SCM440	組	1	3, 530	3, 530		
計						6, 077		
単価						6, 077	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	充てん工法	20m未満 (0. 3m) ボリマーセメントモルタル	単位	構造物	数量	1	単価	100, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (充てん工法)		20m未満 0. 1kg	構造物	1	100, 300	100, 300		
計						100, 300		
単価						100, 300	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	低圧注入工法	25m以上 (1. 4m) エポキシ樹脂系 (Ⅰ種)	単位	構造物	数量	1	単価	11, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)		25m以上 1. 4m 0. 04kg 0. 1kg 6個	構造物	1	11, 840	11, 840		
計						11, 840		
単価						11, 840	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	低圧注入工法	25m以上 (93. 1m) エポキシ樹脂系 (Ⅲ種)	単位	構造物	数量	1	単価	777, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)		25m以上 93. 1m 2. 78kg 6. 33kg 380個	構造物	1	777, 800	777, 800		
計						777, 800		
単価						777, 800	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一36号	注入工法(遊離石灰部)	25m以上(5. 6m) エポキシ樹脂系(Ⅰ種)+無収縮モルタル	単位	構造物	数量	1	単価 57, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(注入工法)		充てん工法+注入工法	m	5. 6	10, 020	56, 112	
注入材		エポキシ樹脂系(Ⅰ種)	k g	0. 2	4, 510	902	
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	2	120	240	
計						57, 254	
単価						57, 260	円／構造物

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	注入工法(遊離石灰部)	25m以上(71. 0m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)+無収縮モルタル	単位	構造物	数量	1	単価	724, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(注入工法)		充てん工法+注入工法	m	71	10, 020	711, 420		
注入材		エポキシ	k g	3	3, 400	10, 200		
無収縮剤		セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	24	120	2, 880		
計						724, 500		
単価						724, 500	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	左官工法	1構造物当り補修延べ体積 0. 27m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	969, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3以上 0. 27m3	構造物	1	969, 800	969, 800		
計						969, 800		
単価						969, 800	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	水切り設置	軟質PVC W25×H15	単位	m	数量	1	単価	2, 881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し 接着剤固定式 床版下面 無し 無し	m	1	1, 225	1, 225		
水切り材(接着材含む)		W25×H15	m	1. 2	1, 380	1, 656		
計						2, 881		
単価						2, 881	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一40号	はく落防止	特殊ビニロンクロス接着シート	単位	m2	数量	1	単価 331, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はく落防止工(小規模施工)		下地処理	m2	1	45, 350	45, 350	
はく落防止工(小規模施工)		プライマー工	m2	1	59, 500	59, 500	
はく落防止工(小規模施工)		パテ工	m2	1	59, 730	59, 730	
はく落防止工(小規模施工)		特殊ビニロン繊維接着シート貼付	m2	1	166, 500	166, 500	
計						331, 080	
単価						331, 100	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	表面含浸	けい酸トリウム系含浸材	単位	m2	数量	1	単価	3, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		100m2未満 完全週休2日	m 2	1	900	900		
含浸材塗布		100m2未満 完全週休2日	m 2	1	1, 000	1, 000		
表面含浸材		けい酸塩系 0. 22kg/m2	k g	0. 22	5, 950	1, 309		
計						3, 209		
単価						3, 209	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧	500×500×100	単位	m2	数量	5	単価	13, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧		60kg/個未満	m2	5	8, 140	40, 700		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設		人力打設	m3	0. 05	487, 100	24, 355		
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	0. 05	7, 389	369. 45		
計						65, 424. 45		
単価						13, 090	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	防食テープ設置	0. 13m2/構造物	単位	構造物	数量	1	単価	144, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防食テープ設置工		0. 13m2/構造物 ケレン、プライマー塗布、段差・継ぎ目調整含む	構造物	1	144, 000	144, 000		
計						144, 000		
単価						144, 000	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	添架物支持金具撤去		単位	組	数量	1	単価	4, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架物支持金具撤去			組	1	4, 085	4, 085		
計						4, 085		
単価						4, 085	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	簡易排水装置設置		単位	m	数量	39	単価	103, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易排水装置設置工		橋台用	m	8	11, 650	93, 200		
簡易排水装置設置工		TYPE-K	m	31	17, 990	557, 690		
ブリップパイプ設置工			m	32	5, 934	189, 888		
サトルバント設置工			個	24	3, 285	78, 840		
簡易排水装置		橋台用1連(1V)	個	1	91, 800	91, 800		
簡易排水装置		橋台用1連(1H)	個	7	91, 800	642, 600		
簡易排水装置		TYPE-K(ふた付)	個	9	44, 000	396, 000		
簡易排水装置		TYPE-K	個	26	37, 400	972, 400		
導水パイプ		L=1020	個	8	8, 400	67, 200		
導水パイプ		TYPE-K L=1020	個	35	8, 000	280, 000		
主桁パイパー		ポリ塩化ビニル	個	5	5, 000	25, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	簡易排水装置設置		単位	m	数量	39	単価	103, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾘｯｼﾞﾊﾟｲﾌﾟ		φ 100 PE	m	32	15, 000	480, 000		
ﾘｲﾔｰﾊﾞﾝﾄﾞ		φ 100 SUS	個	8	3, 000	24, 000		
ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ		φ 100 SUS	個	24	2, 000	48, 000		
水切り		ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ	m	42	500	21, 000		
水切り用接着テープ		L=10000	個	5	1, 800	9, 000		
ﾌﾗｲﾏｰ		ｳﾚﾀﾝ系下塗り剤	缶	9	4, 800	43, 200		
計						4, 019, 818		
単価						103, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m2	数量	1	単価	4, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4, 575	4, 575		
計						4, 575		
単価						4, 575	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	単位	m2	数量	1	単価	1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m 2	1	1, 042	1, 042		
計						1, 042		
単価						1, 042	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	4, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	4, 865	4, 865		
計						4, 865		
単価						4, 865	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1, 213	1, 213		
計						1, 213		
単価						1, 213	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1, 855	1, 855		
計						1, 855		
単価						1, 855	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(1回施工)	単位	m2	数量	1	単価	27, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)		箱桁構造 部分除去 完全週休2日	m 2	1	22, 000	22, 000		
塗膜剥離剤		水系塗膜はく離剤(アグアインプラス)	k g	0. 535	2, 200	1, 177		
廃材の回収・積込(1回)		部分除去 完全週休2日	m 2	1	4, 300	4, 300		
計						27, 477		
単価						27, 480	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	素地調整	1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理) 有害物除去後	単位	m2	数量	1	単価	30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装)		素地調整 箱桁構造 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理) 完全週休2日	m 2	1	22, 000	22, 000		
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装)		研削材及びケレンかす回収・積込 箱桁構造 完全週休2日	m 2	1	8, 500	8, 500		
計						30, 500		
単価						30, 500	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー	単位	m2	数量	1	単価	3, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装)		下塗り 箱桁構造 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー 完全	m 2	1	3, 160	3, 160		
計						3, 160		
単価						3, 160	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装)		下塗り 箱桁構造 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)ス	m 2	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
単価						3, 600	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装)		中塗り 箱桁構造 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡	m 2	1	2, 100	2, 100		
計						2, 100		
単価						2, 100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装)		上塗り 箱桁構造 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡	m 2	1	3, 100	3, 100		
計						3, 100		
単価						3, 100	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り 5.5 k m以下 良好	m 3	1	5, 153	5, 153		
計						5, 153		
単価						5, 153	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	現場発生品運搬	鋼材、ホルト類	単位	t	数量		単価	
						1		14, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下	t	1	5, 910	5, 910		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	1	8, 862	8, 862		
計						14, 772		
単価						14, 780	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一60号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	12, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1. 5m以上 3. 5月	m 2	1	11, 080	11, 080		
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 3. 5月	m 2	1	1, 483	1, 483		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 3. 5月	m 2	1	384	384		
計						12, 947		
単価						12, 950	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	安全対策	塗膜除去用(1回施工)	単位	m2	数量	1	単価	22, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全対策(塗膜除去1回)		クリーンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、	m2	1	22, 740	22, 740		
計						22, 740		
単価						22, 740	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14, 490	14, 490		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-3-50	
単一63号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	518	単価	23, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	148	26, 930	3, 985, 640		
交通誘導警備員 B			人日	370	21, 730	8, 040, 100		
計						12, 025, 740		
単価						23, 220	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	74, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 6km 無 有 3090円	台	1	74, 090	74, 090		
計						74, 090		
単価						74, 090	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	鉄筋探査		単位	m2	数量		単価	
						22		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査		下向き RCL-ﾀﾞｰ	m2	11	25, 060	275, 660		
鉄筋探査		上向き RCL-ﾀﾞｰ	m2	11	57, 600	633, 600		
計						909, 260		
単価						41, 330	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価ｸﾛﾑ・PCB)	単位	回	数量		単価	
						1		250, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業安全性確認試験		含有分析試験(鉛・六価ｸﾛﾑ・PCB)	回	1	250, 000	250, 000		
計						250, 000		
単価						250, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	単位	回	数量	1	単価	168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物分類試験		溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	回	1	168, 000	168, 000		
計						168, 000		
単価						168, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面切削(歩道部)	全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	100	単価	3, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 19	50, 058	59, 569		
普通作業員			人	5. 95	41, 511	246, 990		
路面切削機運転		ホーロー式・廃材積込装置付 切削幅0. 35m×深さ10cm	時間	1. 19	8, 764	10, 429		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		57, 012		
計						374, 000		
単価						3, 740	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削）（夜間）	m 3	100	7, 050	705, 000		
	計					705, 000		
	単価					7, 050	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71		
	床版複合防水工法	浸透系ポ [®] キシ樹脂塗布	単位	m2	数量	100	単価	6, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	50, 058	75, 087		
防水工			人	3	49, 360	148, 080		
普通作業員			人	1. 5	41, 511	62, 266		
ポンプ 損料		ADOXポ [®] ンプ [®]	台	1	25, 000	25, 000		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	1	297	297		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）2. 0 m 3 /m i n	日	1	1, 960	1, 960		
トラック [普通型]		4 ～ 4. 5 t 積	供用日	1	6, 420	6, 420		
浸透系ポ [®] キシ樹脂		ADOX1380W	k g	120	1, 500	180, 000		
アスファルト加熱型塗膜系防水材			k g	130	700	91, 000		
珪砂		4号	k g	110	150	16, 500		
珪砂		4号	k g	110	150	16, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	床版複合防水工法	浸透系球 [®] 珪樹脂塗布	単位	m2	数量	100	単価	6, 659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		42, 790		
計						665, 900		
単価						6, 659	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
	床版排水材	φ 18mm ステンレス製 ロス含む(下位単価で1. 05)	単位	m	数量		単価	1, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版排水材	φ 18mm ステンレス製	m	1. 05	1, 200	1, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 260		
	単価					1, 260	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-71	
	成形目地材	幅30mm×厚5mm ロス含む(下位単価で1. 05)	単位	m	数量		単価	351
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	成形目地材	幅30mm×厚5mm	m	1. 05	335	351		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					351		
	単価					351	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	既設櫛孔明工	φ 30	単位	箇所	数量	100	単価	4, 744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	50, 058	50, 058		
特殊作業員			人	4	44, 825	179, 300		
普通作業員			人	4	41, 511	166, 044		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		78, 998		
計						474, 400		
単価						4, 744	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	単位	m 3	数量	1	単価	57, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	1	57, 313. 8	57, 313		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					57, 320		
	単価					57, 320	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	無収縮モルタル打設	人力打設	単位	m3	数量	1	単価	673, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 75	50, 058	87, 601		
特殊作業員			人	3. 5	44, 825	156, 887		
普通作業員			人	3. 5	41, 511	145, 288		
無収縮剤		セメント系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	120	225, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		58, 424		
計						673, 200		
単価						673, 200	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 503. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	339. 66	339, 660	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	40	140	5, 600	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 765	
	計					503, 600	
	単価					503. 6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 541. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	377. 4	377, 400	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	44	140	6, 160	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 765	
	計					541, 900	
	単価					541. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 237
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	752. 76	752, 760	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375	
	軽油		L	89	140	12, 460	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 405	
	計					1, 237, 000	
	単価					1, 237	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	849. 66	1, 019, 592	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550	
	軽油		L	120	140	16, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 918	
	計					1, 226, 000	
	単価					1, 226	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	849. 66	1, 019, 592			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	370	253, 080			
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400			
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550			
軽油		L	120	140	16, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13, 578			
計					1, 323, 000			
単価					1, 323	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	既設鋼製導水樋撤去工		単位	m	数量	10	単価	68, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3	42, 432	127, 296		
橋りょう特殊工			人	3	34, 782	104, 346		
普通作業員			人	3	24, 276	72, 828		
溶接工			人	6	33, 354	200, 124		
諸雑費（率＋まるめ） 36%			式	1		181, 606		
計						686, 200		
単価						68, 620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	既設物撤去工		単位	m	数量	10	単価	20, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	42, 432	42, 432		
	橋りょう特殊工		人	2	34, 782	69, 564		
	普通作業員		人	1	24, 276	24, 276		
	溶接工		人	1	33, 354	33, 354		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		35, 574		
	計					205, 200		
	単価					20, 520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	下地処理工(狭隘部)		単位	m	数量	10	単価	66, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	42, 432	84, 864		
	橋りょう特殊工		人	8	34, 782	278, 256		
	普通作業員		人	6	24, 276	145, 656		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		152, 624		
	計					661, 400		
	単価					66, 140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	乾式止水材設置工		単位	m	数量	10	単価	58, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3	42, 432	127, 296		
	橋りょう特殊工		人	9	34, 782	313, 038		
	普通作業員		人	3	24, 276	72, 828		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		71, 838		
	計					585, 000		
	単価					58, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	支持金具設置工		単位	m	数量	10	単価	91, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	4	42, 432	169, 728		
	橋りょう特殊工		人	4	34, 782	139, 128		
	普通作業員		人	4	24, 276	97, 104		
	溶接工		人	8	33, 354	266, 832		
	諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		242, 108		
	計					914, 900		
	単価					91, 490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	止水コゑム設置工		単位	m	数量	10	単価	19, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	42, 432	42, 432		
橋りょう特殊工			人	2	34, 782	69, 564		
普通作業員			人	2	24, 276	48, 552		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		32, 052		
計						192, 600		
単価						19, 260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仕上げ工		単位	m	数量	10	単価	25, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	42, 432	42, 432		
	橋りょう特殊工		人	4	34, 782	139, 128		
	普通作業員		人	2	24, 276	48, 552		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		27, 588		
	計					257, 700		
	単価					25, 770	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	流末処理工		単位	箇所	数量	1	単価	117, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	42, 432	42, 432		
	橋りょう特殊工		人	1	34, 782	34, 782		
	普通作業員		人	1	24, 276	24, 276		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		16, 210		
	計					117, 700		
	単価					117, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費(1式)		単位	式	数量	1	単価	3, 818, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
乾式止水材	Type-125(特)	m	27. 5	31, 400	863, 500			
防塵フォーム	ポリエチレンフォーム	L	3	980	2, 940			
排水用防塵フォーム	ポリウレタンフォーム	L	6	980	5, 880			
シール接着剤	2成分形性シリコン系	セット	12	12, 800	153, 600			
プライマー	ウレタン樹脂系	缶	4	2, 900	11, 600			
止水ゴムパッキン	YN-300(特) EPT製	m	27. 8	49, 300	1, 370, 540			
端部シヤバラ蓋	Mタイプ EPT製	セット	1	28, 800	28, 800			
排水パイプ(止水ゴム付)	50A 0. 3m/本	本	2	12, 500	25, 000			
排水パイプ(導水用金具類含む)	50A	m	6	14, 000	84, 000			
専用支持金具	Type-125専用金具	m	27. 8	33, 300	925, 740			
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		346, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	材料費(1式)		単位	式	数量	1	単価	3, 818, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3, 818, 000		
	単価					3, 818, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	水抜きパイプ設置	外径60mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	48, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	50, 058	10, 011		
特殊作業員			人	0. 4	44, 825	17, 930		
普通作業員			人	0. 2	41, 511	8, 302		
諸雑費（率＋まるめ） 35%			式	1		12, 677		
計						48, 920		
単価						48, 920	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	床版排水管設置	外径40mm未満	単位	m	数量	10	単価 5, 583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	2	24, 276	48, 552	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		7, 278	
	計					55, 830	
	単価					5, 583	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高力ボルト撤去		単位	本	数量	100	単価	1, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 56	42, 432	23, 761		
橋りょう特殊工			人	2. 22	34, 782	77, 216		
普通作業員			人	0. 56	24, 276	13, 594		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		19, 429		
計						134, 000		
単価						1, 340	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	既設部材撤去	2部材/箇所 G≦20	単位	箇所	数量	10	単価 27, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1	42, 432	42, 432	
	橋りょう特殊工		人	3	34, 782	104, 346	
	普通作業員		人	2	24, 276	48, 552	
	諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1		78, 070	
	計					273, 400	
	単価					27, 340	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断切削仕上げ工	板厚6mm≦t≦10mm	単位	m	数量	10	単価	15, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	42, 432	42, 432		
橋りょう特殊工			人	2	34, 782	69, 564		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		44, 704		
計						156, 700		
単価						15, 670	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価	35, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	42, 432	42, 432		
橋りょう特殊工			人	4	34, 782	139, 128		
普通作業員			人	6	24, 276	145, 656		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		22, 884		
計						350, 100		
単価						35, 010	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	あて板取付(き裂部)	4部材/箇所 G≦20 ホール取付	単位	箇所	数量	1	単価	45, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 2	42, 432	8, 486		
	橋りょう特殊工		人	0. 6	34, 782	20, 869		
	普通作業員		人	0. 3	24, 276	7, 282		
	諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		8, 783		
	計					45, 420		
	単価					45, 420	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量		単価	6, 315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 74	29, 274	21, 662		
普通作業員			人	1. 48	24, 276	35, 928		
シール材		エポキシ	k g	1. 02	2, 630	2, 682		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 878		
計						63, 150		
単価						6, 315	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シーロ処理	□10×10程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	10	単価	5, 442
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 274	17, 564		
普通作業員			人	1. 2	24, 276	29, 131		
シーロ材		エポキシ	k g	2. 05	2, 630	5, 391		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 334		
計						54, 420		
単価						5, 442	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	あて板取付(腐食部)	3部材/箇所 G≦20 ホール取付	単位	箇所	数量		単価	
						1		40, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 1	42, 432	4, 243		
	橋りょう特殊工		人	0. 6	34, 782	20, 869		
	普通作業員		人	0. 3	24, 276	7, 282		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		8, 096		
	計					40, 490		
	単価					40, 490	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	断面整形	t=3mm エポキシ樹脂系パテ材	単位	m2	数量	10	単価 39, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 67	29, 274	48, 887	
特殊作業員			人	6. 67	26, 214	174, 847	
普通作業員			人	1. 67	24, 276	40, 540	
エポキシ樹脂パテ			k g	61. 2	1, 780	108, 936	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		18, 490	
計						391, 700	
単価						39, 170	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	断面整形	t=9mm エポキシ樹脂系パテ材	単位	m2	数量	10	単価	92, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 3	29, 274	96, 604		
特殊作業員			人	13. 3	26, 214	348, 646		
普通作業員			人	3. 3	24, 276	80, 110		
エポキシ樹脂パテ			k g	203	1, 780	361, 340		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		36, 700		
計						923, 400		
単価						92, 340	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シール処理	∠9×9程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	10	単価	11, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 274	29, 274		
普通作業員			人	3	24, 276	72, 828		
シール材		エポキシ	k g	0. 82	2, 630	2, 156		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		10, 142		
計						114, 400		
単価						11, 440	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量		単価	6, 315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 74	29, 274	21, 662		
普通作業員			人	1. 48	24, 276	35, 928		
シール材		エポキシ	k g	1. 02	2, 630	2, 682		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 878		
計						63, 150		
単価						6, 315	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シーラ材充填	エポキシ樹脂系	単位	L	数量	1, 000	単価	14, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	80	29, 274	2, 341, 920		
	特殊作業員		人	160	26, 214	4, 194, 240		
	普通作業員		人	80	24, 276	1, 942, 080		
	シーラ材	エポキシ	k g	2, 012. 5	2, 630	5, 292, 875		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		838, 885		
	計					14, 610, 000		
	単価					14, 610	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	2, 052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	42, 432	42, 432		
橋りょう特殊工			人	3	34, 782	104, 346		
普通作業員			人	1	24, 276	24, 276		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		34, 146		
計						205, 200		
単価						2, 052	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ビニール仕上げ		単位	本	数量	100	単価	382. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1	34, 782	34, 782		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 478		
計						38, 260		
単価						382. 6	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価 2, 052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1	42, 432	42, 432	
	橋りょう特殊工		人	3	34, 782	104, 346	
	普通作業員		人	1	24, 276	24, 276	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		34, 146	
	計					205, 200	
	単価					2, 052	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	リソサイト*ボルト締		単位	本	数量	100	単価	2, 547
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 6	42, 432	67, 891		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	34, 782	114, 780		
	普通作業員		人	1. 6	24, 276	38, 841		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		33, 188		
	計					254, 700		
	単価					2, 547	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0. 1kg	単位	構造物	数量	1	単価 100, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 85	29, 274	24, 882	
	特殊作業員		人	1. 3	26, 214	34, 078	
	普通作業員		人	1. 1	24, 276	26, 703	
	充てん材	ポリマーセメントモルタル(充てん工法用)	k g	0. 12	1, 200	144	
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		14, 493	
	計					100, 300	
	単価					100, 300	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 1. 4m 0. 04kg 0. 1kg 6個	単位	構造物	数量	1	単価 11, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 081	29, 274	2, 371	
	特殊作業員		人	0. 134	26, 214	3, 512	
	普通作業員		人	0. 099	24, 276	2, 403	
	注入材	エポキシ樹脂系（Ⅰ種）	k g	0. 04	4, 510	180	
	シーリング材	エポキシ	k g	0. 137	2, 630	360	
	注入器具	低圧注入器	個	6	420	2, 520	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		494	
	計					11, 840	
	単価					11, 840	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 93. 1m 2. 78kg 6. 33kg 380個	単位	構造物	数量	1	単価 777, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	5. 4	29, 274	158, 079	
	特殊作業員		人	8. 938	26, 214	234, 300	
	普通作業員		人	6. 61	24, 276	160, 464	
	注入材	エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	k g	2. 78	3, 400	9, 452	
	シール材	エポキシ	k g	8. 672	2, 630	22, 807	
	注入器具	低圧注入器	個	380	420	159, 600	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		33, 098	
	計					777, 800	
	単価					777, 800	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工(注入工法)	充てん工法+注入工法	単位	m	数量	10	単価	10, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 85	29, 274	24, 882		
特殊作業員			人	1. 3	26, 214	34, 078		
普通作業員			人	1. 1	24, 276	26, 703		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		14, 537		
計						100, 200		
単価						10, 020	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工(注入工法)	充てん工法+注入工法	単位	m	数量	10	単価	10, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 85	29, 274	24, 882		
特殊作業員			人	1. 3	26, 214	34, 078		
普通作業員			人	1. 1	24, 276	26, 703		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		14, 537		
計						100, 200		
単価						10, 020	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.27m3	単位	構造物	数量	1	単価 969, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	7. 56	29, 274	221, 311	
	特殊作業員		人	14. 31	26, 214	375, 122	
	普通作業員		人	7. 56	24, 276	183, 526	
	断面修復材	ポリマーセメントモルタル(左官工法用)	m 3	0. 319	399, 600	127, 472	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		62, 369	
	計					969, 800	
	単価					969, 800	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋梁用水切り材設置工	無し 接着剤固定式 床版下面 無し 無し	単位	m	数量	1	単価	1, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用水切り材設置工	制約無し 接着 床版下面 固定足場	m	1	1, 225. 02	1, 225		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 225		
	単価					1, 225	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	はく落防止工(小規模施工)	下地処理	単位	m2	数量	1	単価	45, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 274	11, 709		
特殊作業員			人	0. 8	26, 214	20, 971		
普通作業員			人	0. 4	24, 276	9, 710		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		2, 960		
計						45, 350		
単価						45, 350	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	はく落防止工(小規模施工)	プライマー工	単位	m2	数量	1	単価	59, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 274	11, 709		
特殊作業員			人	0. 8	26, 214	20, 971		
普通作業員			人	0. 4	24, 276	9, 710		
エポキシ樹脂プライマー		ニュークリアクロスプライマー	k g	5	3, 000	15, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 110		
計						59, 500		
単価						59, 500	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	はく落防止工(小規模施工)	ハ゜テ工	単位	m2	数量	1	単価	59, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	29, 274	11, 709		
特殊作業員			人	0. 8	26, 214	20, 971		
普通作業員			人	0. 4	24, 276	9, 710		
エボ゜キシ樹脂系不陸調整材		ニュークリアクロスハ゜テ	k g	3. 33	4, 700	15, 651		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 689		
計						59, 730		
単価						59, 730	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	はく落防止工(小規模施工)	特殊ビニロン繊維接着シート貼付	単位	m2	数量	1	単価 166, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 4	29, 274	11, 709	
	特殊作業員		人	1. 6	26, 214	41, 942	
	普通作業員		人	0. 8	24, 276	19, 420	
	ウレア樹脂系含浸接着材	ニュークリアレジン	k g	4	5, 800	23, 200	
	ビニロン繊維シート	ニュークリアクロス	m	33. 33	2, 000	66, 660	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3, 569	
	計					166, 500	
	単価					166, 500	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	張ﾌﾟﾛｯｸ撤去・復旧	60kg/個未満	単位	m2	数量	10	単価	8, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 274	14, 637		
特殊作業員			人	1	26, 214	26, 214		
普通作業員			人	1	24, 276	24, 276		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		16, 273		
計						81, 400		
単価						8, 140	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	無収縮モルタル打設	人力打設	単位	m3	数量	1	単価	487, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	1. 75	29, 274	51, 229		
特殊作業員			人	3. 5	26, 214	91, 749		
普通作業員			人	3. 5	24, 276	84, 966		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg						
			k g	1, 875	120	225, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		34, 156		
計						487, 100		
単価						487, 100	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	防食テープ 設置工	0. 13m2/構造物 ケレン、プライマー塗布、段差・継ぎ目調整含む	単位	構造物	数量	1	単価 144, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	1	42, 432	42, 432	
橋りょう塗装工			人	2	34, 272	68, 544	
WAX-TAPE		WT-G10-1 地上構造用(100mm×2. 74m)	巻	1	13, 400	13, 400	
WAX-TAPE用プライマー		標準用 850g/缶	缶	1	10, 800	10, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 824	
計						144, 000	
単価						144, 000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	添架物支持金具撤去		単位	組	数量	10	単価	4, 085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 274	14, 637		
普通作業員			人	1	24, 276	24, 276		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1, 937		
計						40, 850		
単価						4, 085	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	簡易排水装置設置工	橋台用	単位	m	数量	10	単価	11, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 274	29, 274		
特殊作業員			人	2	26, 214	52, 428		
普通作業員			人	1	24, 276	24, 276		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		10, 522		
計						116, 500		
単価						11, 650	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	簡易排水装置設置工	TYPE-K	単位	m	数量	10	単価	17, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 274	29, 274		
特殊作業員			人	3	26, 214	78, 642		
普通作業員			人	2	24, 276	48, 552		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		23, 432		
計						179, 900		
単価						17, 990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ブリッジパイプ設置工		単位	m	数量	10	単価	5, 934
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 274	14, 637		
特殊作業員			人	1	26, 214	26, 214		
普通作業員			人	0. 5	24, 276	12, 138		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 351		
計						59, 340		
単価						5, 934	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	サドルバンド設置工		単位	個	数量	100	単価	3, 285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29, 274	58, 548		
特殊作業員			人	6	26, 214	157, 284		
普通作業員			人	4	24, 276	97, 104		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		15, 564		
計						328, 500		
単価						3, 285	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継手部素地調整（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		4, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整		昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	4, 574. 29	457, 429		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						457, 500		
単価						4, 575	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1, 041. 35	104, 135		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						104, 200		
単価						1, 042	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	4, 865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無	m 2	100	4, 864. 96	486, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						486, 500		
単価						4, 865	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m 2	数量		単価	1, 213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m 2	100	1, 212. 96	121, 296		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						121, 300		
単価						1, 213	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m 2	100	1, 854. 36	185, 436		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					185, 500		
	単価					1, 855	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 5.5 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	5, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 299	24, 276	31, 534		
ダンプトラック運転		良好	日	0. 61	32, 770	19, 989		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						51, 530		
単価						5, 153	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 3.5月	単位	m 2	数量	1	単価	11, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 153	59, 477	9, 099		
	足場材損料		月	3. 5	565	1, 977		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					11, 080		
	単価					11, 080	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	59, 477	1, 308		
足場材損料			月	3. 5	50	175		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 483		
単価						1, 483	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 3. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	384
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 004	59, 477	237		
	シート張防護材損料		月	3. 5	42	147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					384		
	単価					384	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	安全対策(塗膜除去1回)	クリーンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、	単位	m2	数量	100	単価	22, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	29, 274	292, 740		
普通作業員			人	60	24, 276	1, 456, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		524, 700		
計						2, 274, 000		
単価						22, 740	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-3-50		
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	26, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	26, 928	26, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26, 930		
単価						26, 930	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-3-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21, 726	21, 726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21, 730		
単価						21, 730	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 6. 6km 無 有 3090円	単位	台	数量	1	単価	74, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	3, 090	3, 090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74, 090		
	単価					74, 090	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋探査	下向き RCLレーダー	単位	m2	数量	10	単価	25, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5	59, 600	29, 800		
技師(B)			人	2	48, 500	97, 000		
技師(C)			人	1	40, 300	40, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		83, 500		
計						250, 600		
単価						25, 060	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋探査	上向き RCLレーダー	単位	m2	数量	10	単価	57, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	2. 5	59, 600	149, 000		
技師(B)			人	4. 5	48, 500	218, 250		
技師(C)			人	4. 5	40, 300	181, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		27, 400		
計						576, 000		
単価						57, 600	円／m2	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面切削機運転	ホーロー式・廃材積込装置付 切削幅0. 35m×深さ10cm	単位	時間	数量	1	単価	8, 764
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 13	44, 302	5, 759		
軽油			L	3. 75	140	525		
路面切削機損料		ホーロー式・廃材積込装置付 切削幅0. 35m×深さ10cm	時間	0. 2	12, 400	2, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 764		
単価						8, 764	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価 32, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0. 89	23, 970	21, 333	
	軽油		L	19. 2	140	2, 688	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 02	8, 310	8, 476	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 02	261	266	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					32, 770	
	単価					32, 770	円／日