令和８年３月１２日（令和８年５月２９日）

Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事
工事地名	（自）和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先 （至）和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月		１２）	設 計 年 月	令和 7年12月	
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　工務第三課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6623030030		１４）	単価適用年月	2026年 2月	
４）	契約区分			１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	469日間	自　令和 8年 3月19日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 6月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県		２２）	処 分 費 等	150,000	
１０）	地　　区	80 西牟婁郡（すさみ町）　他		２３）	公 告 日	令和 7年12月23日	
１１）	河川・路線	一般国道４２号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		151,255,240			
道路土工		式	1		229,800			
残土処理工		式	1		229,800			
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離2.5km以下 DID無	m3	60	1,330	79,800			単-1号
残土等処分		m3	60	2,500	150,000			単-2号
舗装工		式	1		60,230,829			
舗装準備工		式	1		588,552			
不陸整正	補足材無し	m2	3,580	164.4	588,552			単-3号
橋面防水工		式	1		1,199,520			
橋面防水		m2	476	2,520	1,199,520			単-4号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道舗装）		式	1		698,563			
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	137	2,577	353,049			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装 厚50mm 3.0m超	m2	137	2,522	345,514			単-6号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (踏掛版上舗装)		式	1		520,728			
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装 厚50mm 3.0m超	m2	104	2,485	258,440			単-7号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装 厚50mm 3.0m超	m2	104	2,522	262,288			単-8号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (路肩舗装)		式	1		81,034			
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装 厚50mm 3.0m超	m2	31	2,614	81,034			単-9号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (すりつけ版部)		式	1		213,952			
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均 舗装厚25mm 3.0m超	m2	53	1,370	72,610			単-10号
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	2	2,577	5,154			単-11号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	54	2,522	136,188			単-12号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (橋面舗装)		式	1		2,157,232			
基層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均 舗装厚50mm 3.0m超	m2	476	2,464	1,172,864			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	476	2,068	984,368			単-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		54,771,248			
上層路盤(車道･路肩部)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤 M-40 平均仕上り厚 318mm	m2	3,410	3,857	13,152,370			単-15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (起点緩衝版坑奥左)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	43	12,360	531,480			単-16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (起点緩衝版坑門左)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 340mm	m2	43	18,220	783,460			単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (起点緩衝版坑奥右)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	26	12,370	321,620			単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (起点緩衝版坑門右)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 365mm	m2	26	19,030	494,780			単-19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (終点緩衝版坑奥)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	53	12,330	653,490			単-20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (終点緩衝版坑門)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 375mm	m2	53	19,310	1,023,430			単-21号
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (標準部)	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	2,690	10,630	28,594,700			単-22号
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (拡幅標準部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	m2	212	16,150	3,423,800			単-23号
側目地(路側排水部) (標準部)		m	511	1,652	844,172			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側目地(路側排水部) (緩衝版部)		m	20	553.6	11,072			単-25号
側目地(路側排水部) (起点緩衝版坑門左)		m	5	749.6	3,748			単-26号
側目地(路側排水部) (起点緩衝版坑門右)		m	5	784.6	3,923			単-27号
側目地(路側排水部) (終点緩衝版坑門)		m	10	798.6	7,986			単-28号
側目地(中央分離帯部) (標準部)		m	510	1,652	842,520			単-29号
側目地(中央分離帯部) (緩衝版部)		m	40	553.6	22,144			単-30号
側目地(中央分離帯部) (江住第二ﾄﾝﾈﾙ)		m	1,258	2,649	3,332,442			単-31号
縦目地 (拡幅標準部)	突合せ目地	m	87	2,887	251,169			単-32号
縦目地 (拡幅緩衝版部)	突合せ目地	m	10	1,906	19,060			単-33号
横目地 (起点緩衝版部)	膨張目地	m	22	5,820	128,040			単-34号
横目地 (起点拡幅緩衝版部)	膨張目地	m	7	6,114	42,798			単-35号
横目地 (終点緩衝版部)	膨張目地	m	21	5,951	124,971			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横目地(起点踏掛版部) (標準部左)	突合せ目地	m	6	5,689	34,134			単-37号
横目地 (起点拡幅踏掛版部)	突合せ目地	m	3	6,807	20,421			単-38号
横目地(起点踏掛版部) (標準部右)	突合せ目地	m	6	5,736	34,416			単-39号
横目地 (終点踏掛版部)	突合せ目地	m	11	6,282	69,102			単-40号
排水構造物工		式	1		14,627,850			
作業土工		式	1		480,120			
床掘り		m3	120	2,087	250,440			単-41号
埋戻し		m3	60	3,828	229,680			単-42号
側溝工		式	1		12,813,250			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300(A)	m	22	10,190	224,180			単-43号
管(函)渠型側溝	φ200相当	m	541	23,270	12,589,070			単-44号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,334,480			

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800(A) 18-8-40(高炉)	箇所	1	63,900	63,900			単-45号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	170×250×800	箇所	12	103,600	1,243,200			単-46号
縞鋼板蓋	500×500用 t=6.0mm H DZT77	組	1	27,380	27,380			単-47号
縁石工		式	1		6,418,468			
縁石工		式	1		6,418,468			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (一般部)(A)	130/155×250/270×990	m	470	11,920	5,602,400			単-48号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (一般部)(B)	130/155×250/270×990	m	72	9,044	651,168			単-49号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (管理桝部)	130/154×240×790	m	10	16,490	164,900			単-50号
踏掛版工		式	1		6,215,220			
踏掛版工		式	1		6,215,220			
踏掛版 (江住川橋A2)	24-12-25(高炉)	m3	52	70,460	3,663,920			単-51号
踏掛版 (小河谷川橋A1)	24-12-25(高炉)	m3	31	82,300	2,551,300			単-52号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1		36,825,076			
路側防護柵工		式	1		355,620			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-1E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	3	83,180	249,540			単-53号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ端部処理 (ﾄﾝﾈﾙ接続部)	平袖ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	1	53,040	53,040			単-54号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ端部処理 (壁高欄接続部)	平袖ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	箇所	1	53,040	53,040			単-55号
中央分離帯防護柵工		式	1		36,469,456			
剛性防護柵 (2号)	Rr-SBm-FE 排水口@2.0m 根入長100mm	m	9	44,100	396,900			単-56号
剛性防護柵 (6号)	Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm	m	30	33,240	997,200			単-57号
剛性防護柵 (12号)	Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm	m	904	37,310	33,728,240			単-58号
ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	307	4,388	1,347,116			単-59号
道路付属施設工		式	1		1,228,372			
道路付属物工		式	1		1,228,372			

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	φ100 片面反射 構造物取付(白) ﾄﾝﾈﾙ部(着脱式)	本	58	8,434	489,172			単-60号
視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾞﾑ超小型反射体 側壁取付(白)	基	4	11,200	44,800			単-61号
視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾞﾑ超小型反射体 中央分離帯取付(橙)	基	62	11,200	694,400			単-62号
配電線設備工		式	1		18,054,960			
作業土工		式	1		472,170			
床掘り		m3	80	2,087	166,960			単-63号
埋戻し		m3	60	3,828	229,680			単-64号
埋戻し	保護砂	m3	7	10,790	75,530			単-65号
配管･配線工		式	1		10,174,446			
地中配管	FEP30×1 FEP50×4	m	2	3,767	7,534			単-66号
地中配管	FEP50×2	m	1	2,117	2,117			単-67号
地中配管	FEP50×3	m	18	1,655	29,790			単-68号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	FEP50×4	m	3	3,473	10,419			単-69号
地中配管	FEP50×5	m	2	2,441	4,882			単-70号
地中配管	FEP50×6	m	28	3,540	99,120			単-71号
地中配管	FEP50×9	m	3	6,104	18,312			単-72号
地中配管	角型FEP50×3(難燃性)	m	24	6,568	157,632			単-73号
地中配管	角型FEP50×5(難燃性)	m	203	6,981	1,417,143			単-74号
地中配管	角型FEP50×6(難燃性)	m	544	8,066	4,387,904			単-75号
地中配管	角型FEP50×7(難燃性)	m	5	17,150	85,750			単-76号
地中配管	角型FEP50×8(難燃性)	m	8	12,560	100,480			単-77号
地中配管	角型FEP50×9(難燃性)	m	9	15,210	136,890			単-78号
地中配管	角型FEP50×14(難燃性)	m	2	31,620	63,240			単-79号
屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G28×1 厚鋼電線管 G54×4	m	8	19,280	154,240			単-80号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G54	m	135	21,080	2,845,800			単-81号
屋外配管 (露出配管)	金属製可とう電線管 #63	m	48	10,690	513,120			単-82号
埋込配管 (立ち上り部)	押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置 FEP30×1 FEP40×1	箇所	6	4,507	27,042			単-83号
埋込配管 (立ち上り部)	押ﾎﾞﾀﾝ式通報装置･非常電話併設部 FEP30×3 FEP40×1	箇所	6	12,470	74,820			単-84号
埋設標識ｼｰﾄ	W=150mm 折込み2倍	m	2	265.9	531			単-85号
埋設標識ｼｰﾄ	W=300mm 折込み2倍	m	40	497.3	19,892			単-86号
埋設標識ｼｰﾄ	W=400mm 折込み2倍	m	28	635.3	17,788			単-87号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ工		式	1		959,800			
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (露出型)	400×500×200 防水 亜鉛ﾒｯｷ	個	2	160,000	320,000			単-88号
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (露出型)	800×800×200 防水 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	286,900	286,900			単-89号
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (露出型)	800×800×400 防水 亜鉛ﾒｯｷ	個	1	352,900	352,900			単-90号
耐火防護工		式	1		591,454			

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐火防護A	露出管路部 厚鋼電線管 21mm	m	4	70,010	280,040			単-91号
耐火防護B	露出管路部 厚鋼電線管 21mm	m	1	39,370	39,370			単-92号
耐火防護C	露出管路部 金属製可とう電線管 21mm	m	2	72,110	144,220			単-93号
耐火防護D	露出管路部 金属製可とう電線管 21mm	m	1	84,180	84,180			単-94号
耐火防護E	支持金具部 21mm	箇所	3	12,660	37,980			単-95号
耐火防護F	支持金具部 21mm	箇所	1	5,664	5,664			単-96号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		5,804,700			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9型 600×600×900	箇所	1	206,900	206,900			単-97号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-a型 1200×1200×1200	箇所	4	328,800	1,315,200			単-98号
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (A'ﾀｲﾌﾟ右)	幅552mm 長さ800mm 深さ593mm	箇所	3	224,900	674,700			単-99号
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Aﾀｲﾌﾟ左)	幅586mm 長さ800mm 深さ594mm	箇所	5	182,300	911,500			単-100号
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Aﾀｲﾌﾟ右)	幅552mm 長さ800mm 深さ593mm	箇所	9	171,900	1,547,100			単-101号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Bﾀｲﾌﾟ左)	幅586mm 長さ1060mm 深さ594mm	箇所	3	196,400	589,200			単-102号
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Bﾀｲﾌﾟ右)	幅552mm 長さ1060mm 深さ593mm	箇所	3	186,700	560,100			単-103号
設備基礎工		式	1		52,390			
坑口分電盤基礎	1300×800×600 18-8-40(高炉)	基	1	52,390	52,390			単-104号
橋梁付属物工		式	1		195,482			
伸縮装置工		式	1		195,482			
ｼｰﾙ材		m	9	17,450	157,050			単-105号
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材		m	8	4,804	38,432			単-106号
監視員通路工		式	1		3,674,183			
監視員通路工		式	1		3,674,183			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	427	1,400	597,800			単-107号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm	m2	446	3,192	1,423,632			単-108号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	収縮目地 瀝青繊維質 目地板t=10	m2	6	4,070	24,420			単-109号
目地板	膨張目地 瀝青繊維質 目地板t=20	m2	1	5,931	5,931			単-110号
中詰土	砂	m3	160	10,140	1,622,400			単-111号
仮設工		式	1		3,555,000			
交通管理工		式	1		3,555,000			
交通誘導警備員		人日	237	15,000	3,555,000			単-112号
橋梁下部		式	1		396,704			
橋台工		式	1		396,704			
壁高欄工 (小河谷川橋)		式	1		396,704			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	3	39,060	117,180			単-113号
型枠	一般型枠	m2	22	10,340	227,480			単-114号
鉄筋	SD345 D13	t	0.19	158,600	30,134			単-115号

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.14	156,500	21,910			単-116号
直接工事費		式	1		151,651,944			
共通仮設費		式	1		17,991,232			
共通仮設費		式	1		4,449,232			
運搬費		式	1		2,486,600			
建設機械運搬費		台	2	107,800	215,600			単-117号
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,271,000	2,271,000			単-118号
技術管理費		式	1		584,632			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
ｾﾝｻ調整費用		式	1		513,652			内-2号
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			単-119号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,378,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７すさみ串本道路江住第一トンネル他舗装工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		13,542,000			
純工事費		式	1		169,643,176			
現場管理費		式	1		41,458,000			
工事原価		式	1		211,101,176			
一般管理費等		式	1		32,758,824			
工事価格		式	1		243,860,000			
消費税相当額		式	1		24,386,000			
工事費計		式	1		268,246,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			
合　計					63,180			

一式当たり内訳書

ｾﾝｻ調整費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｾﾝｻ調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	m	943	544.7	513,652			
合　計					513,652			

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離2.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	ｍ３	1	1,330	1,330	
計					1,330	
単価					1,330	円／m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	164.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	164.4	164.4	
計					164.4	
単価					164.4	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	橋面防水		単位	m2	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 有 28.778m/100m2 有 35.181m/100m2 200m2以上 無 無	ｍ２	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,577	2,577	
計					2,577	
単価					2,577	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,522	2,522	
計					2,522	
単価					2,522	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,485	2,485	
計					2,485	
単価					2,485	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,522	2,522	
計					2,522	
単価					2,522	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,614	2,614	
計					2,614	
単価					2,614	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚25mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 25mm 粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,577	2,577	
計					2,577	
単価					2,577	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,522	2,522	
計					2,522	
単価					2,522	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,464	2,464	
計					2,464	
単価					2,464	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,068	2,068	
計					2,068	
単価					2,068	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	上層路盤(車道･路肩部)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤 M-40 平均仕上り厚 318mm	単位	m2	数量	10	単価	3,857

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工(ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤)	添加量63kg/m3 平均仕上り厚 318mm	ｍ２	10	1,401	14,010	
【以下、材料費】						
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	4.026	6,100	24,558.6	
計					38,568.6	
単価					3,857	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (起点緩衝版坑奥左)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	43	単価	12,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	ｍ２	43	4,743	203,949	
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.2m 無	ｍ２	43	6,484	278,812	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.08	97,000	7,760	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.43	95,000	40,850	
計					531,371	
単価					12,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (起点緩衝版坑門左)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 340mm	単位	m2	数量	43	単価	18,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	30cm以上40cm以下	ｍ２	43	6,058	260,494	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 0.34m 無	ｍ２	43	11,030	474,290	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.08	97,000	7,760	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.43	95,000	40,850	
計					783,394	
単価					18,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (起点緩衝版坑奥右)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	26	単価	12,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	ｍ２	26	4,743	123,318	
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.2m 無	ｍ２	26	6,484	168,584	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.05	97,000	4,850	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.26	95,000	24,700	
計					321,452	
単価					12,370	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (起点緩衝版坑門右)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 365mm	単位	m2	数量	26	単価	19,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	30cm以上40cm以下	ｍ２	26	6,058	157,508	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 0.365m 無	ｍ２	26	11,830	307,580	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.05	97,000	4,850	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.26	95,000	24,700	
計					494,638	
単価					19,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 （終点緩衝版坑奥）	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	53	単価	12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	ｍ２	53	4,743	251,379	
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.2m 無	ｍ２	53	6,484	343,652	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.09	97,000	8,730	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.52	95,000	49,400	
計					653,161	
単価					12,330	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (終点緩衝版坑門)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 375mm	単位	m2	数量	53	単価	19,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	30cm以上40cm以下	ｍ２	53	6,058	321,074	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 0.375m 無	ｍ２	53	12,150	643,950	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.09	97,000	8,730	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.52	95,000	49,400	
計					1,023,154	
単価					19,310	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (標準部)	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	10,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	ｍ２	1	2,103	2,103	
【以下、材料費】						
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.072t/100m2 0.185t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	ｍ２	1	8,521	8,521	
計					10,624	
単価					10,630	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (拡幅標準部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	16,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	人力	ｍ２	1	8,339	8,339	
【以下、材料費】						
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.098t/100m2 0.176t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	ｍ２	1	7,809	7,809	
計					16,148	
単価					16,150	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	側目地(路側排水部) (標準部)		単位	m	数量	1	単価	1,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地切り・清掃		m	1	1,098	1,098	
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	553.6	553.6	
計					1,651.6	
単価					1,652	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	側目地(路側排水部) (緩衝版部)		単位	m	数量	1	単価	553.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	553.6	553.6	
計					553.6	
単価					553.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	側目地(路側排水部) (起点緩衝版坑門左)		単位	m	数量	1	単価	749.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 300m2/1000m 428kg/1000m	m	1	749.6	749.6	
計					749.6	
単価					749.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	側目地(路側排水部) (起点緩衝版坑門右)		単位	m	数量	1	単価	784.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 325m2/1000m 428kg/1000m	m	1	784.6	784.6	
計					784.6	
単価					784.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	側目地(路側排水部) (終点緩衝版坑門)		単位	m	数量	1	単価	798.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 335m2/1000m 428kg/1000m	m	1	798.6	798.6	
計					798.6	
単価					798.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	側目地(中央分離帯部) (標準部)		単位	m	数量	1	単価	1,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地切り・清掃		m	1	1,098	1,098	
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	553.6	553.6	
計					1,651.6	
単価					1,652	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	側目地(中央分離帯部) (緩衝版部)		単位	m	数量	1	単価	553.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	553.6	553.6	
計					553.6	
単価					553.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	側目地(中央分離帯部) (江住第二ﾄﾝﾈﾙ)		単位	m	数量	100	単価	2,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地切り・清掃		m	100	1,098	109,800	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	16	4,070	65,120	
目地材充填	加熱注入式目地材 厚10mm 幅40mm 高弾性	m	100	899.5	89,950	
計					264,870	
単価					2,649	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	縦目地 (拡幅標準部)	突合せ目地	単位	m	数量	1	単価	2,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地切り・清掃		m	1	1,098	1,098	
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 902本/1000m 3980kg/1000m 902個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,789	1,789	
計					2,887	
単価					2,887	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	縦目地 (拡幅緩衝版部)	突合せ目地	単位	m	数量	1	単価	1,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,906	1,906	
計					1,906	
単価					1,906	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	横目地 (起点緩衝版部)	膨張目地	単位	m	数量	1	単価	5,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2752本/1000m 7506kg/1000m 5504個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	5,820	5,820	
計					5,820	
単価					5,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	横目地 (起点拡幅緩衝版部)	膨張目地	単位	m	数量	1	単価	6,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2972本/1000m 7470kg/1000m 5944個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	6,114	6,114	
計					6,114	
単価					6,114	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	横目地 (終点緩衝版部)	膨張目地	単位	m	数量	1	単価	5,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2849本/1000m 7506kg/1000m 5698個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	m	1	5,951	5,951	
計					5,951	
単価					5,951	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	横目地(起点踏掛版部) (標準部左)	突合せ目地	単位	m	数量	6	単価	5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2568本/1000m 7506kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	6	4,242	25,452	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×580	個	14	310	4,340	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×600	個	14	310	4,340	
計					34,132	
単価					5,689	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	横目地 (起点拡幅踏掛版部)	突合せ目地	単位	m	数量	3	単価	6,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2972本/1000m 7470kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	3	4,740	14,220	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×580	個	10	310	3,100	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×600	個	10	310	3,100	
計					20,420	
単価					6,807	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	横目地(起点踏掛版部) (標準部右)	突合せ目地	単位	m	数量	6	単価	5,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2568本/1000m 7506kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	6	4,242	25,452	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×630	個	14	320	4,480	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×650	個	14	320	4,480	
計					34,412	
単価					5,736	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	横目地 (終点踏掛版部)	突合せ目地	単位	m	数量	11	単価	6,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【以下、材料費】						
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2849本/1000m 7506kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	m	11	4,591	50,501	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×570	個	30	310	9,300	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×600	個	30	310	9,300	
計					69,101	
単価					6,282	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,087	2,087		
計						2,087		
単価						2,087	円／m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,828	3,828		
計						3,828		
単価						3,828	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300(A)	単位	m	数量	1	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,190	10,190	
計					10,190	
単価					10,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	管(函)渠型側溝	φ200相当	単位	m	数量	10	単価	23,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.4	37,670	15,068	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	5,289	10,578	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	m	10	20,700	207,000	
計					232,646	
単価					23,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800(A) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	63,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	63,900	63,900	
計					63,900	
単価					63,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	170×250×800	単位	箇所	数量	1	単価	103,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.036	37,670	1,356.12	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.26	5,289	1,375.14	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4,995	4,995	
【以下、材料費】						
薄型円形水路管理桝	170×250×800 専用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	個	1	95,800	95,800	
計					103,526.26	
単価					103,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	縞鋼板蓋	500×500用 t=6.0mm HDZT77	単位	組	数量	1	単価	27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,900	26,900	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12×100 ﾒｯｷ	本	4	119	476	
計					27,376	
単価					27,380	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (一般部)(A)	130/155×250/270×990	単位	m	数量	1	単価	11,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	11,920	11,920	
計					11,920	
単価					11,920	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (一般部)(B)	130/155×250/270×990	単位	m	数量	1	単価	9,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	m	1	9,044	9,044	
計					9,044	
単価					9,044	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (管理桝部)	130/154×240×790	単位	m	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.25個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	16,490	16,490	
計					16,490	
単価					16,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	踏掛版 (江住川橋A2)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	52	単価	70,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	ｍ３	52	51,070	2,655,640	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.71	158,600	112,606	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.72	156,500	895,180	
計					3,663,426	
単価					70,460	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	踏掛版 (小河谷川橋A1)	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	31	単価	82,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り	ｍ３	31	51,070	1,583,170	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.43	158,600	68,198	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.6	156,500	250,400	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4.12	157,600	649,312	
計					2,551,080	
単価					82,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-1E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	100	単価	83,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-1E	m	100	11,120	1,112,000	
反射ﾃｰﾌﾟ設置工	W=25 φ139.8mm	箇所	100	721.4	72,140	
【以下、材料費】						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側土中用	Gr-A-1E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) L=1.3m/箇所 支柱ｷｬｯﾌﾟ付	m	100	71,330	7,133,000	
計					8,317,140	
単価					83,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ端部処理 (ﾄﾝﾈﾙ接続部)	平袖ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ端部処理	ﾄﾝﾈﾙ接続用平袖ﾋﾞｰﾑ	箇所	1	25,190	25,190	
【以下、材料費】						
平袖ﾋﾞｰﾑ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	ﾄﾝﾈﾙ接続用　L=1300	枚	1	24,100	24,100	
穿孔式めねじｱﾝｶｰ	M16×63 溶融亜鉛めっき	本	3	1,250	3,750	
計					53,040	
単価					53,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ端部処理 (壁高欄接続部)	平袖ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	箇所	数量	1	単価	53,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ端部処理	壁高欄接続用平袖ﾋﾞｰﾑ	箇所	1	25,190	25,190	
【以下、材料費】						
平袖ﾋﾞｰﾑ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	壁高欄接続用　L=1300	枚	1	24,100	24,100	
穿孔式めねじｱﾝｶｰ	M16×63 溶融亜鉛めっき	本	3	1,250	3,750	
計					53,040	
単価					53,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	剛性防護柵 (2号)	Rr-SBm-FE 排水口@2.0m 根入長100mm	単位	m	数量	9	単価	44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾝｻﾗｲﾝ設置･撤去工	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm(ｾﾝｻﾛｰﾌﾟ)	m	9	482.9	4,346.1	
排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	組	5	19,550	97,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・成型工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵　24-3-25	m	9	18,190	163,710	
補正仕上げ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵 排水口@2.0m 根入長100mm	m	9	2,797	25,173	
養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	m２	22	226.5	4,983	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	9	1,462	13,158	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2	9,293	18,586	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.4	44,850	17,940	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.2	158,600	31,720	
路床盛土	2.5m未満	m３	3	6,485	19,455	
計					396,821.1	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	剛性防護柵 (2号)	Rr-SBm-FE 排水口@2.0m 根入長100mm	単位	m	数量	9	単価	44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					44,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	剛性防護柵 (6号)	Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm	単位	m	数量	30	単価	33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾝｻﾗｲﾝ設置･撤去工	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm(ｾﾝｻﾛｰﾌﾟ)	m	30	482.9	14,487	
排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	組	6	19,550	117,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・成型工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵　24-3-25	m	30	18,440	553,200	
補正仕上げ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵 排水口@5.0m 根入長100mm	m	30	2,797	83,910	
養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	m２	69	226.5	15,628.5	
収縮目地工	ｶｯﾀ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	m	4	2,270	9,080	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3	1,462	4,386	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	6	9,293	55,758	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1	44,850	44,850	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.59	158,600	93,574	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.08	4,070	325.6	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	剛性防護柵 (6号)	Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm	単位	m	数量	30	単価	33,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m３	0.7	6,485	4,539.5	
計					997,038.6	
単価					33,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	剛性防護柵 (12号)	Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm	単位	m	数量	904	単価	37,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾝｻﾗｲﾝ設置･撤去工	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm(ｾﾝｻﾛｰﾌﾟ)	m	904	482.9	436,541.6	
排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	組	181	19,550	3,538,550	
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ工	φ25×1000 鋼管(SGP)含む	箇所	7	20,450	143,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・成型工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵　24-3-25	m	904	18,440	16,669,760	
補正仕上げ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵 排水口@5.0m 根入長100mm	m	904	2,797	2,528,488	
養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	m２	2,095	226.5	474,517.5	
収縮目地工	ｶｯﾀ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	m	170	2,270	385,900	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	181	9,293	1,682,033	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	36	44,850	1,614,600	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	89	37,670	3,352,630	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	17.42	164,500	2,865,590	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	剛性防護柵 (12号)	Rr-SBm-FE 排水口@5.0m 根入長100mm	単位	m	数量	904	単価	37,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	3	4,070	12,210	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	3	5,931	17,793	
計					33,721,763.1	
単価					37,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	4,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	43,470	43,470	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.1	4,070	407	
計					43,877	
単価					4,388	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	視線誘導標	φ100 片面反射 構造物取付(白) ﾄﾝﾈﾙ部(着脱式)	単位	本	数量	1	単価	8,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(構造物取付用)[市場単価方式]	ﾄﾝﾈﾙ部(着脱式)(橙･白) 防塵型 片面φ100	本	1	8,433.5	8,433.5	
計					8,433.5	
単価					8,434	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾞﾑ超小型反射体 側壁取付(白)	単位	基	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(構造物取付用)[市場単価方式]	側壁取付ﾀｲﾌﾟ(橙･白)　片面 135㎜×517㎜	基	1	11,190.8	11,190.8	
計					11,190.8	
単価					11,200	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	視線誘導標	傾斜ﾌﾟﾘｽﾞﾑ超小型反射体 中央分離帯取付(橙)	単位	基	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標(構造物取付用)[市場単価方式]	側壁取付ﾀｲﾌﾟ(橙･白)　片面 135㎜×517㎜	基	1	11,190.8	11,190.8	
計					11,190.8	
単価					11,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,087	2,087		
計						2,087		
単価						2,087	円／m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,828	3,828		
計						3,828		
単価						3,828	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,828	3,828	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目 ﾛｽ率+0.2	ｍ３	1	6,960	6,960	
計					10,788	
単価					10,790	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	地中配管	FEP30×1 FEP50×4	単位	m	数量	2	単価	3,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	2	393.2	786.4	
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	2	1,897	3,794	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	1	533	533	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	4	570	2,280	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	10	14	140	
計					7,533.4	
単価					3,767	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	地中配管	FEP50×2	単位	m	数量	1	単価	2,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	m	1	948.3	948.3	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	2	570	1,140	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	2	14	28	
計					2,116.3	
単価					2,117	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	地中配管	FEP50×3	単位	m	数量	18	単価	1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	m	18	1,423	25,614	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	6	570	3,420	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	54	14	756	
計					29,790	
単価					1,655	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	地中配管	FEP50×4	単位	m	数量	3	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	m	3	1,897	5,691	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	8	570	4,560	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	12	14	168	
計					10,419	
単価					3,473	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	地中配管	FEP50×5	単位	m	数量	1	単価	2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	m	1	2,371	2,371	
【以下、材料費】						
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	5	14	70	
計					2,441	
単価					2,441	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	地中配管	FEP50×6	単位	m	数量	28	単価	3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	m	28	2,845	79,660	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	30	570	17,100	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	168	14	2,352	
計					99,112	
単価					3,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	地中配管	FEP50×9	単位	m	数量	3	単価	6,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 9条 0%	m	3	4,268	12,804	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	9	570	5,130	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	27	14	378	
計					18,312	
単価					6,104	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	地中配管	角型FEP50×3(難燃性)	単位	m	数量	24	単価	6,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条	m	24	3,643	87,432	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 1条用	個	5	6,060	30,300	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 2条用	個	5	6,540	32,700	
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃性)	φ50mm 壁厚120mm以下	個	3	2,060	6,180	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	72	14	1,008	
計					157,620	
単価					6,568	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	地中配管	角型FEP50×5(難燃性)	単位	m	数量	203	単価	6,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条	m	203	6,071	1,232,413	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 2条用	個	12	6,540	78,480	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 3条用	個	12	7,660	91,920	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	1,015	14	14,210	
計					1,417,023	
単価					6,981	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	地中配管	角型FEP50×6(難燃性)	単位	m	数量	544	単価	8,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条	m	544	7,285	3,963,040	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 1条用	個	4	6,060	24,240	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 2条用	個	4	6,540	26,160	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 3条用	個	4	7,660	30,640	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 6条用	個	21	13,000	273,000	
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃性)	φ50mm 壁厚120mm以下	個	12	2,060	24,720	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	3,264	14	45,696	
計					4,387,496	
単価					8,066	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	地中配管	角型FEP50×7(難燃性)	単位	m	数量	5	単価	17,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 7条	m	5	8,499	42,495	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 1条用	個	2	6,060	12,120	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 3条用	個	4	7,660	30,640	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	35	14	490	
計					85,745	
単価					17,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	地中配管	角型FEP50×8(難燃性)	単位	m	数量	8	単価	12,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 8条	m	8	9,714	77,712	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 2条用	個	1	6,540	6,540	
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 3条用	個	2	7,660	15,320	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	64	14	896	
計					100,468	
単価					12,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	地中配管	角型FEP50×9(難燃性)	単位	m	数量	9	単価	15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 9条	m	9	10,930	98,370	
【以下、材料費】						
波付硬質電線管用付属品(難燃FEP用)	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 壁厚150mm対応 9条用	個	1	18,800	18,800	
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃性)	φ50mm 壁厚120mm以下	個	9	2,060	18,540	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	81	14	1,134	
計					136,844	
単価					15,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	地中配管	角型FEP50×14(難燃性)	単位	m	数量	2	単価	31,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 14条	m	2	17,000	34,000	
【以下、材料費】						
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(難燃性)	φ50mm 壁厚120mm以下	個	14	2,060	28,840	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	28	14	392	
計					63,232	
単価					31,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G28×1 厚鋼電線管 G54×4	単位	m	数量	8	単価	19,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設(橋梁点検車)	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	2.3	9,153	21,051.9	
電線管敷設(橋梁点検車)	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	5.7	13,460	76,722	
ﾀﾞｸﾀｰ取付(橋梁点検車)	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	13,180	13,180	
【以下、材料費】						
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	2.3	860	1,978	
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	5.7	1,838	10,476.6	
配管支持金具D	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	1	1,278	1,278	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　３０ｍｍ	組	1	5,060	5,060	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　５０ｍｍ	組	4	6,110	24,440	
計					154,186.5	
単価					19,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G54	単位	m	数量	135	単価	21,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設(橋梁点検車)	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	135	13,460	1,817,100	
ﾀﾞｸﾀｰ取付(橋梁点検車)	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	13	13,180	171,340	
配管支持金具A'取付(橋梁点検車)		個	6	16,760	100,560	
配管支持金具B取付(橋梁点検車)		個	4	18,490	73,960	
配管支持金具C取付(橋梁点検車)		個	1	16,760	16,760	
配管支持金具E取付(橋梁点検車)		個	1	20,820	20,820	
配管支持金具G取付(橋梁点検車)		個	3	20,820	62,460	
【以下、材料費】						
厚鋼電線管 (G)	呼び径 54 15%	m	135	1,838	248,130	
配管支持金具A	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	12	1,134	13,608	
配管支持金具A'	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	組	6	8,124	48,744	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G54	単位	m	数量	135	単価	21,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管支持金具B	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	組	4	10,290	41,160	
配管支持金具C	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	組	1	9,828	9,828	
配管支持金具E	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	組	1	10,680	10,680	
配管支持金具F	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ含む	組	1	1,806	1,806	
配管支持金具G	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	組	3	10,330	30,990	
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（Ｈ型）　　５０ｍｍ	組	29	6,110	177,190	
計					2,845,136	
単価					21,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	屋外配管 (露出配管)	金属製可とう電線管 #63	単位	m	数量	48	単価	10,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設(橋梁点検車)	63mm以下 新設	m	48	6,888	330,624	
【以下、材料費】						
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　６３ｍｍ	m	48	3,150	151,200	
金属製可とう電線管付属品	コンビネーションカップリング　厚鋼用　６３ｍｍ	個	44	686	30,184	
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	48	14	672	
計					512,680	
単価					10,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	埋込配管 (立ち上り部)	押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置 FEP30×1 FEP40×1	単位	箇所	数量	10	単価	4,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	露出 新設 埋込 FEP 30㎜	m	4	1,064	4,256	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	露出 新設 埋込 FEP 40㎜	m	4	1,089	4,356	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.2	148,800	29,760	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.72	9,293	6,690.96	
計					45,062.96	
単価					4,507	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	埋込配管 (立ち上り部)	押ﾎﾞﾀﾝ式通報装置･非常電話併設部 FEP30×3 FEP40×1	単位	箇所	数量	10	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	露出 新設 埋込 FEP 30㎜	m	12	1,064	12,768	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	露出 新設 埋込 FEP 40㎜	m	4	1,089	4,356	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.59	148,800	87,792	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.12	9,293	19,701.16	
計					124,617.16	
単価					12,470	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	埋設標識ｼｰﾄ	W=150mm 折込み2倍	単位	m	数量	50	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50	107.3	5,365	
【以下、材料費】						
埋設標識ｼｰﾄ	150mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1	7,930	7,930	
計					13,295	
単価					265.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋設標識ｼｰﾄ	W=300mm 折込み2倍	単位	m	数量	50	単価	497.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50	107.3	5,365	
【以下、材料費】						
埋設標識ｼｰﾄ	300mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1	19,500	19,500	
計					24,865	
単価					497.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋設標識ｼｰﾄ	W=400mm 折込み2倍	単位	m	数量	50	単価	635.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50	107.3	5,365	
【以下、材料費】						
埋設標識ｼｰﾄ	400mm×50m 2倍 水抜き穴有り	巻	1	26,400	26,400	
計					31,765	
単価					635.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (露出型)	400×500×200 防水 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置(橋梁点検車)	新設 縦40cm 横50cm 高さ20cm	個	1	41,640	41,640	
【以下、材料費】						
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出型)	400×500×200 防水 亜鉛ﾒｯｷ 端子付	個	1	117,000	117,000	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	4	330	1,320	
計					159,960	
単価					160,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (露出型)	800×800×200 防水 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	286,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置(橋梁点検車)	新設 縦80cm 横80cm 高さ20cm	個	1	55,230	55,230	
【以下、材料費】						
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出型)	800×800×200 防水 亜鉛ﾒｯｷ 端子付	個	1	229,000	229,000	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	8	330	2,640	
計					286,870	
単価					286,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (露出型)	800×800×400 防水 亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	352,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置(橋梁点検車)	新設 縦80cm 横80cm 高さ40cm	個	1	55,230	55,230	
【以下、材料費】						
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出型)	800×800×400 防水 亜鉛ﾒｯｷ 端子付	個	1	295,000	295,000	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	8	330	2,640	
計					352,870	
単価					352,900	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	耐火防護A	露出管路部 厚鋼電線管 21mm	単位	m	数量	10	単価	70,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21mm	m２	10.445	29,520	308,336.4	
【以下、材料費】						
情報ﾎﾞｯｸｽ耐火防護	一般部 t=21mm ｼｰﾄ工法	m２	10.445	37,500	391,687.5	
計					700,023.9	
単価					70,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	耐火防護B	露出管路部 厚鋼電線管 21mm	単位	m	数量	10	単価	39,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21mm	m２	5.874	29,520	173,400.48	
【以下、材料費】						
情報ﾎﾞｯｸｽ耐火防護	一般部 t=21mm ｼｰﾄ工法	m２	5.874	37,500	220,275	
計					393,675.48	
単価					39,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	耐火防護C	露出管路部 金属製可とう電線管 21mm	単位	m	数量	10	単価	72,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21mm	m２	10.759	29,520	317,605.68	
【以下、材料費】						
情報ﾎﾞｯｸｽ耐火防護	一般部 t=21mm ｼｰﾄ工法	m２	10.759	37,500	403,462.5	
計					721,068.18	
単価					72,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	耐火防護D	露出管路部 金属製可とう電線管 21mm	単位	m	数量	10	単価	84,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21mm	ｍ２	12.56	29,520	370,771.2	
【以下、材料費】						
情報ﾎﾞｯｸｽ耐火防護	一般部 t=21mm ｼｰﾄ工法	ｍ２	12.56	37,500	471,000	
計					841,771.2	
単価					84,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	耐火防護E	支持金具部 21㎜	単位	箇所	数量	10	単価	12,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 支持金具部 21㎜	ｍ２	1.511	44,280	66,907.08	
【以下、材料費】						
情報ﾎﾞｯｸｽ耐火防護	支持部 t=21mm ｼｰﾄ工法	ｍ２	1.511	39,500	59,684.5	
計					126,591.58	
単価					12,660	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	耐火防護F	支持金具部 21㎜	単位	箇所	数量	10	単価	5,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 支持金具部 21㎜	ｍ２	0.676	44,280	29,933.28	
【以下、材料費】						
情報ﾎﾞｯｸｽ耐火防護	支持部 t=21mm ｼｰﾄ工法	ｍ２	0.676	39,500	26,702	
計					56,635.28	
単価					5,664	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9型 600×600×900	単位	箇所	数量	1	単価	206,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.846	1,462	1,236.85	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	30,580	30,580	
【以下、材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9型 600×600×900	基	1	52,300	52,300	
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	φ６００ Ｔ－２５仕様 受枠 ナット共	組	1	112,000	112,000	
車道用ハンドホールシリンダー錠	φ６００ Ｔ－２５仕様	個	1	9,770	9,770	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	ｍ３	0.004	243,800	975.2	
計					206,862.05	
単価					206,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-a型 1200×1200×1200	単位	箇所	数量	4	単価	328,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,462	14,620	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	4	60,720	242,880	
【以下、材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-a型 1200×1200×1200	基	4	154,000	616,000	
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	φ６００ Ｔ－２５仕様 受枠 ナット共	組	1	112,000	112,000	
車道用ハンドホールシリンダー錠	φ６００ Ｔ－２５仕様	個	1	9,770	9,770	
車道用ハンドホール鉄蓋	φ６００ Ｔ－２５ 受枠 ナット共	組	3	105,000	315,000	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	ｍ３	0.02	243,800	4,876	
計					1,315,146	
単価					328,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (A'ﾀｲﾌﾟ右)	幅552mm 長さ800mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	224,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.156	43,580	6,798.48	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.383	9,293	12,852.21	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	200kg以下	組	1	8,771	8,771	
補強金具設置	L-50×50×6t FB123×1000×6t	箇所	1	8,661	8,661	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.017	148,800	2,529.6	
【以下、材料費】						
歩道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	400×800 受枠・落下防止柵含む	組	1	140,000	140,000	
歩道用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠	400×800 T-2仕様	個	1	13,800	13,800	
補強金具	L-50×50×6t FB123×1000×6t	組	1	30,300	30,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×70 SUS	本	4	280	1,120	
計					224,832.29	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (A'ﾀｲﾌﾟ右)	幅552mm 長さ800mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	224,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					224,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Aﾀｲﾌﾟ左)	幅586mm 長さ800mm 深さ594mm	単位	箇所	数量	1	単価	182,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.241	43,580	10,502.78	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.901	9,293	17,665.99	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	394.8	789.6	
補強金具設置	L-50×50×6t	箇所	4	7,215	28,860	
落下防止柵設置	RBφ13	箇所	1	2,734	2,734	
鎖受金具設置	L-75×75×12t	箇所	2	9,449	18,898	
【以下、材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(2枚組)	縞鋼板 586×800用 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	79,990	79,990	
落下防止柵	RBφ13 471×700	組	1	19,990	19,990	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×70 SUS	本	10	280	2,800	
計					182,230.37	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Aﾀｲﾌﾟ左)	幅586mm 長さ800mm 深さ594mm	単位	箇所	数量	1	単価	182,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					182,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Aﾀｲﾌﾟ右)	幅552mm 長さ800mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	171,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.173	43,580	7,539.34	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.431	9,293	13,298.28	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	394.8	789.6	
補強金具設置	L-50×50×6t	箇所	4	7,215	28,860	
落下防止柵設置	RBφ13	箇所	1	2,734	2,734	
鎖受金具設置	L-75×75×12t	箇所	2	9,449	18,898	
【以下、材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(2枚組)	縞鋼板 552×800用 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	77,570	77,570	
落下防止柵	RBφ13 437×700	組	1	19,390	19,390	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×70 SUS	本	10	280	2,800	
計					171,879.22	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Aﾀｲﾌﾟ 右)	幅552mm 長さ800mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	171,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					171,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Bﾀｲﾌﾟ左)	幅586mm 長さ1060mm 深さ594mm	単位	箇所	数量	1	単価	196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.277	43,580	12,071.66	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.055	9,293	19,097.11	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	394.8	789.6	
補強金具設置	L-50×50×6t	箇所	4	7,215	28,860	
落下防止柵設置	RBφ13	箇所	1	2,734	2,734	
鎖受金具設置	L-75×75×12t	箇所	2	9,449	18,898	
【以下、材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(2枚組)	縞鋼板 586×1060用 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	88,880	88,880	
落下防止柵	RBφ13 471×960	組	1	22,220	22,220	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×70 SUS	本	10	280	2,800	
計					196,350.37	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Bﾀｲﾌﾟ 左)	幅586mm 長さ1060mm 深さ594mm	単位	箇所	数量	1	単価	196,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					196,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Bﾀｲﾌﾟ右)	幅552mm 長さ1060mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	186,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.2	43,580	8,716	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.586	9,293	14,738.69	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	394.8	789.6	
補強金具設置	L-50×50×6t	箇所	4	7,215	28,860	
落下防止柵設置	RBφ13	箇所	1	2,734	2,734	
鎖受金具設置	L-75×75×12t	箇所	2	9,449	18,898	
【以下、材料費】						
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋(2枚組)	縞鋼板 552×1060用 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	87,270	87,270	
落下防止柵	RBφ13 437×960	組	1	21,800	21,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×70 SUS	本	10	280	2,800	
計					186,606.29	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (Bﾀｲﾌﾟ 右)	幅552mm 長さ1060mm 深さ593mm	単位	箇所	数量	1	単価	186,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					186,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	坑口分電盤基礎	1300×800×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	52,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.26	1,462	1,842.12	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.52	9,293	23,418.36	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.624	43,470	27,125.28	
計					52,385.76	
単価					52,390	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｼｰﾙ材		単位	m	数量	1	単価	17,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材		m	1	2,323	2,323	
【以下、材料費】						
シール材（材料費）		L	2.52	6,000	15,120	
計					17,443	
単価					17,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材		単位	m	数量	1	単価	4,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	m	1	4,804	4,804	
計					4,804	
単価					4,804	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	m２	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm	単位	m2	数量	100	単価	3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	7	43,580	305,060	
路盤紙敷設	ｸﾗﾌﾄ紙系	ｍ２	100	141.2	14,120	
計					319,180	
単価					3,192	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	目地板	収縮目地 瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	4,070	4,070	
計					4,070	
単価					4,070	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	目地板	膨張目地 瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	5,931	5,931	
計					5,931	
単価					5,931	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	中詰土	砂	単位	m3	数量	1	単価	10,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,172	3,172	
【以下、材料費】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目 ﾛｽ率+0.2	ｍ３	1	6,960	6,960	
計					10,132	
単価					10,140	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	39,060	39,060		
計						39,060		
単価						39,060	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	10,340	10,340	
計					10,340	
単価					10,340	円／m2

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158,600	158,600	
計					158,600	
単価					158,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	156,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	156,500	156,500	
計					156,500	
単価					156,500	円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	107,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ（路床改良用）深0.6m 幅2.0m 36.2km 無 有 20800円	台	1	107,800	107,800	
計					107,800	
単価					107,800	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,271,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復) ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ 6m×30cm	回	1	2,271,000	2,271,000	
計					2,271,000	
単価					2,271,000	円／回

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800	
計					7,800	
単価					7,800	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	新設 有 28.778m/100m2 有 35.181m/100m2 200m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	1,959.4	195,940	
床版排水材	φ18 ｽﾃﾝﾚｽ製	m	30.217	1,260	38,073	
成形目地材	厚5mm 幅40mm 低弾性	m	36.94	485	17,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					252,000	
単価					2,520	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安定処理工(ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤)	添加量63kg/m3 平均仕上り厚 318mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	30,600	4,375	
普通作業員		人	0.429	24,072	10,326	
ｾﾒﾝﾄ系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ(1ﾄﾝﾊﾟｯｸ)	t	2.16	21,700	46,872	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9 t吊	日	0.143	48,860	6,986	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用･排ｶﾞｽ型(第2次)]運転	処理深さ0.6×幅2.0m	日	0.143	318,800	45,588	
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]運転	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	0.143	62,950	9,001	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)]運転	運転質量8～20t	日	0.143	48,890	6,991	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第1次)]運転	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	日	0.143	51,050	7,300	
諸雑費 (率＋まるめ) 3%		式	1		2,661	
計					140,100	
単価					1,401	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.56	30,600	47,736	
特殊作業員		人	4.85	27,234	132,084	
普通作業員		人	9.23	24,072	222,184	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		72,296	
計					474,300	
単価					4,743	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.2m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	20.8	30,500	634,400	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	111	13,986	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0	593.3	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	165,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0	92,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					648,400	
単価					6,484	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	30cm以上40cm以下	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,600	61,200	
特殊作業員		人	6	27,234	163,404	
普通作業員		人	12	24,072	288,864	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		92,332	
計					605,800	
単価					6,058	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 0.34m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	35.7	30,500	1,088,850	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	111	13,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		164	
計					1,103,000	
単価					11,030	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	30cm以上40cm以下	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,600	61,200	
特殊作業員		人	6	27,234	163,404	
普通作業員		人	12	24,072	288,864	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		92,332	
計					605,800	
単価					6,058	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 0.365m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	38.325	30,500	1,168,912	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	111	13,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		102	
計					1,183,000	
単価					11,830	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	30cm以上40cm以下	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,600	61,200	
特殊作業員		人	6	27,234	163,404	
普通作業員		人	12	24,072	288,864	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		92,332	
計					605,800	
単価					6,058	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 0.375m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	39.375	30,500	1,200,937	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	111	13,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					1,215,000	
単価					12,150	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,600	15,300	
特殊作業員		人	0.4	27,234	10,893	
普通作業員		人	1.5	24,072	36,108	
鉄筋工		人	1.2	28,254	33,904	
左官		人	0.4	29,172	11,668	
スリップフォームペーバ運転	標準	日	0.12	389,700	46,764	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		55,663	
計					210,300	
単価					2,103	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.072t/100m2 0.185t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 8,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３	20.8	34,000	707,200	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	111	13,986	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.072	95,000	101,840	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.185	97,000	17,945	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	0	0	0	
ﾊﾞｰ型ｽﾍﾟｰｻｰ	H110 防錆	m	50	222.22	11,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					852,100	
単価					8,521	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	人力	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.61	30,600	49,266	
特殊作業員		人	4.84	27,234	131,812	
普通作業員		人	6.45	24,072	155,264	
鉄筋工		人	6.45	28,254	182,238	
左官		人	6.45	29,172	188,159	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		127,161	
計					833,900	
単価					8,339	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.098t/100m2 0.176t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 7,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	20.8	30,500	634,400	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	111	13,986	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.098	95,000	104,310	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.176	97,000	17,072	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	0	0	0	
ﾊﾞｰ型ｽﾍﾟｰｻｰ	H110 防錆	m	50	222.22	11,111	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					780,900	
単価					7,809	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	目地切り・清掃		単位	m	数量	100	単価	1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	30,600	3,366	
特殊作業員		人	2.4	27,234	65,361	
普通作業員		人	0.63	24,072	15,165	
コンクリートカッタ運転		日	0.3	15,570	4,671	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		21,237	
計					109,800	
単価					1,098	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	553.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	計上なし	本	0	0	0	
ねじ付タイバー	計上なし	本	0	0	0	
クロスバー	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
チェアー	計上なし	個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10	ｍ２	160	1,400	224,000	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
木材又はＬ型プラスチック	計上なし	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					553,600	
単価					553.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 300m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	749.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	計上なし	本	0	0	0	
ねじ付タイバー	計上なし	本	0	0	0	
クロスバー	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
チェアー	計上なし	個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10	ｍ２	300	1,400	420,000	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
木材又はＬ型プラスチック	計上なし	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					749,600	
単価					749.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 325m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	784.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	計上なし	本	0	0	0	
ねじ付タイバー	計上なし	本	0	0	0	
クロスバー	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
チェアー	計上なし	個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10	ｍ２	325	1,400	455,000	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
木材又はＬ型プラスチック	計上なし	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					784,600	
単価					784.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 335m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	798.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	計上なし	本	0	0	0	
ねじ付タイバー	計上なし	本	0	0	0	
クロスバー	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
チェアー	計上なし	個	0	0	0	
瀝青繊維質目地板	t=10	ｍ２	335	1,400	469,000	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
木材又はＬ型プラスチック	計上なし	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					798,600	
単価					798.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	目地材充填	加熱注入式目地材 厚10mm 幅40mm 高弾性	単位	m	数量	1,000	単価	899.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,600	61,200	
特殊作業員		人	2	27,234	54,468	
普通作業員		人	14	24,072	337,008	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		117,264	
計					899,500	
単価					899.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 902本/1000m 3980kg/1000m 902個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	計上なし	本	0	0	0	
ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ	D22×1000	本	902	900	811,800	
ｸﾛｽﾊﾞｰ	SD345 D13	ｋｇ	3,980	97	386,060	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×450	個	902	290	261,580	
目地板	計上なし	ｍ２	0	0	0	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
木材又はＬ型プラスチック	計上なし	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,789,000	
単価					1,789	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	計上なし	本	0	0	0	
ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ	D22×1000	本	1,000	900	900,000	
ｸﾛｽﾊﾞｰ	SD345 D13	ｋｇ	3,980	97	386,060	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×450	個	1,000	290	290,000	
目地板	計上なし	ｍ２	0	0	0	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
シール材	計上なし	ｋｇ	0	0	0	
木材又はＬ型プラスチック	計上なし	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		380	
計					1,906,000	
単価					1,906	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2752本/1000m 7506kg/1000m 5504個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 5,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	計上なし	本	0	0	0	
ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ28×700	本	2,752	772.5	2,125,920	
ｸﾛｽﾊﾞｰ	SD345 D13	ｋｇ	7,506	97	728,082	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×450	個	5,504	290	1,596,160	
瀝青繊維質目地板	t=25	ｍ２	160	6,500	1,040,000	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		278	
計					5,820,000	
単価					5,820	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2972本/1000m 7470kg/1000m 5944個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	6,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	計上なし	本	0	0	0	
ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ28×700	本	2,972	772.5	2,295,870	
ｸﾛｽﾊﾞｰ	SD345 D13	ｋｇ	7,470	97	724,590	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×450	個	5,944	290	1,723,760	
瀝青繊維質目地板	t=25	ｍ２	160	6,500	1,040,000	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		220	
計					6,114,000	
単価					6,114	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2849本/1000m 7506kg/1000m 5698個/1000m 160m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	5,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	計上なし	本	0	0	0	
ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ28×700	本	2,849	772.5	2,200,852	
ｸﾛｽﾊﾞｰ	SD345 D13	ｋｇ	7,506	97	728,082	
ﾁｪｱｰ	SD345 D13×450	個	5,698	290	1,652,420	
瀝青繊維質目地板	t=25	ｍ２	160	6,500	1,040,000	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					5,951,000	
単価					5,951	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2568本/1000m 7506kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	計上なし	本	0	0	0	
ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ	D29×700	本	2,568	1,240	3,184,320	
ｸﾛｽﾊﾞｰ	SD345 D13	ｋｇ	7,506	97	728,082	
チェアー	別途計上	個	0	0	0	
目地板	計上なし	ｍ２	0	0	0	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					4,242,000	
単価					4,242	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2972本/1000m 7470kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	計上なし	本	0	0	0	
ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ	D29×700	本	2,972	1,240	3,685,280	
ｸﾛｽﾊﾞｰ	SD345 D13	ｋｇ	7,470	97	724,590	
チェアー	別途計上	個	0	0	0	
目地板	計上なし	ｍ２	0	0	0	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		570	
計					4,740,000	
単価					4,740	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2849本/1000m 7506kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	計上なし	本	0	0	0	
ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ	D29×700	本	2,849	1,240	3,532,760	
ｸﾛｽﾊﾞｰ	SD345 D13	ｋｇ	7,506	97	728,082	
チェアー	別途計上	個	0	0	0	
目地板	計上なし	ｍ２	0	0	0	
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	428	770	329,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		598	
計					4,591,000	
単価					4,591	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,773.82	67,738	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,950	32,175	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,300	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					101,900	
単価					10,190	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	394.74	39,474	
縞鋼板蓋	B500×L500用 □700 t=6mm 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	100	26,500	2,650,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		526	
計					2,690,000	
単価					26,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					158,600	
単価					158,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	95,000	97,850	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					156,500	
単価					156,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	157,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	96,000	98,880	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					157,600	
単価					157,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-1E	単位	m	数量	10	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,600	12,240	
普通作業員		人	3.2	24,072	77,030	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式]運転	ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg	時間	1.55	8,402	13,023	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,907	
計					111,200	
単価					11,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	反射ﾃｰﾌﾟ設置工	W=25 φ139.8mm	単位	箇所	数量	10	単価	721.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	24,072	4,814	
反射ﾃｰﾌﾟ（青）	W=25 高輝度 439mm	枚	10	240.09	2,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,214	
単価					721.4	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側土中用	Gr-A-1E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) L=1.3m/箇所 支柱ｷｬｯﾌﾟ付	単位	m	数量	100	単価	71,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側土中用	Gr-A-1E 塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) L=1.3m/箇所	m	100	70,890	7,089,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１３９.８mm	個	100	440	44,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,133,000	
単価					71,330	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ端部処理	ﾄﾝﾈﾙ接続用平袖ﾋﾞｰﾑ	単位	箇所	数量	10	単価	25,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,600	61,200	
特殊作業員		人	2	27,234	54,468	
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	10	7,175	71,750	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,338	
計					251,900	
単価					25,190	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ端部処理	壁高欄接続用平袖ﾋﾞｰﾑ	単位	箇所	数量	10	単価	25,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,600	61,200	
特殊作業員		人	2	27,234	54,468	
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	10	7,175	71,750	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,338	
計					251,900	
単価					25,190	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝｻﾗｲﾝ設置･撤去工	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm(ｾﾝｻﾛｰﾌﾟ)	単位	m	数量	100	単価	482.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	30,600	10,098	
特殊作業員		人	0.66	27,234	17,974	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	0.33	31,470	10,385	
ｾﾝｻﾗｲﾝ損料	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm 損料率30%	m	100	90	9,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		833	
計					48,290	
単価					482.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,600	12,240	
普通作業員		人	0.8	24,072	19,257	
排水用鋼製型枠	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	16,400	164,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					195,500	
単価					19,550	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・成型工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵　24-3-25	単位	m	数量	100	単価	18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
特殊作業員		人	2	27,234	54,468	
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ運転	溝､防護柵､円形水路､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	日	1	337,200	337,200	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	1	30,830	30,830	
生コンクリート　高炉	２４－３－２５	ｍ３	37.022	33,800	1,251,343	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		66,415	
計					1,819,000	
単価					18,190	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵 排水口@2.0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5	24,072	120,360	
左官		人	4	29,172	116,688	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	1	30,830	30,830	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,822	
計					279,700	
単価					2,797	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	単位	ｍ２	数量	100	単価	226.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,072	12,036	
養生剤	浸透型	ｋｇ	12	835	10,020	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		594	
計					22,650	
単価					226.5	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝｻﾗｲﾝ設置･撤去工	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm(ｾﾝｻﾛｰﾌﾟ)	単位	m	数量	100	単価	482.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	30,600	10,098	
特殊作業員		人	0.66	27,234	17,974	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	0.33	31,470	10,385	
ｾﾝｻﾗｲﾝ損料	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm 損料率30%	m	100	90	9,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		833	
計					48,290	
単価					482.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,600	12,240	
普通作業員		人	0.8	24,072	19,257	
排水用鋼製型枠	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	16,400	164,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					195,500	
単価					19,550	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・成型工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵　24-3-25	単位	m	数量	100	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
特殊作業員		人	2	27,234	54,468	
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ運転	溝、防護柵、円形水路、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	日	1	337,200	337,200	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	1	30,830	30,830	
生コンクリート　高炉	２４－３－２５	ｍ３	37.771	33,800	1,276,659	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		66,099	
計					1,844,000	
単価					18,440	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵 排水口@5.0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5	24,072	120,360	
左官		人	4	29,172	116,688	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	1	30,830	30,830	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,822	
計					279,700	
単価					2,797	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	単位	ｍ２	数量	100	単価	226.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,072	12,036	
養生剤	浸透型	ｋｇ	12	835	10,020	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		594	
計					22,650	
単価					226.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	収縮目地工	ｶｯﾀ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	単位	m	数量	100	単価	2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式]運転	切削深10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	日	4	29,110	116,440	
ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 1成分形	L	36	1,510	54,360	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		8,056	
計					227,000	
単価					2,270	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝｻﾗｲﾝ設置･撤去工	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm(ｾﾝｻﾛｰﾌﾟ)	単位	m	数量	100	単価	482.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	30,600	10,098	
特殊作業員		人	0.66	27,234	17,974	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	0.33	31,470	10,385	
ｾﾝｻﾗｲﾝ損料	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾛｰﾌﾟ径3.5mm 損料率30%	m	100	90	9,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		833	
計					48,290	
単価					482.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水用鋼製型枠設置工	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	単位	組	数量	10	単価	19,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,600	12,240	
普通作業員		人	0.8	24,072	19,257	
排水用鋼製型枠	250×400×150 SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛めっき	組	10	16,400	164,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					195,500	
単価					19,550	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ工	φ25×1000 鋼管(SGP)含む	単位	箇所	数量	1	単価	20,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	24,072	4,814	
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ25×1000 鋼管(SGP)含む	組	5	3,080	15,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		236	
計					20,450	
単価					20,450	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・成型工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵　24-3-25	単位	m	数量	100	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
特殊作業員		人	2	27,234	54,468	
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ運転	溝､防護柵､円形水路､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	日	1	337,200	337,200	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	1	30,830	30,830	
生コンクリート　高炉	２４－３－２５	ｍ３	37.771	33,800	1,276,659	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		66,099	
計					1,844,000	
単価					18,440	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補正仕上げ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵 排水口@5.0m 根入長100mm	単位	m	数量	100	単価	2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5	24,072	120,360	
左官		人	4	29,172	116,688	
ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	日	1	30,830	30,830	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,822	
計					279,700	
単価					2,797	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	単位	ｍ２	数量	100	単価	226.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,072	12,036	
養生剤	浸透型	ｋｇ	12	835	10,020	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		594	
計					22,650	
単価					226.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	収縮目地工	ｶｯﾀ式 ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	単位	m	数量	100	単価	2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式]運転	切削深10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	日	4	29,110	116,440	
ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 1成分形	L	36	1,510	54,360	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		8,056	
計					227,000	
単価					2,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,515	64,515	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					164,500	
単価					164,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目 ﾛｽ率+0.2	単位	ｍ３	数量	1	単価	6,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.2	5,800	6,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,960	
単価					6,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	393.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,826	13,413	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,320	
単価					393.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	26,826	53,652	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	400	340	136,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					189,700	
単価					1,897	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	948.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	26,826	26,826	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	200	340	68,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					94,830	
単価					948.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	26,826	40,239	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	300	340	102,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					142,300	
単価					1,423	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	26,826	67,065	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	500	340	170,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					237,100	
単価					2,371	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	26,826	80,478	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	600	340	204,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					284,500	
単価					2,845	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 9条 0%	単位	m	数量	100	単価	4,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.5	26,826	120,717	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	900	340	306,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					426,800	
単価					4,268	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条	単位	m	数量	100	単価	3,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	26,826	40,239	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	300	1,080	324,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					364,300	
単価					3,643	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 5条	単位	m	数量	100	単価	6,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	26,826	67,065	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	500	1,080	540,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					607,100	
単価					6,071	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 6条	単位	m	数量	100	単価	7,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	26,826	80,478	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	600	1,080	648,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					728,500	
単価					7,285	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 7条	単位	m	数量	100	単価	8,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.5	26,826	93,891	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	700	1,080	756,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					849,900	
単価					8,499	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 8条	単位	m	数量	100	単価	9,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	26,826	107,304	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	800	1,080	864,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					971,400	
単価					9,714	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 9条	単位	m	数量	100	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.5	26,826	120,717	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	900	1,080	972,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		283	
計					1,093,000	
単価					10,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 14条	単位	m	数量	100	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7	26,826	187,782	
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	m	1,400	1,080	1,512,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		218	
計					1,700,000	
単価					17,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電線管敷設(橋梁点検車)	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	9,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.28	26,826	383,075	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	4.76	111,800	532,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					915,300	
単価					9,153	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電線管敷設(橋梁点検車)	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	21	26,826	563,346	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	7	111,800	782,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					1,346,000	
単価					13,460	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞｸﾀｰ取付(橋梁点検車)	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	13,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.67	26,826	44,799	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	0.77	112,900	86,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					131,800	
単価					13,180	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.63	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ５４	m	1	1,599.72	1,599	
附属品費 15%		式	1		239	
計					1,838	
単価					1,838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具D	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	単位	組	数量	1	単価	1,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管（線）支持金具	４０×３０×５００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	1	792	792	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	2	243	486	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,278	
単価					1,278	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電線管敷設(橋梁点検車)	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	21	26,826	563,346	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	7	111,800	782,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					1,346,000	
単価					13,460	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞｸﾀｰ取付(橋梁点検車)	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	13,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.67	26,826	44,799	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	0.77	112,900	86,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					131,800	
単価					13,180	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具A' 取付(橋梁点検車)		単位	個	数量	10	単価	16,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.43	26,826	38,361	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.43	90,340	129,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					167,600	
単価					16,760	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具B取付(橋梁点検車)		単位	個	数量	10	単価	18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.22	26,826	59,553	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.11	112,900	125,319	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					184,900	
単価					18,490	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具C取付(橋梁点検車)		単位	個	数量	10	単価	16,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.43	26,826	38,361	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.43	90,340	129,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					167,600	
単価					16,760	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具E取付(橋梁点検車)		単位	個	数量	10	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	26,826	67,065	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.25	112,900	141,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					208,200	
単価					20,820	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具G取付(橋梁点検車)		単位	個	数量	10	単価	20,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	26,826	67,065	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.25	112,900	141,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					208,200	
単価					20,820	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具A	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	単位	組	数量	1	単価	1,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管（線）支持金具	４０×３０×４００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	1	648	648	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	2	243	486	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,134	
単価					1,134	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具A'	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	単位	組	数量	1	単価	8,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管（線）支持金具	４０×３０×４００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	1	648	648	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	2	243	486	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×40 N2W2	組	2	15	30	
取付架台	配管支持金具A'	個	1	6,960	6,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,124	
単価					8,124	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具B	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	単位	組	数量	1	単価	10,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管（線）支持金具	４０×３０×２００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	2	360	720	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	2	243	486	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	4	330	1,320	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×40 N2W2	組	2	15	30	
取付架台	配管支持金具B	個	1	7,730	7,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,290	
単価					10,290	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具C	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	単位	組	数量	1	単価	9,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管（線）支持金具	４０×３０×４００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	1	648	648	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	4	330	1,320	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×40 N2W2	組	2	15	30	
取付架台	配管支持金具C	個	1	7,830	7,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,828	
単価					9,828	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具E	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	単位	組	数量	1	単価	10,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管（線）支持金具	４０×３０×２００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	1	360	360	
配管（線）支持金具	４０×３０×４００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	1	648	648	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	2	243	486	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	4	330	1,320	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×40 N2W2	組	2	15	30	
取付架台	配管支持金具E	個	1	7,830	7,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,680	
単価					10,680	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具F	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ含む	単位	組	数量	1	単価	1,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管（線）支持金具	４０×３０×６００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	1	1,320	1,320	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	2	243	486	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,806	
単価					1,806	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管支持金具G	配管(線)支持金具、取付ｱﾝｶｰ、BN、取付架台含む	単位	組	数量	1	単価	10,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管（線）支持金具	４０×３０×３００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	2	507	1,014	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8×50 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	2	243	486	
取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	4	330	1,320	
六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×40 N2W2	組	2	15	30	
取付架台	配管支持金具G	個	1	7,480	7,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,330	
単価					10,330	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金属製可とう電線管敷設(橋梁点検車)	63㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	6,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12.5	26,826	335,325	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	3.13	112,900	353,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					688,800	
単価					6,888	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	露出 新設 埋込 FEP 30mm	単位	m	数量	100	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	26,826	80,478	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					106,400	
単価					1,064	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	露出 新設 埋込 FEP 40mm	単位	m	数量	100	単価	1,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	26,826	80,478	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	284	28,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					108,900	
単価					1,089	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	露出 新設 埋込 FEP 30mm	単位	m	数量	100	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	26,826	80,478	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	259	25,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					106,400	
単価					1,064	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	107.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	26,826	10,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,730	
単価					107.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置(橋梁点検車)	新設 縦40cm 横50cm 高さ20cm	単位	個	数量	1	単価	41,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,826	13,413	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	0.25	112,900	28,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,640	
単価					41,640	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置(橋梁点検車)	新設 縦80cm 横80cm 高さ20cm	単位	個	数量	1	単価	55,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.67	26,826	17,973	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	0.33	112,900	37,257	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,230	
単価					55,230	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置(橋梁点検車)	新設 縦80cm 横80cm 高さ40cm	単位	個	数量	1	単価	55,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.67	26,826	17,973	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	0.33	112,900	37,257	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,230	
単価					55,230	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21㎜	単位	ｍ２	数量	10	単価	29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
特殊作業員		人	5	27,234	136,170	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1	111,800	111,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,630	
計					295,200	
単価					29,520	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21mm	単位	ｍ２	数量	10	単価	29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
特殊作業員		人	5	27,234	136,170	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1	111,800	111,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,630	
計					295,200	
単価					29,520	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21mm	単位	ｍ２	数量	10	単価	29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
特殊作業員		人	5	27,234	136,170	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1	111,800	111,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,630	
計					295,200	
単価					29,520	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 露出管路部 21mm	単位	ｍ２	数量	10	単価	29,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
特殊作業員		人	5	27,234	136,170	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1	111,800	111,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,630	
計					295,200	
単価					29,520	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 支持金具部 21㎜	単位	ｍ２	数量	10	単価	44,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,600	45,900	
特殊作業員		人	7.5	27,234	204,255	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.5	111,800	167,700	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		24,945	
計					442,800	
単価					44,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐火防護設置(橋梁点検車)	ｼｰﾄ工法 支持金具部 21㎜	単位	ｍ２	数量	10	単価	44,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,600	45,900	
特殊作業員		人	7.5	27,234	204,255	
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.5	111,800	167,700	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		24,945	
計					442,800	
単価					44,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					243,800	
単価					243,800	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	1	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	ｋｇ	1,875	130	243,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					243,800	
単価					243,800	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋設置	200kg以下	単位	組	数量	10	単価	8,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.71	30,600	21,726	
特殊作業員		人	0.71	27,234	19,336	
普通作業員		人	0.71	24,072	17,091	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.71	41,630	29,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,710	
単価					8,771	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強金具設置	L-50×50×6t FB123×1000×6t	単位	箇所	数量	10	単価	8,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,866	
計					86,610	
単価					8,661	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	394.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	394.74	39,474	
蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					39,480	
単価					394.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強金具設置	L-50×50×6t	単位	箇所	数量	10	単価	7,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83	30,600	25,398	
普通作業員		人	1.67	24,072	40,200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,552	
計					72,150	
単価					7,215	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落下防止柵設置	RBφ13	単位	箇所	数量	10	単価	2,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,600	15,300	
普通作業員		人	0.5	24,072	12,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,340	
単価					2,734	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鎖受金具設置	L-75×75×12t	単位	箇所	数量	10	単価	9,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,600	30,600	
普通作業員		人	2	24,072	48,144	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		15,746	
計					94,490	
単価					9,449	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シール材（材料費）		単位	L	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1	6,000	6,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,000	
単価					6,000	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	m	数量	10	単価	4,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,600	7,650	
普通作業員		人	0.5	24,072	12,036	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	L	63	450	28,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,040	
単価					4,804	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤紙敷設	ｸﾗﾌﾄ紙系	単位	ｍ２	数量	100	単価	141.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,072	9,628	
路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙	ｍ２	115	39	4,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,120	
単価					141.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,000	
単価					15,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ（路床改良用）深0.6m 幅2.0m 36.2km 無 有 20800円	単位	台	数量	1	単価	107,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	20,800	20,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107,800	
単価					107,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送費	分解組立+輸送(往復) ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ 6m×30cm	単位	回	数量	1	単価	2,271,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20	27,234	544,680	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,000	104,000	
運搬費等率 250%		式	1		1,621,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		620	
計					2,271,000	
単価					2,271,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員（週休2日補正対象外）			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝｻ調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵	単位	m	数量	100	単価	544.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	27,234	54,468		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54,470		
単価						544.7	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9 t吊	単位	日	数量	1	単価 48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	48	128	6,144	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.56	11,100	17,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,860	
単価					48,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路床改良用･排ｶﾞｽ型(第2次)]運転	処理深さ0.6×幅2.0m	単位	日	数量	1	単価 318,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	113	128	14,464	
スタビライザ［路床改良用・排ガス型（第２次）］	処理深さ０．６×幅２．０ｍ	供用日	1.68	166,000	278,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					318,800	
単価					318,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)］運転	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	単位	日	数量	1	単価 62,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	39	128	4,992	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.85	17,600	32,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,950	
単価					62,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)]運転	運転質量8～20t	単位	日	数量	1	単価	48,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	26	128	3,328	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	1.8	11,200	20,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,890	
単価					48,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第1次)]運転	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	1	単価	51,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	26	128	3,328	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第１次）］	運転質量１０～１２ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.8	12,400	22,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,050	
単価					51,050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スリップフォームペーバ運転	標準	単位	日	数量	1	単価	389,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	63	128	8,064	
スリップフォームペーバ［コンクリート舗装用］	最大舗装幅６ｍ×舗装厚３０ｃｍ	供用日	1.59	224,000	356,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					389,700	
単価					389,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量	1	単価	15,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	25	136	3,400	
コンクリートカッタ［乾式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ４４～５６ｃｍ	供用日	1.31	9,290	12,169	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,570	
単価					15,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式]運転	ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	8,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	23,766	4,040	
軽油		L	6.5	128	832	
ガードレール支柱打込機［モンケン式］	モンケン質量４００～６００ｋｇ	時間	1	3,530	3,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,402	
単価					8,402	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,398	4,317	
軽油		L	5.3	128	678	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,175	
単価					7,175	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	31,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,766	23,766	
軽油		L	25	128	3,200	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1.17	3,850	4,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,470	
単価					31,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ運転	溝、防護柵、円形水路、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	単位	日	数量	1	単価	337,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	63	128	8,064	
ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ	溝、防護柵、円形水路、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	供用日	1.59	191,000	303,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					337,200	
単価					337,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ[普通型]運転	2t積	単位	日	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,766	23,766	
軽油		L	20	128	2,560	
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	1.17	3,850	4,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,830	
単価					30,830	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式]運転	切削深10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	単位	日	数量	1	単価	29,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,234	27,234	
ガソリン	レギュラー	L	5.46	136	742	
コンクリートカッタ［手動式・湿式］	切削深１０ｃｍ級　ブレード径φ３０ｃｍ	日	1	1,130	1,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,110	
単価					29,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	単位	m	数量	525	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性) L=5.25m	本	100	5,670	567,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					567,000	
単価					1,080	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	単位	m	数量	525	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性) L=5.25m	本	100	5,670	567,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					567,000	
単価					1,080	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	単位	m	数量	525	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性) L=5.25m	本	100	5,670	567,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					567,000	
単価					1,080	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	単位	m	数量	525	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性) L=5.25m	本	100	5,670	567,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					567,000	
単価					1,080	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	単位	m	数量	525	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性) L=5.25m	本	100	5,670	567,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					567,000	
単価					1,080	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	単位	m	数量	525	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性) L=5.25m	本	100	5,670	567,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					567,000	
単価					1,080	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性)	単位	m	数量	525	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角型多条電線管(FEP)	φ50(難燃性) L=5.25m	本	100	5,670	567,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					567,000	
単価					1,080	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	111,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	41.6	128	5,324	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					111,800	
単価					111,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	111,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	41.6	128	5,324	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					111,800	
単価					111,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	112,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	50	128	6,400	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					112,900	
単価					112,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	90,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	55	128	7,040	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1	57,900	57,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					90,340	
単価					90,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	112,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	50	128	6,400	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					112,900	
単価					112,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	112,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	50	128	6,400	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					112,900	
単価					112,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M8×40 N2W2	単位	組	数量	1	単価	15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾎﾞﾙﾄ	M8×40 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	1	8.85	8	
六角ﾅｯﾄ	M8 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	2	2.4	4	
ﾜｯｼｬｰ	M8 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	1.6	3	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15	
単価					15	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	112,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	50	128	6,400	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					112,900	
単価					112,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	112,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	50	128	6,400	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					112,900	
単価					112,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	112,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	50	128	6,400	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					112,900	
単価					112,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	111,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	41.6	128	5,324	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					111,800	
単価					111,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載質量200kg	単位	日	数量	1	単価	111,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	41.6	128	5,324	
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	57,900	81,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					111,800	
単価					111,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価 41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,398	25,398	
軽油		L	35.4	128	4,531	
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.5	7,800	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,630	
単価					41,630	円／日