

令和7年8月7日（令和7年8月8日）

豊岡管内北部地区他舗裝修繕工事【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事
工事地名	自) 兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷地先 至) 兵庫県美方郡新温泉町春來地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010008	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	204日間 自 令和 7年 8月 8日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	44 美方郡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	2,987,670
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道9号香美町③)			式	1		12,603,981			
道路土工			式	1		1,110,825			
残土処理工			式	1		1,110,825			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	225	2,237	503,325			単-1号
残土等処分			m3	225	2,700	607,500			単-2号
舗装工			式	1		10,486,517			
舗装打換え工			式	1		10,486,517			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下		m	180	1,453	261,540			単-3号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm		m2	750	1,267	950,250			単-4号
殻運搬	舗装版破碎		m3	143	4,889	699,127			単-5号
殻処分	アスファルト殻		m3	143	4,700	672,100			単-6号
下層路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕 上り厚 150mm		m2	750	817	612,750			単-7号

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	750	1,448	1,086,000				単-8号
上層路盤	再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm	m2	750	3,700	2,775,000				単-9号
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	750	2,294	1,720,500				単-10号
表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	750	2,279	1,709,250				単-11号
区画線工		式	1		139,759				
区画線工		式	1		139,759				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	30	366.9	11,007				単-12号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	190	543.9	103,341				単-13号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	15	388.9	5,833				単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	130	150.6	19,578				単-15号
仮設工		式	1		866,880				
交通管理工		式	1		866,880				

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	18	18,160	326,880			単-16号
交通誘導警備員			人日	36	15,000	540,000			単-17号
直接工事費			式	1		12,603,981			
共通仮設費			式	1		2,721,170			
共通仮設費			式	1		235,170			
技術管理費			式	1		63,170			
道路施設基本データ作成費			工事	1	63,170	63,170			単-18号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		172,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,486,000			
純工事費			式	1		15,325,151			
現場管理費			式	1		6,435,000			
工事原価			式	1		61,029,827			

設計内訳書

工事名		豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		9,840,173			
業務委託料			式	1		430,000			
工事価格			式	1		71,300,000			
消費税相当額			式	1		7,130,000			
工事費計			式	1		78,430,000			

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道9号香美町①)			式	1		11,919,459			
道路土工			式	1		903,312			
残土処理工			式	1		903,312			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	164	3,708	608,112			単-1号
残土等処分			m3	164	1,800	295,200			単-2号
舗装工			式	1		9,948,224			
舗装打換え工			式	1		5,182,117			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	80	673.2	53,856			単-3号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm		m2	410	1,189	487,490			単-4号
殻運搬	舗装版破碎		m3	62	7,294	452,228			単-5号
殻処分	アスファルト殻		m3	62	4,230	262,260			単-6号
下層路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 200mm		m2	410	990.3	406,023			単-7号

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	410	1,732	710,120				単-8号
上層路盤	再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 50mm	m2	410	2,281	935,210				単-9号
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	410	2,294	940,540				単-10号
表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	410	2,279	934,390				単-11号
切削オーバーレイ工		式	1		4,766,107				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000	m2	1,170	3,352	3,921,840				単-12号
クラック処理	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	m	220	1,930	424,600				単-13号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	59	4,058	239,422				単-14号
殻処分	アスファルト殻	m3	59	3,055	180,245				単-15号
区画線工		式	1		297,363				
区画線工		式	1		297,363				

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	52	366.9	19,078			単-16号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	180	447.7	80,586			単-17号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	543.9	59,829			単-18号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	12	388.9	4,666			単-19号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	76	690.6	52,485			単-20号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	19	932.7	17,721			単-21号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	34	814.4	27,689			単-22号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	230	150.6	34,638			単-23号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	4	167.9	671			単-24号	
仮設工		式	1		770,560				
交通管理工		式	1		770,560				
交通誘導警備員		人日	16	18,160	290,560			単-25号	

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	32	15,000	480,000			単-26号
直接工事費			式	1		11,919,459			
共通仮設費			式	1		2,845,200			
共通仮設費			式	1		386,200			
運搬費			式	1		215,200			
建設機械運搬費			台	2	107,600	215,200			単-27号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		171,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,459,000			
純工事費			式	1		14,764,659			
現場管理費			式	1		6,421,000			
工事原価			式	1		21,185,659			

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (国道9号香美町②)			式	1		4,394,025			
道路土工			式	1		409,950			
残土処理工			式	1		409,950			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	75	2,766	207,450			単-1号
残土等処分			m3	75	2,700	202,500			単-2号
舗装工			式	1		3,527,762			
舗装打換え工			式	1		3,527,762			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下		m	80	1,453	116,240			単-3号
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm		m2	250	1,267	316,750			単-4号
殻運搬	舗装版破碎		m3	48	4,889	234,672			単-5号
殻処分	アスファルト殻		m3	48	4,700	225,600			単-6号
下層路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 150mm		m2	250	817	204,250			単-7号

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	250	1,448	362,000				単-8号
上層路盤	再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm	m2	250	3,700	925,000				単-9号
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	250	2,294	573,500				単-10号
表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	250	2,279	569,750				単-11号
区画線工		式	1		71,033				
区画線工		式	1		71,033				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	80	543.9	43,512				単-12号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	814.4	15,473				単-13号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	80	150.6	12,048				単-14号
仮設工		式	1		385,280				
交通管理工		式	1		385,280				
交通誘導警備員		人日	8	18,160	145,280				単-15号

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	16	15,000				単-16号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道9号新温泉町)		式	1		5,450,992				
道路土工		式	1		459,141				
残土処理工		式	1		459,141				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	93	2,237	208,041			単-1号	
残土等処分		m3	93	2,700	251,100			単-2号	
舗装工		式	1		4,384,466				
舗装打換え工		式	1		4,384,466				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	100	1,453	145,300			単-3号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	m2	310	1,267	392,770			単-4号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	59	4,889	288,451			単-5号	
殻処分	アスファルト殻	m3	59	4,935	291,165			単-6号	
下層路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	310	817	253,270			単-7号	

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	310	1,448	448,880				単-8号
上層路盤	再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm	m2	310	3,700	1,147,000				単-9号
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	310	2,294	711,140				単-10号
表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	310	2,279	706,490				単-11号
区画線工		式	1		125,785				
区画線工		式	1		125,785				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	366.9	36,690				単-12号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	447.7	44,770				単-13号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	886.5	44,325				単-14号
仮設工		式	1		481,600				
交通管理工		式	1		481,600				
交通誘導警備員		人日	10	18,160	181,600				単-15号

設計内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	15,000	300,000			単-16号	
直接工事費		式	1		5,450,992				
共通仮設費		式	1		1,326,000				
共通仮設費		式	1		88,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		88,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,238,000				
純工事費		式	1		6,776,992				
現場管理費		式	1		3,229,000				
工事原価		式	1		10,005,992				

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,237	2,237			
計						2,237			
単価						2,237	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	2,700	2,700			
計						2,700			
単価						2,700	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,453	1,453			
	計					1,453			
	単価					1,453	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	単位	m2	数量		1	単価	1,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	m2	1	1,267	1,267			
	計					1,267			
	単価					1,267	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量		1	単価	4,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,889	4,889			
	計					4,889			
	単価					4,889	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700			
	計					4,700			
	単価					4,700	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	下層路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 路盤材(各種) 0.27無 無	m 2	1	817	817		
計						817		
単価						817	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 2層 150mm 粒調砕石M-30 無	m 2	1	1,448	1,448		
計						1,448		
単価						1,448	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 90mm 無	m2	1	3,700	3,700			
計						3,700			
単価						3,700	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	1	2,294	2,294			
計						2,294			
単価						2,294	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	表層	改質As再生密粒度II型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,279	2,279		
計						2,279		
単価						2,279	円/m2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	366.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.9	366.9		
計						366.9		
単価						366.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	543.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	543.9	543.9		
	計					543.9		
	単価					543.9	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	388.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388.9	388.9		
	計					388.9		
	単価					388.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	150.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.6	150.6		
計						150.6		
単価						150.6	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000			
	計					15,000			
	単価					15,000	円/人日		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	道路施設基本テープ作成費		単位	工事	数量		1	単価	63,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路施設基本テープ作成費		工事	1	63,170	63,170			
	計					63,170			
	単価					63,170	円/工事		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,708	3,708			
計						3,708			
単価						3,708	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	1,800	1,800			
計						1,800			
単価						1,800	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	673.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	673.2	673.2			
	計					673.2			
	単価					673.2	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量		1	単価	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cm以下 40cmを超え80cm以下 無	m 2	1	1,189	1,189			
	計					1,189			
	単価					1,189	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価
							7,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,294	7,294	
計						7,294	
単価						7,294	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価
							4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	
計						4,230	
単価						4,230	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	下層路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	990.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 1層 200mm 路盤材(各種) 0.27無 無	m 2	1	990.3	990.3		
計						990.3		
単価						990.3	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 2層 200mm 粒調砕石M-30 無	m 2	1	1,732	1,732		
計						1,732		
単価						1,732	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m2	1	2,281	2,281			
計						2,281			
単価						2,281	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	1	2,294	2,294			
計						2,294			
単価						2,294	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,279	2,279		
計						2,279		
単価						2,279	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000	単位	m2	数量	1	単価	3,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,352	3,352		
計						3,352		
単価						3,352	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	クラック処理	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	単位	m	数量		1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	320.1	320.1			
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	1,450	1,609.5			
計						1,929.6			
単価						1,930	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量		1	単価	4,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 39.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,058	4,058			
計						4,058			
単価						4,058	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	処分	アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			m ³	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m ³	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	366.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.9	366.9		
計						366.9		
単価						366.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	447.7
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447.7	447.7		
	計					447.7		
	単価					447.7	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	543.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	543.9	543.9		
	計					543.9		
	単価					543.9	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	388.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388.9	388.9		
	計					388.9		
	単価					388.9	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	690.6
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	690.6	690.6		
	計					690.6		
	単価					690.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	932.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	932.7	932.7		
	計						932.7	
	単価						932.7	円/m

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	814.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	814.4	814.4		
	計						814.4	
	単価						814.4	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	150.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.6	150.6		
計						150.6		
単価						150.6	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	167.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	167.9	167.9		
計						167.9		
単価						167.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2,766	2,766			
計						2,766			
単価						2,766	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	2,700	2,700			
計						2,700			
単価						2,700	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,453	1,453			
	計					1,453			
	単価					1,453	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	単位	m ²	数量		1	単価	1,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	m ²	1	1,267	1,267			
	計					1,267			
	単価					1,267	円/m ²		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量		1	単価	4,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,889	4,889			
	計					4,889			
	単価					4,889	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700			
	計					4,700			
	単価					4,700	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	下層路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 路盤材(各種) 0.27無 無	m 2	1	817	817		
計						817		
単価						817	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 2層 150mm 粒調砕石M-30 無	m 2	1	1,448	1,448		
計						1,448		
単価						1,448	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 90mm 無	m2	1	3,700	3,700			
計						3,700			
単価						3,700	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	1	2,294	2,294			
計						2,294			
単価						2,294	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	表層	改質As再生密粒度II型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,279	2,279		
計						2,279		
単価						2,279	円/m2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	543.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	543.9	543.9		
計						543.9		
単価						543.9	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 814.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	814.4	814.4	
計						814.4	
単価						814.4	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価 150.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.6	150.6	
計						150.6	
単価						150.6	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,160	18,160		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 パツク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,237	2,237			
計						2,237			
単価						2,237	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	2,700	2,700			
計						2,700			
単価						2,700	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,453	1,453			
	計					1,453			
	単価					1,453	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	単位	m ²	数量		1	単価	1,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cmを超え80cm以下 無	m ²	1	1,267	1,267			
	計					1,267			
	単価					1,267	円/m ²		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量		1	単価	4,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,889	4,889			
	計					4,889			
	単価					4,889	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	4,935	4,935			
	計					4,935			
	単価					4,935	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	下層路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 路盤材(各種) 0.27無 無	m 2	1	817	817		
計						817		
単価						817	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 2層 150mm 粒調碎石M-30 無	m 2	1	1,448	1,448		
計						1,448		
単価						1,448	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 90mm 無	m2	1	3,700	3,700		
計						3,700		
単価						3,700	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	1	2,294	2,294		
計						2,294		
単価						2,294	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	表層	改質As再生密粒度II型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,279	2,279		
計						2,279		
単価						2,279	円/m ²	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	366.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.9	366.9		
計						366.9		
単価						366.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	447.7
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447.7	447.7		
	計					447.7		
	単価					447.7	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	886.5
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	886.5	886.5		
	計					886.5		
	単価					886.5	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 160	18, 160		
計						18, 160		
単価						18, 160	円/人日	

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円/人日	