

令和7年8月8日（令和7年8月18日）

豊岡管内南部地区他舗裝修繕工事【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事
工事地名	自) 兵庫県養父市浅野地先 至) 兵庫県丹波市春日町野村地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010010	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	203日間 自 令和 7年 8月 9日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	47 丹波市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	春日和田山道路	22) 処 分 費 等	1,793,215
		23) 公 告 日	令和 7年 5月27日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道483号丹波市)		式	1		9,936,159				
舗装工		式	1		9,729,591				
切削オーバーレイ工		式	1		9,729,591				
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生 密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds \geq 3000	m2	2,280	3,456	7,879,680			単-1号	
クラック処理 (夜間)	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	m	570	2,076	1,183,320			単-2号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	114	1,729	197,106			単-3号	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	114	154	17,556			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	114	232.9	26,550			単-5号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	114	676.4	77,109			単-6号	
殻処分	アスファルト殻	m3	114	3,055	348,270			単-7号	
区画線工		式	1		206,568				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		206,568				
△イ卜式区画線	△イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	1,140	181.2	206,568			単-8号	
直接工事費		式	1		9,936,159				
共通仮設費		式	1		2,053,970				
共通仮設費		式	1		499,970				
運搬費		式	1		285,800				
建設機械運搬費		台	2	142,900	285,800			単-9号	
技術管理費		式	1		63,170				
道路施設基本データ作成費		工事	1	63,170	63,170			単-10号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		151,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,554,000				
純工事費		式	1		11,990,129				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		4,584,000				
工事原価		式	1		57,755,800				
一般管理費等		式	1		9,124,200				
業務委託料		式	1		940,000				
工事価格		式	1		67,820,000				
消費税相当額		式	1		6,782,000				
工事費計		式	1		74,602,000				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道9号朝来市①)		式	1		7,629,425				
道路土工		式	1		479,688				
残土処理工		式	1		479,688				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	158	1,236	195,288			単-1号	
残土等処分		m3	158	1,800	284,400			単-2号	
舗装工		式	1		6,557,017				
舗装打換え工		式	1		6,557,017				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	160	673.2	107,712			単-3号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	525	1,189	624,225			単-4号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	100	1,630	163,000			単-5号	
殻処分	アスファルト殻	m3	100	4,230	423,000			単-6号	
下層路盤	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	525	758.2	398,055			単-7号	

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	525	1,389	729,225				単-8号
上層路盤	再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm	m2	525	3,514	1,844,850				単-9号
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	525	2,139	1,122,975				単-10号
表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	525	2,179	1,143,975				単-11号
区画線工		式	1		111,120				
区画線工		式	1		111,120				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	160	543.9	87,024				単-12号
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	160	150.6	24,096				単-13号
仮設工		式	1		481,600				
交通管理工		式	1		481,600				
交通誘導警備員		人日	10	18,160	181,600				単-14号
交通誘導警備員		人日	20	15,000	300,000				単-15号

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		7,629,425				
共通仮設費		式	1		1,798,000				
共通仮設費		式	1		116,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		116,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,682,000				
純工事費		式	1		9,427,425				
現場管理費		式	1		4,331,000				
工事原価		式	1		13,758,425				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道9号朝来市②)		式	1		6,989,358				
道路土工		式	1		231,336				
残土処理工		式	1		231,336				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	72	1,413	101,736			単-1号	
残土等処分		m3	72	1,800	129,600			単-2号	
舗装工		式	1		6,248,592				
舗装打換え工		式	1		3,001,038				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	673.2	40,392			単-3号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	240	1,189	285,360			単-4号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	46	1,863	85,698			単-5号	
殻処分	アスファルト殻	m3	46	4,230	194,580			単-6号	
下層路盤	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	240	758.2	181,968			単-7号	

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	240	1,389	333,360				単-8号
上層路盤	再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm	m2	240	3,514	843,360				単-9号
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	240	2,139	513,360				単-10号
表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	240	2,179	522,960				単-11号
切削オーバーレイ工		式	1		3,247,554				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000	m2	820	3,251	2,665,820				単-12号
クラック処理	クラック防止シートW=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	m	200	1,930	386,000				単-13号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	41	1,249	51,209				単-14号
殻処分	アスファルト殻	m3	41	3,525	144,525				単-15号
区画線工		式	1		220,470				
区画線工		式	1		220,470				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	56	436.1	24,421			単-16号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	230	543.9	125,097			単-17号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	4	388.9	1,555			単-18号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	7	886.5	6,205			単-19号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	29	932.7	27,048			単-20号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	240	150.6	36,144			単-21号	
仮設工		式	1		288,960				
交通管理工		式	1		288,960				
交通誘導警備員		人日	6	18,160	108,960			単-22号	
交通誘導警備員		人日	12	15,000	180,000			単-23号	
直接工事費		式	1		6,989,358				
共通仮設費		式	1		1,908,600				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		304,600				
運搬費		式	1		194,600				
建設機械運搬費		台	2	97,300	194,600			単-24号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		110,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,604,000				
純工事費		式	1		8,897,958				
現場管理費		式	1		4,206,000				
工事原価		式	1		13,103,958				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道483号養父市)		式	1		828,080				
舗装工		式	1		811,772				
切削オーバーレイ工		式	1		811,772				
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生 密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds≧3000	m2	180	3,594	646,920			単-1号	
クラック処理 (夜間)	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	m	45	2,076	93,420			単-2号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	9	1,217	10,953			単-3号	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	9	154	1,386			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9	232.9	2,096			単-5号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	9	3,278	29,502			単-6号	
殻処分	アスファルト殻	m3	9	3,055	27,495			単-7号	
区画線工		式	1		16,308				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		16,308				
△イ1式区画線	△イ1式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	90	181.2	16,308			単-8号	
直接工事費		式	1		828,080				
共通仮設費		式	1		260,300				
共通仮設費		式	1		117,300				
運搬費		式	1		97,300				
建設機械運搬費		台	1	97,300	97,300			単-9号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		20,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		143,000				
純工事費		式	1		1,088,380				
現場管理費		式	1		456,000				
工事原価		式	1		1,544,380				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道483号朝来市①)		式	1		1,564,091				
舗装工		式	1		1,517,236				
切削オーバーレイ工		式	1		1,517,236				
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生 密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds≧3000	m2	350	3,594	1,257,900			単-1号	
クラック処理 (夜間)	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	m	50	2,076	103,800			単-2号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	18	1,921	34,578			単-3号	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	18	154	2,772			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	18	232.9	4,192			単-5号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	18	3,278	59,004			単-6号	
殻処分	アスファルト殻	m3	18	3,055	54,990			単-7号	
区画線工		式	1		46,855				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		46,855				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	574.7	28,735			単-8号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	100	181.2	18,120			単-9号	
直接工事費		式	1		1,564,091				
共通仮設費		式	1		376,000				
共通仮設費		式	1		105,000				
運搬費		式	1		71,000				
建設機械運搬費		台	1	71,000	71,000			単-10号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		34,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		271,000				
純工事費		式	1		1,940,091				
現場管理費		式	1		812,000				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		2,752,091				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (国道483号朝来市②)		式	1		5,781,217				
舗装工		式	1		5,305,532				
切削オーバーレイ工		式	1		5,305,532				
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生 密粒度Ⅱ型 (20) 目標 Ds≧3000	m2	1,100	3,197	3,516,700			単-1号	
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生 密粒度Ⅱ型 (20) 目標 Ds≧3000	m2	125	3,594	449,250			単-2号	
クラック処理 (夜間)	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	m	350	2,076	726,600			単-3号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻 (切削)	m3	61	3,329	203,069			単-4号	
整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	m3	61	154	9,394			単-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	61	232.9	14,206			単-6号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	m3	61	3,278	199,958			単-7号	
殻処分	アスファルト殻	m3	61	3,055	186,355			単-8号	

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		475,685				
区画線工		式	1		475,685				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	350	535.1	187,285			単-9号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	350	642.8	224,980			単-10号	
°イ卜式区画線	°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	350	181.2	63,420			単-11号	
直接工事費		式	1		5,781,217				
共通仮設費		式	1		1,281,600				
共通仮設費		式	1		276,600				
運搬費		式	1		178,600				
建設機械運搬費		台	2	89,300	178,600			単-12号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		98,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,005,000				

設計内訳書

工事名	豊岡管内南部地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		7,062,817				
現場管理費		式	1		2,960,000				
工事原価		式	1		10,022,817				

内訳書<データ無し>

[自) 兵庫県養父市浅野地先

]

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		摘要
							金額増減		

内訳書<データ無し>

[自) 兵庫県養父市浅野地先

]

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度II型 (20) 目標Ds≧3000	単位	m2	数量	1	単価	3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,456	3,456		
計						3,456		
単価						3,456	円/m2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単一2号	クラック処理 (夜間)	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	単位	m	数量	1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	465.8	465.8		
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	1,450	1,609.5		
計						2,075.3		
単価						2,076	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0
単-3号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	1,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 7.5km以下 全ての費用	m3	1	1,729	1,729		
	計					1,729		
	単価					1,729	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0
単-4号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	154	154		
	計					154		
	単価					154	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9		
計						232.9		
単価						232.9	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	676.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 2.5km以下 全ての費用	m3	1	676.4	676.4		
計						676.4		
単価						676.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,055
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,055	3,055		
計							3,055		
単価							3,055	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	単価	金額	単価	181.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		m	1	181.2	181.2		
計							181.2		
単価							181.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価
					2		142,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 71.4km 無 有 30900円	台	2	142,900	285,800	
計						285,800	
単価						142,900	円/台

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価
					1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本データ作成費			工事	1	63,170	63,170	
計						63,170	
単価						63,170	円/工事

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 パツク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1	1,236	1,236	
	計					1,236	
	単価					1,236	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
	計					1,800	
	単価					1,800	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	673.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	673.2	673.2			
	計					673.2			
	単価					673.2	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量		1	単価	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cm以下 40cmを超え80cm以下 無	m 2	1	1,189	1,189			
	計					1,189			
	単価					1,189	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,630	1,630			
	計					1,630			
	単価					1,630		円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230			
	計					4,230			
	単価					4,230		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	下層路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	758.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 再生クワッシュランRC-40 無	m 2	1	758.2	758.2		
計						758.2		
単価						758.2	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 2層 150mm 粒調砕石M-30 無	m 2	1	1,389	1,389		
計						1,389		
単価						1,389	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	3,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 90mm 無	m2	1	3,514	3,514		
計						3,514		
単価						3,514	円/m2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	1	2,139	2,139		
計						2,139		
単価						2,139	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	表層	改質As再生密粒度II型(20)目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,179	2,179		
計						2,179		
単価						2,179	円/m ²	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	543.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	543.9	543.9		
計						543.9		
単価						543.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	150.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.6	150.6			
計						150.6			
単価						150.6	円/m		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160			
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	15,000	15,000			15,000
計					15,000			
単価					15,000	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 パツク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m3	1	1,413	1,413	
	計					1,413	
	単価					1,413	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
	計					1,800	
	単価					1,800	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	673.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	673.2	673.2		
	計					673.2		
	単価					673.2	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量		単価	1,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	全層打換え 有 15cm以下 40cmを超え80cm以下 無	m 2	1	1,189	1,189		
	計					1,189		
	単価					1,189	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,863	1,863			
	計					1,863			
	単価					1,863		円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230			
	計					4,230			
	単価					4,230		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	下層路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	758.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 再生クワッシュランRC-40 無	m 2	1	758.2	758.2		
計						758.2		
単価						758.2	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 2層 150mm 粒調砕石M-30 無	m 2	1	1,389	1,389		
計						1,389		
単価						1,389	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	3,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 90mm 無	m2	1	3,514	3,514			
計						3,514			
単価						3,514	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m2	1	2,139	2,139			
計						2,139			
単価						2,139	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	表層	改質As再生密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,179	2,179		
計						2,179		
単価						2,179	円/m ²	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds≥3000	単位	m ²	数量	1	単価	3,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	1	3,251	3,251		
計						3,251		
単価						3,251	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	クラック処理	クラック防止シートW=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	単位	m	数量		単価	1,930
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	320.1	320.1		
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	1,450	1,609.5		
計						1,929.6		
単価						1,930	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	1,249
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,249	1,249		
計						1,249		
単価						1,249	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	処分	アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			m ³	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	436.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	436.1	436.1		
計						436.1		
単価						436.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	543.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	543.9	543.9		
	計					543.9		
	単価					543.9	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	388.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388.9	388.9		
	計					388.9		
	単価					388.9	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	886.5
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	886.5	886.5		
	計					886.5		
	単価					886.5	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	932.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	932.7	932.7		
	計					932.7		
	単価					932.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	150.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.6	150.6			
計						150.6			
単価						150.6	円/m		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,160	18,160			
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	97,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 32.5km 無有 10300円	台	1	97,300	97,300		
	計					97,300		
	単価					97,300	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単-1号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度II型 (20) 目標Ds≧3000	単位	m ²	数量	1	単価	3,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	1	3,594	3,594		
計						3,594		
単価						3,594	円/m ²	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単-2号	クラック処理 (夜間)	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	単位	m	数量	1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	465.8	465.8		
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	1,450	1,609.5		
計						2,075.3		
単価						2,076	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0
単-3号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	1,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.5km以下 全ての費用	m3	1	1,217	1,217		
計						1,217		
単価						1,217	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0
単-4号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	154	154		
計						154		
単価						154	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9			
計						232.9			
単価						232.9	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	3,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 26.0km以下 全ての費用	m3	1	3,278	3,278			
計						3,278			
単価						3,278	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量		単価	
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		単価	
						1		181.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	181.2	181.2		
計						181.2		
単価						181.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		97,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 27km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300			
計					97,300			
単価					97,300	円/台		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000	単位	m ²	数量	1	単価	3,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	1	3,594	3,594		
計						3,594		
単価						3,594	円/m ²	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単一2号	クラック処理 (夜間)	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	単位	m	数量	1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	465.8	465.8		
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	1,450	1,609.5		
計						2,075.3		
単価						2,076	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単-3号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	殻運搬 (路面切削)	無し 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,921	1,921			
	計					1,921			
	単価					1,921		円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単-4号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	154
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	154	154			
	計					154			
	単価					154		円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9			
計						232.9			
単価						232.9	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	3,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 26.0km以下 全ての費用	m3	1	3,278	3,278			
計						3,278			
単価						3,278	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	処分	アスファルト	単位	m3	数量		単価	
						1		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	区画線	溶解式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
						1		574.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶解式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	574.7	574.7		
計						574.7		
単価						574.7	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	181.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	181.2	181.2			
計						181.2			
単価						181.2	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量		1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.8km 無 無	台	1	71,000	71,000			
計						71,000			
単価						71,000	円/台		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単一1号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度II型 (20) 目標Ds≧3000	単位	m2	数量		1	単価	3,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,197	3,197			
計						3,197			
単価						3,197	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単一2号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度II型 (20) 目標Ds≧3000	単位	m2	数量		1	単価	3,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,594	3,594			
計						3,594			
単価						3,594	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単-3号	クラック処理 (夜間)	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上	単位	m	数量		1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	465.8	465.8			
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	1,450	1,609.5			
計						2,075.3			
単価						2,076	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単-4号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量		1	単価	3,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 18.5km以下 全ての費用	m3	1	3,329	3,329			
計						3,329			
単価						3,329	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.500-00-80-1-0	
単-5号	整地 (夜間)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	154	154			
	計					154			
	単価					154	円/m3		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9			
	計					232.9			
	単価					232.9	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬 (路面切削)	無し 26.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,278	3,278	
	計					3,278	
	単価					3,278	円/m3

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,055	3,055	
	計					3,055	
	単価					3,055	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	535.1
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	535.1	535.1		
	計						535.1	
	単価						535.1	円/m

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	642.8
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	642.8	642.8		
	計						642.8	
	単価						642.8	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	181.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	181.2	181.2		
計						181.2		
単価						181.2	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	89,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.5km 無 無	台	1	71,000	71,000		
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 42km 無 有 20600円	台	1	107,600	107,600		
計						178,600		
単価						89,300	円/台	