令和 8 年 3 月 31 日（令和 8 年 6月 18 日）

Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事
工事地名	兵庫県豊岡市城崎町今津地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5021010005	１４）	単価適用年月	2026年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	332日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	兵庫県	２２）	処 分 費 等	1,044,575
１０）	地　　区	43 豊岡市	２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日
１１）	河川・路線	円山川本川	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		81,009,659			
矢板護岸工		式	1		48,943,796			
矢板工		式	1		48,943,796			
広幅鋼矢板	Ⅳw型　広幅鋼矢板長さ24.5m　鋼矢板打込長20.3m 継施工：2箇所	枚	2	895,400	1,790,800			単-1号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 24m 鋼矢板打込長 19.8m 継施工：2箇所	枚	2	884,900	1,769,800			単-2号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 23.5m 鋼矢板打込長 19.3m 継施工：2箇所	枚	2	874,200	1,748,400			単-3号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 23m 鋼矢板打込長 18.8m 継施工：2箇所	枚	3	806,200	2,418,600			単-4号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 22.5m 鋼矢板打込長 18.3m 継施工：2箇所	枚	2	795,500	1,591,000			単-5号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 22m 鋼矢板打込長 17.8m 継施工：2箇所	枚	3	784,800	2,354,400			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 21.5m 鋼矢板打込長 17.5m 継施工：2箇所	枚	2	773,700	1,547,400			単-7号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 21m 鋼矢板打込長 16m 継施工：2箇所	枚	2	763,000	1,526,000			単-8号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 20.5m 鋼矢板打込長 15.9m 継施工：2箇所	枚	4	752,000	3,008,000			単-9号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 20m 鋼矢板打込長 15.5m 継施工：1箇所	枚	4	733,800	2,935,200			単-10号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 19.5m 鋼矢板打込長 15.1m 継施工：1箇所	枚	4	722,800	2,891,200			単-11号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 19m 鋼矢板打込長 15m継施工：1箇所	枚	4	652,800	2,611,200			単-12号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 18.5m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所	枚	4	642,300	2,569,200			単-13号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所	枚	4	631,300	2,525,200			単-14号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 17.5m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所	枚	5	620,800	3,104,000			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 17m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所	枚	4	610,300	2,441,200			単-16号
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 16.5m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所	枚	2	599,300	1,198,600			単-17号
異形鋼矢板(B-1)	Ⅳｗ型　異形矢板B-1 長さ16.5m　鋼矢板打込長14.5m 継施工：1箇所	枚	1	1,911,000	1,911,000			単-18号
異形鋼矢板(B-2)	Ⅳｗ型　異形矢板B-2 長さ16.5m　鋼矢板打込長14.5m 継施工：1箇所	枚	1	1,911,000	1,911,000			単-19号
可とう鋼矢板	Ⅳｗ型　広幅鋼矢板長さ25m　鋼矢板打込長24.5m 継施工：2箇所	枚	1	6,772,000	6,772,000			単-20号
鋼矢板切断	広幅鋼矢板IVw型	箇所	35	6,149	215,215			単-21号
現場発生品運搬	広幅鋼矢板IVw型	t	5.57	18,740	104,381			単-22号
道路土工		式	1		2,215,944			
掘削工		式	1		399,840			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	340	1,176	399,840			単-23号

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工		式	1		838,742			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	128	6,476	828,928			単-24号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	12	817.9	9,814			単-25号
路床盛土工		式	1		174,230			
路床盛土	2.5m未満	m3	26	6,569	170,794			単-26号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	4	859.1	3,436			単-27号
法面整形工		式	1		105,980			
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m2	70	1,514	105,980			単-28号
残土処理工		式	1		697,152			
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	123.2	19,712			単-29号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	160	4,234	677,440			単-30号
舗装工		式	1		5,068,926			

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (完成形)		式	1		1,706,534			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	296	772.9	228,778			単-31号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	296	847	250,712			単-32号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	296	2,011	595,256			単-33号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	323	1,956	631,788			単-34号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (暫定形)		式	1		3,362,392			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	880	925.9	814,792			単-35号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	880	847	745,360			単-36号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	880	2,048	1,802,240			単-37号
排水構造物工		式	1		11,436,050			
作業土工		式	1		223,120			
床掘り	土砂	m3	50	2,147	107,350			単-38号

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	30	3,859	115,770			単-39号
側溝工		式	1		10,211,900			
自由勾配側溝	B300×H300 18-8-40(高炉)	m	96	41,400	3,974,400			単-40号
既設側溝嵩上	平均嵩上高さ30.5cm 18-8-40(高炉)	m	125	49,900	6,237,500			単-41号
管渠工		式	1		26,950			
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｼﾝｸﾞﾙφ300 無孔管	m	5	5,390	26,950			単-42号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		974,080			
現場打ち集水桝 G1	B500-L500-H600　18-8-40(高炉)	箇所	4	56,020	224,080			単-43号
現場打ち集水桝 G1	B500-L500-H800　18-8-40(高炉)	箇所	2	63,130	126,260			単-44号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	自由勾配側溝桝 B300-H500	箇所	2	87,260	174,520			単-45号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500 T-25 すべり止め付 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	6	74,870	449,220			単-46号
縁石工		式	1		652,200			

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		652,200			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	50	6,238	311,900			単-47号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	50	6,806	340,300			単-48号
防護柵工		式	1		587,040			
路側防護柵工		式	1		587,040			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	48	12,230	587,040			単-49号
区画線工		式	1		215,818			
区画線工		式	1		215,818			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	350	347.6	121,660			単-50号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	180	523.1	94,158			単-51号
道路付属施設工		式	1		205,000			
道路付属物工		式	1		205,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	伸縮ﾀｲﾌﾟ　土中式 H=1800	本	8	17,690	141,520			単-52号
視線誘導標	伸縮ﾀｲﾌﾟ　縁石部 H=1800	本	3	21,160	63,480			単-53号
構造物撤去工		式	1		3,467,685			
防護柵撤去工		式	1		259,182			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	m	154	1,683	259,182			単-54号
構造物取壊し工		式	1		1,045,573			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	44	8,298	365,112			単-55号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	9	33,500	301,500			単-56号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	13	679.5	8,833			単-57号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	710	210.3	149,313			単-58号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	1,050	210.3	220,815			単-59号
排水構造物撤去工		式	1		159,653			

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B430-H110-L600	枚	266	600.2	159,653			単-60号
運搬処理工		式	1		2,003,277			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込	m3	44	1,531	67,364			単-61号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	9	5,143	46,287			単-62号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	141	3,616	509,856			単-63号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	53	6,580	348,740			単-64号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	141	4,935	695,835			単-65号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、既設ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	t	21.35	15,700	335,195			単-66号
仮設工		式	1		8,217,200			
汚濁防止工		式	1		2,190,600			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	単独フロートφ300(浮力294N/m以上)，高2.0m×長さ20m，ｶｰﾃﾝ生地引張強さ(N/3cm)1000未満	m	180	12,170	2,190,600			単-67号

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
迂回道路工		式	1		2,631,600			
迂回道路	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 W=4.0m	m	215	12,240	2,631,600			単-68号
交通管理工		式	1		3,395,000			
交通誘導警備員		人日	194	17,500	3,395,000			単-69号
直接工事費		式	1		81,009,659			
共通仮設費		式	1		26,393,280			
共通仮設費		式	1		18,155,280			
運搬費		式	1		12,236,500			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	584,300	584,300			単-70号
組立台船組立輸送費		回	1	6,662,000	6,662,000			単-71号
運搬台船組立輸送費		回	1	4,350,000	4,350,000			単-72号
引船兼揚錨船輸送費		回	1	407,200	407,200			単-73号

設計内訳書

工事名	Ｒ７円山川今津地区上流部護岸他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
えい航費	組立ﾔｰﾄﾞ～施工箇所 L=4.2km	回	2	116,500	233,000			単-74号
安全費		式	1		5,095,780			
安全監視船		隻日	62	82,190	5,095,780			単-75号
現場環境改善費（率計上）		式	1		823,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,238,000			
純工事費		式	1		107,402,939			
現場管理費		式	1		30,609,000			
工事原価		式	1		138,011,939			
一般管理費等		式	1		22,688,061			
工事価格		式	1		160,700,000			
消費税相当額		式	1		16,070,000			
工事費計		式	1		176,770,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	広幅鋼矢板	Ⅳw型　広幅鋼矢板長さ24.5m　鋼矢板打込長20.3m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	2	単価	895,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=4.5m	枚	1	97,300	97,300	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=5.5m	枚	1	118,000	118,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	1	213,000	213,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	1	234,000	234,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：23m以下	枚	2	373,200	746,400	
計					1,790,700	
単価					895,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 24m 鋼矢板打込長 19.8 m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	2	単価	884,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=4.0m	枚	1	86,400	86,400	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=5.0m	枚	1	108,000	108,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	1	213,000	213,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	1	234,000	234,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：23m以下	枚	2	373,200	746,400	
計					1,769,800	
単価					884,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 23.5m 鋼矢板打込長 19.3m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	2	単価	874,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=3.5m	枚	1	75,600	75,600	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=4.5m	枚	1	97,300	97,300	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	1	213,000	213,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	1	234,000	234,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：23m以下	枚	2	373,200	746,400	
計					1,748,300	
単価					874,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 23m 鋼矢板打込長 18.8 m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	3	単価	806,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=3.0m	枚	2	64,800	129,600	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=4.0m	枚	1	86,400	86,400	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	3	191,000	573,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	1	213,000	213,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	2	234,000	468,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：19m以下	枚	3	316,200	948,600	
計					2,418,600	
単価					806,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 22.5m 鋼矢板打込長 18.3m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	2	単価	795,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=2.5m	枚	1	54,000	54,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=3.5m	枚	1	75,600	75,600	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	1	213,000	213,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	1	234,000	234,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：19m以下	枚	2	316,200	632,400	
計					1,591,000	
単価					795,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 22m 鋼矢板打込長 17.8 m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	3	単価	784,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=2.0m	枚	1	43,200	43,200	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=3.0m	枚	2	64,800	129,600	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	3	191,000	573,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	2	213,000	426,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	1	234,000	234,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：19m以下	枚	3	316,200	948,600	
計					2,354,400	
単価					784,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 21.5m 鋼矢板打込長 17.5m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	2	単価	773,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=1.5m	枚	1	31,900	31,900	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=2.5m	枚	1	54,000	54,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	1	213,000	213,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	1	234,000	234,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：19m以下	枚	2	316,200	632,400	
計					1,547,300	
単価					773,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 21m 鋼矢板打込長 16m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	2	単価	763,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=1.0m	枚	1	21,300	21,300	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=2.0m	枚	1	43,200	43,200	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	1	213,000	213,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	1	234,000	234,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：19m以下	枚	2	316,200	632,400	
計					1,525,900	
単価					763,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 20.5m 鋼矢板打込長 15.9m 継施工：2箇所	単位	枚	数量	4	単価	752,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18L=0.5m	枚	2	10,600	21,200	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=1.5m	枚	2	31,900	63,800	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	4	191,000	764,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	2	213,000	426,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	2	234,000	468,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：19m以下	枚	4	316,200	1,264,800	
計					3,007,800	
単価					752,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 20m 鋼矢板打込長 15.5 m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	4	単価	733,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	4	213,000	852,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=11.0m	枚	2	234,000	468,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：19m以下	枚	4	308,300	1,233,200	
計					2,935,200	
単価					733,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 19.5m 鋼矢板打込長 15.1m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	4	単価	722,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.5m	枚	2	202,000	404,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	2	213,000	426,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.5m	枚	2	223,000	446,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：19m以下	枚	4	308,300	1,233,200	
計					2,891,200	
単価					722,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 19m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	4	単価	652,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	4	191,000	764,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	4	213,000	852,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊｼﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：15m以下	枚	4	248,800	995,200	
計					2,611,200	
単価					652,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 18.5m 鋼矢板打込長 15 m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	4	単価	642,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=8.5m	枚	2	181,000	362,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.5m	枚	2	202,000	404,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	2	213,000	426,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：15m以下	枚	4	248,800	995,200	
計					2,569,200	
単価					642,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	4	単価	631,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=8.0m	枚	2	170,000	340,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	4	191,000	764,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	2	213,000	426,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：15m以下	枚	4	248,800	995,200	
計					2,525,200	
単価					631,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 17.5m 鋼矢板打込長 15 m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	5	単価	620,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=7.5m	枚	2	159,000	318,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=8.5m	枚	3	181,000	543,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	3	191,000	573,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	2	213,000	426,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：15m以下	枚	5	248,800	1,244,000	
計					3,104,000	
単価					620,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 17m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	4	単価	610,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=7.0m	枚	2	149,000	298,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=8.0m	枚	2	170,000	340,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	2	191,000	382,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	2	213,000	426,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：15m以下	枚	4	248,800	995,200	
計					2,441,200	
単価					610,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 16.5m 鋼矢板打込長 15 m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	2	単価	599,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=6.5m	枚	1	138,000	138,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=7.5m	枚	1	159,000	159,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=9.0m	枚	1	191,000	191,000	
広幅鋼矢板	SYW295 Ⅳw型 600×210×18 L=10.0m	枚	1	213,000	213,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW 打込長：15m以下	枚	2	248,800	497,600	
計					1,198,600	
単価					599,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	異形鋼矢板(B-1)	Ⅳw型　異形矢板B-1長さ16.5m　鋼矢板打込長14.5m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	1	単価	1,911,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板	SYW295Ⅳw型　L=6.5m	枚	1	556,647	556,647	
異形鋼矢板	SYW295Ⅳw型　L=10.0m	枚	1	866,718	866,718	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊｼﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	枚	1	486,800	486,800	
計					1,910,165	
単価					1,911,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	異形鋼矢板(B-2)	Ⅳw型　異形矢板B-2長さ16.5m　鋼矢板打込長14.5m 継施工：1箇所	単位	枚	数量	1	単価	1,911,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板	SYW295Ⅳw型　L=6.5m	枚	1	556,647	556,647	
異形鋼矢板	SYW295Ⅳw型　L=10.0m	枚	1	866,718	866,718	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊｼﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	枚	1	486,800	486,800	
計					1,910,165	
単価					1,911,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	可とう鋼矢板	Ⅳw型　広幅鋼矢板長さ25m　鋼矢板打込長24.5m 継 施工：2箇所	単位	枚	数量	1	単価	6,772,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SYW295Ⅳw型　L=4.4m	枚	1	1,180,000	1,180,000	
可とう鋼矢板	SYW295Ⅳw型　L=10.0m	枚	1	2,360,000	2,360,000	
可とう鋼矢板	SYW295Ⅳw型　L=10.6m	枚	1	2,360,000	2,360,000	
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工可とう鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：25m以下	枚	1	871,300	871,300	
計					6,771,300	
単価					6,772,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鋼矢板切断	広幅鋼矢板Ⅳw型	単位	箇所	数量	1	単価	6,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	1	6,149	6,149	
計					6,149	
単価					6,149	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	現場発生品運搬	広幅鋼矢板Ⅳw型	単位	t	数量	1	単価	18,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1	9,320	9,320	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	9,417	9,417	
計					18,737	
単価					18,740	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,176	1,176	
計					1,176	
単価					1,176	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,476	6,476	
計					6,476	
単価					6,476	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	817.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	817.9	817.9	
計					817.9	
単価					817.9	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,569	6,569	
計					6,569	
単価					6,569	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	859.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	859.1	859.1	
計					859.1	
単価					859.1	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	単位	m2	数量	1	単価	1,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1	1,514	1,514	
計					1,514	
単価					1,514	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	123.2	123.2	
計					123.2	
単価					123.2	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	4,234	4,234	
計					4,234	
単価					4,234	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	772.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	772.9	772.9	
計					772.9	
単価					772.9	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	847	847	
計					847	
単価					847	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,011	2,011	
計					2,011	
単価					2,011	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,956	1,956	
計					1,956	
単価					1,956	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	925.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	925.9	925.9	
計					925.9	
単価					925.9	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	847	847	
計					847	
単価					847	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50㎜ 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,048	2,048	
計					2,048	
単価					2,048	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,147	2,147	
計					2,147	
単価					2,147	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,859	3,859	
計					3,859	
単価					3,859	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	自由勾配側溝	B300×H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	96	単価	41,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	96	41,200	3,955,200	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	48	387.6	18,604.8	
計					3,973,804.8	
単価					41,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	既設側溝嵩上	平均嵩上高さ30.5cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	49,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設水路切断	側溝水平切断機・湿式 切断深20cm	m	20	14,510	290,200	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.801	41,160	32,969.16	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	12.2	9,314	113,630.8	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	20	637.2	12,744	
鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.004	162,000	648	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	20	2,438	48,760	
計					498,951.96	
単価					49,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｼﾝｸﾞﾙφ300 無孔管	単位	m	数量	1	単価	5,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	1	5,390	5,390	
計					5,390	
単価					5,390	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打ち集水桝 G1	B500-L500-H600　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	56,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	56,020	56,020	
計					56,020	
単価					56,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打ち集水桝 G1	B500-L500-H800　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	63,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	63,130	63,130	
計					63,130	
単価					63,130	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	自由勾配側溝桝 B300-H500	単位	箇所	数量	10	単価	87,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	10	7,257	72,570	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10	79,630	796,300	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.042	41,160	1,728.72	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	5	387.6	1,938	
計					872,536.72	
単価					87,260	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	500×500 T-25 すべり止め付 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	74,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	74,870	74,870	
計					74,870	
単価					74,870	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	6,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1	6,238	6,238	
計					6,238	
単価					6,238	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	6,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 無し	m	1	6,806	6,806	
計					6,806	
単価					6,806	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	100	単価	12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	100	3,412	341,200	
ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	100	8,710	871,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１１４．３ｍｍ	個	25	400	10,000	
計					1,222,200	
単価					12,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	347.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	347.6	347.6	
計					347.6	
単価					347.6	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	523.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	523.1	523.1	
計					523.1	
単価					523.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	視線誘導標	伸縮ﾀｲﾌﾟ 土中式 H=1800	単位	本	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	17,690	17,690	
計					17,690	
単価					17,690	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	視線誘導標	伸縮ﾀｲﾌﾟ 縁石部 H=1800	単位	本	数量	1	単価	21,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	14,470	14,470	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	6,685	6,685	
計					21,155	
単価					21,160	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,683	1,683	
計					1,683	
単価					1,683	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,298	8,298	
計					8,298	
単価					8,298	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,500	33,500	
計					33,500	
単価					33,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679.5	679.5	
計					679.5	
単価					679.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	210.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	210.3	210.3	
計					210.3	
単価					210.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	210.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	210.3	210.3	
計					210.3	
単価					210.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	蓋版撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B430-H110-L600	単位	枚	数量	1	単価	600.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	600.2	600.2	
計					600.2	
単価					600.2	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量	1	単価	1,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,531	1,531	
計					1,531	
単価					1,531	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID無 8.0km以下	m3	1	5,143	5,143	
計					5,143	
単価					5,143	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,616	3,616	
計					3,616	
単価					3,616	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,580	6,580	
計					6,580	
単価					6,580	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,935	4,935	
計					4,935	
単価					4,935	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、既設ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	t	数量	1	単価	15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	6,281	6,281	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	9,417	9,417	
計					15,698	
単価					15,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	単独フロートφ300(浮力294N/m以上)，高2.0m×長さ20m，ｶｰﾃﾝ生地引張強さ(N/3cm)1000未満	単位	m	数量	180	単価	12,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	180	12,170	2,190,600	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 基本料金	単独ﾌﾛｰﾄφ300高2.0m×長さ20m(N/3cm)1000未満	枚	9	0	0	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 賃料	単独ﾌﾛｰﾄφ300高2.0m×長さ20m(N/3cm)1000未満	枚	279	0	0	
計					2,190,600	
単価					12,170	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	迂回道路	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 W=4.0m	単位	m	数量	215	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	706	620	437,720	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	706	847	597,982	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	706	2,048	1,445,888	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	430	347.6	149,468	
計					2,631,058	
単価					12,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	194	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	97	19,080	1,850,760	
交通誘導警備員Ｂ		人日	97	15,920	1,544,240	
計					3,395,000	
単価					17,500	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	584,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	584,300	584,300	
計					584,300	
単価					584,300	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	組立台船組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	6,662,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船輸送費（片道）	UF-Ⅱ B 20台組	回	1	2,187,000	2,187,000	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船組立費	UF-Ⅱ B 20台組	回	1	1,310,000	1,310,000	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船艤装費	UF-Ⅱ B 20台組	回	1	3,165,000	3,165,000	
計					6,662,000	
単価					6,662,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	運搬台船組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	4,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
60t積運搬台船輸送費（片道）	UF-Ⅰ A 9台組×2隻	隻	2	1,023,000	2,046,000	
60t積運搬台船組立費	UF-Ⅰ A 9台組×2隻	隻	2	537,700	1,075,400	
60t積運搬台船艤装費	UF-Ⅰ A 9台組×2隻	隻	2	614,000	1,228,000	
計					4,349,400	
単価					4,350,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	引船兼揚錨船輸送費		単位	回	数量	1	単価	407,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船兼揚錨船輸送費（片道）	1t吊　110kW	回	1	407,200	407,200	
計					407,200	
単価					407,200	円／回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	えい航費	組立ﾔｰﾄﾞ～施工箇所 L=4.2km	単位	回	数量	1	単価	116,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航（片道）	1t吊　110kW	回	2	58,240	116,480	
計					116,480	
単価					116,500	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	安全監視船		単位	隻日	数量	1	単価	82,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	FRP　D　70PS型　3.0GT	隻日	1	82,190	82,190	
計					82,190	
単価					82,190	円／隻日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：23m以下	単位	枚	数量	10	単価	373,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.78	29,886	83,083	
とび工		人	5.56	28,866	160,494	
普通作業員		人	2.78	24,582	68,337	
溶接工		人	5.56	32,742	182,045	
継施工費	IVw型	箇所	20	10,800	216,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	2.78	193,700	538,486	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	2.78	79,500	221,010	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	2.78	76,300	212,114	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	2.78	381,600	1,060,848	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	2.78	145,200	403,656	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		585,927	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：23m以下	単位	枚	数量	10	単価	373,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,732,000	
単価					373,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：19m以下	単位	枚	数量	10	単価 316,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33	29,886	69,634	
とび工		人	4.66	28,866	134,515	
普通作業員		人	2.33	24,582	57,276	
溶接工		人	4.66	32,742	152,577	
継施工費	IVw型	箇所	20	10,800	216,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	2.33	193,700	451,321	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	2.33	79,500	185,235	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	2.33	76,300	177,779	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	2.33	381,600	889,128	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	2.33	145,200	338,316	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		490,219	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：19m以下	単位	枚	数量	10	単価	316,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,162,000	
単価					316,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：19m以下	単位	枚	数量	10	単価 316,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33	29,886	69,634	
とび工		人	4.66	28,866	134,515	
普通作業員		人	2.33	24,582	57,276	
溶接工		人	4.66	32,742	152,577	
継施工費	IVw型	箇所	20	10,800	216,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	2.33	193,700	451,321	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	2.33	79,500	185,235	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	2.33	76,300	177,779	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	2.33	381,600	889,128	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	2.33	145,200	338,316	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		490,219	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：19m以下	単位	枚	数量	10	単価	316,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,162,000	
単価					316,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：19m以下	単位	枚	数量	10	単価 316,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33	29,886	69,634	
とび工		人	4.66	28,866	134,515	
普通作業員		人	2.33	24,582	57,276	
溶接工		人	4.66	32,742	152,577	
継施工費	IVw型	箇所	20	10,800	216,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	2.33	193,700	451,321	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	2.33	79,500	185,235	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	2.33	76,300	177,779	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	2.33	381,600	889,128	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	2.33	145,200	338,316	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		490,219	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：19m以下	単位	枚	数量	10	単価	316,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,162,000	
単価					316,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：19m以下	単位	枚	数量	10	単価	308,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,886	74,715	
とび工		人	5	28,866	144,330	
普通作業員		人	2.5	24,582	61,455	
溶接工		人	5	32,742	163,710	
継施工費	IVw型	箇所	10	10,800	108,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	2.5	193,700	484,250	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	5	79,500	397,500	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	2.5	76,300	190,750	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	2.5	381,600	954,000	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	2.5	145,200	363,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		141,290	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：19m以下	単位	枚	数量	10	単価	308,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,083,000	
単価					308,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	単位	枚	数量	10	単価	248,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,886	59,772	
とび工		人	4	28,866	115,464	
普通作業員		人	2	24,582	49,164	
溶接工		人	4	32,742	130,968	
継施工費	IVw型	箇所	10	10,800	108,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	2	193,700	387,400	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	4	79,500	318,000	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	2	76,300	152,600	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	2	381,600	763,200	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	2	145,200	290,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		113,032	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	単位	枚	数量	10	単価	248,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,488,000	
単価					248,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	単位	枚	数量	10	単価	248,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,886	59,772	
とび工		人	4	28,866	115,464	
普通作業員		人	2	24,582	49,164	
溶接工		人	4	32,742	130,968	
継施工費	IVw型	箇所	10	10,800	108,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	2	193,700	387,400	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	4	79,500	318,000	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	2	76,300	152,600	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	2	381,600	763,200	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	2	145,200	290,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		113,032	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	単位	枚	数量	10	単価	248,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,488,000	
単価					248,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	単位	枚	数量	10	単価	248,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,886	59,772	
とび工		人	4	28,866	115,464	
普通作業員		人	2	24,582	49,164	
溶接工		人	4	32,742	130,968	
継施工費	IVw型	箇所	10	10,800	108,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	2	193,700	387,400	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	4	79,500	318,000	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	2	76,300	152,600	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	2	381,600	763,200	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	2	145,200	290,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		113,032	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	単位	枚	数量	10	単価	248,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,488,000	
単価					248,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	単位	枚	数量	10	単価 486,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	29,886	119,544	
とび工		人	8	28,866	230,928	
普通作業員		人	4	24,582	98,328	
溶接工		人	8	32,742	261,936	
継施工	異形鋼矢板 Ⅳw型	箇所	10	10,800	108,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	4	193,700	774,800	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	8	79,500	636,000	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	4	76,300	305,200	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	4	381,600	1,526,400	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	4	145,200	580,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		226,064	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：15m以下	単位	枚	数量	10	単価	486,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					4,868,000	
単価					486,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工可とう鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：25m以下	単位	枚	数量	10	単価	871,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.14	29,886	213,386	
とび工		人	14.28	28,866	412,206	
普通作業員		人	7.14	24,582	175,515	
溶接工		人	14.28	32,742	467,555	
継施工	可とう鋼矢板 Ⅳw型	箇所	20	10,800	216,000	
バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	日	7.14	193,700	1,383,018	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	14.28	79,500	1,135,260	
引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	日	7.14	76,300	544,782	
ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	日	7.14	381,600	2,724,624	
矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	日	7.14	145,200	1,036,728	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		403,926	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工可とう鋼矢板 打込（水上施工）	油圧式 排出ｶﾞｽ（第3次）242ｋW　打込長：25m以下	単位	枚	数量	10	単価	871,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					8,713,000	
単価					871,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	32,742	4,256	
普通作業員		人	0.04	24,582	983	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	522	328	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,220	577	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		5	
計					6,149	
単価					6,149	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	41,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,356.64	63,566	
自由勾配側溝	B300×H300ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋･受枠含む	個	5	66,800	334,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.276	25,200	6,955	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.223	25,200	5,619	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	2,400	1,785	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					412,000	
単価					41,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 387.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	387.6	38,760	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	手間のみ	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,760	
単価					387.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設水路切断	側溝水平切断機・湿式 切断深20cm	単位	m	数量	10	単価	14,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝水平切断機・湿式	切断深20cm	供用日	1.43	14,900	21,307	
特殊作業員		人	1.43	25,602	36,610	
普通作業員		人	1.43	24,582	35,152	
諸雑費（率＋まるめ） 56%		式	1		52,031	
計					145,100	
単価					14,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	95,000	97,850	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	64,104.45	64,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					162,000	
単価					162,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	967.98	96,798	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,470	147,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					243,800	
単価					2,438	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	74,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	967.98	96,798	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500 T-25 すべり止め付 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	73,900	7,390,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		202	
計					7,487,000	
単価					74,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	11,592	11,592	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,180	-8,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,412	
単価					3,412	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	347.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	184.71	184,710	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	128	4,608	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,707	
計					347,600	
単価					347.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	523.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	199.56	199,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	760	370	281,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	39	128	4,992	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,403	
計					523,100	
単価					523.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個	本	1	17,687.12	17,687	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,690	
単価					17,690	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	片面反射　φ１００以下　反射体数２個　穿孔無	本	1	14,465.22	14,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,470	
単価					14,470	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,683	1,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,683	
単価					1,683	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,298.16	8,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,298	
単価					8,298	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,496.8	33,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,500	
単価					33,500	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	600.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	600.14	60,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					60,020	
単価					600.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID無 8.0km以下	単位	m3	数量	10	単価	5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 2t積級	日	1.5	34,290	51,435	
計					51,435	
単価					5,143	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　㈱金下工務店(豊岡市)	ｍ３	100	6,580	658,000	
計					658,000	
単価					6,580	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　㈱金下工務店(豊岡市)	ｍ３	100	4,935	493,500	
計					493,500	
単価					4,935	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	12,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	3,157	315,700	
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300高2.0m×長さ20m(N/3cm)1000未満	m	100	8,191	819,100	
アンカー工 10%		式	1		81,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		290	
計					1,217,000	
単価					12,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	584,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.75	25,602	70,405	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.75	52,000	39,000	
運搬費等率 434%		式	1		474,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					584,300	
単価					584,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船輸送費（片道）	UF-Ⅱ B 20台組	単位	回	数量	1	単価 2,187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,000	104,000	
土木一般世話役		人	2	29,886	59,772	
とび工		人	8	28,866	230,928	
トラック［普通型］	10t積　片道運搬距離220km以下	台	10	124,000	1,240,000	
トラック［普通型］	10t積　片道運搬距離220km以下	台	2	124,000	248,000	
トラック［普通型］	12t積　片道運搬距離10km以下	台	1	47,500	47,500	
トラック［普通型］	4t積　片道運搬距離10km以下	台	1	34,500	34,500	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	2	110,900	221,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,187,000	
単価					2,187,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船組立費	UF-Ⅱ B 20台組	単位	回	数量	1	単価	1,310,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4	52,000	208,000	
土木一般世話役		人	4	29,886	119,544	
とび工		人	10	28,866	288,660	
普通作業員		人	7	24,582	172,074	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	4	110,900	443,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		78,122	
計					1,310,000	
単価					1,310,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船艤装費	UF-Ⅱ B 20台組	単位	回	数量	1	単価	3,165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	52,000	156,000	
土木一般世話役		人	5	29,886	149,430	
とび工		人	10	28,866	288,660	
溶接工		人	5	32,742	163,710	
設備機械工		人	5	30,702	153,510	
電工		人	1	27,132	27,132	
普通作業員		人	13	24,582	319,566	
養生及び固定鋼材費	全損	式	1		200,000	
ｳｨﾝﾁﾜｲﾔｰ	φ16mm×60m×2本（ｽﾊﾟｯﾄ用）　全損	m	120	783	93,960	
ｳｨﾝﾁﾜｲﾔｰ	φ20mm×150m×4本（ｱﾝｶｰ用）　全損	m	600	1,130	678,000	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	5	110,900	554,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船艤装費	UF-Ⅱ B 20台組	単位	回	数量	1	単価	3,165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	3	52,800	158,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		222,132	
計					3,165,000	
単価					3,165,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	60t積運搬台船輸送費（片道）	UF-Ⅰ A 9台組×2隻	単位	隻	数量	1	単価	1,023,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886	
とび工		人	4	28,866	115,464	
トラック［普通型］	10t積　片道運搬距離220km以下	台	5	124,000	620,000	
トラック［普通型］	4t積　片道運搬距離220km以下	台	1	86,000	86,000	
トラック［普通型］	10t積　片道運搬距離10km以下	台	2	45,000	90,000	
組立台船損料	UF-Ⅰ　A　9台組	供用日	1	29,470	29,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		180	
計					1,023,000	
単価					1,023,000	円／隻

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	60t積運搬台船組立費	UF-Ⅰ A 9台組×2隻	単位	隻	数量	1	単価	537,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,000	104,000	
土木一般世話役		人	2	29,886	59,772	
とび工		人	6	28,866	173,196	
普通作業員		人	4	24,582	98,328	
組立台船損料	UF-Ⅰ A 9台組	供用日	2	29,470	58,940	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		43,464	
計					537,700	
単価					537,700	円／隻

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	60t積運搬台船艤装費	UF-Ⅰ A 9台組×2隻	単位	隻	数量	1	単価	614,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	52,000	104,000	
土木一般世話役		人	2	29,886	59,772	
とび工		人	5	28,866	144,330	
溶接工		人	3	32,742	98,226	
普通作業員		人	4	24,582	98,328	
組立台船損料	UF-Ⅰ A 9台組	供用日	2	29,470	58,940	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		50,404	
計					614,000	
単価					614,000	円／隻

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	引船兼揚錨船輸送費（片道）	1t吊　110kW	単位	回	数量	1	単価	407,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	52,000	52,000	
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886	
高級船員		人	1	34,782	34,782	
普通船員		人	2	28,662	57,324	
とび工		人	2	28,866	57,732	
ﾄﾚｰﾗｰ	低床20t積　片道運搬距離220km以下	台	1	173,500	173,500	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		1,976	
計					407,200	
単価					407,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	えい航（片道）	1t吊　110kW	単位	回	数量	1	単価	58,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	0.5	34,782	17,391	
普通船員		人	1	28,662	28,662	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	25	88	2,200	
揚錨船	Ｄ１ｔ吊	供用日	0.5	17,700	8,850	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,137	
計					58,240	
単価					58,240	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安全監視船	FRP D 70PS型 3.0GT	単位	隻日	数量	1	単価	82,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
普通船員		人	1	28,662	28,662	
重油	Ａ重油（ローリー）	L	14	88	1,232	
安全監視船運転	FRP D 70PS型 3.0GT	日	1	8,800	8,800	
安全監視船損料	FRP D 70PS型 3.0GT	供用日	1.65	5,280	8,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					82,190	
単価					82,190	円／隻日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IVw型	単位	日	数量	1	単価	193,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	397	128	50,816	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					193,700	
単価					193,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	139	128	17,792	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.31	47,100	61,701	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					79,500	
単価					79,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	単位	日	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	166	88	14,608	
揚錨船	Ｄ１ｔ吊	供用日	1.52	17,700	26,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,300	
単価					76,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	単位	日	数量	1	単価	381,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
普通船員		人	2	28,662	57,324	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	60	128	7,680	
軽油		L	86	128	11,008	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.49	52,800	78,672	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	1.49	110,900	165,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					381,600	
単価					381,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	単位	日	数量	1	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2	28,662	57,324	
台船損料	ﾕﾆﾌﾛｰﾄ台船	供用日	2.98	29,470	87,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					145,200	
単価					145,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	単位	日	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	166	88	14,608	
揚錨船	Ｄ１ｔ吊	供用日	1.52	17,700	26,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,300	
単価					76,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	単位	日	数量	1	単価	381,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
普通船員		人	2	28,662	57,324	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	60	128	7,680	
軽油		L	86	128	11,008	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.49	52,800	78,672	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	1.49	110,900	165,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					381,600	
単価					381,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	単位	日	数量	1	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2	28,662	57,324	
台船損料	ﾕﾆﾌﾛｰﾄ台船	供用日	2.98	29,470	87,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					145,200	
単価					145,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	単位	日	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	166	88	14,608	
揚錨船	Ｄ１ｔ吊	供用日	1.52	17,700	26,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,300	
単価					76,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	単位	日	数量	1	単価	381,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
普通船員		人	2	28,662	57,324	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	60	128	7,680	
軽油		L	86	128	11,008	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.49	52,800	78,672	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	1.49	110,900	165,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					381,600	
単価					381,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	単位	日	数量	1	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2	28,662	57,324	
台船損料	ﾕﾆﾌﾛｰﾄ台船	供用日	2.98	29,470	87,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					145,200	
単価					145,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	単位	日	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	166	88	14,608	
揚錨船	Ｄ１ｔ吊	供用日	1.52	17,700	26,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,300	
単価					76,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クレーン付台船運転	クローラクレーン50ｔ吊　UF-ⅡB20台組	単位	日	数量	1	単価	381,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
普通船員		人	2	28,662	57,324	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	60	128	7,680	
軽油		L	86	128	11,008	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.49	52,800	78,672	
50ｔ吊クローラクレーン搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	1.49	110,900	165,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					381,600	
単価					381,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	単位	日	数量	1	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2	28,662	57,324	
台船損料	ﾕﾆﾌﾛｰﾄ台船	供用日	2.98	29,470	87,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					145,200	
単価					145,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	単位	日	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	166	88	14,608	
揚錨船	Ｄ１ｔ吊	供用日	1.52	17,700	26,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,300	
単価					76,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｸﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	単位	日	数量	1	単価	381,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
普通船員		人	2	28,662	57,324	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	60	128	7,680	
軽油		L	86	128	11,008	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.49	52,800	78,672	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	1.49	110,900	165,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					381,600	
単価					381,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	単位	日	数量	1	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2	28,662	57,324	
台船損料	ﾕﾆﾌﾛｰﾄ台船	供用日	2.98	29,470	87,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					145,200	
単価					145,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	引船兼揚錨船運転	1t吊110kW	単位	日	数量	1	単価	76,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
重油	Ａ重油（ローリー）	Ｌ	166	88	14,608	
揚錨船	Ｄ１ｔ吊	供用日	1.52	17,700	26,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,300	
単価					76,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クﾚｰﾝ付台船運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊　UF-ⅡB20台組	単位	日	数量	1	単価	381,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	34,782	34,782	
普通船員		人	2	28,662	57,324	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	60	128	7,680	
軽油		L	86	128	11,008	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.49	52,800	78,672	
50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	供用日	1.49	110,900	165,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					381,600	
単価					381,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	矢板積台船運転	UF-ⅠA9台組×2隻	単位	日	数量	1	単価	145,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員		人	2	28,662	57,324	
台船損料	ﾕﾆﾌﾛｰﾄ台船	供用日	2.98	29,470	87,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					145,200	
単価					145,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,276	24,276	
軽油		L	25	128	3,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17	5,520	6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	298	348	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,290	
単価					34,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	3,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,886	65,749	
普通作業員		人	5.4	24,582	132,742	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,120	108,064	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,145	
計					315,700	
単価					3,157	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	単位	供用日	数量	1	単価	110,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	13t用　海水使用	台	18	2,930	52,740	
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	13t用(幅2m)　海水使用	台	2	4,450	8,900	
ｽﾊﾟｯﾄ	□400×10m	本	2	3,270	6,540	
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ	取付架台付	個	6	178	1,068	
ﾃﾞｯｷｴﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ	(小)取付架台付	基	4	569	2,276	
防舷材	中古タイヤ	本	30	37	1,110	
船舶用ｳｨﾝﾁ	複胴22kW　2.8t巻	基	2	3,320	6,640	
スパットウインチ	複胴15kW　1.8t巻	基	1	2,120	2,120	
ｱﾝｶｰ	250kg級	丁	4	266	1,064	
発動発電機	100/125KvA　超低騒音・大容量ﾀﾝｸ、排ｶﾞｽ（第2次）	台	1	9,970	9,970	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		18,472	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	単位	供用日	数量	1	単価	110,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					110,900	
単価					110,900	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	単位	供用日	数量	1	単価	110,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	13t用　海水使用	台	18	2,930	52,740	
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	13t用(幅2m)　海水使用	台	2	4,450	8,900	
ｽﾊﾟｯﾄ	□400×10m	本	2	3,270	6,540	
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ	取付架台付	個	6	178	1,068	
ﾃﾞｯｷｴﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ	(小)取付架台付	基	4	569	2,276	
防舷材	中古タイヤ	本	30	37	1,110	
船舶用ｳｨﾝﾁ	複胴22kW　2.8t巻	基	2	3,320	6,640	
スパットウインチ	複胴15kW　1.8t巻	基	1	2,120	2,120	
ｱﾝｶｰ	250kg級	丁	4	266	1,064	
発動発電機	100/125KvA　超低騒音・大容量ﾀﾝｸ、排ｶﾞｽ（第2次）	台	1	9,970	9,970	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		18,472	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	単位	供用日	数量	1	単価	110,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					110,900	
単価					110,900	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	単位	供用日	数量	1	単価	110,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	13t用　海水使用	台	18	2,930	52,740	
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	13t用(幅2m)　海水使用	台	2	4,450	8,900	
ｽﾊﾟｯﾄ	□400×10m	本	2	3,270	6,540	
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ	取付架台付	個	6	178	1,068	
ﾃﾞｯｷｴﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ	(小)取付架台付	基	4	569	2,276	
防舷材	中古タイヤ	本	30	37	1,110	
船舶用ｳｨﾝﾁ	複胴22kW　2.8t巻	基	2	3,320	6,640	
スパットウインチ	複胴15kW　1.8t巻	基	1	2,120	2,120	
ｱﾝｶｰ	250kg級	丁	4	266	1,064	
発動発電機	100/125KvA　超低騒音・大容量ﾀﾝｸ、排ｶﾞｽ（第2次）	台	1	9,970	9,970	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		18,472	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	単位	供用日	数量	1	単価	110,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					110,900	
単価					110,900	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	組立台船損料	UF-Ⅰ　A　9台組	単位	供用日	数量	1	単価	29,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	10t用　海水使用	台	9	2,520	22,680	
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ	取付架台付	個	6	178	1,068	
防舷材	中古タイヤ	本	22	37	814	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		4,908	
計					29,470	
単価					29,470	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	組立台船損料	UF-Ⅰ　A　9台組	単位	供用日	数量	1	単価	29,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	10t用　海水使用	台	9	2,520	22,680	
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ	取付架台付	個	6	178	1,068	
防舷材	中古タイヤ	本	22	37	814	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		4,908	
計					29,470	
単価					29,470	円／供用日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	単位	供用日	数量	1	単価	110,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	13t用　海水使用	台	18	2,930	52,740	
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	13t用(幅2m)　海水使用	台	2	4,450	8,900	
ｽﾊﾟｯﾄ	□400×10m	本	2	3,270	6,540	
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ	取付架台付	個	6	178	1,068	
ﾃﾞｯｷｴﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ	(小)取付架台付	基	4	569	2,276	
防舷材	中古タイヤ	本	30	37	1,110	
船舶用ｳｨﾝﾁ	複胴22kW　2.8t巻	基	2	3,320	6,640	
スパットウインチ	複胴15kW　1.8t巻	基	1	2,120	2,120	
ｱﾝｶｰ	250kg級	丁	4	266	1,064	
発動発電機	100/125KvA　超低騒音・大容量ﾀﾝｸ、排ｶﾞｽ（第2次）	台	1	9,970	9,970	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		18,472	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	50t吊ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ搭載台船損料	UF-Ⅱ B 20台組	単位	供用日	数量	1	単価	110,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					110,900	
単価					110,900	円／供用日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	台船損料	ﾕﾆﾌﾛｰﾄ台船	単位	供用日	数量	1	単価	29,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾛｰﾄ(組立式)	10ｔ用　海水使用	台	9	2,520	22,680	
ﾎﾟﾗｰﾄﾞ	取付架台付	個	6	178	1,068	
防舷材	中古タイヤ	本	22	37	814	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		4,908	
計					29,470	
単価					29,470	円／供用日

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	88	128	11,264	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	10,700	11,021	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,120	
単価					49,120	円／日