

令和8年3月25日 (令和8年5月1日)

# R 7 有田海南道路星越池改修他工事

## 【工事設計書 (公表資料)】

和歌山河川国道事務所 工務第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 工事名  | R 7 有田海南道路星越池改修他工事             |
| 工事地名 | 自)和歌山県有田市新堂地先<br>至)和歌山県海南市冷水地先 |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8年 1月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8年 3月     |
| 2) 事務所名    | 和歌山河川国道事務所 工務第二課   | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 6522010004   | 1 4) 単価適用年月    | 2026年 3月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の分任官  | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026年 3月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 道路改良工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 313日間 自 令和 8年 4月20日<br>(当初) 至 令和 9年 2月26日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 和歌山県   | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 75 有田市 他   | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道4 2号   | 2 2) 処 分 費 等   | 303,526      |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 8年 1月20日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

## 設計内訳書

| 工事名           | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当初)   |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|---------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|--|
|               |                           |    |       |        |            | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路改良<br>【里地区】 |                           | 式  | 1     |        | 89,014,922 |      |         |      |  |
| 堤体工           |                           | 式  | 1     |        | 45,922,774 |      |         |      |  |
| 掘削工(ICT)      |                           | 式  | 1     |        | 972,720    |      |         |      |  |
| 掘削(ICT)       | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 2,400 | 405.3  | 972,720    |      |         | 単-1号 |  |
| 盛土工           |                           | 式  | 1     |        | 23,079,462 |      |         |      |  |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m未満                    | m3 | 720   | 6,541  | 4,709,520  |      |         | 単-2号 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m以上4.0m未満              | m3 | 580   | 799.9  | 463,942    |      |         | 単-3号 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 刃金土 コア部 2.5m以上4.0m未満      | m3 | 1,130 | 12,790 | 14,452,700 |      |         | 単-4号 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 刃金土 トレンチ部 2.5m以上4.0m未満    | m3 | 270   | 12,790 | 3,453,300  |      |         | 単-5号 |  |
| 盛土工(ICT)      |                           | 式  | 1     |        | 20,989,740 |      |         |      |  |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | 4.0m以上                    | m3 | 1,450 | 246    | 356,700    |      |         | 単-6号 |  |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | 刃金土 コア部 4.0m以上            | m3 | 1,100 | 12,240 | 13,464,000 |      |         | 単-7号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名            | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当初) |    |       |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|----------------|-------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                |                         |    |       |        |           | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 路体(築堤)盛土(ICT)  | 刃金土 トレンチ部 4.0m以上        | m3 | 550   | 12,240 | 6,732,000 |      |         | 単-8号  |  |
| 土砂等運搬          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 720   | 379    | 272,880   |      |         | 単-9号  |  |
| 積込(ルース)        | 土砂 土量50,000m3未満         | m3 | 720   | 228    | 164,160   |      |         | 単-10号 |  |
| 法面整形工(ICT)     |                         | 式  | 1     |        | 880,852   |      |         |       |  |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し                 | m2 | 1,630 | 540.4  | 880,852   |      |         | 単-11号 |  |
| 除草工<br>(鯉川)    |                         | 式  | 1     |        | 940,977   |      |         |       |  |
| 道路除草工          |                         | 式  | 1     |        | 940,977   |      |         |       |  |
| 除草             | 肩掛け式                    | m2 | 8,100 | 87.65  | 709,965   |      |         | 単-12号 |  |
| 集草             |                         | m2 | 8,100 | 28.52  | 231,012   |      |         | 単-13号 |  |
| 構造物撤去工         |                         | 式  | 1     |        | 1,000,881 |      |         |       |  |
| 構造物取壊し工        |                         | 式  | 1     |        | 525,483   |      |         |       |  |
| コンクリート構造物取壊し   | 無筋構造物 機械施工              | m3 | 63    | 8,341  | 525,483   |      |         | 単-14号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名             | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当 初) |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|-----------------|--------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|                 |                          |    |       |        |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 運搬処理工           |                          | 式  | 1     |        | 475,398    |      |         |       |  |
| 殻運搬             | コンクリート殻(無筋)              | m3 | 63    | 2,846  | 179,298    |      |         | 単-15号 |  |
| 殻処分             | コンクリート殻(無筋)              | m3 | 63    | 4,700  | 296,100    |      |         | 単-16号 |  |
| 仮設工             |                          | 式  | 1     |        | 41,150,290 |      |         |       |  |
| 進入路(堤外)工        |                          | 式  | 1     |        | 20,278,567 |      |         |       |  |
| 敷均し             | 土砂 t=30cm                | m3 | 580   | 727.9  | 422,182    |      |         | 単-17号 |  |
| 敷均し             | 再生クラッシュランRC-40 t=30cm    | m3 | 630   | 3,121  | 1,966,230  |      |         | 単-18号 |  |
| ジオキスタイル敷設       | マットレス工法用300kN/m          | m2 | 3,280 | 1,752  | 5,746,560  |      |         | 単-19号 |  |
| 敷鉄板             | 22×1,524×6,096(mm)設置     | m2 | 1,635 | 1,428  | 2,334,780  |      |         | 単-20号 |  |
| 土のう<br>(大型土のう①) | 耐候性(長期)                  | 袋  | 955   | 8,587  | 8,200,585  |      |         | 単-21号 |  |
| 暗渠排水管           | 高密度ポリエチレン管Φ450<br>シングル   | m  | 108   | 14,790 | 1,597,320  |      |         | 単-22号 |  |
| 仮設集水柵           | 800×800×800              | 基  | 1     | 10,910 | 10,910     |      |         | 単-23号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名             | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当初)       |    |       |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|-----------------|-------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                 |                               |    |       |        |           | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 工事中用坂路工         |                               | 式  | 1     |        | 9,952,768 |      |         |       |  |
| 工事中用道路盛土        | 4.0m以上                        | m3 | 1,700 | 899.8  | 1,529,660 |      |         | 単-24号 |  |
| 仮設舗装            | 再生クランッシュンRC-40 t=10cm         | m2 | 788   | 633.7  | 499,355   |      |         | 単-25号 |  |
| 土のう<br>(大型土のう②) | 耐候性(長期)                       | 袋  | 851   | 8,585  | 7,305,835 |      |         | 単-26号 |  |
| 吸出し防止材          | 長繊維ポリエステル系<br>不織布 t=2.0~2.1mm | m2 | 747   | 827.2  | 617,918   |      |         | 単-27号 |  |
| 仮設道路工           |                               | 式  | 1     |        | 6,083,305 |      |         |       |  |
| 工事中用道路盛土        | 4.0m以上                        | m3 | 1,900 | 896.9  | 1,704,110 |      |         | 単-28号 |  |
| 仮設舗装            | 再生クランッシュンRC-40 t=10cm         | m2 | 158   | 633.7  | 100,124   |      |         | 単-29号 |  |
| 土のう<br>(大型土のう③) | 耐候性(長期)                       | 袋  | 367   | 8,591  | 3,152,897 |      |         | 単-30号 |  |
| 吸出し防止材          | 長繊維ポリエステル系<br>不織布 t=2.0~2.1mm | m2 | 277   | 827.2  | 229,134   |      |         | 単-31号 |  |
| 暗渠排水管           | 高密度ポリエチレン管Φ800<br>ダブル         | m  | 19    | 46,390 | 881,410   |      |         | 単-32号 |  |
| 仮設集水桝           | 1000×1000×1000                | 基  | 1     | 15,630 | 15,630    |      |         | 単-33号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当初)      |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                              |    |       |        |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 水替工           |                              | 式  | 1     |        | 3,036,690  |      |         |       |  |
| ポンプ排水         | 120以上450(m3/h)未満<br>10m 常時排水 | 日  | 81    | 37,490 | 3,036,690  |      |         | 単-34号 |  |
| 交通管理工         |                              | 式  | 1     |        | 1,798,960  |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B                     | 人日 | 113   | 15,920 | 1,798,960  |      |         | 単-35号 |  |
| 直接工事費         |                              | 式  | 1     |        | 89,014,922 |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                              | 式  | 1     |        | 12,286,680 |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                              | 式  | 1     |        | 3,323,680  |      |         |       |  |
| 運搬費           |                              | 式  | 1     |        | 1,217,450  |      |         |       |  |
| 仮設材運搬費        |                              | t  | 187.3 | 6,500  | 1,217,450  |      |         | 単-36号 |  |
| 技術管理費         |                              | 式  | 1     |        | 1,210,230  |      |         |       |  |
| システム初期費(ICT)  |                              | 式  | 1     |        | 1,146,000  |      |         | 内-1号  |  |
| 道路施設基本データ作成費  |                              | 工事 | 1     | 64,230 | 64,230     |      |         | 単-37号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |    |  |
|---------------|-------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|----|--|
|               |                         |    |    |    |             | 工事区分 | 道路改良    |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                         | 式  | 1  |    | 896,000     |      |         |    |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                         | 式  | 1  |    | 8,963,000   |      |         |    |  |
| 純工事費          |                         | 式  | 1  |    | 101,301,602 |      |         |    |  |
| 現場管理費         |                         | 式  | 1  |    | 31,018,000  |      |         |    |  |
| 工事原価          |                         | 式  | 1  |    | 180,000,454 |      |         |    |  |
| 一般管理費等        |                         | 式  | 1  |    | 28,179,546  |      |         |    |  |
| 工事価格          |                         | 式  | 1  |    | 208,180,000 |      |         |    |  |
| 消費税相当額        |                         | 式  | 1  |    | 20,818,000  |      |         |    |  |
| 工事費計          |                         | 式  | 1  |    | 228,998,000 |      |         |    |  |
|               |                         |    |    |    |             |      |         |    |  |

## 設計内訳書

| 工事名            | R 7 有田海南道路星越池改良他工事 (当初) |     |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|----------------|-------------------------|-----|-------|--------|------------|------|---------|------|--|
|                |                         |     |       |        |            | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                      | 単位  | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路改良<br>【新堂地区】 |                         | 式   | 1     |        | 16,891,506 |      |         |      |  |
| 道路付属施設工        |                         | 式   | 1     |        | 16,727,040 |      |         |      |  |
| 道路付属物工         |                         | 式   | 1     |        | 16,727,040 |      |         |      |  |
| 張りコンクリート       | 18-8-40(高炉) t=10cm      | m2  | 2,420 | 3,096  | 7,492,320  |      |         | 単-1号 |  |
| 足場             | 単管傾斜足場                  | 掛m2 | 2,420 | 3,816  | 9,234,720  |      |         | 単-2号 |  |
| 構造物撤去工         |                         | 式   | 1     |        | 14,978     |      |         |      |  |
| 構造物取壊し工        |                         | 式   | 1     |        | 8,680      |      |         |      |  |
| コンクリート構造物取壊し   | 無筋構造物 機械施工              | m3  | 0.8   | 10,850 | 8,680      |      |         | 単-3号 |  |
| 運搬処理工          |                         | 式   | 1     |        | 6,298      |      |         |      |  |
| 殻運搬            | コンクリート殻(無筋)             | m3  | 0.8   | 1,528  | 1,222      |      |         | 単-4号 |  |
| 殻処分            | コンクリート殻(無筋)             | m3  | 0.8   | 6,345  | 5,076      |      |         | 単-5号 |  |
| 仮設工            |                         | 式   | 1     |        | 149,488    |      |         |      |  |

## 設計内訳書

| 工事名                | R 7 有田海南道路星越池改良他工事 (当初)      |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|--------------------|------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|                    |                              |    |       |        |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 作業ヤード整備工           |                              | 式  | 1     |        | 69,888     |      |         |       |  |
| ヤード造成              | 再生クラッシュラン RC-40 t=10cm       | m2 | 260   | 268.8  | 69,888     |      |         | 単-6号  |  |
| 交通管理工              |                              | 式  | 1     |        | 79,600     |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員            | 交通誘導警備員B                     | 人日 | 5     | 15,920 | 79,600     |      |         | 単-7号  |  |
| 舗装<br>【新堂地区】       |                              | 式  | 1     |        | 10,659,638 |      |         |       |  |
| 舗装工                |                              | 式  | 1     |        | 10,659,638 |      |         |       |  |
| アスファルト舗装工<br>(車道部) |                              | 式  | 1     |        | 9,414,740  |      |         |       |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)       | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm   | m2 | 1,500 | 1,429  | 2,143,500  |      |         | 単-8号  |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)       | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm       | m2 | 1,480 | 1,205  | 1,783,400  |      |         | 単-9号  |  |
| 基層(車道・路肩部)         | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1,480 | 1,900  | 2,812,000  |      |         | 単-10号 |  |
| 表層(車道・路肩部)         | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1,480 | 1,808  | 2,675,840  |      |         | 単-11号 |  |
| アスファルト舗装工<br>(歩道部) |                              | 式  | 1     |        | 1,244,898  |      |         |       |  |

## 設計内訳書

| 工事名          | R 7 有田海南道路星越池改良他工事 (当初)      |    |     |       |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|--------------|------------------------------|----|-----|-------|------------|------|---------|------|-------|
|              | 工事区分・工種・種別・細別                | 規格 | 単位  | 数量    | 単価         | 金額   | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 下層路盤(歩道部)    | クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm      | m2 | 414 | 1,238 | 512,532    |      |         |      | 単-12号 |
| 表層(歩道部)      | 再生細粒度アスコン(13)舗装厚 40mm 1.4m以上 | m2 | 414 | 1,769 | 732,366    |      |         |      | 単-13号 |
| 直接工事費        |                              | 式  | 1   |       | 27,551,144 |      |         |      |       |
| 共通仮設費        |                              | 式  | 1   |       | 3,474,000  |      |         |      |       |
| 共通仮設費        |                              | 式  | 1   |       | 372,000    |      |         |      |       |
| 技術管理費        |                              | 式  | 1   |       | 20,000     |      |         |      |       |
| 道路工事完成図等作成費  | 平面図・縦断図                      | 式  | 1   |       | 20,000     |      |         |      | 内-1号  |
| 現場環境改善費(率計上) |                              | 式  | 1   |       | 352,000    |      |         |      |       |
| 共通仮設費(率計上)   |                              | 式  | 1   |       | 3,102,000  |      |         |      |       |
| 純工事費         |                              | 式  | 1   |       | 31,025,144 |      |         |      |       |
| 現場管理費        |                              | 式  | 1   |       | 10,089,000 |      |         |      |       |
| 工事原価         |                              | 式  | 1   |       | 41,114,144 |      |         |      |       |

## 設計内訳書

| 工事名               | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当初) |    |    |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|-------------------|-------------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|------|--|
|                   |                         |    |    |         |           | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路改良<br>【小南・梅田地区】 |                         | 式  | 1  |         | 4,164,527 |      |         |      |  |
| 区画線工              |                         | 式  | 1  |         | 368,820   |      |         |      |  |
| 区画線工              |                         | 式  | 1  |         | 368,820   |      |         |      |  |
| 路面標示              | 矢羽根 W=1800 アスファルト<br>舗装 | 箇所 | 4  | 35,970  | 143,880   |      |         | 単-1号 |  |
| 路面標示              | 矢羽根 W=1800 コンクリート<br>舗装 | 箇所 | 6  | 37,490  | 224,940   |      |         | 単-2号 |  |
| 道路付属施設工           |                         | 式  | 1  |         | 3,366,400 |      |         |      |  |
| 落下物防止柵設置工         |                         | 式  | 1  |         | 3,366,400 |      |         |      |  |
| 落下物防止柵            | 設置 H=1200               | m  | 32 | 105,200 | 3,366,400 |      |         | 単-3号 |  |
| 構造物撤去工            |                         | 式  | 1  |         | 325,837   |      |         |      |  |
| 落下物防止柵撤去工         |                         | 式  | 1  |         | 325,440   |      |         |      |  |
| 落下物防止柵            | 撤去 再利用 H=700            | m  | 32 | 10,170  | 325,440   |      |         | 単-4号 |  |
| 運搬処理工             |                         | 式  | 1  |         | 397       |      |         |      |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当初) |    |      |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|-------------------------|----|------|--------|-----------|------|---------|------|--|
|               |                         |    |      |        |           | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 現場発生品運搬       | 落下物防止柵支柱                | t  | 0.04 | 9,946  | 397       |      |         | 単-5号 |  |
| 仮設工           |                         | 式  | 1    |        | 103,470   |      |         |      |  |
| 交通管理工         |                         | 式  | 1    |        | 103,470   |      |         |      |  |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員A                | 人日 | 3    | 18,570 | 55,710    |      |         | 単-6号 |  |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B                | 人日 | 3    | 15,920 | 47,760    |      |         | 単-7号 |  |
| 直接工事費         |                         | 式  | 1    |        | 4,164,527 |      |         |      |  |
| 共通仮設費         |                         | 式  | 1    |        | 620,000   |      |         |      |  |
| 共通仮設費         |                         | 式  | 1    |        | 77,000    |      |         |      |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                         | 式  | 1    |        | 77,000    |      |         |      |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                         | 式  | 1    |        | 543,000   |      |         |      |  |
| 純工事費          |                         | 式  | 1    |        | 4,784,527 |      |         |      |  |
| 現場管理費         |                         | 式  | 1    |        | 1,679,000 |      |         |      |  |

# 設計内訳書

| 工事名           |  | R 7 有田海南道路星越池改修他工事 (当初) |    |    |    | 事業区分      | 道路新設・改築 |      |    |
|---------------|--|-------------------------|----|----|----|-----------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 工事区分      | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価          |  |                         | 式  | 1  |    |           |         |      |    |
|               |  |                         |    |    |    | 6,463,527 |         |      |    |

## 設計内訳書

| 工事名            | R 7 有田海南道路星越池改良他工事 (当初) |    |    |        |        | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|----------------|-------------------------|----|----|--------|--------|------|---------|------|--|
|                |                         |    |    |        |        | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路改良<br>【冷水地区】 |                         | 式  | 1  |        | 67,181 |      |         |      |  |
| 道路附属施設工        |                         | 式  | 1  |        | 26,145 |      |         |      |  |
| 道路附属物工         |                         | 式  | 1  |        | 26,145 |      |         |      |  |
| 張りコンクリート       | 18-8-40(高炉) t=10cm      | m2 | 7  | 3,735  | 26,145 |      |         | 単-1号 |  |
| 構造物撤去工         |                         | 式  | 1  |        | 9,196  |      |         |      |  |
| 構造物取壊し工        |                         | 式  | 1  |        | 9,196  |      |         |      |  |
| ブロック塀撤去        | H=1.0m                  | m  | 4  | 2,299  | 9,196  |      |         | 単-2号 |  |
| 仮設工            |                         | 式  | 1  |        | 31,840 |      |         |      |  |
| 交通管理工          |                         | 式  | 1  |        | 31,840 |      |         |      |  |
| 交通誘導警備員        | 交通誘導警備員B                | 人日 | 2  | 15,920 | 31,840 |      |         | 単-3号 |  |
| 直接工事費          |                         | 式  | 1  |        | 67,181 |      |         |      |  |
| 共通仮設費          |                         | 式  | 1  |        | 10,000 |      |         |      |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | R 7 有田海南道路星越池改良他工事 (当初) |    |    |    |         | 事業区分 | 道路新設・改築 |    |  |
|---------------|-------------------------|----|----|----|---------|------|---------|----|--|
|               |                         |    |    |    |         | 工事区分 | 道路改良    |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |  |
| 共通仮設費         |                         | 式  | 1  |    | 2,000   |      |         |    |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                         | 式  | 1  |    | 2,000   |      |         |    |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                         | 式  | 1  |    | 8,000   |      |         |    |  |
| 純工事費          |                         | 式  | 1  |    | 77,181  |      |         |    |  |
| 現場管理費         |                         | 式  | 1  |    | 26,000  |      |         |    |  |
| 工事原価          |                         | 式  | 1  |    | 103,181 |      |         |    |  |
|               |                         |    |    |    |         |      |         |    |  |









## 1次単価表

|              |         |                           |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--------------|---------|---------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|              |         |                           |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|              |         |                           |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一1号         | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|              |         |                           |     |    |       |        | 405.3           |
| 名称           |         | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 掘削 ( I C T ) |         | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満   | m 3 | 1  | 405.3 | 405.3  |                 |
| 計            |         |                           |     |    |       | 405.3  |                 |
| 単価           |         |                           |     |    |       | 405.3  | 円/m3            |
|              |         |                           |     |    |       |        |                 |

|              |          |        |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--------------|----------|--------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|              |          |        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|              |          |        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号         | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|              |          |        |     |    |       |        | 6,541           |
| 名称           |          | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 路体 ( 築堤 ) 盛土 |          | 2.5m未満 | m 3 | 1  | 6,541 | 6,541  |                 |
| 計            |          |        |     |    |       | 6,541  |                 |
| 単価           |          |        |     |    |       | 6,541  | 円/m3            |
|              |          |        |     |    |       |        |                 |

## 1次単価表

|      |          |              |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|      |          |              |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |          |              |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称   |          | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|      | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1  | 799.9 | 799.9  |                 |
|      | 計        |              |    |    |       | 799.9  |                 |
|      | 単価       |              |    |    |       | 799.9  | 円/m3            |
|      |          |              |    |    |       |        |                 |

|      |          |                      |    |    |        | 単価使用年月   | 2026. 3         |
|------|----------|----------------------|----|----|--------|----------|-----------------|
|      |          |                      |    |    |        | 歩掛使用年月   | 2026. 3         |
|      |          |                      |    |    |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 路体(築堤)盛土 | 刃金土 コア部 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量     | 1        | 単価              |
| 名称   |          | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要              |
|      | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満         | m3 | 1  | 799.9  | 799.9    |                 |
|      | 刃金土      | 5×10-6cm/s           | m3 | 1  | 11,986 | 11,986   |                 |
|      | 計        |                      |    |    |        | 12,785.9 |                 |
|      | 単価       |                      |    |    |        | 12,790   | 円/m3            |
|      |          |                      |    |    |        |          |                 |

## 1次単価表

|          |          |                       |     |    |        | 単価使用年月   | 2026. 3         |
|----------|----------|-----------------------|-----|----|--------|----------|-----------------|
|          |          |                       |     |    |        | 歩掛使用年月   | 2026. 3         |
|          |          |                       |     |    |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-5号     | 路体(築堤)盛土 | 刃金土 トリチ部 2.5m以上4.0m未満 | 単位  | m3 | 数量     | 1        | 単価              |
|          |          |                       |     |    |        |          | 12,790          |
| 名称       |          | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満          | m 3 | 1  | 799.9  | 799.9    |                 |
| 刃金土      |          | 5×10-6cm/s            | m 3 | 1  | 11,986 | 11,986   |                 |
| 計        |          |                       |     |    |        | 12,785.9 |                 |
| 単価       |          |                       |     |    |        | 12,790   | 円/m3            |

|               |               |               |     |    |     | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|---------------|---------------|---------------|-----|----|-----|--------|-----------------|
|               |               |               |     |    |     | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|               |               |               |     |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-6号          | 路体(築堤)盛土(ICT) | 4.0m以上        | 単位  | m3 | 数量  | 1      | 単価              |
|               |               |               |     |    |     |        | 246             |
| 名称            |               | 規格            | 単位  | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土(ICT) |               | 20,000m3未満 無し | m 3 | 1  | 246 | 246    |                 |
| 計             |               |               |     |    |     | 246    |                 |
| 単価            |               |               |     |    |     | 246    | 円/m3            |

## 1次単価表

|               |               |                |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|---------------|---------------|----------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|               |               |                |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|               |               |                |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-7号          | 路体(築堤)盛土(ICT) | 刃金土 コア部 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価              |
|               |               |                |    |    |        |        | 12,240          |
| 名称            |               | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土(ICT) |               | 20,000m3未満 無し  | m3 | 1  | 246    | 246    |                 |
| 刃金土           |               | 5×10-6cm/s     | m3 | 1  | 11,986 | 11,986 |                 |
| 計             |               |                |    |    |        | 12,232 |                 |
| 単価            |               |                |    |    |        | 12,240 | 円/m3            |

|               |               |                 |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|---------------|---------------|-----------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|               |               |                 |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|               |               |                 |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-8号          | 路体(築堤)盛土(ICT) | 刃金土 トレナ部 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価              |
|               |               |                 |    |    |        |        | 12,240          |
| 名称            |               | 規格              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土(ICT) |               | 20,000m3未満 無し   | m3 | 1  | 246    | 246    |                 |
| 刃金土           |               | 5×10-6cm/s      | m3 | 1  | 11,986 | 11,986 |                 |
| 計             |               |                 |    |    |        | 12,232 |                 |
| 単価            |               |                 |    |    |        | 12,240 | 円/m3            |

## 1次単価表

|       |       |  |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2026. 3         |     |
|-------|-------|--|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|       |       |  |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |     |
|       |       |  |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-9号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                       | 単位 | m3 | 数量  |     | 1      | 単価              | 379 |
| 名称    |       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m3 | 1  | 379 | 379 |        |                 |     |
| 計     |       |  |    |    |     | 379 |        |                 |     |
| 単価    |       |  |    |    |     | 379 | 円/m3   |                 |     |
|       |       |  |    |    |     |     |        |                 |     |

|          |         |                 |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2026. 3         |     |
|----------|---------|-----------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|          |         |                 |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |     |
|          |         |                 |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-10号    | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量  |     | 1      | 単価              | 228 |
| 名称       |         | 規格              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1  | 228 | 228 |        |                 |     |
| 計        |         |                 |    |    |     | 228 |        |                 |     |
| 単価       |         |                 |    |    |     | 228 | 円/m3   |                 |     |
|          |         |                 |    |    |     |     |        |                 |     |

## 1次単価表

|       |                |                       |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |                |                       |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |                |                       |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-11号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し                | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称    |                | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|       | 法面整形 (ICT)     | 盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1  | 540.4 | 540.4  |                 |
|       | 計              |                       |     |    |       | 540.4  |                 |
|       | 単価             |                       |     |    |       | 540.4  | 円/m2            |
|       |                |                       |     |    |       |        |                 |

|       |    |         |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|----|---------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |    |         |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |    |         |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-12号 | 除草 | 肩掛け式    | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称    |    | 規格      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|       | 除草 | 肩掛け式 有り | m 2 | 1  | 87.65 | 87.65  |                 |
|       | 計  |         |     |    |       | 87.65  |                 |
|       | 単価 |         |     |    |       | 87.65  | 円/m2            |
|       |    |         |     |    |       |        |                 |

## 1次単価表

|       |    |    |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------|----|----|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |    |    |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|       |    |    |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-13号 | 集草 |    | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 28.52 |
| 名称    |    | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 集草    |    |    | m 2 | 1  | 28.52 | 28.52 |        |                 |       |
| 計     |    |    |     |    |       | 28.52 |        |                 |       |
| 単価    |    |    |     |    |       | 28.52 | 円/m2   |                 |       |
|       |    |    |     |    |       |       |        |                 |       |

|          |              |                     |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|          |              |                     |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|          |              |                     |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-14号    | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量    |       | 1      | 単価              | 8,341 |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 1  | 8,341 | 8,341 |        |                 |       |
| 計        |              |                     |     |    |       | 8,341 |        |                 |       |
| 単価       |              |                     |     |    |       | 8,341 | 円/m3   |                 |       |
|          |              |                     |     |    |       |       |        |                 |       |

## 1次単価表

|       |     |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |     |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |     |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称    |     | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|       | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 18.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,846 | 2,846  |                 |
|       | 計   |  |     |    |       | 2,846  |                 |
|       | 単価  |  |     |    |       | 2,846  | 円/m3            |
|       |     |  |     |    |       |        |                 |

|       |           |             |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-----------|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |           |             |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |           |             |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | 殻処分       | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称    |           | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|       | 処分費 (m 3) |             | m 3 | 1  | 4,700 | 4,700  |                 |
|       | 計         |             |     |    |       | 4,700  |                 |
|       | 単価        |             |     |    |       | 4,700  | 円/m3            |
|       |           |             |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号   | 敷均し   | 土砂 t=30cm | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 727.9 |
|---------|---|-----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称      |   | 規格        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 整地      | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)<br>無し                         |           | m 3 | 1  | 120.9 | 120.9 |      |       |
| 土砂等運搬   | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 |           | m 3 | 1  | 379   | 379   |      |       |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満                                       |           | m 3 | 1  | 228   | 228   |      |       |
| 計       |   |           |     |    |       | 727.9 |      |       |
| 単価      |   |           |     |    |       | 727.9 | 円/m3 |       |
|         |   |           |     |    |       |       |      |       |
|         |   |           |     |    |       |       |      |       |
|         |   |           |     |    |       |       |      |       |
|         |   |           |     |    |       |       |      |       |
|         |   |           |     |    |       |       |      |       |
|         |   |           |     |    |       |       |      |       |

## 1次単価表

|       |           |                               |    |     |       | 単価使用年月  | 2026. 3         |
|-------|-----------|-------------------------------|----|-----|-------|---------|-----------------|
|       |           |                               |    |     |       | 歩掛使用年月  | 2026. 3         |
|       |           |                               |    |     |       | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-18号 | 敷均し       | 再生クラッシュランRC-40 t=30cm         | 単位 | m3  | 数量    | 1       | 単価              |
| 名称    |           | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要              |
|       | 敷均し       | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)<br>無し | m3 | 1   | 120.9 | 120.9   |                 |
|       | 再生クラッシュラン | RC-40                         | m3 | 1.2 | 2,500 | 3,000   |                 |
|       | 計         |                               |    |     |       | 3,120.9 |                 |
|       | 単価        |                               |    |     |       | 3,121   | 円/m3            |

|       |            |                 |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|------------|-----------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|       |            |                 |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |            |                 |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-19号 | シオテキスタイル敷設 | マットレス工法用300kN/m | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称    |            | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|       | シオテキスタイル敷設 | マットレス工法用300kN/m | m2 | 1  | 1,752 | 1,752  |                 |
|       | 計          |                 |    |    |       | 1,752  |                 |
|       | 単価         |                 |    |    |       | 1,752  | 円/m2            |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 敷鉄板      | 22×1,524×6,096(mm) 設置                 | 単位  | m2    | 数量     | 1,635       | 単価   | 1,428 |
|-------|----------|---------------------------------------|-----|-------|--------|-------------|------|-------|
| 名称    |          | 規格                                    | 単位  | 数量    | 単価     | 金額          | 摘要   |       |
|       | 敷鉄板設置・撤去 | 設置                                    | m 2 | 1,635 | 211.7  | 346,129.5   |      |       |
|       | 敷鉄板賃料    | 22×1,524×6,096(mm) 無 166日<br>有 720日 無 | 枚   | 176   | 11,290 | 1,987,040   |      |       |
|       | 計        |                                       |     |       |        | 2,333,169.5 |      |       |
|       | 単価       |                                       |     |       |        | 1,428       | 円/m2 |       |
|       |          |                                       |     |       |        |             |      |       |
|       |          |                                       |     |       |        |             |      |       |
|       |          |                                       |     |       |        |             |      |       |
|       |          |                                       |     |       |        |             |      |       |
|       |          |                                       |     |       |        |             |      |       |
|       |          |                                       |     |       |        |             |      |       |
|       |          |                                       |     |       |        |             |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 土のう<br>(大型土のう①) | 耐候性(長期)  | 単位             | 袋   | 数量    | 955       | 単価  | 8,587 |
|-------|-----------------|--|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要  |       |
|       | 大型土のう工          | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m  | 袋              | 955 | 8,078 | 7,714,490 |     |       |
|       | 土砂等運搬           | 標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m <sup>3</sup> | 800 | 379   | 303,200   |     |       |
|       | 積込(ルーズ)         | 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満   | m <sup>3</sup> | 800 | 228   | 182,400   |     |       |
|       | 計               |  |                |     |       | 8,200,090 |     |       |
|       | 単価              |  |                |     |       | 8,587     | 円/袋 |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ450 シングル      | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 14,790 |
|-------|-------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称    |       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | 暗渠排水管 | 据付 波状管 450~600mm 要 全ての費用 | m  | 1  | 14,790 | 14,790 |     |        |
|       | 計     |                          |    |    |        | 14,790 |     |        |
|       | 単価    |                          |    |    |        | 14,790 | 円/m |        |
|       |       |                          |    |    |        |        |     |        |
|       |       |                          |    |    |        |        |     |        |
|       |       |                          |    |    |        |        |     |        |
|       |       |                          |    |    |        |        |     |        |
|       |       |                          |    |    |        |        |     |        |
|       |       |                          |    |    |        |        |     |        |
|       |       |                          |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 仮設集水桝  | 800×800×800                             | 単位             | 基     | 数量     | 単価        | 金額 | 単価  | 10,910 |
|-------|--------|---|----------------|-------|--------|-----------|----|-----|--------|
| 名称    |        | 規格                                      | 単位             | 数量    | 単価     | 金額        |    | 摘要  |        |
|       | くい丸太   | φ90×1500                                | 本              | 4     | 750    | 3,000     |    |     |        |
|       | 矢板     | 松 2.0m×3~4.5cm×12cm                     | m <sup>3</sup> | 0.1   | 53,500 | 5,350     |    |     |        |
|       | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 0.064 | 39,910 | 2,554.24  |    |     |        |
|       | 計      |   |                |       |        | 10,904.24 |    |     |        |
|       | 単価     |   |                |       |        | 10,910    |    | 円/基 |        |
|       |        |   |                |       |        |           |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |           |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |           |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |           |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |           |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |           |    |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 工事用道路盛土  | 4.0m以上  | 単位 | m3    | 数量  | 1,700     | 単価   | 899.8 |
|-------|----------|---|----|-------|-----|-----------|------|-------|
| 名称    |          | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額        | 摘要   |       |
|       | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 20,000m3未満 無し                                  | m3 | 1,700 | 228 | 387,600   |      |       |
|       | 土砂等運搬    | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1,870 | 379 | 708,730   |      |       |
|       | 積込(ルーズ)  | 土砂 土量50,000m3未満                                       | m3 | 1,900 | 228 | 433,200   |      |       |
|       | 計        |   |    |       |     | 1,529,530 |      |       |
|       | 単価       |   |    |       |     | 899.8     | 円/m3 |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 土のう<br>(大型土のう②) | 耐候性(長期)  | 単位             | 袋   | 数量    | 851       | 単価  | 8,585 |
|-------|-----------------|--|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要  |       |
|       | 大型土のう工          | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m                              | 袋              | 851 | 8,078 | 6,874,378 |     |       |
|       | 土砂等運搬           | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m <sup>3</sup> | 710 | 379   | 269,090   |     |       |
|       | 積込(ルーズ)         | 土砂 土量50,000m3未満                                      | m <sup>3</sup> | 710 | 228   | 161,880   |     |       |
|       | 計               |  |                |     |       | 7,305,348 |     |       |
|       | 単価              |  |                |     |       | 8,585     | 円/袋 |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号    | 吸出し防止材 | 長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0~2.1mm | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 827.2 |
|----------|--------|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称       |        | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 吸出し防止材設置 |        |                           | m 2 | 1  | 827.2 | 827.2 |      |       |
| 計        |        |                           |     |    |       | 827.2 |      |       |
| 単価       |        |                           |     |    |       | 827.2 | 円/m2 |       |
|          |        |                           |     |    |       |       |      |       |
|          |        |                           |     |    |       |       |      |       |
|          |        |                           |     |    |       |       |      |       |
|          |        |                           |     |    |       |       |      |       |
|          |        |                           |     |    |       |       |      |       |
|          |        |                           |     |    |       |       |      |       |
|          |        |                           |     |    |       |       |      |       |
|          |        |                           |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 工事用道路盛土  | 4.0m以上  | 単位 | m3    | 数量  | 1,900     | 単価   | 896.9 |
|-------|----------|---|----|-------|-----|-----------|------|-------|
| 名称    |          | 規格  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額        | 摘要   |       |
|       | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 20,000m3未満 無し                                  | m3 | 1,900 | 228 | 433,200   |      |       |
|       | 土砂等運搬    | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 2,090 | 379 | 792,110   |      |       |
|       | 積込(ルーズ)  | 土砂 土量50,000m3未満                                       | m3 | 2,100 | 228 | 478,800   |      |       |
|       | 計        |   |    |       |     | 1,704,110 |      |       |
|       | 単価       |   |    |       |     | 896.9     | 円/m3 |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |
|       |          |   |    |       |     |           |      |       |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 土のう<br>(大型土のう③) | 耐候性(長期)  | 単位             | 袋   | 数量    | 367       | 単価  | 8,591 |
|-------|-----------------|--|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| 名称    |                 | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要  |       |
|       | 大型土のう工          | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m  | 袋              | 367 | 8,078 | 2,964,626 |     |       |
|       | 土砂等運搬           | 標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m <sup>3</sup> | 310 | 379   | 117,490   |     |       |
|       | 積込(ルーズ)         | 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満   | m <sup>3</sup> | 310 | 228   | 70,680    |     |       |
|       | 計               |  |                |     |       | 3,152,796 |     |       |
|       | 単価              |  |                |     |       | 8,591     | 円/袋 |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |
|       |                 |  |                |     |       |           |     |       |

## 1次単価表

|       |          |                           |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|----------|---------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |          |                           |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |          |                           |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号 | 吸出し防止材   | 長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0~2.1mm | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称    |          | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|       | 吸出し防止材設置 |                           | m 2 | 1  | 827.2 | 827.2  |                 |
|       | 計        |                           |     |    |       | 827.2  |                 |
|       | 単価       |                           |     |    |       | 827.2  | 円/m2            |
|       |          |                           |     |    |       |        |                 |

|       |       |                               |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|       |       |                               |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |       |                               |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ800 ダブル            | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価              |
| 名称    |       | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
|       | 暗渠排水管 | 据付 波状管 700~1,000mm 要<br>全ての費用 | m  | 1  | 46,390 | 46,390 |                 |
|       | 計     |                               |    |    |        | 46,390 |                 |
|       | 単価    |                               |    |    |        | 46,390 | 円/m             |
|       |       |                               |    |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 仮設集水桝  | 1000×1000×1000                          | 単位             | 基     | 数量     | 単価       | 金額 | 単価  | 15,630 |
|-------|--------|---|----------------|-------|--------|----------|----|-----|--------|
| 名称    |        | 規格                                      | 単位             | 数量    | 単価     | 金額       |    | 摘要  |        |
|       | くい丸太   | φ90×1800                                | 本              | 4     | 915    | 3,660    |    |     |        |
|       | 矢板     | 松 2.0m×3~4.5cm×12cm                     | m <sup>3</sup> | 0.149 | 53,500 | 7,971.5  |    |     |        |
|       | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 0.1   | 39,910 | 3,991    |    |     |        |
|       | 計      |   |                |       |        | 15,622.5 |    |     |        |
|       | 単価     |   |                |       |        | 15,630   |    | 円/基 |        |
|       |        |   |                |       |        |          |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |          |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |          |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |          |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |          |    |     |        |
|       |        |   |                |       |        |          |    |     |        |

## 1次単価表

|          |       |                           |    |    |        |           | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|-------|---------------------------|----|----|--------|-----------|--------|-----------------|
|          |       |                           |    |    |        |           | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |       |                           |    |    |        |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号    | ポンプ排水 | 120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水 | 単位 | 日  | 数量     |           | 単価     | 37,490          |
| 名称       |       | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要     |                 |
| ポンプ設置・撤去 |       |                           | 箇所 | 1  | 91,650 | 91,650    |        |                 |
| ポンプ運転    |       | 120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水 | 日  | 81 | 36,350 | 2,944,350 |        |                 |
| 計        |       |                           |    |    |        | 3,036,000 |        |                 |
| 単価       |       |                           |    |    |        | 37,490    | 円/日    |                 |

|          |         |          |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|---------|----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |         |          |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |         |          |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号    | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     | 15,920          |
| 名称       |         | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員B |         |          | 人日 | 1  | 15,920 | 15,920 |        |                 |
| 計        |         |          |    |    |        | 15,920 |        |                 |
| 単価       |         |          |    |    |        | 15,920 | 円/人日   |                 |

## 1次単価表

|                           |        |                                      |    |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|---------------------------|--------|--------------------------------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                           |        |                                      |    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|                           |        |                                      |    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-36号                     | 仮設材運搬費 |                                      | 単位 | t  | 数量 |       | 1      | 単価              | 6,500 |
| 名称                        |        | 規格                                   |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |        | 関東・中部・近畿 22km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 |    | t  | 1  | 5,000 | 5,000  |                 |       |
| 仮設材等の積み込み、取卸し費            |        | 積み込み、取卸し(片道分)                        |    | t  | 1  | 1,500 | 1,500  |                 |       |
| 計                         |        |                                      |    |    |    |       | 6,500  |                 |       |
| 単価                        |        |                                      |    |    |    |       | 6,500  | 円/t             |       |

|              |              |    |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |        |
|--------------|--------------|----|----|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|              |              |    |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |        |
|              |              |    |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-37号        | 道路施設基本データ作成費 |    | 単位 | 工事 | 数量 |        | 1      | 単価              | 64,230 |
| 名称           |              | 規格 |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 道路施設基本データ作成費 |              |    |    | 工事 | 1  | 64,230 | 64,230 |                 |        |
| 計            |              |    |    |    |    |        | 64,230 |                 |        |
| 単価           |              |    |    |    |    |        | 64,230 | 円/工事            |        |

## 参考資料 (1)

|           |                     |     |     |          |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-----------|---------------------|-----|-----|----------|-------|--------|-----------------|
|           |                     |     |     |          |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|           |                     |     |     |          |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 構造物とりこわし  | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量       | 1     | 単価     | 8,341           |
| 名称        | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価       | 金額    | 摘要     |                 |
| 無筋構造物     | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 8,341.59 | 8,341 |        |                 |
| 諸雑費 (まるめ) |                     | 式   | 1   |          | 0     |        |                 |
| 計         |                     |     |     |          | 8,341 |        |                 |
| 単価        |                     |     |     |          | 8,341 | 円/m 3  |                 |

|           |             |     |     |       |         | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-----------|-------------|-----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
|           |             |     |     |       |         | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|           |             |     |     |       |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m 3) |             | 単位  | m 3 | 数量    | 100     | 単価     | 4,700           |
| 名称        | 規格          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要     |                 |
| 処分費       | コンクリート殻(無筋) | m 3 | 100 | 4,700 | 470,000 |        |                 |
| 計         |             |     |     |       | 470,000 |        |                 |
| 単価        |             |     |     |       | 4,700   | 円/m 3  |                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格              | 単位             | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要               |
|-------------------|-----------------|----------------|------|--------|---------|------------------|
| 土木一般世話役           |                 | 人              | 0.17 | 31,620 | 5,375   |                  |
| 普通作業員             |                 | 人              | 0.67 | 24,684 | 16,538  |                  |
| ｼﾞｵ ｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設     | ﾏｯﾄﾚｽ工法用300kN/m | m <sup>2</sup> | 110  | 1,390  | 152,900 |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2% |                 | 式              | 1    |        | 387     |                  |
| 計                 |                 |                |      |        | 175,200 |                  |
| 単価                |                 |                |      |        | 1,752   | 円/m <sup>2</sup> |
|                   |                 |                |      |        |         |                  |
|                   |                 |                |      |        |         |                  |
|                   |                 |                |      |        |         |                  |
|                   |                 |                |      |        |         |                  |
|                   |                 |                |      |        |         |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 敷鉄板設置・撤去         |    | 設置 | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量     | 100              | 単価 | 211.7 |
|------------------|----|----|-------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称               | 規格 | 単位 | 数量    | 単価             | 金額     | 摘要               |    |       |
| 土木一般世話役          |    | 人  | 0.152 | 31,620         | 4,806  |                  |    |       |
| とび工              |    | 人  | 0.152 | 29,172         | 4,434  |                  |    |       |
| 普通作業員            |    | 人  | 0.152 | 24,684         | 3,751  |                  |    |       |
| バックホウ(クローラ型)運転   |    | 日  | 0.152 | 52,490         | 7,978  |                  |    |       |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>1% |    | 式  | 1     |                | 201    |                  |    |       |
| 計                |    |    |       |                | 21,170 |                  |    |       |
| 単価               |    |    |       |                | 211.7  | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                  |    |    |       |                |        |                  |    |       |
|                  |    |    |       |                |        |                  |    |       |
|                  |    |    |       |                |        |                  |    |       |
|                  |    |    |       |                |        |                  |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                                    | 単位 | 枚 | 数量     | 単価 | 金額     | 単価     | 摘要     |
|-----------|---------------------------------------|----|---|--------|----|--------|--------|--------|
| 敷鉄板賃料     | 22×1,524×6,096(mm) 無 166日<br>有 720日 無 | 単位 | 枚 |        |    |        | 1      | 11,290 |
| 敷き鉄板賃料    | 22×1524×6096mm                        | 枚  | 1 | 11,288 |    | 11,288 |        |        |
| 諸雑費 (まるめ) |                                       | 式  | 1 |        |    |        | 2      |        |
| 計         |                                       |    |   |        |    |        | 11,290 |        |
| 単価        |                                       |    |   |        |    |        | 11,290 | 円/枚    |
|           |                                       |    |   |        |    |        |        |        |
|           |                                       |    |   |        |    |        |        |        |
|           |                                       |    |   |        |    |        |        |        |
|           |                                       |    |   |        |    |        |        |        |
|           |                                       |    |   |        |    |        |        |        |
|           |                                       |    |   |        |    |        |        |        |
|           |                                       |    |   |        |    |        |        |        |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要          |
|------------------|-------------------------|----|-------|--------|--------|-------------|
| 大型土のう工           | 製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋     | 数量     | 10     | 単価<br>8,078 |
| 土木一般世話役          |                         | 人  | 0.294 | 31,620 | 9,296  |             |
| 特殊作業員            |                         | 人  | 0.294 | 27,642 | 8,126  |             |
| 普通作業員            |                         | 人  | 0.294 | 24,684 | 7,257  |             |
| 大型土のう            | 耐候性(長期)                 | 袋  | 10    | 4,300  | 43,000 |             |
| バックホウ運転(クレーン仕様)  | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m     | 日  | 0.294 | 43,740 | 12,859 |             |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>1% |                         | 式  | 1     |        | 242    |             |
| 計                |                         |    |       |        | 80,780 |             |
| 単価               |                         |    |       |        | 8,078  | 円/袋         |
|                  |                         |    |       |        |        |             |
|                  |                         |    |       |        |        |             |
|                  |                         |    |       |        |        |             |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ポンプ設置・撤去  |    | 単位 | 箇所  | 数量     | 単価     | 金額   | 単価 | 91,650 |
|-----------|----|----|-----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称        | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
| 土木一般世話役   |    | 人  | 0.5 | 31,620 | 15,810 |      |    |        |
| 特殊作業員     |    | 人  | 0.1 | 27,642 | 2,764  |      |    |        |
| 普通作業員     |    | 人  | 2   | 24,684 | 49,368 |      |    |        |
| バックホウ運転   |    | 日  | 0.5 | 47,400 | 23,700 |      |    |        |
| 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1   |        | 8      |      |    |        |
| 計         |    |    |     |        | 91,650 |      |    |        |
| 単価        |    |    |     |        | 91,650 | 円/箇所 |    |        |
|           |    |    |     |        |        |      |    |        |
|           |    |    |     |        |        |      |    |        |
|           |    |    |     |        |        |      |    |        |
|           |    |    |     |        |        |      |    |        |

### 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |
|-------------------|-----------------------------|----|------|--------|--------|-----|
| ポンプ運転             | 120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 日  | 1    | 36,350 |        |     |
| 特殊作業員             |                             | 人  | 0.17 | 27,642 | 4,699  |     |
| 工事用水中ポンプ運転        | 120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 日  | 1    | 1,341  | 1,341  |     |
| 発動発電機運転           | 120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 日  | 1    | 29,260 | 29,260 |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |                             | 式  | 1    |        | 1,050  |     |
| 計                 |                             |    |      |        | 36,350 |     |
| 単価                |                             |    |      |        | 36,350 | 円/日 |
|                   |                             |    |      |        |        |     |
|                   |                             |    |      |        |        |     |
|                   |                             |    |      |        |        |     |
|                   |                             |    |      |        |        |     |
|                   |                             |    |      |        |        |     |

## 参考資料 (1)

|    |           |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----|-----------|----|----|----|--------|--------|-----------------|
|    |           |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|    |           |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|    | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価              |
| 名称 |           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
|    | 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 15,912 | 15,912 | 15,920          |
|    | 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |        | 8      |                 |
|    | 計         |    |    |    |        | 15,920 |                 |
|    | 単価        |    |    |    |        | 15,920 | 円/人日            |

|    |                          |                                      |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----|--------------------------|--------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|    |                          |                                      |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|    |                          |                                      |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|    | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 22km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称 |                          | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|    | 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 30kmまで                      | t  | 1  | 5,000 | 5,000  | 5,000           |
|    | 諸雑費 (まるめ)                |                                      | 式  | 1  |       | 0      |                 |
|    | 計                        |                                      |    |    |       | 5,000  |                 |
|    | 単価                       |                                      |    |    |       | 5,000  | 円/t             |

## 参考資料(1)

|  |                 |               |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--|-----------------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|  |                 |               |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|  |                 |               |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|  | 仮設材等の積込み, 取卸し費  | 積込み, 取卸し(片道分) | 単位 | t  | 数量    | 1      | 単価              |
|  |                 |               |    |    |       |        | 1,500           |
|  | 名称              | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|  | 積込み, 取卸し費(仮設材等) |               | t  | 1  | 1,500 | 1,500  |                 |
|  | 諸雑費(まるめ)        |               | 式  | 1  |       | 0      |                 |
|  | 計               |               |    |    |       | 1,500  |                 |
|  | 単価              |               |    |    |       | 1,500  | 円/t             |

|  |              |       |    |    |    | 単価使用年月  | 2026. 3         |
|--|--------------|-------|----|----|----|---------|-----------------|
|  |              |       |    |    |    | 歩掛使用年月  | 2026. 3         |
|  |              |       |    |    |    | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
|  | システム初期費(ICT) | バックホウ | 単位 | 式  | 数量 | 1       | 単価              |
|  |              |       |    |    |    |         | 598,000         |
|  | 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要              |
|  | システム初期費      | バックホウ | 式  | 1  |    | 598,000 |                 |
|  | 計            |       |    |    |    | 598,000 |                 |
|  | 単価           |       |    |    |    | 598,000 | 円/式             |

## 参考資料(1)

|              |       |    |    |    |         | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--------------|-------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
|              |       |    |    |    |         | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|              |       |    |    |    |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| システム初期費(ICT) | ブルドーザ | 単位 | 式  | 数量 |         | 1      | 単価              |
|              |       |    |    |    |         |        | 548,000         |
| 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |                 |
| システム初期費      | ブルドーザ | 式  | 1  |    | 548,000 |        |                 |
| 計            |       |    |    |    | 548,000 |        |                 |
| 単価           |       |    |    |    | 548,000 | 円/式    |                 |
|              |       |    |    |    |         |        |                 |

|              |    |    |      |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--------------|----|----|------|--------|--------|--------|-----------------|
|              |    |    |      |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|              |    |    |      |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 道路施設基本データ作成費 |    | 単位 | 工事   | 数量     |        | 1      | 単価              |
|              |    |    |      |        |        |        | 64,230          |
| 名称           | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 技術員          |    | 人  | 1.75 | 36,700 | 64,225 |        |                 |
| 諸雑費(まるめ)     |    | 式  | 1    |        | 5      |        |                 |
| 計            |    |    |      |        | 64,230 |        |                 |
| 単価           |    |    |      |        | 64,230 | 円/工事   |                 |
|              |    |    |      |        |        |        |                 |

## 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                         | 規格                      | 単位 | 日    | 数量     | 単価 | 金額     | 単価     | 摘要 |
|----------------------------|-------------------------|----|------|--------|----|--------|--------|----|
| バックホウ (クローラ型) 運転           |                         |    |      |        |    | 1      | 52,490 |    |
| 運転手 (特殊)                   |                         | 人  | 1    | 25,908 |    | 25,908 |        |    |
| 軽油                         |                         | L  | 119  | 128    |    | 15,232 |        |    |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 | 日  | 1.06 | 10,700 |    | 11,342 |        |    |
| 諸雑費 (まるめ)                  |                         | 式  | 1    |        |    | 8      |        |    |
| 計                          |                         |    |      |        |    | 52,490 |        |    |
| 単価                         |                         |    |      |        |    | 52,490 | 円/日    |    |
|                            |                         |    |      |        |    |        |        |    |
|                            |                         |    |      |        |    |        |        |    |
|                            |                         |    |      |        |    |        |        |    |
|                            |                         |    |      |        |    |        |        |    |
|                            |                         |    |      |        |    |        |        |    |

## 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                          | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |
|-----------------------------|---|----|------|--------|--------|-----|
| バックホウ運転 (クレーン仕様)            | 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m                               | 日  | 1    |        | 43,740 |     |
| 運転手 (特殊)                    |   | 人  | 1    | 25,908 | 25,908 |     |
| 軽油                          |   | L  | 63   | 128    | 8,064  |     |
| バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t | 日  | 1.28 | 7,630  | 9,766  |     |
| 諸雑費 (まるめ)                   |   | 式  | 1    |        | 2      |     |
| 計                           |   |    |      |        | 43,740 |     |
| 単価                          |   |    |      |        | 43,740 | 円/日 |
|                             |   |    |      |        |        |     |
|                             |   |    |      |        |        |     |
|                             |   |    |      |        |        |     |
|                             |   |    |      |        |        |     |
|                             |   |    |      |        |        |     |

## 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                            | バックホウ運転  |    | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 47,400 |
|----------------------------|--|----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                         | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手 (特殊)                   |  | 人  | 1    | 25,908 | 25,908 |     |    |        |
| 軽油                         |  | L  | 45   | 128    | 5,760  |     |    |        |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊 | 日  | 1.47 | 10,700 | 15,729 |     |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)                  |  | 式  | 1    |        | 3      |     |    |        |
| 計                          |  |    |      |        | 47,400 |     |    |        |
| 単価                         |  |    |      |        | 47,400 | 円/日 |    |        |
|                            |  |    |      |        |        |     |    |        |
|                            |  |    |      |        |        |     |    |        |
|                            |  |    |      |        |        |     |    |        |
|                            |  |    |      |        |        |     |    |        |
|                            |  |    |      |        |        |     |    |        |

## 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価  | 金額    | 摘要          |
|-------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-------|-------------|
| 工事用水中ポンプ運転        | 120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 単位 | 日   | 数量  | 1     | 単価<br>1,341 |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m        | 日  | 1.1 | 318 | 349   |             |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m        | 日  | 2.2 | 451 | 992   |             |
| 諸雑費 (まるめ)         |                             | 式  | 1   |     | 0     |             |
| 計                 |                             |    |     |     | 1,341 |             |
| 単価                |                             |    |     |     | 1,341 | 円/日         |
|                   |                             |    |     |     |       |             |
|                   |                             |    |     |     |       |             |
|                   |                             |    |     |     |       |             |
|                   |                             |    |     |     |       |             |
|                   |                             |    |     |     |       |             |
|                   |                             |    |     |     |       |             |

## 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要     |
|---------------------|-----------------------------|----|-----|-------|--------|--------|
| 発動発電機運転             | 120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水 | 単位 | 日   | 数量    | 1      | 29,260 |
| 軽油                  |                             | L  | 204 | 128   | 26,112 |        |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 7 5 k V A                   | 日  | 1.1 | 2,860 | 3,146  |        |
| 諸雑費 (まるめ)           |                             | 式  | 1   |       | 2      |        |
| 計                   |                             |    |     |       | 29,260 |        |
| 単価                  |                             |    |     |       | 29,260 | 円/日    |
|                     |                             |    |     |       |        |        |
|                     |                             |    |     |       |        |        |
|                     |                             |    |     |       |        |        |
|                     |                             |    |     |       |        |        |
|                     |                             |    |     |       |        |        |
|                     |                             |    |     |       |        |        |
|                     |                             |    |     |       |        |        |

## 1次単価表

|        |          |   |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|--------|----------|---|----|----|--------|--------|-----------------|-------|
|        |          |   |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|        |          |   |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一1号   | 張りコンクリート | 18-8-40(高炉) t=10cm  | 単位 | m2 | 数量     | 10     | 単価              | 3,096 |
| 名称     |          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |       |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1  | 30,960 | 30,960 |                 |       |
| 計      |          |   |    |    |        | 30,960 |                 |       |
| 単価     |          |   |    |    |        | 3,096  | 円/m2            |       |
|        |          |   |    |    |        |        |                 |       |

|      |    |              |     |     |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|------|----|--------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|-------|
|      |    |              |     |     |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|      |    |              |     |     |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一2号 | 足場 | 単管傾斜足場       | 単位  | 掛m2 | 数量    | 1      | 単価              | 3,816 |
| 名称   |    | 規格           | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 足場工  |    | 単管傾斜足場 不要 標準 | 掛m2 | 1   | 3,816 | 3,816  |                 |       |
| 計    |    |              |     |     |       | 3,816  |                 |       |
| 単価   |    |              |     |     |       | 3,816  | 円/掛m2           |       |
|      |    |              |     |     |       |        |                 |       |

## 1次単価表

|      |              |                     |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|      |              |                     |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |              |                     |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 名称           | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 単価     | 摘要              |
|      | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | m3  | 1  |        |        | 10,850 |                 |
|      | 名称           | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     |        | 摘要              |
|      | 構造物とりこわし     | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m 3 | 1  | 10,850 | 10,850 |        |                 |
|      | 計            |                     |     |    |        | 10,850 |        |                 |
|      | 単価           |                     |     |    |        | 10,850 | 円/m3   |                 |
|      |              |                     |     |    |        |        |        |                 |

|      |     |   |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|-----|---|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|      |     |   |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |     |   |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 名称  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 単価     | 摘要              |
|      | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                 | m3  | 1  |       |       | 1,528  |                 |
|      | 名称  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    |        | 摘要              |
|      | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 8.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1,528 | 1,528 |        |                 |
|      | 計   |   |     |    |       | 1,528 |        |                 |
|      | 単価  |   |     |    |       | 1,528 | 円/m3   |                 |
|      |     |   |     |    |       |       |        |                 |

## 1次単価表

|          |     |             |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|          |     |             |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |     |             |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-5号     | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価     | 6,345           |
| 名称       |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  | 6,345 | 6,345 |        |                 |
| 計        |     |             |    |    |       | 6,345 |        |                 |
| 単価       |     |             |    |    |       | 6,345 | 円/m3   |                 |
|          |     |             |    |    |       |       |        |                 |

|           |       |                        |    |    |       |         | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-----------|-------|------------------------|----|----|-------|---------|--------|-----------------|
|           |       |                        |    |    |       |         | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|           |       |                        |    |    |       |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-6号      | ヤト*造成 | 再生クラッシュラン RC-40 t=10cm | 単位 | m2 | 数量    | 10      | 単価     | 268.8           |
| 名称        |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要     |                 |
| 押土 (ルーズ)  |       | 土砂                     | m3 | 1  | 187.4 | 187.4   |        |                 |
| 再生クラッシュラン |       | RC-40                  | m3 | 1  | 2,500 | 2,500   |        |                 |
| 計         |       |                        |    |    |       | 2,687.4 |        |                 |
| 単価        |       |                        |    |    |       | 268.8   | 円/m2   |                 |
|           |       |                        |    |    |       |         |        |                 |

## 1次単価表

|      |          |          |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|----------|----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|      |          |          |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |          |          |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 交通誘導警備員  | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     | 15,920          |
| 名称   |          |          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
|      | 交通誘導警備員B |          | 人日 | 1  | 15,920 | 15,920 |        |                 |
|      | 計        |          |    |    |        | 15,920 |        |                 |
|      | 単価       |          |    |    |        | 15,920 | 円/人日   |                 |
|      |          |          |    |    |        |        |        |                 |

|      |              |                                  |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|      |              |                                  |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |              |                                  |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm       | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価     | 1,429           |
| 名称   |              |                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|      | 下層路盤(車道・路肩部) | 250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,429 | 1,429 |        |                 |
|      | 計            |                                  |     |    |       | 1,429 |        |                 |
|      | 単価           |                                  |     |    |       | 1,429 | 円/m2   |                 |
|      |              |                                  |     |    |       |       |        |                 |

## 1次単価表

|      |              |                                 |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|      |              |                                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|      |              |                                 |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-9号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 1,205 |
| 名称   |              | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|      | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,205 | 1,205 |        |                 |       |
|      | 計            |                                 |     |    |       | 1,205 |        |                 |       |
|      | 単価           |                                 |     |    |       | 1,205 | 円/m2   |                 |       |
|      |              |                                 |     |    |       |       |        |                 |       |

|       |            |  |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------|------------|--|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |            |  |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|       |            |  |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-10号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                   | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 1,900 |
| 名称    |            | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|       | 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,900 | 1,900 |        |                 |       |
|       | 計          |  |     |    |       | 1,900 |        |                 |       |
|       | 単価         |  |     |    |       | 1,900 | 円/m2   |                 |       |
|       |            |  |     |    |       |       |        |                 |       |

## 1次単価表

|       |            |   |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------|------------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |            |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|       |            |   |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-11号 | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                  | 単位 | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 1,808 |
| 名称    |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|       | 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1  | 1,808 | 1,808 |        |                 |       |
|       | 計          |   |    |    |       | 1,808 |        |                 |       |
|       | 単価         |   |    |    |       | 1,808 | 円/m2   |                 |       |
|       |            |   |    |    |       |       |        |                 |       |

|       |           |                                  |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------|-----------|----------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |           |                                  |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|       |           |                                  |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-12号 | 下層路盤(歩道部) | クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm          | 単位 | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 1,238 |
| 名称    |           | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|       | 下層路盤(歩道部) | 100mm 1層施工 クラッシュラン C-30<br>全ての費用 | m2 | 1  | 1,238 | 1,238 |        |                 |       |
|       | 計         |                                  |    |    |       | 1,238 |        |                 |       |
|       | 単価        |                                  |    |    |       | 1,238 | 円/m2   |                 |       |
|       |           |                                  |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 表層(歩道部) | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上                   | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 1,769 |
|-------|---------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|       | 表層(歩道部) | 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1  | 1,769 | 1,769 |      |       |
|       | 計       |   |    |    |       | 1,769 |      |       |
|       | 単価      |   |    |    |       | 1,769 | 円/m2 |       |
|       |         |   |    |    |       |       |      |       |
|       |         |   |    |    |       |       |      |       |
|       |         |   |    |    |       |       |      |       |
|       |         |   |    |    |       |       |      |       |
|       |         |   |    |    |       |       |      |       |
|       |         |   |    |    |       |       |      |       |
|       |         |   |    |    |       |       |      |       |
|       |         |   |    |    |       |       |      |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 足場工                  | 単管傾斜足場 不要 標準 | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 3,816 |
|----------------------|--------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称                   | 規格           | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役              |              | 人  | 1.5             | 31,620 | 47,430  |                   |       |
| とび工                  |              | 人  | 4.5             | 29,172 | 131,274 |                   |       |
| 普通作業員                |              | 人  | 2.7             | 24,684 | 66,646  |                   |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊      | 日  | 0.8             | 52,000 | 41,600  |                   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>33%   |              | 式  | 1               |        | 94,650  |                   |       |
| 計                    |              |    |                 |        | 381,600 |                   |       |
| 単価                   |              |    |                 |        | 3,816   | 円/掛m <sup>2</sup> |       |
|                      |              |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |              |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |              |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |              |    |                 |        |         |                   |       |

## 参考資料 (1)

|           |                     |                |                |           |        | 単価使用年月           | 2026. 3         |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------|------------------|-----------------|
|           |                     |                |                |           |        | 歩掛使用年月           | 2026. 3         |
|           |                     |                |                |           |        | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 構造物とりこわし  | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        | 1      | 単価               | 10,850          |
| 名称        | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価        | 金額     | 摘要               |                 |
| 無筋構造物     | 昼間 機械施工 制約無         | m <sup>3</sup> | 1              | 10,844.06 | 10,844 |                  |                 |
| 諸雑費 (まるめ) |                     | 式              | 1              |           | 6      |                  |                 |
| 計         |                     |                |                |           | 10,850 |                  |                 |
| 単価        |                     |                |                |           | 10,850 | 円/m <sup>3</sup> |                 |

|                       |              |                |                |       |         | 単価使用年月           | 2026. 3         |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
|                       |              |                |                |       |         | 歩掛使用年月           | 2026. 3         |
|                       |              |                |                |       |         | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m <sup>3</sup> ) |              | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 100     | 単価               | 6,345           |
| 名称                    | 規格           | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |                 |
| 処分費【(株)南興業】           | コンクリート殻 (無筋) | m <sup>3</sup> | 100            | 6,345 | 634,500 |                  |                 |
| 計                     |              |                |                |       | 634,500 |                  |                 |
| 単価                    |              |                |                |       | 6,345   | 円/m <sup>3</sup> |                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 人日 | 数量     | 単価 | 金額     | 単価   | 15,920 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 15,912 |    | 15,912 |      |        |
| 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |        |    | 8      |      |        |
| 計         |    |    |    |        |    | 15,920 |      |        |
| 単価        |    |    |    |        |    | 15,920 | 円/人日 |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |

# 1次単価表

|      |       |   |    |      |       |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|-------|---|----|------|-------|--------|--------|-----------------|
|      |       |   |    |      |       |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |       |   |    |      |       |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一1号 | 路面標示  | 矢羽根 W=1800 アスファルト舗装   | 単位 | 箇所   | 数量    |        | 単価     |                 |
|      | 名称    | 規格  | 単位 | 数量   | 単価    | 金額     |        | 摘要              |
|      | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 43.2 | 832.5 | 35,964 |        |                 |
|      | 計     |   |    |      |       | 35,964 |        |                 |
|      | 単価    |   |    |      |       | 35,970 | 円/箇所   |                 |
|      |       |   |    |      |       |        |        |                 |

|      |       |   |    |      |       |           | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|-------|---|----|------|-------|-----------|--------|-----------------|
|      |       |   |    |      |       |           | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |       |   |    |      |       |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一2号 | 路面標示  | 矢羽根 W=1800 コンクリート舗装   | 単位 | 箇所   | 数量    |           | 単価     |                 |
|      | 名称    | 規格  | 単位 | 数量   | 単価    | 金額        |        | 摘要              |
|      | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 コンクリート舗装 | m  | 43.2 | 867.6 | 37,480.32 |        |                 |
|      | 計     |   |    |      |       | 37,480.32 |        |                 |
|      | 単価    |   |    |      |       | 37,490    | 円/箇所   |                 |
|      |       |   |    |      |       |           |        |                 |

## 1次単価表

|          |        |             |    |    |        |         | 単価使用年月 | 2026. 3         |         |
|----------|--------|-------------|----|----|--------|---------|--------|-----------------|---------|
|          |        |             |    |    |        |         | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |         |
|          |        |             |    |    |        |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-3号     | 落下物防止柵 | 設置 H=1200   | 単位 | m  | 数量     |         | 1      | 単価              | 105,200 |
| 名称       |        | 規格          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 落下物防止柵設置 |        | 壁高欄部 H=1200 | m  | 1  | 16,930 | 16,930  |        |                 |         |
| 落下物防止柵   |        | H=1200 アルミ製 | m  | 1  | 88,200 | 88,200  |        |                 |         |
| 計        |        |             |    |    |        | 105,130 |        |                 |         |
| 単価       |        |             |    |    |        | 105,200 | 円/m    |                 |         |

|           |        |              |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |        |
|-----------|--------|--------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|           |        |              |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |        |
|           |        |              |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-4号      | 落下物防止柵 | 撤去 再利用 H=700 | 単位 | m  | 数量     |        | 1      | 単価              | 10,170 |
| 名称        |        | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 落下物防止柵板撤去 |        | 壁高欄部 H=700   | m  | 1  | 10,170 | 10,170 |        |                 |        |
| 計         |        |              |    |    |        | 10,170 |        |                 |        |
| 単価        |        |              |    |    |        | 10,170 | 円/m    |                 |        |

## 1次単価表

|                    |          |  |    |    |       | 単価使用年月  | 2026. 3         |
|--------------------|----------|--|----|----|-------|---------|-----------------|
|                    |          |  |    |    |       | 歩掛使用年月  | 2026. 3         |
|                    |          |  |    |    |       | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-5号               | 現場発生産品運搬 | 落下物防止柵支柱                                   | 単位 | t  | 数量    | 1       | 単価              |
|                    |          |  |    |    |       |         | 9,946           |
| 名称                 |          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要              |
| 現場発生産品及び支給品運搬      |          | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下 | t  | 1  | 907.3 | 907.3   |                 |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し |          | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t            | t  | 1  | 9,038 | 9,038   |                 |
| 計                  |          |  |    |    |       | 9,945.3 |                 |
| 単価                 |          |  |    |    |       | 9,946   | 円/t             |

|          |         |          |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|---------|----------|----|----|--------|--------|-----------------|
|          |         |          |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |         |          |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-6号     | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価              |
|          |         |          |    |    |        |        | 18,570          |
| 名称       |         | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 交通誘導警備員A |         |          | 人日 | 1  | 18,570 | 18,570 |                 |
| 計        |         |          |    |    |        | 18,570 |                 |
| 単価       |         |          |    |    |        | 18,570 | 円/人日            |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 交通誘導警備員  | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価   | 15,920 |
|------|----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称   |          | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|      | 交通誘導警備員B |          | 人日 | 1  | 15,920 | 15,920 |      |        |
|      | 計        |          |    |    |        | 15,920 |      |        |
|      | 単価       |          |    |    |        | 15,920 | 円/人日 |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |

### 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------|
| 区画線設置 (溶融式)       | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1,200 | 522.24 | 626,688 | 832.5 |
| トラフィックペイント        | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型   | kg | 684   | 235    | 160,740 |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm   | kg | 30    | 180    | 5,400   |       |
| 接着用プライマー          | 区画線用  | kg | 30    | 485    | 14,550  |       |
| 軽油                |   | L  | 120   | 128    | 15,360  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |   | 式  | 1     |        | 9,762   |       |
| 計                 |   |    |       |        | 832,500 |       |
| 単価                |   |    |       |        | 832.5   | 円/m   |
|                   |   |    |       |        |         |       |
|                   |   |    |       |        |         |       |
|                   |   |    |       |        |         |       |

## 参考資料(1)

| 区画線設置            |                     | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 コンクリート舗装 | 単位    | m      | 数量      | 1,000 | 単価 | 867.6 |
|------------------|---------------------|---|-------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称               | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |    |       |
| 区画線設置(熔融式)       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m   | 1,200 | 522.24 | 626,688 |       |    |       |
| トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg  | 684   | 235    | 160,740 |       |    |       |
| ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm       | kg  | 30    | 180    | 5,400   |       |    |       |
| 接着用プライマー         | 区画線用 コンクリート舗装用      | kg  | 30    | 1,600  | 48,000  |       |    |       |
| 軽油               |                     | L   | 120   | 128    | 15,360  |       |    |       |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>5% |                     | 式   | 1     |        | 11,412  |       |    |       |
| 計                |                     |   |       |        | 867,600 |       |    |       |
| 単価               |                     |   |       |        | 867.6   | 円/m   |    |       |
|                  |                     |   |       |        |         |       |    |       |
|                  |                     |   |       |        |         |       |    |       |
|                  |                     |   |       |        |         |       |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要           |
|-------------------|--------------------------|----|-----|--------|---------|--------------|
| 落下物防止柵設置          | 壁高欄部 H=1200              | 単位 | m   | 数量     | 10      | 単価<br>16,930 |
| 土木一般世話役           |                          | 人  | 1   | 31,620 | 31,620  |              |
| 鉄骨工               |                          | 人  | 1   | 27,336 | 27,336  |              |
| とび工               |                          | 人  | 1   | 29,172 | 29,172  |              |
| 普通作業員             |                          | 人  | 1.5 | 24,684 | 37,026  |              |
| トラック[クレーン装置付]     | ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 1   | 40,460 | 40,460  |              |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |                          | 式  | 1   |        | 3,686   |              |
| 計                 |                          |    |     |        | 169,300 |              |
| 単価                |                          |    |     |        | 16,930  | 円/m          |
|                   |                          |    |     |        |         |              |
|                   |                          |    |     |        |         |              |
|                   |                          |    |     |        |         |              |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要           |
|-------------------|--------------------------|----|------|--------|---------|--------------|
| 落下物防止柵板撤去         | 壁高欄部 H=700               | 単位 | m    | 数量     | 10      | 単価<br>10,170 |
| 土木一般世話役           |                          | 人  | 0.56 | 31,620 | 17,707  |              |
| 鉄骨工               |                          | 人  | 0.56 | 27,336 | 15,308  |              |
| とび工               |                          | 人  | 0.56 | 29,172 | 16,336  |              |
| 普通作業員             |                          | 人  | 1.11 | 24,684 | 27,399  |              |
| トラック[クレーン装置付]     | ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 0.56 | 40,460 | 22,657  |              |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |                          | 式  | 1    |        | 2,293   |              |
| 計                 |                          |    |      |        | 101,700 |              |
| 単価                |                          |    |      |        | 10,170  | 円/m          |
|                   |                          |    |      |        |         |              |
|                   |                          |    |      |        |         |              |
|                   |                          |    |      |        |         |              |

## 参考資料 (1)

|           |           |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|           |           |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|           |           |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|           | 交通誘導警備員 A |    | 単位 | 人日     | 数量     |        | 単価              |
|           |           |    |    |        | 1      |        | 18,570          |
| 名称        | 規格        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員 A |           | 人  | 1  | 18,564 | 18,564 |        |                 |
| 諸雑費 (まるめ) |           | 式  | 1  |        | 6      |        |                 |
| 計         |           |    |    |        | 18,570 |        |                 |
| 単価        |           |    |    |        | 18,570 | 円/人日   |                 |

|           |           |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|           |           |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|           |           |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|           | 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日     | 数量     |        | 単価              |
|           |           |    |    |        | 1      |        | 15,920          |
| 名称        | 規格        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員 B |           | 人  | 1  | 15,912 | 15,912 |        |                 |
| 諸雑費 (まるめ) |           | 式  | 1  |        | 8      |        |                 |
| 計         |           |    |    |        | 15,920 |        |                 |
| 単価        |           |    |    |        | 15,920 | 円/人日   |                 |

## 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格                     | 単位  | 日  | 数量     | 単価     | 金額     | 単価     | 摘要 |
|----------------|------------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| トラック[クレーン装置付]  | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t |     |    |        |        | 1      | 40,460 |    |
| 運転手 (特殊)       |                        | 人   | 1  | 25,908 | 25,908 |        |        |    |
| 軽油             |                        | L   | 34 | 128    | 4,352  |        |        |    |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 供用日 | 1  | 10,200 | 10,200 |        |        |    |
| 諸雑費 (まるめ)      |                        | 式   | 1  |        | 0      |        |        |    |
| 計              |                        |     |    |        |        | 40,460 |        |    |
| 単価             |                        |     |    |        |        | 40,460 | 円/日    |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |

## 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称             | 規格                     | 単位  | 日  | 数量     | 単価     | 金額     | 単価     | 摘要 |
|----------------|------------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| トラック[クレーン装置付]  | ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t |     |    |        |        | 1      | 40,460 |    |
| 運転手 (特殊)       |                        | 人   | 1  | 25,908 | 25,908 |        |        |    |
| 軽油             |                        | L   | 34 | 128    | 4,352  |        |        |    |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t | 供用日 | 1  | 10,200 | 10,200 |        |        |    |
| 諸雑費 (まるめ)      |                        | 式   | 1  |        | 0      |        |        |    |
| 計              |                        |     |    |        |        | 40,460 |        |    |
| 単価             |                        |     |    |        |        | 40,460 | 円/日    |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |
|                |                        |     |    |        |        |        |        |    |

## 1次単価表

|        |          |  |     |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|--------|----------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|-------|
|        |          |  |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|        |          |  |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一1号   | 張りコンクリート | 18-8-40(高炉) t=10cm                         | 単位  | m2 | 数量     | 10     | 単価              | 3,735 |
| 名称     |          | 規格   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |       |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 有り 全ての費用 | m 3 | 1  | 37,350 | 37,350 |                 |       |
| 計      |          |  |     |    |        | 37,350 |                 |       |
| 単価     |          |  |     |    |        | 3,735  | 円/m2            |       |
|        |          |  |     |    |        |        |                 |       |

|                    |        |                          |     |     |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|--------------------|--------|--------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------------|-------|
|                    |        |                          |     |     |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|                    |        |                          |     |     |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一2号               | ブロック撤去 | H=1.0m                   | 単位  | m   | 数量     | 4      | 単価              | 2,299 |
| 名称                 |        | 規格                       | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要              |       |
| 構造物とりこわし・運搬・処分(複合) |        | 無筋構造物 無し 無し 必要 有り 18.5以下 | m 3 | 0.5 | 18,390 | 9,195  |                 |       |
| 計                  |        |                          |     |     |        | 9,195  |                 |       |
| 単価                 |        |                          |     |     |        | 2,299  | 円/m             |       |
|                    |        |                          |     |     |        |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 交通誘導警備員  | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量     | 1      | 単価   | 15,920 |
|------|----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称   |          | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|      | 交通誘導警備員B |          | 人日 | 1  | 15,920 | 15,920 |      |        |
|      | 計        |          |    |    |        | 15,920 |      |        |
|      | 単価       |          |    |    |        | 15,920 | 円/人日 |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |
|      |          |          |    |    |        |        |      |        |

## 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 無筋構造物 無し 無し 必要 有り 18.5以下                   | 単位  | m 3 | 数量     | 単価     | 金額    | 単価 | 18,390 |
|---------------------|--|-----|-----|--------|--------|-------|----|--------|
| 名称                  | 規格   | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要    |    |        |
| 構造物とりこわし            | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要                        | m 3 | 1   | 10,850 | 10,850 |       |    |        |
| 処分費 (m 3)           |  | m 3 | 1   | 4,700  | 4,700  |       |    |        |
| 殻運搬                 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5k m以下 全ての費用 | m 3 | 1   | 2,846  | 2,846  |       |    |        |
| 計                   |  |     |     |        | 18,396 |       |    |        |
| 単価                  |  |     |     |        | 18,390 | 円/m 3 |    |        |
|                     |  |     |     |        |        |       |    |        |
|                     |  |     |     |        |        |       |    |        |
|                     |  |     |     |        |        |       |    |        |
|                     |  |     |     |        |        |       |    |        |
|                     |  |     |     |        |        |       |    |        |
|                     |  |     |     |        |        |       |    |        |
|                     |  |     |     |        |        |       |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 交通誘導警備員 B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |  |
|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|--|
| 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 15,920 |  |
| 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  | 15,912 | 15,912 |        |  |
| 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |        | 8      |        |  |
| 計         |    |    |    |        | 15,920 |        |  |
| 単価        |    |    |    |        | 15,920 | 円/人日   |  |
|           |    |    |    |        |        |        |  |
|           |    |    |    |        |        |        |  |
|           |    |    |    |        |        |        |  |
|           |    |    |    |        |        |        |  |
|           |    |    |    |        |        |        |  |
|           |    |    |    |        |        |        |  |
|           |    |    |    |        |        |        |  |

## 参考資料 (2)

| 構造物とりこわし  |  | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 |  | 単位  | m 3 | 数量        | 1      | 単価    | 10,850 |
|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|-----------|--------|-------|--------|
| 名称        |  | 規格                  |  | 単位  | 数量  | 単価        | 金額     | 摘要    |        |
| 無筋構造物     |  | 昼間 機械施工 制約無         |  | m 3 | 1   | 10,844.06 | 10,844 |       |        |
| 諸雑費 (まるめ) |  |                     |  | 式   | 1   |           | 6      |       |        |
| 計         |  |                     |  |     |     |           | 10,850 |       |        |
| 単価        |  |                     |  |     |     |           | 10,850 | 円/m 3 |        |

| 処分費 (m 3) |  |                     |  | 単位  | m 3 | 数量    | 100     | 単価    | 4,700 |
|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|-------|---------|-------|-------|
| 名称        |  | 規格                  |  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要    |       |
| 処分費       |  | コン殻 (無筋) 【(株) 光仁産業】 |  | m 3 | 100 | 4,700 | 470,000 |       |       |
| 計         |  |                     |  |     |     |       | 470,000 |       |       |
| 単価        |  |                     |  |     |     |       | 4,700   | 円/m 3 |       |