契約日令和８年３月２７日（単価合意日令和８年７月１日）

R7 和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所　工務第一課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事
工事地名	自）和歌山県紀の川市上野地先　至）和歌山県橋本市原田地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	和歌山河川国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6521010010		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	213日間	自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年10月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県		２２）	処 分 費 等	1,127,492	
１０）	地　　区	71 橋本市　他		２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
河川事業費	直轄河川改修費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【原田地区】		式	1		36,690,538			
地盤改良工		式	1		28,288,680			
表層安定処理工		式	1		5,355,000			
安定処理	平均混合深さ1.10m 固化材100m2あたり使用量 14.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	m2	1,020	5,250	5,355,000			単-1号
固結工		式	1		22,933,680			
中層混合処理	平均改良深度 2.60m 施工規模　1000m3以上	m3	2,992	7,665	22,933,680			単-2号
排水構造物工		式	1		3,058,059			
地下排水工		式	1		1,675,579			
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置	ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔管　φ300	m	149	8,711	1,297,939			単-3号
吸出し防止材	t=10mm	m2	360	1,049	377,640			単-4号
地下排水工（支管）		式	1		1,382,480			

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水（支管）	単粒度砕石 4号 30-20 mm	m	291	2,660	774,060			単-5号
吸出し防止材	t=10mm	m2	580	1,049	608,420			単-6号
付帯道路工		式	1		53,327			
路側防護柵工		式	1		46,640			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 流用品	m	11	4,240	46,640			単-7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		6,687			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40（高炉） 舗装厚 150ｍｍ	m2	0.9	7,431	6,687			単-8号
構造物撤去工		式	1		84,722			
作業土工		式	1		1,731			
床掘り	土砂	m3	0.5	232.5	116			単-9号
埋戻し	土砂	m3	0.5	3,231	1,615			単-10号
防護柵撤去工		式	1		15,477			

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-４E	m	11	1,407	15,477			単-11号
構造物取壊し工		式	1		2,992			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	4	700.7	2,802			単-12号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	0.9	212.2	190			単-13号
排水構造物撤去工		式	1		49,002			
暗渠排水管撤去	φ50mm	m	2	211.4	422			単-14号
地上露出排水管撤去	φ50mm	m	200	242.9	48,580			単-15号
運搬処理工		式	1		15,520			
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	2,621	262			単-16号
混合廃棄物運搬		m3	0.4	25,000	10,000			単-17号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	2,585	258			単-18号
混合廃棄物処分		m3	0.4	12,500	5,000			単-19号

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防養生工		式	1		1,975,234			
伐木除根工		式	1		1,975,234			
伐木･伐竹	伐木(機械施工)	m2	400	34.4	13,760			単-20号
伐木･伐竹	伐竹	m2	800	166.6	133,280			単-21号
除根整地		m2	1,200	99.48	119,376			単-22号
集積積込み		m2	1,200	91.66	109,992			単-23号
伐木伐竹運搬	幹	m3	5	2,924	14,620			単-24号
伐木伐竹運搬	枝・葉	m3	29	3,855	111,795			単-25号
伐木伐竹運搬	根	m3	12	1,595	19,140			単-26号
伐木伐竹運搬	竹	m3	54	3,589	193,806			単-27号
伐木伐竹運搬	竹根	m3	73	3,589	261,997			単-28号
処分費	幹	t	0.9	10,520	9,468			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	枝・葉	t	4	10,000	40,000			単-30号
処分費	根	t	2	10,000	20,000			単-31号
処分費	竹	t	7	24,000	168,000			単-32号
処分費	竹根	t	19	40,000	760,000			単-33号
仮設工		式	1		3,230,516			
工事用道路工		式	1		360,856			
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	m2	344	1,049	360,856			単-34号
水替工		式	1		785,910			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	51	15,410	785,910			単-35号
仮水路工		式	1		66,240			
素掘側溝	幅 110/152cm　高さ 70cm	m	230	288	66,240			単-36号
防塵対策工		式	1		1,508,070			

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧洗浄機運転		式	1		1,508,070			内-1号
交通管理工		式	1		509,440			
交通誘導警備員		人日	32	15,920	509,440			単-37号
直接工事費		式	1		36,690,538			
共通仮設費		式	1		6,526,610			
共通仮設費		式	1		3,200,610			
運搬費		式	1		2,763,810			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,070,000	2,070,000			単-38号
仮設材運搬費		t	59.3	11,700	693,810			単-39号
技術管理費		式	1		7,800			
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			単-40号
現場環境改善費（率計上）		式	1		429,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		3,326,000			
純工事費		式	1		43,217,148			
現場管理費		式	1		13,467,000			
工事原価		式	1		77,255,568			
一般管理費等		式	1		13,204,432			
工事価格		式	1		90,460,000			
消費税相当額		式	1		9,046,000			
工事費計		式	1		99,506,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【上野地区】		式	1		13,166,420			
河川土工		式	1		8,395,920			
掘削工		式	1		3,542,448			
捨石撤去	硬岩	m3	624	5,677	3,542,448			単-1号
残土処理工		式	1		4,853,472			
土砂等運搬		m3	624	7,778	4,853,472			単-2号
仮設工		式	1		4,770,500			
交通管理工		式	1		4,770,500			
交通誘導警備員		人日	29	164,500	4,770,500			単-3号
直接工事費		式	1		13,166,420			
共通仮設費		式	1		1,644,000			
共通仮設費		式	1		194,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		194,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,450,000			
純工事費		式	1		14,810,420			
現場管理費		式	1		5,761,000			
工事原価		式	1		20,571,420			

一式当たり内訳書

高圧洗浄機運転

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧洗浄機運転	吐出量23.0L/min 圧力8.0MPa	台・日	51	29,570	1,508,070			
合　計					1,508,070			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	安定処理	平均混合深さ1.10m 固化材100m2あたり使用量 14.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	単位	m2	数量	1	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 14.8t/100m2	ｍ２	1	5,250	5,250	
計					5,250	
単価					5,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	中層混合処理	平均改良深度 2.60m 施工規模　1000m3以上	単位	m3	数量	2,992	単価	7,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 205kg/m3 無	ｍ３	2,992	7,600	22,739,200	
水道利用手数料	メータ代金の半分、事務手数料、開栓手数料	式	1		69,272.72	
水道料金	1m3当り利用料	ｍ３	589	211.81	124,756.09	
計					22,933,228.81	
単価					7,665	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置	ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔管 φ300	単位	m	数量	10	単価	8,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	10	6,048	60,480	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	2.6	10,240	26,624	
計					87,104	
単価					8,711	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	吸出し防止材	t=10㎜	単位	m2	数量	1	単価	1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m２	1	1,049	1,049	
計					1,049	
単価					1,049	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	地下排水（支管）	単粒度砕石 4号 30-20mm	単位	m	数量	291	単価	2,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	70	232.5	16,275	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	70	3,231	226,170	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	70	3,673	257,110	
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	70	121.1	8,477	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	70	3,800	266,000	
計					774,032	
単価					2,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,049	1,049	
計					1,049	
単価					1,049	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 流用品	単位	m	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,240	4,240	
計					4,240	
単価					4,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40（高炉）　舗装厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	7,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	ｍ２	1	3,609	3,609	
コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.15m 無	ｍ２	1	3,822	3,822	
計					7,431	
単価					7,431	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	232.5	232.5	
計					232.5	
単価					232.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,231	3,231	
計					3,231	
単価					3,231	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-４E	単位	m	数量	1	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,407	1,407	
計					1,407	
単価					1,407	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.7	700.7	
計					700.7	
単価					700.7	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	212.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	212.2	212.2	
計					212.2	
単価					212.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	暗渠排水管撤去	φ50㎜	単位	m	数量	1	単価	211.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 50～150㎜	m	1	211.4	211.4	
計					211.4	
単価					211.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	地上露出排水管撤去	φ50㎜	単位	m	数量	1	単価	242.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地上露出排水管撤去	撤去 直管 50㎜	m	1	242.9	242.9	
計					242.9	
単価					242.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 1.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,621	2,621	
計					2,621	
単価					2,621	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	混合廃棄物運搬		単位	m3	数量	1	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	混合廃棄物	ｍ３	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,585	2,585	
計					2,585	
単価					2,585	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	混合廃棄物処分		単位	m3	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物	ｍ３	1	12,500	12,500	
計					12,500	
単価					12,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	伐木･伐竹	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	34.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(機械施工)	ｍ２	1	34.4	34.4	
計					34.4	
単価					34.4	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	伐木･伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	166.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐竹	ｍ２	1	166.6	166.6	
計					166.6	
単価					166.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	99.48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根（伐木除根）		全ての費用	ｍ２	1	39.86	39.86		
整地（伐木除根）		全ての費用	ｍ２	1	59.62	59.62		
計						99.48		
単価						99.48	円／m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	集積積込み		単位	m2	数量	1	単価	91.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用	ｍ２	1	91.66	91.66		
計						91.66		
単価						91.66	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	伐木伐竹運搬	幹	単位	m3	数量	1	単価	2,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 24.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,924	2,924	
計					2,924	
単価					2,924	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	伐木伐竹運搬	枝・葉	単位	m3	数量	1	単価	3,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 43.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,855	3,855	
計					3,855	
単価					3,855	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	伐木伐竹運搬	根	単位	m3	数量	1	単価	1,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 8.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,595	1,595	
計					1,595	
単価					1,595	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	伐木伐竹運搬	竹	単位	m3	数量	1	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 34.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,589	3,589	
計					3,589	
単価					3,589	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	伐木伐竹運搬	竹根	単位	m3	数量	1	単価	3,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 34.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,589	3,589	
計					3,589	
単価					3,589	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	処分費	幹	単位	t	数量	1	単価	10,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,520	10,520	
計					10,520	
単価					10,520	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	処分費	枝・葉	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	処分費	根	単位	t	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	処分費	竹	単位	t	数量	1	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	24,000	24,000	
計					24,000	
単価					24,000	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	処分費	竹根	単位	t	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	単位	m2	数量	344	単価	1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	344	411	141,384	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 51日 無 有	枚	74	2,963	219,262	
計					360,646	
単価					1,049	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	51	単価	15,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	91,650	91,650	
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	51	13,610	694,110	
計					785,760	
単価					15,410	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	素掘側溝	幅 110/152cm　高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	9.17	314	2,879.38	
計					2,879.38	
単価					288	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,920	15,920	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	2,070,000	2,070,000		
計						2,070,000		
単価						2,070,000	円／回	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東･中部･近畿 8.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4,350	8,700		
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み,取卸し(片道分)	t	2	1,500	3,000		
計						11,700		
単価						11,700	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験環境庁告示第46号溶出試験		検体	1	7,800	7,800	
計					7,800	
単価					7,800	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 205kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.444	31,620	14,039	
特殊作業員		人	0.444	27,642	12,273	
普通作業員		人	0.889	24,684	21,944	
高有機質土用	ﾊﾞﾗ	t	21.73	21,200	460,676	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.444	331,600	147,230	
スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		67,288	
計					760,000	
単価					7,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	17,904	17,904	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-13,664	-13,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,240	
単価					4,240	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	31,620	34,149	
特殊作業員		人	3.35	27,642	92,600	
普通作業員		人	6.38	24,684	157,483	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		76,668	
計					360,900	
単価					3,609	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.15m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）	ｍ３	15.6	23,600	368,160	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	111	13,986	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0	593.3	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	165,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0	92,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					382,200	
単価					3,822	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,407.6	1,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,407	
単価					1,407	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	地上露出排水管撤去	撤去 直管 50mm	単位	m	数量	10	単価	242.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	24,684	1,481	
土木一般世話役		人	0.03	31,620	948	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,429	
単価					242.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	2,585	258,500		
計						258,500		
単価						2,585	円／ｍ３	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
㈱中吉野開発		幹	ｔ	100	10,526.31	1,052,631		
計						1,052,631		
単価						10,520	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(有)前田造園		枝・葉	ｔ	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
㈱I・T・O		根	ｔ	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
栄和建設㈱中間処理場		竹幹	ｔ	100	24,000	2,400,000		
計						2,400,000		
単価						24,000	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
栄和建設㈱中間処理場		竹根	ｔ	100	40,000	4,000,000		
計						4,000,000		
単価						40,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,620	9,327	
とび工		人	0.295	29,172	8,605	
普通作業員		人	0.295	24,684	7,281	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,490	15,484	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		403	
計					41,100	
単価					411	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 51日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	2,193	2,193	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,963	
単価					2,963	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価 91,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810	
特殊作業員		人	0.1	27,642	2,764	
普通作業員		人	2	24,684	49,368	
バックホウ運転		日	0.5	47,400	23,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					91,650	
単価					91,650	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	13,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,642	3,869	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	541	541	
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	8,552	8,552	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		648	
計					13,610	
単価					13,610	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧洗浄機運転	吐出量23.0L/min 圧力8.0MPa	単位	台・日	数量	1	単価	29,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,684	24,684	
高圧洗浄機	吐出量23.0L/min 圧力8.0MPa	日	1	3,479	3,479	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,407	
計					29,570	
単価					29,570	円／台・日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					15,920	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	27,642	442,272	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	52,000	124,800	
運搬費等率 265%		式	1		1,502,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		188	
計					2,070,000	
単価					2,070,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 8.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,350	
単価					4,350	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	331,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	113	128	14,464	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					331,600	
単価					331,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	119	128	15,232	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	10,700	11,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					52,490	
単価					52,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	45	128	5,760	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	10,700	15,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,400	
単価					47,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	451	541	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					541	
単価					541	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	8,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	128	5,888	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	2,220	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,552	
単価					8,552	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧洗浄機	吐出量23.0L/min 圧力8.0MPa	単位	日	数量	1	単価	3,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄機	吐出量23.0L/min 圧力8.0MPa	供用日	1.45	2,399.79	3,479	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,479	
単価					3,479	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	捨石撤去	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	5,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石撤去		m3	1	5,677	5,677	
計					5,677	
単価					5,677	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬		単位	m3	数量	1	単価	7,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 DID有 L=60.	m3	1	7,778	7,778	
計					7,778	
単価					7,778	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	164,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	2	18,570	37,140	
交通誘導警備員Ｂ		人日	8	15,920	127,360	
計					164,500	
単価					164,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	捨石撤去		単位	m3	数量	10	単価	5,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.4	25,908	10,363	
軽油		L	84	128	10,752	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	0.5	17,400	8,700	
大型ﾌﾞﾚｰｶ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず）油圧式	1300kg級	供用日	0.5	10,900	5,450	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	供用日	1	21,500	21,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,770	
単価					5,677	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 DID有 L=60.	単位	m3	数量	10	単価	7,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1.29	24,174	31,184	
軽油		L	97.89	128	12,529	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.6	20,100	32,160	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.6	1,190	1,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					77,780	
単価					7,778	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,920		
単価						15,920	円／人日	