契約年月日：2026 年 7 月 29 日

Ｒ８国道２７号美浜町佐柿地区用地測量等業務

【業務設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

１．業務名

業務名	Ｒ８国道２７号美浜町佐柿地区用地測量等業務
履行場所	福井県三方郡美浜町佐柿地先

２．業務内容

１）　事務所名　福井河川国道事務所

２）　履行期間　　自 令和8年7月30日
　　至 令和9年2月26日

３）　設計説明

本業務は、福井河川国道事務所の施工する歩道整備事業に必要な土地等の取得等に関する業務のうち、
用地測量等の業務を行うものである

４）　業務内容

別紙総括表のとおり

総　　括　　表

業　務　名　　R8国道27号美浜町佐柿地区用地測量等業務

国土交通省　近畿地方整備局
福井河川国道事務所

総　　括　　表

費目／工種／種別／細別／規格	単 位	数量	単価	金額	摘　要
Ｒ８国道２７号美浜町佐柿地区用地測量等業務					
用地測量業務	式	1		26,990,000	
直接測量費	式	1		15,870,451	
直接人件費等	式	1		15,256,647	
用地測量　打合せ　業務着手時	回	1	56,850	56,850	第1号単価表
打合せ　中間打合せ	回	3	51,150	153,450	第2号単価表
打合せ　成果物納入時	回	1	56,850	56,850	第3号単価表
作業計画	業務	1	152,200	152,200	第4号単価表
現地踏査	業務	1	161,900	161,900	第5号単価表 (耕地・森林 5.5)
復元測量	10,000㎡	1.02	392,200	400,044	第6号単価表 (耕地・森林 1.02)

総　　括　　表

費目／工種／種別／細別／規格		単 位	数量	単価	金額	摘　要
用地測量	境界確認	10,000㎡	5.5	270,100	1,485,550	第7号単価表 (耕地・森林 5.5)
	土地境界 確認書作成	10,000㎡	5.5	96,220	529,210	第8号単価表 (耕地・森林 5.5)
	補助基準点 の設置	10,000㎡	5.5	208,600	1,147,300	第9号単価表 (耕地・森林 5.5)
	境界測量	10,000㎡	5.5	338,600	1,862,300	第10号単価表 (耕地・森林 5.5)
	用地境界 仮杭設置	10,000㎡	5.5	184,500	1,014,750	第11号単価表 (耕地・森林 5.5)
	境界点間 測量	10,000㎡	5.5	232,000	1,276,000	第12号単価表 (耕地・森林 5.5)
	面積計算	10,000㎡	5.5	310,000	1,705,000	第13号単価表 (耕地・森林 5.5)
	用地実測図 原図作成　１／５００	10,000㎡	5.5	217,000	1,193,500	第14号単価表
	用地平面図 作成　１／５００	10,000㎡	5.5	104,700	575,850	第15号単価表
	土地調書 作成	10,000㎡	5.5	71,100	391,050	第16号単価表 (耕地・森林 5.5)

総　　括　　表

費目／工種／種別／細別／規格		単 位	数量	単価	金額	摘　要
用地測量	公共用地管理者 との打合せ	業務	1	202,900	202,900	第17号単価表
	現況実測 平面図作成　　１／５００	10,000㎡	5.5	269,200	1,480,600	第18号単価表 （耕地・森林 5.5）
	横断面図 作成	1km	0.59	748,200	441,438	第19号単価表 （耕地・森林 0.59）
	依頼書作成	1km	0.59	168,200	99,238	第20号単価表
	協議書作成	1km	0.59	331,800	195,762	第21号単価表
	用地関連地図 の作成　　申請地域の位置 図　縮尺は任意	10,000㎡	5.5	12,390	68,145	第22号単価表
	用地関連地図 の作成　　地図一覧図作成 １／２５００	10,000㎡	5.5	24,270	133,485	第23号単価表
	用地関連地図 の作成　　登記所送付用地 図１／５００	10,000㎡	5.5	25,900	142,450	第24号単価表
	指定申請 調査簿作成	10,000㎡	5.5	60,150	330,825	第25号単価表
直接経費		式	1		613,804	

総　　括　　表

費目／工種／種別／細別／規格	単 位	数量	単価	金額	摘　要
旅費交通費	式	1		79,004	第1号内訳書
電子成果品作成費	式	1		153,000	第2号内訳書
その他経費	式	1		381,800	第3号内訳書
立会謝金	回	50	7,636	381,800	
間接測量費・一般管理費等	式	1		11,119,549	
諸経費	式	1		11,119,549	
業務価格	式	1		26,990,000	
消費税等相当額	式	1		2,699,000	
業務費	式	1		29,689,000	

上　記　の　と　お　り　　令和　　年　　月　　日

第1号単価表　打合せ業務着手時						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人	0.50	61,000	30,500		直接人件費			56,850
測量技師	人	0.50	52,700	26,350		機械経費	0	56,850	0
測量技師補	人					材料費	0	56,850	0
測量助手	人					通信運搬費	0	56,850	0
測量補助員	人					精度管理費	0	56,850	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人								
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				56,850		計			56,850
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 + 1					1.00	単位当たり			56,850
						査定単位当り			56,850

第2号単価表　打合せ中間打合せ						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人	0.50	61,000	30,500		直接人件費			51,150
測量技師	人					機械経費	0	51,150	0
測量技師補	人	0.50	41,300	20,650		材料費	0	51,150	0
測量助手	人					通信運搬費	0	51,150	0
測量補助員	人					精度管理費	0	51,150	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人								
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				51,150		計			51,150
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			51,150
						査定単位当り			51,150

第3号単価表　打合せ成果物納入時						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人	0.50	61,000	30,500		直接人件費			56,850
測量技師	人	0.50	52,700	26,350		機械経費	0	56,850	0
測量技師補	人					材料費	0	56,850	0
測量助手	人					通信運搬費	0	56,850	0
測量補助員	人					精度管理費	0	56,850	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人								
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				56,850		計			56,850
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 + 1					1.00	単位当たり			56,850
						査定単位当り			56,850

第4号単価表　　作業計画						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			152,200
測量技師	人					機械経費	0	152,200	0
測量技師補	人					材料費	0	152,200	0
測量助手	人					通信運搬費	0	152,200	0
測量補助員	人					精度管理費	0	152,200	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人	0.80	61,000	48,800					
測量技師	人	1.10	52,700	57,970					
測量技師補	人	1.10	41,300	45,430					
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　　計				152,200		計			152,200
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			152,200
						査定単位当り			152,200

第5号単価表　現地踏査						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人	1.00	61,000	61,000		直接人件費			155,000
測量技師	人	1.00	52,700	52,700		機械経費	0.01	155,000	1,550
測量技師補	人	1.00	41,300	41,300		材料費	0.035	155,000	5,425
測量助手	人					通信運搬費	0	155,000	0
測量補助員	人					精度管理費	0	156,550	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人								
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				155,000		計			161,975

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域縮尺	0.00
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	161,975
査定単位当り	161,900

第6号単価表　復元測量						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			340,060
測量技師	人	1.70	52,700	89,590		機械経費	0.05	340,060	17,003
測量技師補	人	1.70	41,300	70,210		材料費	0.03	340,060	10,201
測量助手	人	1.70	37,700	64,090		通信運搬費	0	340,060	0
測量補助員	人	1.70	29,600	50,320		精度管理費	0.07	357,063	24,994
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	0.50	52,700	26,350					
測量技師補	人	0.50	41,300	20,650					
測量助手	人	0.50	37,700	18,850					
測量補助員	人								
合　計				340,060		計			392,258

業務内容

大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	1.02	0	地域縮尺	0.00

変 化 率 ＋ 1	1.00	単位当たり	392,258
		査定単位当り	392,200

第7号単価表　境界確認						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人	1.00	61,000	61,000		直接人件費			258,500
測量技師	人	1.00	52,700	52,700		機械経費	0.005	258,500	1,292
測量技師補	人	1.00	41,300	41,300		材料費	0.04	258,500	10,340
測量助手	人	1.00	37,700	37,700		通信運搬費	0	258,500	0
測量補助員	人					精度管理費	0	259,792	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	0.70	52,700	36,890					
測量技師補	人	0.70	41,300	28,910					
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				258,500		計			270,132

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域縮尺	0.00
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	270,132
査定単位当り	270,100

第8号単価表　土地境界確認書作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			94,800
測量技師	人					機械経費	0.01	94,800	948
測量技師補	人	0.80	41,300	33,040		材料費	0.005	94,800	474
測量助手	人	0.80	37,700	30,160		通信運搬費	0	94,800	0
測量補助員	人					精度管理費	0	95,748	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人	0.40	41,300	16,520					
測量助手	人	0.40	37,700	15,080					
測量補助員	人								
合　計				94,800		計			96,222

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域縮尺	0.00
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	96,222
査定単位当り	96,220

第9号単価表　補助基準点の設置						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			181,720
測量技師	人	0.80	52,700	42,160		機械経費	0.045	181,720	8,177
測量技師補	人	0.80	41,300	33,040		材料費	0.03	181,720	5,451
測量助手	人	0.80	37,700	30,160		通信運搬費	0	181,720	0
測量補助員	人	0.80	29,600	23,680		精度管理費	0.07	189,897	13,292
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	0.40	52,700	21,080					
測量技師補	人	0.40	41,300	16,520					
測量助手	人	0.40	37,700	15,080					
測量補助員	人								
合　計				181,720		計			208,640

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域縮尺	0.00
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	208,640
査定単位当り	208,600

第10号単価表　境界測量						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			318,010
測量技師	人	1.40	52,700	73,780		機械経費	0.045	318,010	14,310
測量技師補	人	1.40	41,300	57,820		材料費	0.02	318,010	6,360
測量助手	人	1.40	37,700	52,780		通信運搬費	0	318,010	0
測量補助員	人	1.40	29,600	41,440		精度管理費	0	332,320	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	0.70	52,700	36,890					
測量技師補	人	0.70	41,300	28,910					
測量助手	人	0.70	37,700	26,390					
測量補助員	人								
合　計				318,010		計			338,680

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域縮尺	0.00
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	338,680
査定単位当り	338,600

第11号単価表　用地境界仮杭設置						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			168,550
測量技師	人	0.80	52,700	42,160		機械経費	0.045	168,550	7,584
測量技師補	人	0.80	41,300	33,040		材料費	0.05	168,550	8,427
測量助手	人	0.80	37,700	30,160		通信運搬費	0	168,550	0
測量補助員	人	0.80	29,600	23,680		精度管理費	0	176,134	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	0.30	52,700	15,810					
測量技師補	人	0.30	41,300	12,390					
測量助手	人	0.30	37,700	11,310					
測量補助員	人								
合　計				168,550		計			184,561

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域縮尺	0.00
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	184,561
査定単位当り	184,500

第12号単価表　境界点間測量						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			200,180
測量技師	人	1.20	52,700	63,240		機械経費	0.06	200,180	12,010
測量技師補	人	1.20	41,300	49,560		材料費	0.025	200,180	5,004
測量助手	人	1.20	37,700	45,240		通信運搬費	0	200,180	0
測量補助員	人					精度管理費	0.07	212,190	14,853
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	0.20	52,700	10,540					
測量技師補	人	0.40	41,300	16,520					
測量助手	人	0.40	37,700	15,080					
測量補助員	人								
合　計				200,180		計			232,047

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域縮尺	0.00
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	232,047
査定単位当り	232,000

第13号単価表　面積計算						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			289,740
測量技師	人					機械経費	0	289,740	0
測量技師補	人					材料費	0	289,740	0
測量助手	人					通信運搬費	0	289,740	0
測量補助員	人					精度管理費	0.07	289,740	20,281
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	2.20	52,700	115,940					
測量技師補	人	2.20	41,300	90,860					
測量助手	人	2.20	37,700	82,940					
測量補助員	人								
合　計				289,740		計			310,021

業務内容

大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域縮尺	0.00

変 化 率 ＋ 1	1.00	単位当たり	310,021
		査定単位当り	310,000

第14号単価表　用地実測図原図作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			202,810
測量技師	人					機械経費	0	202,810	0
測量技師補	人					材料費	0	202,810	0
測量助手	人					通信運搬費	0	202,810	0
測量補助員	人					精度管理費	0.07	202,810	14,196
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	1.30	52,700	68,510					
測量技師補	人	1.70	41,300	70,210					
測量助手	人	1.70	37,700	64,090					
測量補助員	人								
合　計				202,810		計			217,006
業務内容 １／５００					(変化率) 地域 縮尺 0.00				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			217,006
						査定単位当り			217,000

第15号単価表　用地平面図作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			97,450
測量技師	人					機械経費	0	97,450	0
測量技師補	人					材料費	0.005	97,450	487
測量助手	人					通信運搬費	0	97,450	0
測量補助員	人					精度管理費	0.07	97,450	6,821
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	0.50	52,700	26,350					
測量技師補	人	0.90	41,300	37,170					
測量助手	人	0.90	37,700	33,930					
測量補助員	人								
合　計				97,450		計			104,758
業務内容 １／５００					(変化率) 地域 縮尺 0.00				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			104,758
						査定単位当り			104,700

第16号単価表　土地調書作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			71,100
測量技師	人					機械経費	0	71,100	0
測量技師補	人					材料費	0	71,100	0
測量助手	人					通信運搬費	0	71,100	0
測量補助員	人					精度管理費	0	71,100	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人	0.90	41,300	37,170					
測量助手	人	0.90	37,700	33,930					
測量補助員	人								
合　計				71,100		計			71,100

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域	0.00
						縮尺	
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	71,100
査定単位当り	71,100

第17号単価表　公共用地管理者との打合せ						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人	0.70	61,000	42,700		直接人件費			200,980
測量技師	人	0.80	52,700	42,160		機械経費	0.005	200,980	1,004
測量技師補	人	0.60	41,300	24,780		材料費	0.005	200,980	1,004
測量助手	人					通信運搬費	0	200,980	0
測量補助員	人					精度管理費	0	201,984	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人	0.40	61,000	24,400					
測量技師	人	0.80	52,700	42,160					
測量技師補	人	0.60	41,300	24,780					
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				200,980		計			202,988
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			202,988
						査定単位当り			202,900

第18号単価表　現況実測平面図作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			234,420
測量技師	人	1.20	52,700	63,240		機械経費	0.05	234,420	11,721
測量技師補	人	1.20	41,300	49,560		材料費	0.025	234,420	5,860
測量助手	人	1.20	37,700	45,240		通信運搬費	0	234,420	0
測量補助員	人					精度管理費	0.07	246,141	17,229
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人	0.40	52,700	21,080					
測量技師補	人	0.70	41,300	28,910					
測量助手	人	0.70	37,700	26,390					
測量補助員	人								
合　計				234,420		計			269,230

業務内容

大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	5.5	0	地域	0.00
１／５００						縮尺	0.00

変 化 率 ＋ 1	1.00	単位当たり	269,230
		査定単位当り	269,200

第19号単価表　横断面図作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			666,640
測量技師	人	2.50	52,700	131,750		機械経費	0.035	666,640	23,332
測量技師補	人	2.50	41,300	103,250		材料費	0.015	666,640	9,999
測量助手	人	2.50	37,700	94,250		通信運搬費	0	666,640	0
測量補助員	人	2.50	29,600	74,000		精度管理費	0.07	689,972	48,298
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人	3.00	41,300	123,900					
測量助手	人	3.70	37,700	139,490					
測量補助員	人								
合　計				666,640		計			748,269

業務内容							
大市街地	市街地甲	市街地乙	都市近郊	耕　地	原　野	(変化率)	
0	0	0	0	0.59	0	地域縮尺	0.00
変 化 率 ＋ 1							1.00

単位当たり	748,269
査定単位当り	748,200

第20号単価表　依頼書作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			168,200
測量技師	人					機械経費	0	168,200	0
測量技師補	人					材料費	0	168,200	0
測量助手	人					通信運搬費	0	168,200	0
測量補助員	人					精度管理費	0	168,200	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人	0.60	61,000	36,600					
測量技師	人	1.40	52,700	73,780					
測量技師補	人	1.40	41,300	57,820					
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				168,200		計			168,200
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			168,200
						査定単位当り			168,200

第21号単価表　協議書作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人	0.90	61,000	54,900		直接人件費			328,560
測量技師	人	0.90	52,700	47,430		機械経費	0.005	328,560	1,642
測量技師補	人	0.90	41,300	37,170		材料費	0.005	328,560	1,642
測量助手	人					通信運搬費	0	328,560	0
測量補助員	人					精度管理費	0	330,202	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人	0.90	61,000	54,900					
測量技師	人	0.90	52,700	47,430					
測量技師補	人	2.10	41,300	86,730					
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				328,560		計			331,844
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			331,844
						査定単位当り			331,800

第22号単価表　用地関連地図の作成申請地域の位置図　縮尺は任意						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			12,390
測量技師	人					機械経費	0	12,390	0
測量技師補	人					材料費	0	12,390	0
測量助手	人					通信運搬費	0	12,390	0
測量補助員	人					精度管理費	0	12,390	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人	0.30	41,300	12,390					
測量助手	人								
測量補助員	人								
合　計				12,390		計			12,390
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			12,390
						査定単位当り			12,390

第23号単価表　用地関連地図の作成地図一覧図作成１／２５００						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			23,340
測量技師	人					機械経費	0	23,340	0
測量技師補	人					材料費	0.04	23,340	933
測量助手	人					通信運搬費	0	23,340	0
測量補助員	人					精度管理費	0	23,340	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人	0.20	41,300	8,260					
測量助手	人	0.40	37,700	15,080					
測量補助員	人								
合　計				23,340		計			24,273
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			24,273
						査定単位当り			24,270

第24号単価表　用地関連地図の作成登記所送付用地図１／５００						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			23,340
測量技師	人					機械経費	0	23,340	0
測量技師補	人					材料費	0.04	23,340	933
測量助手	人					通信運搬費	0	23,340	0
測量補助員	人					精度管理費	0.07	23,340	1,633
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人	0.20	41,300	8,260					
測量助手	人	0.40	37,700	15,080					
測量補助員	人								
合　計				23,340		計			25,906
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			25,906
						査定単位当り			25,900

第25号単価表　指定申請調査簿作成						単価年度	令和8年度-2(福井県)		
名　称	単位	数量	単価	直接人件費	備考	項目	率	単価	金額
〈外　業〉									
測量主任技師	人					直接人件費			60,150
測量技師	人					機械経費	0	60,150	0
測量技師補	人					材料費	0	60,150	0
測量助手	人					通信運搬費	0	60,150	0
測量補助員	人					精度管理費	0	60,150	0
〈内　業〉									
測量主任技師	人								
測量技師	人								
測量技師補	人	1.00	41,300	41,300					
測量助手	人	0.50	37,700	18,850					
測量補助員	人								
合　計				60,150		計			60,150
業務内容					(変化率) 地域 縮尺				
変 化 率 ＋ 1					1.00	単位当たり			60,150
						査定単位当り			60,150

第 26 号単価表　旅費交通費					単価年度	令和8年度-2（福井県）
名　　称	単　位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	
旅費交通費	式	1	79,004	79,004	直接人件費14,107,882円×0.0056	
合　　計				79,004		
		旅費交通費（円） 上限:230,000		79,004		

第 1 号内訳書　旅費交通費（用地測量）

種　別	細　別	規　格		単 位	数 量	単 価	金　額	摘　要
直接経費	旅費交通費	旅費交通費		式	1	79,004	79,004	第26号単価表
合　計				式	1		79,004	

第 2 号内訳書　電子成果品作成費（用地測量）

種　別	細　別	規　格		単　位	① 単価	② 変化率+1	③ 単価（①*②） (有効数字４桁)	④ 数量	直接人件費 (③＊④)	摘　要
用地測量	打合せ	業務着手時		回	56,850	1.00	56,850	1	56,850	
	打合せ	中間打合せ		回	51,150	1.00	51,150	3	153,450	
	打合せ	成果物 納入時		回	56,850	1.00	56,850	1	56,850	
	作業計画			業務	152,200	1.00	152,200	1	152,200	
	現地踏査			業務	155,000	1.00	155,000	1	155,000	
	復元測量			10,000㎡	340,060	1.00	340,000	1.02	346,800	
	境界確認			10,000㎡	258,500	1.00	258,500	5.5	1,421,750	
	土地境界 確認書作成			10,000㎡	94,800	1.00	94,800	5.5	521,400	
	補助基準点 の設置			10,000㎡	181,720	1.00	181,700	5.5	999,350	
	境界測量			10,000㎡	318,010	1.00	318,000	5.5	1,749,000	
	用地境界 仮杭設置			10,000㎡	168,550	1.00	168,500	5.5	926,750	
	境界点間 測量			10,000㎡	200,180	1.00	200,100	5.5	1,100,550	
	面積計算			10,000㎡	289,740	1.00	289,700	5.5	1,593,350	

第　2　号内訳書　電子成果品作成費（用地測量）

種　　別	細　　別	規　　格		単　位	① 単価	② 変化率+1	③ 単価（①*②） (有効数字４桁)	④ 数量	直接人件費 (③＊④)	摘　　要
	用地実測図 原図作成		１／５００	10,000㎡	202,810	1.00	202,800	5.5	1,115,400	
	用地平面図 作成		１／５００	10,000㎡	97,450	1.00	97,450	5.5	535,975	
	土地調書 作成			10,000㎡	71,100	1.00	71,100	5.5	391,050	
	公共用地管理者 との打合せ			業務	200,980	1.00	200,900	1	200,900	
	現況実測 平面図作成		１／５００	10,000㎡	234,420	1.00	234,400	5.5	1,289,200	
	横断面図 作成			1km	666,640	1.00	666,600	0.59	393,294	
	依頼書作成			1km	168,200	1.00	168,200	0.59	99,238	
	協議書作成			1km	328,560	1.00	328,500	0.59	193,815	
	用地関連地図 の作成	申請地域の位置 図　縮尺は任意		10,000㎡	12,390	1.00	12,390	5.5	68,145	
	用地関連地図 の作成	地図一覧図作成 １／２５００		10,000㎡	23,340	1.00	23,340	5.5	128,370	
	用地関連地図 の作成	登記所送付用地 図１／５００		10,000㎡	23,340	1.00	23,340	5.5	128,370	
	指定申請 調査簿作成			10,000㎡	60,150	1.00	60,150	5.5	330,825	

第 2 号内訳書　電子成果品作成費（用地測量）

種　別	細　別	規　格	単　位	① 単価	② 変化率+1	③ 単価（①*②） (有効数字４桁)	④ 数量	直接人件費 (③＊④)	摘　要
直接人件費　合　計			式				1	14,107,882	
						直接人件費(千円) (小数点以下切り捨て)		14,107	
						電子成果品作成費(円) (千円未満切り捨て)		153,000	2.3x^0.44 x:直接人件費(千円)
						電子成果品作成費(円) 上限:170,000 下限:10,000		153,000	

第 3 号内訳書　その他経費（用地測量）

種　別	細　別	規　格	単 位	数 量	単 価	金　額	摘　要
直接経費	立会謝金		回	50	7,636	381,800	
	その他経費　合　計		式	1		381,800	